

康巴什区康新街道嘉和  
社区阵地建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一建筑装饰工程 建设项目 第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建墙体						
1	011207001001	100mm厚轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨间距600mm 2. 基层材料种类、规格:双面9.5mm石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:双面9.5mm石膏板面层 4. 压条材料种类、规格:石膏板贴绷带	m2	108.82			
2	011207001002	250mm厚轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨间距600mm 2. 基层材料种类、规格:双面9.5mm石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:双面9.5mm石膏板面层 4. 压条材料种类、规格:石膏板贴绷带	m2	108.82			
3	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:200mm轻质砖墙 2. 砂浆强度等级:两面20厚水泥砂浆抹灰	m3	91.87			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:轻质砖墙 2. 20mm厚水泥砂浆抹灰 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	918.72			
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	23.55			
6	010503002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.54			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢直径14mm	t	0.614			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 三级螺纹钢直径8mm	t	0.115			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径8@150	t	0.761			
		分部小计						
		艺术影院						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一建筑装饰工程 建设项目 第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面工程						
10	011104002001	复合木地板	1. 基层材料种类、规格：浮铺防潮垫 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm强化木地板 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	426.7			
11	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 基层：原钢筋混凝土结构层刷界面剂一道 2. 面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石混凝土找坡抹灰层 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	286.31			
12	011101005001	自流坪楼地面	1. 面层材料种类：5mm水泥自流平 2. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	286.31			
13	010606012001	木地板钢骨架	1. 钢材品种、规格：40*40*2mm镀锌方钢架@400*400mm，木地板大台阶横向间距600mm 2. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	t	2.635			
14	011104002002	阻燃板基层	1. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板 2. 满足图纸设计、验收规范	m2	134.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一建筑装饰工程 建设项目 第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
15	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：铝合金F型扣条，玫瑰金色 2. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m	31.25			
		分部小计						
		天花工程						
16	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8金属吊杆间距1000-1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨、铝合金配套龙骨 3. 面层材料品种、规格：30*80*1.2铝方通净间距100mm，方通上方楼板、管道喷灰色乳胶漆 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	410.36			
		分部小计						
		立面工程						
17	011207001003	吸音板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75轻钢龙骨横向间距600mm，纵向间距400mm 2. 隔离层材料种类、规格：50mm隔音岩棉 3. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层	m2	280.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一建筑装饰工程 建设项目

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 面层材料品种、规格、颜色:吸音板 5. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
18	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50+10mm不锈钢踢脚线 2. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m	71.25			
		分部小计						
		控制室、后台区						
19	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:，胶布粘贴剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:灰色地胶板 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	16.75			
20	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆遍数:水泥砂浆掺建筑胶1道 2. 面层厚度、砂浆配合比:20-40mm1:2.5水泥砂浆找平层 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	67.25			
21	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:1底两面	m2	285.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一建筑装饰工程 建设项目

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 部位:墙面 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
22	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:1底2面 3. 部位:天花 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	67.25			
		分部小计						
		走廊						
23	011103004002	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:，胶布粘贴剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:灰色地胶板 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	16.75			
24	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆遍数:水泥砂浆掺建筑胶1道 2. 面层厚度、砂浆配合比:20-40mm1:2.5水泥砂浆找平层 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	145.97			
25	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、	m2	145.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
—建筑装饰工程 建设项目

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高度：Φ8金属吊杆间距1000-1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨、铝合金配套龙骨 3. 面层材料品种、规格：30*80*1.2铝方通净间距100mm，方通上方楼板、管道喷灰色乳胶漆 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
26	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数：1底两面 3. 部位：墙面 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	260			
		分部小计						
		有氧区、力量区						
27	011103004003	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：，胶布粘贴剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：灰色地胶板 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	145.97			
28	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆遍数：水泥砂浆掺建筑胶1道 2. 面层厚度、砂浆配合比：20-40mm1：2.5水泥砂浆找平层 3. 满足图纸设计、验收规	m2	145.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目
 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地
 第 7 页 共 29 页

一建筑装饰工程
 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
29	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:1底2面 3. 部位:天花 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	145.97			
30	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防水涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:胡桃木饰面 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	185.89			
31	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防水涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:银镜 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	38.06			
32	011501004001	定制储物柜	1. 台柜规格:长3500mm, 高2940mm. 厚度600mm	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一建筑装饰工程 建设项目 第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
33	011210005001	成品隔断	10x10铁网，40x40x4镀锌方管外框 成品采购，黑色	m2	13.3			
		分部小计						
		过道2						
34	011103004004	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：，胶布粘贴剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：灰色地胶板 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	145.97			
35	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆遍数：水泥砂浆掺建筑胶1道 2. 面层厚度、砂浆配合比：20-40mm1:2.5水泥砂浆找平层 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	145.97			
36	011406001005	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数：1底2面 3. 部位：天花 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	142.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一建筑装饰工程 建设项目 第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8吊杆间距1000—1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨：38卡式龙骨（38×12×0.6mm，宽度×高度×厚度） 间距600 副龙骨：50×19×0.5mm（高度×宽度×厚度） 间距400 3. 基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类：石膏板贴绷带	m2	22.86			
38	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：80+150+200mm 2. 基层种类：细木工板基层刷防火涂料3遍 3. 面层材料：9.5mm双层纸面石膏板 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	10.05			
39	011406001006	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数：1底两面 3. 部位：墙面 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	565.85			
40	011207001006	地台坐凳	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*40角铁@400mm 2. 基层材料种类、规格：18mm欧松板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板贴绷	m2	14.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 第 10 页 共 29 页  
 一建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			带、安装实木20*80实木线条 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
		分部小计						
		理疗室01						
41	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性砂浆，表面撒水泥粉 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚素水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9*12mm厚地面砖，专用勾缝剂勾缝 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	42.07			
42	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆间距1000—1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨:38卡式龙骨（38×12×0.6mm，宽度×高度×厚度） 间距600 副龙骨:50×19×0.5mm（高度×宽度×厚度） 间距400 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类:石膏板	m2	42.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			贴绷带 6. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
43	011406001007	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:1底2面 3. 部位:天花 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	42.07			
44	011304001002	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:80+150+200mm 2. 基层种类:细木工板基层刷防火涂料3遍 3. 面层材料:9.5mm双层纸面石膏板 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	8.87			
45	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距:木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:胡桃木饰面 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	6.6			
46	011406001008	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍腻子	m2	89.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地 第 12 页 共 29 页  
 一建筑装饰工程 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 油漆品种、刷漆遍数:1底两面 3. 部位:墙面 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
47	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50+10mm不锈钢踢脚线 2. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m	28.57			
		分部小计						
		理疗室02						
48	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性砂浆，表面撒水泥粉 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚素水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9*12mm厚地面砖，专用勾缝剂勾缝 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	42.07			
49	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆间距1000—1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨:38卡式龙骨（38×12×0.6mm，宽	m2	42.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一建筑装饰工程 建设项目

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度×高度×厚度） 间距600 副龙骨：50×19×0.5mm（高度×宽度×厚度）间距400 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类:石膏板贴绷带 6. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
50	011406001009	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:1底2面 3. 部位:天花 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	42.07			
51	011304001003	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:80+150+200mm 2. 基层种类:细木工板基层刷防火涂料3遍 3. 面层材料:9.5mm双层纸面石膏板 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	8.87			
52	011207001008	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板	m2	8.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:定制中式花格 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
53	011406001010	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:1底两面 3. 部位:墙面 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	102.9			
54	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50+10mm不锈钢踢脚线 2. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m	96.3			
		分部小计						
		理疗室03						
55	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性砂浆，表面撒水泥粉 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚素水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9*12mm厚地面砖，专用勾缝剂勾缝 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单	m2	42.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一建筑装饰工程 建设项目 第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
56	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8吊杆间距1000--1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨：38卡式龙骨（38×12×0.6mm，宽度×高度×厚度） 间距600 副龙骨：50×19×0.5mm（高度×宽度×厚度） 间距400 3. 基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类：石膏板贴绷带	m2	42.07			
57	011406001011	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数：1底2面 3. 部位：天花 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	42.07			
58	011304001004	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：80+150+200mm 2. 基层种类：细木工板基层刷防火涂料3遍 3. 面层材料：9.5mm双层纸面石膏板 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	8.87			
59	011207001009	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨刷防火涂料3	m2	8.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地 第 16 页 共 29 页  
 一建筑装饰工程 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			遍 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制中式花格 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
60	011406001012	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:1底两面 3. 部位:墙面 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	102.9			
61	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50+10mm不锈钢踢脚线 2. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m	96.3			
		分部小计						
		无名称房间						
62	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性砂浆，表面撒水泥粉 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚素水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9*12mm厚地面砖，专用勾缝剂勾缝 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	19.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地 第 17 页 共 29 页  
 一建筑装饰工程 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
63	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8吊杆间距1000--1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨：38卡式龙骨（38×12×0.6mm，宽度×高度×厚度） 间距600 副龙骨：50×19×0.5mm（高度×宽度×厚度） 间距400 3. 基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类：石膏板贴绷带	m2	19.97			
64	011406001013	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数：1底2面 3. 部位：天花 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	42.07			
65	011304001005	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：80+150+200mm 2. 基层种类：细木工板基层刷防火涂料3遍 3. 面层材料：9.5mm双层纸面石膏板 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化	m2	8.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
—建筑装饰工程 建设项目

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设计费用等所有费用					
66	011406001014	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:1底两面 3. 部位:墙面 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	102.9			
67	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50+10mm不锈钢踢脚线 2. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m	96.3			
		分部小计						
		手工区、蹦床区						
68	011103004005	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:，胶布粘贴剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:灰色地胶板 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	237.29			
69	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆遍数:水泥砂浆掺建筑胶1道 2. 面层厚度、砂浆配合比:20-40mm1:2.5水泥砂浆找平层 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	237.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地 第 19 页 共 29 页  
 一建筑装饰工程 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8金属吊杆间距1000-1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨、铝合金配套龙骨 3. 面层材料品种、规格：30*80*1.2铝方通净间距100mm，方通上方楼板、管道喷灰色乳胶漆 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	237.29			
71	011302001009	轻钢龙骨异形吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8吊杆间距1000-1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨：38卡式龙骨（38×12×0.6mm，宽度×高度×厚度） 间距600 副龙骨：50×19×0.5mm（高度×宽度×厚度） 间距400 3. 基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类：石膏板贴绷带 6. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	22.86			
72	011406001015	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数：1底2面 3. 部位：天花 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要	m2	51.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地 第 20 页 共 29 页  
 一建筑装饰工程 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
73	011207001010	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨横向间距600mm, 纵向间距400mm 2. 隔离层材料种类、规格:50mm隔音岩棉 3. 基层材料种类、规格:18mm欧松板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:软包 5. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	32.98			
74	011207001011	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃防腐夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:胡桃木饰面 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	1.48			
75	011406001016	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:1底两面 3. 部位:墙面 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	528.81			
76	011501004002	定制储物柜	1. 台柜规格:长6300mm, 高	m	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			450mm. 厚度600mm 2. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
77	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比： 5~8mmC2级瓷砖胶 10~15mm抹灰砂浆找平 刷界面剂 2. 窗台板材质、规格、颜色：石材窗台板 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	1			
		分部小计						
		绘画区						
78	011103004006	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：，胶布粘贴剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：灰色地胶板 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	200.81			
79	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆遍数：水泥砂浆掺建筑胶1道 2. 面层厚度、砂浆配合比：20-40mm1:2.5水泥砂浆找平层 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、	m2	200.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地 第 22 页 共 29 页  
 一建筑装饰工程 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
80	011302001010	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8金属吊杆间距1000-1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨、铝合金配套龙骨 3. 面层材料品种、规格：30*80*1.2铝方通净间距100mm，方通上方楼板、管道喷灰色乳胶漆 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	105.42			
81	011302001011	轻钢龙骨异形吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8吊杆间距1000--1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨：38卡式龙骨（38×12×0.6mm，宽度×高度×厚度） 间距600 副龙骨：50×19×0.5mm（高度×宽度×厚度） 间距400 3. 基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类：石膏板贴绷带 6. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	95.39			
82	011406001017	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数：1底2面 3. 部位：天花	m2	115.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一建筑装饰工程 建设项目 第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
83	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨横向间距600mm,纵向间距400mm 2. 隔离层材料种类、规格:50mm隔音岩棉 3. 基层材料种类、规格:18mm欧松板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:软包 5. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	41.87			
84	011406001018	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:1底两面 3. 部位:墙面 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	205.58			
85	011501004003	定制储物柜	1. 台柜规格:长6500mm,高900mm,厚度600mm 2. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	平米	5.85			
		分部小计						
		门窗工程						
86	01080800400	不锈钢垭口（理	1. 基层材料种类:	m	32.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		疗区）	15mm阻燃夹板、方木楔、自攻螺丝 2. 面层材料品种、规格:1.2厚不锈钢结构胶粘接 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
87	010808004003	不锈钢垭口（电梯口）	1. 基层材料种类：木工板基础 2. 面层材料品种、规格：黑钛不锈钢 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m	36			
88	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100mm 2. 种类:安装定制套装门 3. 配套门五金	樘	17			
89	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 种类:安装定制套装门 3. 配套门五金	樘	7			
		分部小计						
		卫生间						
90	011102003005	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*400地砖 2. 地砖美缝 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	70.32			
91	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2.0MM厚聚合物水泥基防水涂料	m2	95.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 第 25 页 共 29 页  
 一建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 反边高度:300mm 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
92	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色： 1:2. 5水泥砂浆粘贴层 瓷砖背胶层二道 400*800*10瓷砖面层 2. 墙砖美缝 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	249. 09			
93	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:108胶界面剂二道 20mm厚1:2. 5水泥砂浆找平层 3. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	249. 09			
94	011302001012	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊杆间距1000—1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨: 38卡式龙骨 ( $38 \times 12 \times 0.6\text{mm}$ , 宽度 $\times$ 高度 $\times$ 厚度) 间距600 副龙骨 : $50 \times 19 \times 0.5\text{mm}$ (高度 $\times$ 宽度 $\times$ 厚度) 间距400 3. 基层材料种类、规格:9. 5mm防水纸面石膏板	m2	70. 32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地 第 26 页 共 29 页  
 一建筑装饰工程 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 面层材料品种、规格:9.5mm防水纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类:石膏板贴绷带 6. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
95	011406001019	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:1底2面 3. 部位:天花 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	142.05			
96	011210005002	成品隔断	1、1.5MM厚拉丝不锈钢踢脚 2、25MM厚抗倍特板基层 3、25MM厚抗倍特板(木纹) 4、满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	48.11			
97	011505008001	卫生纸盒	1、成品卫生纸盒 2、满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	个	15			
98	011505001001	洗漱台	1、L30*30镀锌角钢 2、18mm阻燃板 3、12mm白色人造石 4、宽度600mm 5、厂家定制生态柜体	m2	4.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一建筑装饰工程 建设项目

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
99	011505010001	镜面玻璃	1、12mm阻燃板 2、成品定制梳妆镜5mm银镜 3、不锈钢取纸盒+自动洗手液 4、暗藏LED灯带 5、深灰色不锈钢收边条 6、底部18mm阻燃板 7、1.5mm厚不锈钢饰面 8、满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	9.58			
100	011501004004	定制储物柜	1. 台柜规格:长2400mm*2,高2800mm.厚度600mm 2. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	平米	13.44			
		分部小计						
		3-4层楼梯间						
101	011106001001	石材楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:人工清理拉毛，一道界面剂，20-30厚干硬性水泥砂浆找平 2. 粘结层厚度、材料种类:5-10厚石材专用胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩石材 4. 防滑条材料种类、规格:防滑槽2道 5. 满足图纸设计、验收规	m2	92.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一建筑装饰工程 建设项目

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用					
102	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 铁艺栏杆+实木扶手	m	34.8			
103	011406001020	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:1底两面 3. 部位:墙面 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	399.72			
104	011406001021	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:1底2面 3. 部位:天花 4. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	185.02			
105	011105002001	石材踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩踢脚线 2. 满足图纸设计、验收规范及招标技术文件的要求，包括为完成该项清单发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、成品保护、深化设计费用等所有费用	m2	16.38			
		分部小计						
		措施项目						
106	031301017001	脚手架搭拆	内墙粉饰脚手架	项	5430			
107	011703001001	垂直运输	垂直运输	m2	2062			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目  
—建筑装饰工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区  
建设项目

第 29 页 共 29 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设  
项目—建筑装饰工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—建筑装饰工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





# 计 日 工 表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—建筑装饰工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—建筑装饰工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
<b>合    计</b>					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
一拆除工程 建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖拆除						
1	031001001001	镀锌钢管拆除	1. 管道拆除 2. 热镀锌钢管DN70	m	230.2			
2	031001001002	镀锌钢管拆除	1. 管道拆除 2. 热镀锌钢管DN50	m	113.33			
3	031001001003	镀锌钢管拆除	1. 管道拆除 2. 热镀锌钢管DN40	m	60.72			
4	031001001004	镀锌钢管拆除	1. 管道拆除 2. 热镀锌钢管DN32	m	459.13			
5	031005001003	散热器拆除	1. 型号、规格：散热器拆除 19片	组	7			
6	031005001002	散热器拆除	1. 型号、规格：散热器拆除 16片	组	1			
7	031005001001	散热器拆除	1. 型号、规格：散热器拆除 14片	组	1			
8	031005001004	散热器拆除	1. 型号、规格：散热器拆除 9片	组	1			
9	031005001005	散热器拆除	1. 型号、规格：散热器拆除 8片	组	35			
10	031005001006	散热器拆除	1. 型号、规格：散热器拆除 3片	组	1			
		分部小计						
		通风拆除						
11	030702001001	通风管道拆除	1. 名称：矩形风管拆除 2. 规格：1000*500mm	m2	110.23			
		分部小计						
		消防拆除						
12	030901010001	室内消火栓拆除	1. 名称：消火栓保护性拆除 2. 型号、规格：暗装 3. 附件材质、规格：栓口距相应楼地面1.1m,箱内设有SNZ65消火栓1个,长25m、DN65麻质衬胶水龙带二条, DN19mm水枪一支,消防按钮一个。MF/ABC3贮压式手提干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。消火栓布置使任一着火点有2股充实水柱到达。水枪充实水柱不小于13m,流量不小于	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段: 康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
一拆除工程 建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设  
项目一拆除工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目一拆除工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





# 计 日 工 表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目一拆除工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目  
 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN70 1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	97.96			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN50 1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	36.01			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40 1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	33.63			
4	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	104.31			
5	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	69.43			
6	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN20 1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3.02			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:管壳式复合铝箔离心玻璃棉(不燃)保温	m3	1.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
—采暖工程 建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN70					
8	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:管壳式复合铝箔离心玻璃棉(不燃)保温 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:DN50-20	m3	1.76			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:铸钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接(含法兰)	个	2			
11	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	188.8			
12	031009001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		地板辐射采暖						
		地板辐射采暖						
13	031005007001	热媒集配装置	1. 材质:分集水器(不带箱) 2. 规格:3回路 3. 附件名称、规格、数量:房间温控器	台	1			
14	031005007002	热媒集配装置	1. 材质:分集水器(不带箱) 2. 规格:4回路 3. 附件名称、规格、数量:房间温控器	台	5			
15	031005007003	热媒集配装置	1. 材质:分集水器(不带箱) 2. 规格:5回路 3. 附件名称、规格、数量:房间温控器	台	2			
16	031005006001	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:阻氧型PE-RT管 De20 S4系列	m	3429.17			
17	031005006002	地板辐射采暖	隔热层	m2	1630			
18	031005006004	地板辐射采暖	铝箔保护层	m2	1630			
19	031005006003	地板辐射采暖	边界保温带	m	831			
20	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
—采暖工程 建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接					
21	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	8			
		分部小计						
		混水装置						
22	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	32			
23	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	8			
24	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:比例式混水阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	8			
25	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	8			
26	031003014001	热量表	1. 类型:热计量装置 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	块	8			
27	030109012001	其他泵	1. 名称:管道水泵 2. 规格:DN32	台	8			
		分部小计						
		措施项目						
28	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 第 1 页 共 1 页  
项目一采暖工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—采暖工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





# 计 日 工 表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—采暖工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—采暖工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 第 1 页 共 7 页  
 一通风工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新风系统						
1	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:圆形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:Φ400mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	2.18			
2	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:圆形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:Φ300mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	7.76			
3	030108001001	全热新风交换器XF-1	1. 名称:全热新风交换器XF-1 2. 型号及参数:型号XFBQ-D25TG-B、尺寸1560(L)*1400(W)*580(H)、风量2500m3/h、风压200Pa、噪音53dB(A)、重量79kg、除PM2.5功效 3. 功率:1.3kw	台	1			
4	030108001002	全热新风交换器XF-1	1. 名称:全热新风交换器XF-2 2. 型号及参数:型号XFBQ-D15TG、尺寸1300(L)*1200(W)*520(H)、风量1500m3/h、风压100Pa、噪音51dB(A)、重量100kg、除PM2.5功效 3. 功率:0.79kw	台	3			
5	030703012003	碳钢风帽	1. 名称:防雨风帽 2. 质量:Φ300	个	3			
6	030703012004	碳钢风帽	1. 名称:防雨风帽 2. 质量:Φ400	个	1			
7	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑隔热材料 2. 绝热厚度:10mm 3. 保温材料需满足以下要求: 整体达到难燃B1级(GB8624-2012),导热系数≤0.033w/m.k(0℃),真空吸水率≤5%,湿阻因子≥10000	m3	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目  
 一通风工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		送风系统						
8	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:500*250mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	113.64			
9	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:500*200mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	10.13			
10	030702001023	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:400*250mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	14.4			
11	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:400*200mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	22.8			
12	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:400*120mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	22.65			
13	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:320*250mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	12.16			
14	030702001024	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:320*200mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	14.61			
15	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:圆形风管	m2	1.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
一通风工程 建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格: $\phi$ 300mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸					
16	030703019001	柔性接口	1. 名称:铝箔软风管	m2	3.14			
17	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:手动调节风阀 2. 规格:400*200	个	2			
18	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:手动调节风阀 2. 规格:400*120	个	2			
19	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器风量300m <sup>3</sup> /h 2. 规格:300*300	个	10			
20	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器风量420m <sup>3</sup> /h 2. 规格:300*300	个	6			
21	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器风量500m <sup>3</sup> /h 2. 规格:300*300	个	3			
22	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑隔热材料 2. 绝热厚度:10mm 3. 保温材料需满足以下要求: 整体达到难燃B1级 (GB8624-2012), 导热系数 $\leq$ 0.033w/m.k (0℃), 真空吸水率 $\leq$ 5%, 湿阻因子 $\geq$ 10000	m3	2.01			
23	030703019002	柔性接口	1. 名称:1m消声软管 2. 规格:500*250mm	m2	4.5			
24	030703019003	柔性接口	1. 名称:1m消声软管 2. 规格: $\phi$ 300mm	m2	0.94			
25	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		回风系统						
26	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:500*250mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	108.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
一通风工程 建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:400*200mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	39.11			
28	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:圆形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:Φ300mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	2.79			
29	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器风量420m3/h 2. 规格:300*300	个	6			
30	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器风量450m3/h 2. 规格:300*300	个	2			
31	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器风量500m3/h 2. 规格:300*300	个	6			
32	031208003003	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑隔热材料 2. 绝热厚度:10mm 3. 保温材料需满足以下要求: 整体达到难燃B1级(GB8624-2012),导热系数≤0.033w/m.k(0℃),真空吸水率≤5%,湿阻因子≥10000	m3	1.51			
33	030703019004	柔性接口	1. 名称:1m消声软管 2. 规格:500*250mm	m2	4.5			
34	030703019005	柔性接口	1. 名称:1m消声软管 2. 规格:Φ300mm	m2	0.94			
		分部小计						
		排风系统						
35	030701003001	空调器	1. 名称:卫生间排气扇WP-1 2. 设备型号及参数:型号:卫生间通风机BLD-10(自带止回装置)、风量:600m3/h、功率:0.11kw(220V)、风压:	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目  
 一通风工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			275Pa、重量：7kg、噪声：44dB					
36	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:400*320mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	7.49			
37	030702001020	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:400*200mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	14.5			
38	030702001021	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:200*200mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	6.54			
39	030702001022	碳钢通风管道	1. 名称:圆形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:Φ400mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	3.88			
40	030702001019	碳钢通风管道	1. 名称:圆形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:Φ300mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	17.03			
41	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*320	个	2			
42	030703012001	碳钢风帽	1. 名称:防雨风帽 2. 质量:Φ300	个	3			
43	030703012002	碳钢风帽	1. 名称:防雨风帽 2. 质量:Φ400	个	1			
		分部小计						
		防排烟系统						
44	041102017001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 高度:底距地2.5m	m2	33.16			
45	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管	m2	193.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目  
 一通风工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:1250×500mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸					
46	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:1000×400mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	65.42			
47	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:1000×250mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	36.43			
48	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:800×320mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	85.74			
49	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:800×250mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计图纸	m2	7.38			
50	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1250*500	个	1			
51	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*250	个	2			
52	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:800*320	个	6			
53	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:800*250	个	1			
54	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀 2. 规格:1000*250	个	1			
55	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀 2. 规格:800*320	个	6			
56	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀 2. 规格:800*250	个	1			
57	030703007001	碳钢风口、散流	1. 名称:单层百叶风口	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段: 康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
一通风工程 建设项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 第 1 页 共 1 页  
项目一通风工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—通风工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 计 日 工 表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—通风工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—通风工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
—给排水工程 建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水、热水管道的水压试验及冲洗试验,生活给水管道及热水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》范GB 50242-20024. 2. 3的规定	m	25.62			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水、热水管道的水压试验及冲洗试验,生活给水管道及热水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》范GB 50242-20024. 2. 3的规定	m	40.57			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水、热水管道的水压试验及冲洗试验,生活给水管道及热水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并应符合《建筑给水排水及采暖工	m	5.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
—给排水工程 建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			程施工质量验收规》范GB 50242-20024. 2. 3的规定					
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水、热水管道的水压试验及冲洗试验, 生活给水管道及热水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒, 以不小于1. 5m/s的流速进行冲洗, 并应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》范GB 50242-20024. 2. 3的规定	m	4. 63			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管(S4级), De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水、热水管道的水压试验及冲洗试验, 生活给水管道及热水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒, 以不小于1. 5m/s的流速进行冲洗, 并应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》范GB 50242-20024. 2. 3的规定	m	52. 29			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管(S4级), De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水、热水管道的水压试验及冲洗试验, 生活给水管道及热水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒, 以不小于1. 5m/s的流速进行冲洗, 并应符合	m	67. 95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
—给排水工程 建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 4.2.3 的规定					
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管(S3.2级), De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水、热水管道的水压试验及冲洗试验,生活给水管道及热水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 4.2.3 的规定	m	27.31			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	10			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	5			
12	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:高品质闭泡橡塑材料(B级,不燃,氧指数>36) 2. 绝热厚度:10mm	m3	0.15			
13	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:管道外缠压延膜	m2	19			
14	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	22.06			
15	031201003001	金属结构刷油	管道支架除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	22.06			
		分部小计						
		排水						
16	03100100600	塑料	1. 安装部位:室内	m	40.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一给排水工程 建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	管	2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC硬聚氯乙烯管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:排水立管(塑料管)每层设伸缩节及阻火圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求:排水管道的灌水通球试验均应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)执行，排水管冲洗以管道通畅为合格。					
17	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC硬聚氯乙烯管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:排水立管(塑料管)每层设伸缩节及阻火圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求:排水管道的灌水通球试验均应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)执行，排水管冲洗以管道通畅为合格。	m	6.7			
18	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC硬聚氯乙烯管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:排水立管(塑料管)每层设伸缩节及阻火圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求:排水管道的灌水通球试验均应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)执行，排水管冲洗以管道通畅为合格。	m	63.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 --给排水工程 标段: 康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设  
项目—给排水工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—给排水工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 计 日 工 表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—给排水工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—给排水工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
一消防工程 建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防						
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜（主材利旧） 2. 型号、规格:栓口距相应楼地面1.1m,箱内设有SNZ65消火栓1个,长25m、DN65麻质衬胶水龙带二条, DN19mm水枪一支,消防按钮一个。MF/ABC3贮压式手提干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。消火栓布置使任一着火点有2股充实水柱到达。水枪充实水柱不小于13m,流量不小于5L/s。消火栓做法见15S202P21.	套	2			
2	030901010002	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 型号、规格:栓口距相应楼地面1.1m,箱内设有SNZ65消火栓1个,长25m、DN65麻质衬胶水龙带二条, DN19mm水枪一支,消防按钮一个。MF/ABC3贮压式手提干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。消火栓布置使任一着火点有2股充实水柱到达。水枪充实水柱不小于13m,流量不小于5L/s。消火栓做法见15S202P21.	套	8			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:双向式蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65公称压力为2.0MPa 3. 连接形式:法兰连接（含法兰） 4. 阀门应有明显的启闭标志	个	7			
4	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消火栓系统试压实验:试验压力为1.70MPa,消防系统在交付使用前,必须冲洗干净,其冲洗强度	m	90.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
一消防工程 建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			应达到消防时的最大设计流量					
5	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:樟丹两道, 红色调和漆两道	m2	21.35			
6	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装	kg	8.97			
7	031201003002	金属结构刷油	管道支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道	kg	8.97			
8	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 消火栓灭火系统	点	10			
		分部小计						
		喷淋						
9	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:自喷系统试验压力为0.7MPa	m	32.03			
10	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:自喷系统试验压力为0.7MPa	m	11.67			
11	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:自喷系统试验压力为0.7MPa	m	28.23			
12	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:自喷系统试验压力为0.7MPa	m	47			
13	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65	m	20.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
一消防工程 建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式: 丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 自喷系统试验压力为0.7MPa					
14	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 自喷系统试验压力为0.7MPa	m	65.6			
15	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 自喷系统试验压力为0.7MPa	m	22.5			
16	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 自喷系统试验压力为0.7MPa	m	232.44			
17	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 自喷系统试验压力为0.7MPa	m	280.31			
18	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 吊顶内 2. 材质、型号、规格: 吊顶型玻璃球喷头, DN20 公称动作温度为68℃	个	234			
19	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号: 水流指示器 DN150 2. 连接形式: 法兰连接	个	1			
20	030901008001	末端试水装置	1. 规格: 末端试水阀 DN25	组	1			
21	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	个	1			
22	031003003002	沟槽管件	1. 名称: 沟槽管件	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段: 康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
一消防工程 建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设  
项目一消防工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—消防工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 计 日 工 表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—消防工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



### 规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—消防工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一电气工程 建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排烟机房						
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 安装形式:壁装	套	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:底高1.3米	个	1			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTTQ-4X25+1X16	m	100			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:BTTQ-4X25+1X16	个	4			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4x16	m	5.68			
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZN-YJY-4x16	个	2			
7	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZH-KYY-8x2.5	m	20			
8	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZH-KYY-8x2.5	个	2			
9	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYS-12x1.5	m	6.29			
10	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZB-RYS-2x1.5	m	6.29			
11	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BVR-2x2.5	m	6.29			
12	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2x2.5	m	13.62			
13	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZB-BYJ-3X2.5	m	24.34			
14	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗敷	m	9			
15	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷	m	9.15			
16	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗敷	m	20			
17	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗敷	m	3.29			
18	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC65	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一电气工程 建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 配置形式:暗敷					
		分部小计						
		强电						
		动力、照明系统						
19	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱4ALS1 2. 规格:800x1800x400 3. 安装方式:落地安装	台	1			
20	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱4ALS1-GG 2. 规格:600x400x200 3. 安装方式:挂墙安装 底距地1.0m	台	1			
21	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱4ALHY 2. 规格:600x400x200 3. 安装方式:挂墙安装 底距地1.0m	台	1			
22	030411003003	桥架	1. 名称:镀锌金属桥架 2. 规格:100*100 3. 安装方式:梁下0.1m吊装	m	97.3			
23	080807009003	支架、吊架	1. 名称:电缆桥架支撑架	t	0.121			
24	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED 吸顶灯 2. 规格:AC220, 18W 3. 类型:吸顶安装	套	20			
25	030412004001	装饰灯	1. 名称:方形筒灯 2. 规格:AC220, 30W 3. 安装形式:吸顶安装	套	83			
26	030412004002	装饰灯	1. 名称:明装射灯 2. 规格:AC220, 25W 3. 安装形式:吸顶安装	套	101			
27	030412004003	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 规格:AC220, 25W 3. 安装形式:吸顶安装	套	36			
28	030412004004	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:AC220, 30W 3. 安装形式:吸顶安装	套	64			
29	03B001	灯带	1. 名称:暗藏灯带 2. 规格:AC220, 60W/m 3. 安装形式:暗装	m	99.54			
30	030412004005	装饰灯	1. 名称:定制异型灯 2. 规格:三色变光, 100W, 直径1200mm	套	19			
31	030412004006	装饰灯	1. 名称:专用条形灯（	套	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
—电气工程 建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 2m) 2. 规格:250V16A 3. 安装形式:吸顶安装					
32	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:底高1.3m	个	11			
33	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:底高1.3m	个	17			
34	030404034005	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:底高1.3m	个	10			
35	030404034004	照明开关	1. 名称:红外人体感应开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:距地1.40m安装	个	4			
36	030404035001	插座	1. 名称:安全型五孔暗装插座(异位五孔) 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:底高0.3m	个	90			
37	030404035002	插座	1. 名称:地面插座 2. 安装方式:地面	个	1			
38	030404035003	插座	1. 名称:防水插座(异位五孔) 2. 规格:250V16A 3. 安装方式:距地1.2米	个	4			
39	030404035004	插座	1. 名称:小厨宝防水插座(异位五孔) 2. 规格:250V16A 3. 安装方式:底高0.5m	个	10			
40	030411006001	接线盒	1. 名称:小便斗感应专用接线盒 2. 规格:250V10A 3. 安装形式:底边距地1.2m	个	5			
41	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	507			
42	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJV-4X70+1X35 3. 材质:铜芯	m	50			
43	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZB-YJV-4X70+1X35	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
一电气工程 建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、类型:铜芯					
44	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*4 3. 材质:铜芯	m	204.8			
45	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZB-YJY-5*4 3. 材质、类型:铜芯	个	8			
46	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5x16 3. 材质:铜芯	m	71.61			
47	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-5x16 3. 材质、类型:铜芯	个	4			
48	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZB-BYJ-3X2.5 3. 配线部位:暗敷	m	3794.69			
49	030411004007	配线	1. 名称:桥架配线 2. 规格:WDZB-BYJ-3X2.5	m	1866.02			
50	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZB-BYJ-3X4 3. 配线部位:暗敷	m	4497.94			
51	030411004009	配线	1. 名称:桥架配线 2. 规格:WDZB-BYJ-3X4	m	1428.59			
52	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	2692.09			
53	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	55.1			
54	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	25.19			
55	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC70 3. 配置形式:暗配	m	50			
56	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 规格:850*750mm 3. 类型:DN50 4. 填充(恢复)方式:修补 缝隙采用水泥砂浆煨填, 缝隙过大时,可用细砂填 充,要求煨填饱满、不 空鼓,大于6cm者可用砖补	m	3.6			
57	03041300200	凿（压）	1. 名称:墙面剔槽	m	12.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
一电气工程 建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	槽	2. 规格:670*570mm 3. 类型:DN32 4. 填充(恢复)方式:修补 缝隙采用水泥砂浆煨填, 缝隙过大时,可用细砂填 充,要求煨填饱满、不 空鼓,大于6cm者可用砖补					
58	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 规格:550*450mm 3. 类型:DN20 4. 填充(恢复)方式:修补 缝隙采用水泥砂浆煨填, 缝隙过大时,可用细砂填 充,要求煨填饱满、不 空鼓,大于6cm者可用砖补	m	1282.4			
59	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以内	系统	1			
		分部小计						
		应急照明系统						
60	030404017004	配电箱	1. 名称:应急照明集中电 源4EPS 2. 规格:350x400x180 3. 安装方式:暗装距地1.2	台	1			
61	030404017005	配电箱	1. 名称:集中应急照明控 制器	台	1			
62	030412004007	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯 具(单向方向标志灯) 2. 规格:集中控制型,A型, DC36V 1W,持续型	套	29			
63	030412004008	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯 具(楼层标志灯) 2. 规格:集中控制型,A型, DC36V 1W,持续型 3. 安装形式:底边距地2.3 m壁装	套	4			
64	030412004009	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯 具(双面单向方向标志灯) 2. 规格:集中控制型,A型, DC36V 1W,持续型	套	8			
65	030412004010	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯 具(双向方向标志灯) 2. 规格:集中控制型,A型, DC36V 1W,持续型	套	3			
66	030412004011	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯	套	56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
 一电气工程 建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			具 2. 规格:集中控制型,A型,DC36V 5W 3. 安装形式:吸顶或嵌顶安装					
67	030412004012	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具(安全出口标志灯) 2. 规格:集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3. 安装形式:底边在门框上0.1m壁装	套	13			
68	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	113			
69	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJV-5X10 3. 敷设方式、部位:铜芯	m	100			
70	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZB-YJV-5X10 3. 材质、类型:铜芯	个	4			
71	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2x1.5 3. 配线部位:暗敷	m	50			
72	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYS-2x1.5 3. 配线部位:暗敷	m	50			
73	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHRVSP 2X1.5 3. 配线部位:暗敷	m	50			
74	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BYJ-3*2.5 3. 配线部位:暗敷	m	50			
75	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2x2.5 3. 配线部位:暗敷	m	905.42			
76	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-3X2.5 3. 配线部位:暗敷	m	34.66			
77	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	50			
78	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配	m	499.71			
79	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20	m	58.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
一电气工程 建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 配置形式:暗配					
80	030411001016	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 暗配	m	100			
81	030413002004	凿（压）槽	1. 名称: 墙面剔槽 2. 规格: 500*400mm 3. 类型: DN15 4. 填充（恢复）方式: 修补 缝隙采用水泥砂浆煨填, 缝隙过大时, 可用细砂填充, 要求煨填饱满、不空鼓, 大于6cm者可用砖补	m	26.8			
		分部小计						
		弱电						
		无线AP系统						
82	030411005001	接线箱	1. 名称: 弱电接线箱 2. 规格: 600x400x200 3. 安装形式: 壁装	个	1			
83	030501012001	交换机	1. 名称: 24口POE交换机	台	1			
84	030404022001	控制器	1. 名称: AC控制器	台	1			
85	030502010001	配线架	1. 名称: 配线架	个	1			
86	030411003002	桥架	1. 名称: 镀锌金属桥架 2. 规格: 100*100 3. 类型: 梁下0.1m吊装	m	121.01			
87	080807009002	支架、吊架	1. 名称: 桥架支架	t	0.015			
88	030502007001	光缆	1. 名称: 光纤 2. 规格: 两芯 3. 敷设方式: 管内	m	50			
89	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP6E 3. 敷设方式: 管内	m	115.88			
90	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP6E 3. 敷设方式: 桥架	m	409.95			
91	030411001013	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	115.88			
92	030502012002	信息插座	1. 名称: 无线AP 2. 安装方式: 吸顶安装	个	15			
93	030502012003	信息插座	1. 名称: 高密无线AP 2. 安装方式: 吸顶安装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
—电气工程 建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17			
95	030413002005	凿（压）槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 规格:550*450mm 3. 类型:DN20 4. 填充(恢复)方式:修补 缝隙采用水泥砂浆煨填, 缝隙过大时,可用细砂填充, 要求煨填饱满、不空鼓,大于6cm者可用砖补	m	156			
96	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	17			
97	030502020001	光纤测试	光纤测试	链路	1			
		分部小计						
		电话、网络系统						
98	030502007002	光缆	1. 名称:两芯光纤	m	50			
99	030502005003	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:2*UTP6E 3. 敷设方式:管内	m	565.25			
100	030502005004	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:2*UTP6E 3. 敷设方式:桥架	m	924.09			
101	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	282.62			
102	030502012001	信息插座	1. 名称:电话网络双口信息插座 2. 安装方式:底边距地0.3米暗装	个	20			
103	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	20			
104	030502019002	双绞线缆测试	双绞线缆测试	链路	20			
105	030502020002	光纤测试	光纤测试	链路	1			
		分部小计						
		措施项目						
106	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设  
项目—电气工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—电气工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 计 日 工 表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—电气工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—电气工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地 第 1 页 共 3 页  
 一火自报工程 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030404032001	端子箱	1. 名称:消防接线箱 2. 规格:300x200x160 3. 安装部位:底高2.5m暗装	台	1			
2	030404016001	控制箱	1. 名称:挡烟垂壁控制箱	台	5			
3	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式:底高1.4m	个	7			
4	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	56			
5	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:底高2.5m	个	7			
6	030904003001	消火栓按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 消火栓箱内底高1.6m	个	13			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	83			
8	030904001002	总线隔离器	1. 名称:总线短路隔离器	个	4			
9	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块	个	3			
10	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:控制模块	个	3			
11	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-RVS-2*2.5 3. 配线部位:暗敷	m	561.49			
12	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-BV-6*2.5 3. 材质:暗敷	m	1543.96			
13	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	527.89			
14	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	255.53			
15	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 规格:550*450mm 3. 类型:DN20 4. 填充(恢复)方式:修补 缝隙采用水泥砂浆煨填,缝隙过大时,可用细砂填充,要求煨填饱满、不空鼓,大于6cm者可用砖补	m	76.4			
16	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 规格:600*300mm 3. 类型:DN25 4. 填充(恢复)方式:修补	m	23.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
一火自报工程 建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缝隙采用水泥砂浆煨填,缝隙过大时,可用细砂填充,要求煨填饱满、不空鼓,大于6cm者可用砖补					
17	030905001002	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1			
18	030905001003	自动报警系统调试	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	7			
		分部小计						
		消防广播系统						
19	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播扬声器 2. 功率:5W(应为阻燃型) 3. 安装方式:吸顶安装或据地2.5米壁装	个	30			
20	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	30			
21	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-RVS-2*1.0 3. 配线部位:暗敷	m	249.62			
22	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	238.22			
23	030905001001	自动报警系统调试	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	30			
		分部小计						
		防火门监控系统						
24	030904013001	联动控制主机	1. 名称:防火门监控器 2. 型号:TM3500	台	1			
25	030404022001	控制器	1. 名称:常闭防火门监控模块 2. 型号:TM3910(双扇) 3. 安装方式:门上0.1米安装	台	4			
26	080806006001	小电器	1. 名称:防火门门磁开关 2. 规格:TM3610 3. 与常闭防火门配套使用	个	8			
27	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-RVS-2*1.5 3. 材质:暗敷	m	141.13			
28	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZN-BV-2*2.5 3. 材质:暗敷	m	282.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目 第 1 页 共 1 页  
项目一：自报工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—火自报工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 计 日 工 表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—火自报工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区康新街道嘉和社区阵地  
建设项目—火自报工程

标段：康巴什区康新街道嘉和社区阵地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：