

锡尼街（泰兴路-民中东墙段）
道路升级改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

锡尼街（泰兴路-民中东
墙段）道路升级改造工
程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路硬化拆除工程

标段：锡尼街（泰兴路-民中东墙段）道路升级改造
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路硬化拆除工程

标段：锡尼街（泰兴路-民中东墙段）道路升级改造工
程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：道路硬化拆除工程

标段：锡尼街（泰兴路-民中东墙段）道路升级改造工
程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路硬化工程

标段：锡尼街（泰兴路-民中东墙段）道路升级改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青道路						
1	041001004001	铣刨路面	1、铣刨沥青路面路面7cm以内 2、承包人自行考虑废料运输距离	m2	6355.65			
2	040203003001	透层、粘层	1、乳化沥青 1kg/m2	m2	6355.65			
3	040203006001	沥青混凝土	1、7cm厚细粒式沥青混凝土(AC13) 2、汽车运沥青砼半成品，承包人自行考虑运输距离	m2	6355.65			
4	040205006001	标线	1、热熔涂料 普通型	m2	134.1			
		分部小计						
		混凝土路						
5	040203007001	水泥混凝土路面	1、C30水泥混凝土面层厚15cm 2、水泥混凝土路面养生	m2	321.74			
6	040203007002	水泥混凝土	1、水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝	m	60			
7	040203007003	水泥混凝土路面	2、天然砂砾垫层厚20cm	m2	321.74			
8	040203007004	水泥混凝土路面	3、基底压实	m2	321.74			
		分部小计						
		硬化路面						
9	040204002001	硬化路面	1、6cm厚C30面包砖 2、30厚1:3水泥砂浆结合层,面撒素水泥	m2	6036.53			
10	040204002002	硬化路面	3、砂砾石垫层(天然级配)摊铺，厚度10cm	m2	6036.53			
11	040204002004	硬化路面	4、基底压实	m2	6036.53			
		分部小计						
		侧石						
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、侧石安砌 混凝土	m	894			
		分部小计						
		树池						
13	040204007001	树池砌筑	1、砌筑树池 混凝土块	m	282			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路硬化工程

标段：锡尼街（泰兴路-民中东墙段）道路升级改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
14	040204006001	雨水篦子	1、拆除 井圈、井盖 2、材料品种:标准砖 3、规格:1450×380	座	2			
15	010512008001	雨水篦子	1、材质:铸铁 2、规格:1450×380	套	2			
16	040204006002	雨水篦子	1、拆除 井圈、井盖 2、材料品种:标准砖 3、规格:725×380	座	1			
17	010512008002	雨水篦子	1、材质:铸铁 2、规格:725×380	套	1			
18	040204006003	井圈井盖	1、拆除 井圈、井盖 2、材料品种:标准砖 3、检查井规格:井径1000mm	座	26			
19	010512008003	井圈井盖	1、材质:混凝土 2、规格:Φ700重型	套	26			
20	040204006004	井圈井盖	1、拆除 井圈、井盖 2、材料品种:标准砖 3、检查井规格:井径1000mm	座	3			
21	010512008004	井圈井盖	1、材质:铸铁 2、规格:Φ700重型	套	3			
		分部小计						
		措施项目						
22	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	压路机	台·次	3			
23	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	摊铺机	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路硬化工程

标段：锡尼街（泰兴路-民中东墙段）道路升级改造
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路硬化工程

标段：锡尼街（泰兴路-民中东墙段）道路升级改造工
程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：道路硬化工程

标段：锡尼街（泰兴路-民中东墙段）道路升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：锡尼街（泰兴路-民中东墙段）道路升级改造
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：锡尼街（泰兴路-民中东墙段）道路升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 暂列金

标段：锡尼街（泰兴路-民中东墙段）道路升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：