

达拉特旗中和西镇2025年水权转换工程应急维修养护工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日        复 核 时 间：        年    月    日

## 编制说明

一、工程名称：达拉特旗中和西镇2025年水权转换工程应急维修养护工程。

二、编制依据：

- 1、水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额的通知[2024]323号。
- 2、2024版《水利工程设计概(估)算编制规定》。
- 3、2024版《水利建筑工程预算定额》。
- 4、2024版《水利设备安装工程预算定额》。
- 5、2024版《水利工程施工机械台时费定额》。
- 6、水利部办公厅办财务函〔2019〕448号《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》。

三、其他：

- 1、工程量清单所列数量仅作为报价的依据，最终结算据实结算。
- 2、基本预备为44897元（固定报价）。

## 投标报价汇总表

[illegible]

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程					
一	建筑物工程					
1	新建D100*4m涵管桥5座					
(1)	土方开挖（建筑物）	m3	145			
(2)	土方回填（建筑物）	m3	90			
(3)	C25F200W6混凝土一字板	m3	23.6			
(4)	C25F200W6混凝土涵管基础	m3	6.69			
(5)	C25F200W6混凝土引水渠(厚15cm)、管顶路面	m3	29.34			
(6)	砂砾石垫层	m3	7.93			
(7)	钢筋制安	t	2.06			
(8)	模板安装	m2	267			
(9)	D1000涵管购置安装	m	20			
(10)	聚苯乙烯保温板厚50mm	m2	100.1			
(11)	四油三毡	m2	11.5			
(12)	Φ6@100×100钢筋网片	m2	131			
2	新建4m×6m盖板桥1座					
(1)	C30F200W6钢筋砼桥面板(30cm)	m3	8.47			
(2)	C30F200W6钢筋砼桥盖梁	m3	3.5			
(3)	C25F200W6混凝土基础	m3	29.31			
(4)	C25F200W6混凝土引桥	m3	7.1			
(5)	C25F200W6混凝土桥墩	m3	18.53			
(6)	砂砾石垫层	m3	8.1			
(7)	四油三毡	m2	9.58			
(8)	土方开挖	m3	129.5			
(9)	土方回填	m3	71.02			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(10)	钢筋制安	t	1. 67			
(11)	模板安装	m2	181. 48			
(12)	安全标志牌	个	2			
(13)	C30磨耗层(5cm)	m3	0. 86			
(14)	C25基座(标志牌)	m3	1			
3	建筑物拆除					
(1)	旱厕拆除（砖砌体结构，平面尺寸3*2. 5m）	座	1			
(2)	储存窖拆除（砖砌体结构，平面尺寸3*4m, 窖深2. 5m）	座	1			
4	重建带D100*4m涵管桥2座					
(1)	土方开挖（建筑物）	m3	58			
(2)	土方回填（建筑物）	m3	36			
(3)	C25F200W6混凝土一字板	m3	9. 44			
(4)	C25F200W6混凝土涵管基础	m3	2. 68			
(5)	C25F200W6混凝土引水渠(厚15cm)、管顶路面	m3	11. 74			
(6)	砂砾石垫层	m3	3. 17			
(7)	钢筋制安	t	0. 82			
(8)	模板制安	m2	106. 8			
(9)	D1000涵管购置安装	m	8			
(10)	聚苯乙烯保温板厚50mm	m2	40. 04			
(11)	四油三毡	m2	4. 6			
(12)	Φ 6@100×100钢筋网片	m2	52. 4			
5	浆砌石M10砂浆勾缝	m2	52			
二	渠道工程					
1	支渠清淤					

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(1)	渠道清淤土方	m3	800			
(2)	渠道覆盖种区植清淤土方（运距1.5km）	m3	11200			
2	建筑物疏通工程4座					
(1)	建筑物疏通(涵管桥桥洞疏通，人工挖运洞内土方)	座	4			
3	支渠衬砌板修复					
(1)	PE防渗膜	m2	2500			
(2)	聚苯乙烯保温板厚50mm	m2	2500			
(3)	C25F200W6混凝土预制板铺砌(600*400*60mm)	m3	150			
(5)	伸缩缝（泡沫板填充厚30mm、M10砂浆勾缝）	m2	1620			
4	支渠整坡					
(1)	支渠口上部整坡（边坡 1.1.5，人工整形）	m2	5000			
5	泵站配套工程					
(1)	混凝土支墩c25	m3	2.1			
(2)	泵站配电室维修及设备更换（(包括室内地面、墙面、配电设备、办公用品等））	m2	9			
(3)	旧管道移位50m(5根旧管道)	项	1			
6	引水渠开挖工程					
(1)	黄河段淤泥开挖（长度1000m）	m3	22763			
(2)	原引水渠段淤泥开挖（长度600m）	m3	9600			
7	宝日呼舒支渠					
(1)	宝日呼舒支渠清淤	m3	24271			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：II

分组名称：机电设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)		设备费及安 装费合价 (元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第二部分 机电设备及安装工程								
一	泵站机电、信息化设备								
1	雪橇式灌流泵及配套 (500GQH-15-75kw, 定制产品)	台	2						
2	变压器200KVA (包含附属配 套配件等)	台	1						
3	地埋电缆 (ZRYJV22- 8.7/15kV-3×35 铜芯铠装 电缆)	m	600						
4	电缆保护管	m	600						
5	液位计MPM426	台	1						
6	软启动变电柜 ((型号西驰 CMC-075/3LX, 75kw)	台	1						
7	智能控制设备 (包括控制器 (pcL)、支持自动启停、 故障报警、远程控制模块 等, 75kw)	套	1						
8	雪橇式钢架 (长度4m)	套	1						
9	管道防腐 (两遍成活)	m²	80						

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

## 工程量清单

组号: V

分组名称：施工临时工程

[illegible]

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

(簽名)

年 月 日



### 单价分析表

项目编号:

项目名称:

工作内容:

单 价:

[illegible]

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

(署名)

年 月 日

## 总价承包项目分解表

项目编号:

项目名称:

[illegible]

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

(署名)

年 月 日





### 计日工材料单价表

[illegible]

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

(簽名)

年 月 日

## 计日工施工机械使用费单价费

[illegible]

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

(署名)

年 月 日