

官牛犊南社设施农业项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：达拉特旗白泥井镇人民政府  
(单位盖章)

造价咨询人：  
(单位盖章)

年 月 日

官牛犊南社设施农业项  
目工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：官牛犂南社设施农业项目

第 1 页 共 2 页

## 招标工程量清单编制说明

一、工程名称：官牛犂南社设施农业项目

二、编制范围：本次招标范围为建设单位提供的图纸范围全部工程。

三、建设地点：达拉特旗白泥井镇境内

四、建设单位：达拉特旗白泥井镇人民政府

五、编制依据：

1. 《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及解释和勘误；

2. 《房屋建筑和装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

3. 《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

4. 《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

5. 《园林绿化工程工程量计算规范》GB500858-2013；

6. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

六、计价方式

本工程采用2013工程量清单计价法。

七、暂列金及其他项目

1、本工程有暂列金额，暂列金额为：2.0万元整（含税）。

2、本工程无材料暂估单价。

3、本工程无计日工的数量及拟用子目的说明。

4、本工程无综合单价暂估。

5、本工程无专业工程暂估。

6、本工程无建筑工人实名制费。

八、规费、税金

1. 规费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函【2019】468号）。

2. 税金执行（内建标[2019]113号）《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》文件，税金为9%。

3. 人工费调整执行内建标【2021】148号文件。


九、本说明未尽事项说明

1. 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

# 总 说 明

工程名称：官牛镇南社设施农业项目

第 2 页 共 2 页



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：官牛俱南社设施农业项目1~6#（80×18m 标段：官牛俱南社设施农业项目 第 1 页 共 4 页）-建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	基础工程						
1	010301003001	钢管桩	1. 地层情况:砂土、黏土 2. 送桩深度、桩长:1.5m 3. 材质:螺旋镀锌钢管 4. 管径、壁厚:Φ76*3.0 5. 含所有辅材、制作、安装、运输等 6. 运距投标单位自行考虑	t	12.162			
		分部小计						
	A.2	棚架工程						
2	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L50*5 2. 单榀质量:0.5t内 3. 安装高度:地面四周 4. 含所有辅材、制作、安装、运输等 5. 运距投标单位自行考虑	t	8.052			
3	010606005001	钢墙架	1. 外棚东西钢墙架 2. 钢材品种、规格:4.0*6.0*1.8mm热镀锌方管 3. 单榀质量:0.5t内 4. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 5. 运距投标单位自行考虑	t	2.652			
4	010602003001	钢桁架	1. 拱架 2. 钢材品种、规格:镀锌椭圆管30*75*2 3. 安装高度:5.5m以内 4. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 5. 运距投标单位自行考虑	t	32.472			
5	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 东西纵杆 2. 钢材品种、规格:Φ32*2.5mm热镀锌钢管 3. 安装高度:5.5m以内 4. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 5. 运距投标单位自行考虑	t	12.222			
6	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 棚屋面通梁 2. 钢材品种、规格:□40*60*1.8mm热镀锌方钢 3. 安装高度:5.5m以内 4. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等	t	2.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：官牛犂南社设施农业项目1~6#（80×18m）-建筑      标段：官牛犂南社设施农业项目      第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 运距投标单位自行考虑					
7	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 棚屋面横撑、斜撑 2. 钢材品种、规格：Φ32*2.5mm热镀锌方钢 3. 安装高度：5.5m以内 4. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 5. 运距投标单位自行考虑	t	5.754			
8	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 棚内抗风杆 2. 钢材品种、规格：Φ25*1.5+Φ60*2.5mm热镀锌圆管 3. 安装高度：5.5m以内 4. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 5. 运距投标单位自行考虑	t	0.786			
9	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 手动卷膜杆 2. 钢材品种、规格：Φ25*2.0mm热镀锌钢管 3. 单榀质量：0.5t内 4. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 5. 运距投标单位自行考虑	t	1.086			
10	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 支撑杆 2. 钢材品种、规格：Φ76*3.0mm焊管 3. 单榀质量：0.5t内 4. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 5. 运距投标单位自行考虑	t	2.01			
11	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. 卷帘机杆 2. 钢材品种、规格：Φ60*3.0mm焊管 3. 单榀质量：0.5t内 4. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 5. 运距投标单位自行考虑	t	4.05			
		分部小计						
	A.3	棚膜工程						
12	01B001	棚膜	1. 名称、规格：外棚拱膜 2. 材质：10S水晶PO膜 3. 位置：顶面、山墙侧面（每侧预留1m，不包含门） 4. 含所有辅材、构件制	m2	13783.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：官牛犊南社设施农业项目1~6#（80×18m 标段：官牛犊南社设施农业项目 第 3 页 共 4 页）-建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			作、安装、运输等 5. 运距投标单位自行考虑					
13	01B002	棚棉被	1. 名称、规格:外棚棉被 2. 材质:六层防雨保温棉被 3. 位置:顶面（每侧预留1m） 4. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 5. 运距投标单位自行考虑	m2	12301.2			
14	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:100厚压型金属夹芯板（苯板） 2. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 3. 运距投标单位自行考虑	m2	919.2			
15	01B003	防虫网	1. 名称、规格:外棚40目防虫网（含压网卡） 2. 规格:宽度1.2mm 3. 位置:大棚两侧 4. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 5. 运距投标单位自行考虑	m2	960			
16	01B004	防坠网	1. 名称、规格:外棚防坠网（底部15公分一道2.6mm钢丝;1.2mm扎丝固） 2. 规格:宽度6.5mm 3. 位置:大棚顶 4. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 5. 运距投标单位自行考虑	m2	3120			
17	01B005	压膜带	1. 名称:压膜带 2. 间距:1m/道，底部连接钢丝地锚(深500) 3. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 4. 运距投标单位自行考虑	m	11568			
18	01B006	卡槽	1. 名称:外棚镀锌铝卡槽 2. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 3. 运距投标单位自行考虑	m	2880			
19	01B007	手摇卷膜器	1. 名称:手摇卷膜器 2. 含所有辅材、构件制作、安装、运输等 3. 运距投标单位自行考虑	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 官牛犊南社设施农业项目1~6#(80×18m)一建筑 标段: 官牛犊南社设施农业项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：官牛犊南社设施农业项目1~6#（80×18m）-建筑      标段：官牛犊南社设施农业项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：官牛犊南社设施农业项目1~6#（80×18m）-建筑 标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:官牛犊南社设施农业项目1~6#(80×18m)-建筑 标段:官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：官牛犊南社设施农业项目1~6#（80×18m）-建筑 标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：官牛犊南社设施农业项目1~6#（80×18m）-建筑 标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：官牛犊南社设施农业项目1~6#（80×18m）-建筑 标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：官牛犊南社设施农业项目1~6#（80×18m）-建筑 标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 官牛犊南社设施农业项目1~6#(80×18m)一安装 标段: 官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE De90 4. 连接形式:PE De90 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	180			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV5*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	300			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	300			
4	030408006001	电力电缆头	名称:电力电缆头 2. 规格:YJV5*10	个	12			
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:埋地敷设	m	240			
6	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-4 3. 配线部位:穿管敷设	m	960			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：官牛犊南社设施农业项目1~6#（80×18m）-安装      标段：官牛犊南社设施农业项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：官牛犊南社设施农业项目1~6#（80×18m）-安装      标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:官牛犊南社设施农业项目1~6#(80×18m)-安装 标段:官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：官牛犊南社设施农业项目1~6#（80×18m）-安装 标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 官牛犊南社设施农业项目1~6#(80×18m)-安装 标段: 官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：官牛犊南社设施农业项目1~6#（80×18m）-安装      标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## 规费、税金项目计价表

工程名称：官牛犊南社设施农业项目1~6#（80×18m）-安装 标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：官牛犊南社设施农业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：