

达拉特旗蒙达发电有限
责任公司电厂职工文化
宫拆除工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫建筑装修工程拆除
 标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
 电厂职工文化宫拆除工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地沟						
		室外地沟						
1	011601001001	石砌体拆除	1. 地沟外侧毛石挡墙拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	637.34			
2	011601001002	砖砌体拆除	1、毛石基础内内衬砖砌体拆除 2. 砖砌体厚120mm 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	152.96			
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除室外地沟混凝土地面拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	152.96			
4	011602002001	沟盖板拆除	1. 地沟盖板拆除 2. 预制沟盖板 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	191.21			
		分部小计						
		室内地沟						
5	011601001003	石砌体拆除	1. 地沟外侧毛石挡墙拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	369.98			
6	011601001004	砖砌体拆除	1、毛石基础内内衬砖砌体拆除 2. 砖砌体厚120mm 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	88.79			
7	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除室外地沟混凝土地面拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	88.79			
8	011602002002	沟盖板拆除	1. 地沟盖板拆除 2. 预制沟盖板 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全	m3	110.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫建筑装修工程拆除

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			措施堆放至指定地点					
		分部小计						
		主体工程						
		基础拆除						
9	011602001003	基础垫层拆除	1. 拆除混凝土垫层拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	124.88			
10	011602002003	独立基础拆除	1. 现浇钢筋混凝土独立基础拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	501.56			
11	011602002004	地梁拆除	1. 现浇钢筋混凝土地梁拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	198.98			
		分部小计						
		一层拆除						
12	011602002005	矩形柱拆除	1. 现浇钢筋混凝土框架柱拆除 2. 含砌体表面的附着物种类:抹灰层、腻子、涂料等拆除 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	714.25			
13	011602002006	矩形梁拆除	1. 现浇钢筋混凝土梁拆除 2. 含砌体表面的附着物种类:抹灰、腻子、涂料等拆除 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	454.86			
14	011602002007	有梁板拆除	1. 现浇钢筋混凝土板拆除 2. 含地面垫层、结合层、面层等拆除 3. 含底板附着物种类:抹灰、腻子、涂料等拆除 4. 拆除方式自行考虑 5. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	297.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫建筑装修工程拆除

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011602001004	混凝土构件拆除	1. 一层混凝土地面拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	1235.64			
		分部小计						
		一层舞台及台阶（看台）						
16	011602002008	一层舞台砗板拆除	1. 现浇钢筋混凝土板拆除 2. 含地面垫层、结合层、面层等拆除 3. 含底板表面的附着物种类：抹灰、腻子、涂料等拆除 4. 拆除方式自行考虑 5. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	108.04			
17	011602002009	一层舞台墙柱拆除	1. 现浇钢筋混凝土框架柱拆除 2. 含砌体表面的附着物种类：抹灰层、腻子、涂料等拆除 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	24.15			
18	011602002010	一层舞台大梁拆除	1. 现浇钢筋混凝土梁拆除 2. 含梁侧及梁底表面的附着物种类：抹灰、腻子、涂料等拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	36.79			
19	011602002011	一层舞台钢筋混凝土板拆除	1. 现浇钢筋混凝土板拆除 2. 含地面垫层、结合层、面层等拆除 3. 含底板表面的附着物种类：抹灰、腻子、涂料等拆除 4. 拆除方式自行考虑 5. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	73.72			
20	011602002012	一层舞台钢筋混凝土台阶板拆除	1. 现浇钢筋混凝土板拆除 2. 含地面垫层、结合层、面层等拆除 3. 含底板表面的附着物种类：抹灰、腻子、涂料等拆除	m3	209.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫建筑装修工程拆除

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 拆除方式自行考虑 5. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点					
21	011601001005	一层舞台地面拆除	1. 一层舞台地面拆除 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	322.24			
		分部小计						
		楼梯梯间						
22	011601001006	一层砖砌台阶拆除	1. 一层砖砌台阶拆除 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	27.44			
23	011602002013	一层台阶舞台梯板拆除	1. 现浇钢筋混凝土舞台梯板拆除 2. 含地面垫层、结合层、面层等拆除 3. 含楼梯底板表面的附着物种类：抹灰、腻子、涂料等拆除 4. 拆除方式自行考虑 5. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	42.29			
24	011602002014	旋转楼梯拆除	1. 现浇钢筋混凝土旋转楼梯拆除 2. 含地面垫层、结合层、面层等拆除 3. 含底板表面的附着物种类：抹灰、腻子、涂料等拆除 4. 拆除方式自行考虑 5. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	15.56			
25	011602002015	雨棚拆除	1. 现浇钢筋混凝土雨棚拆除 2. 含雨棚顶抹灰层、面层等拆除 3. 含底板表面的附着物种类：抹灰、腻子、涂料等拆除 4. 拆除方式自行考虑 5. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	13.32			
26	011602002016	门口钢筋混凝土结构拆除	1. 门口现浇钢筋混凝土结构拆除	m3	12.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫建筑装修工程拆除

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 含抹灰层、饰面面层等表面的附着物拆除 3. . 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点					
		分部小计						
		砌体拆除						
27	011601001007	砖砌体拆除	1. 外墙砖砌体拆除含表面的附着物内侧抹灰、腻子、涂料，外侧抹灰、瓷砖等拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	2553.88			
28	011601001008	砖砌体拆除（舞台）	1. 内墙砖砌体拆除（含表面的附着物抹灰层、腻子涂料等拆除） 2. . 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	449.28			
29	011601001009	砖砌体拆除（看台两侧）	1. 内墙砖砌体拆除（含表面的附着物种类：抹灰层、腻子涂料等拆除） 2. . 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	795.23			
30	011601001010	砖砌体拆除（楼梯间）	1. 内墙砖砌体拆除含装饰面（包含抹灰层、腻子涂料等） 2. . 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	161.78			
		分部小计						
		二层拆除						
31	011602002017	矩形梁拆除	1. 现浇钢筋混凝土梁拆除 2、含梁侧及梁底表面的附着物抹灰、腻子、涂料等拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	135.75			
32	011602002018	有梁板拆除	1. 现浇钢筋混凝土板拆除 2. 含地面垫层、结合层、面层等拆除	m3	1044.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫建筑装修工程拆除

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 含底板表面的附着物抹灰、腻子、涂料等拆除 4. 拆除方式自行考虑 5. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点					
33	011601001011	砖砌体拆除	1. 内墙砖砌体拆除（包含表面的附着物抹灰层、腻子涂料等拆除） 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	118.77			
		分部小计						
		三层主体						
34	011602002019	矩形梁拆除	1. 现浇钢筋混凝土梁拆除 2. 含梁侧及梁底表面的附着物抹灰、腻子、涂料等拆除 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	735.15			
35	011602002020	有梁板拆除	1. 现浇钢筋混凝土板拆除 2. 含地面垫层、结合层、面层等拆除 3. 底板表面的附着物抹灰、腻子、涂料等拆除 4. 拆除方式自行考虑 5. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	81.86			
		分部小计						
		其他						
36	011611005001	其他金属构件拆除	1、舞台幕布钢管架、舞台钢管灯架拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	t	3.6			
37	011611005002	其他金属构件拆除	1、舞台行走钢平台拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	t	8.82			
38	011611005003	其他金属构件拆除	1、钢楼梯拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	t	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫建筑装修工程拆除

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011611005004	其他金属构件拆除	1、看台及舞台上空天棚钢龙骨及钢基层、钢面层拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	t	18.94			
40	011614001001	看台座椅拆除	1、连座排椅 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m	835.2			
41	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 金属栏杆扶手拆除 2. 楼梯扶手及平台栏杆 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m	466.6			
42	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 金属栏杆扶手拆除 2. 靠墙楼梯扶手 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m	24			
		分部小计						
		屋面拆除						
43	010602003001	钢桁架	1、屋面钢桁架拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	t	131.652			
44	010902001001	屋面卷材防水	1. 屋面卷材防水拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	2080.2			
45	011001001001	保温隔热屋面	1. 屋面保温层、找坡层拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	1933.44			
46	010901002001	彩钢屋面	1. 彩钢复合板屋面拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	4534.27			
47	010901002002	阳光板顶屋面	1. 阳光板屋面拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	160.58			
48	011607001002	屋面刚性层拆除	1. 刚性层厚度:60mm厚砼	m2	1933.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫建筑装修工程拆除

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			屋面保护层 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点					
49	011612001001	雨水管拆除	1、雨水管拆除（含雨水斗、落水口等） 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m	185.4			
		分部小计						
		装修工程拆除						
50	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1、钢结构舞台地面拆除 2、钢管脚手架搭设舞台支撑 3、60mm木结构地面 4、地毯舞台地面面层 5. 拆除方式自行考虑 6. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	141.4			
51	011606002001	墙面龙骨及饰面拆除	1. 一层墙面干挂石材拆除（含龙骨） 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	67.31			
52	011606002002	柱面龙骨及饰面拆除	1、钢龙骨、钢板基层、不锈钢面层 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	839.64			
53	011606002003	墙面龙骨及饰面拆除	1. 木龙骨铝塑板、暖气罩、吸音板等墙饰面拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	2711.8			
54	011609002001	隔断隔墙拆除	1、卫生间隔断拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	141.29			
55	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除室内隔墙 2. 包含金属龙骨、双面双层石膏板饰层、内填隔音岩棉等 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	248.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫建筑装修工程拆除

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011302001001	吊顶天棚拆除	1. 室内吊顶拆除 2. 轻钢龙骨PVC板 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	107.81			
57	011302001002	吊顶天棚拆除	1. 室内吊顶拆除 2. 轻钢龙骨矿棉板 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	4300.3			
58	011613002001	玻璃拆除	1. 镜子拆除 2. 舞蹈镜、化妆镜 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	227.35			
59	011605001001	洗漱台拆除	1、大理石洗漱台拆除（含支架等） 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	6.05			
		分部小计						
		门窗工程拆除						
60	011610001001	木门拆除	1. 拆除室内门及门框 2. 木质门 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	124.82			
61	011610002001	金属门拆除	1. 拆除室内金属门及门框 2. 金属门 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	31.2			
62	011610002002	金属窗拆除	1. 拆除窗户及窗框 2. 金属或塑钢 3. 拆除方式自行考虑 4. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	833.64			
63	011610002003	金属窗拆除	1. 拆除幕墙 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	40.5			
		分部小计						
		垃圾清理及外运						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫建筑装修工程拆除

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010103002002	建筑垃圾外运	1. 拆除垃圾外运 2. 外运、装车机械及运距自行考虑 3. 含垃圾消纳费	m3	12925.86			
65	010103002003	建筑垃圾外运	1、拆除保温、防水等有害垃圾外运 2、外运、装车机械及运距自行考虑 3、含垃圾消纳费	m3	136.81			
		分部小计						
		措施项目						
66	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、履带式挖掘机进出场费	台次	1			
67	011705001002	吊车	1、50吨吊车	台次	20			
68	011705001003	吊车	1、25吨吊车	台次	20			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫建筑装修工程拆除

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司电厂职工文化宫拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：蒙达文化宫建筑装修工程拆除

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司电厂职工文化宫拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：蒙达文化宫建筑装饰工程拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫室外硬化工程拆除

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050307016001	花池拆除	1. 砖砌花池拆除（含花池装修层等） 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	26.45			
2	050307016002	室外砖砌台阶拆除	1. 砖砌室外台阶拆除（含台阶铺装垫层、结合层、面层等） 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	297.94			
3	011601001001	变压器石砌体基础拆除	1. 变压器石砌体基础拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m3	424.89			
4	041001001001	拆除路面	1. 混凝土硬化拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	7050.71			
5	041001003001	拆除基层	1. 拆除硬化区基层 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m2	7050.71			
6	010103002001	建筑垃圾外运	1. 拆除垃圾外运 2. 外运、装车机械及运距自行考虑 4. 含垃圾消纳费	m3	3144.67			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫室外硬化工程拆除

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司电厂职工文化宫拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：蒙达文化宫室外硬化工程拆除

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司电厂职工文化宫拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：蒙达文化宫室外硬化工程拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫安装拆除工程

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011612001001	管道拆除	1. 地沟内DN200采暖钢管 管道拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m	1603			
2	011612001005	管道拆除	1. 地沟内DN100采暖钢管 管道拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m	835			
3	011612001006	管道拆除	1. 地沟内DN50采暖钢管 管道拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m	682			
4	011612001002	消防管道拆除	1. DN00消防管道拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m	185			
5	011613001001	室内消火栓拆除	1. 室内消火栓及消火栓箱体拆除 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	套	10			
6	011612001007	风道拆除	1. 风道拆除-600*600 2. 拆除方式自行考虑 3. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	m	140			
7	011612002002	消防水箱拆除	1. 拆除方式自行考虑 2. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	套	1			
8	011613001002	音响拆除	1. 拆除方式自行考虑 2. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	套	12			
9	011613001003	大厅吊灯拆除	1. 拆除方式自行考虑 2. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	套	2			
10	011613001004	舞台灯拆除	1. 拆除方式自行考虑 2. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	套	120			
11	011613001005	配电柜拆除	1. 拆除方式自行考虑 2. 拆除垃圾清理采取安全措施堆放至指定地点	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫安装拆除工程

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

主要材料和工程设备选用表

工程名称：蒙达文化宫安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫清理楼内原有垃圾

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

主要材料和工程设备选用表

工程名称：蒙达文化宫清理楼内原有垃圾

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫扬尘处理费

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫扬尘处理费

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司电厂职工文化宫拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 蒙达文化宫扬尘处理费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫拆除后场地恢复

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

主要材料和工程设备选用表

工程名称：蒙达文化宫拆除后场地恢复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙达文化宫拆除工程—绿化工程

标段：达拉特旗蒙达发电有限责任公司
电厂职工文化宫拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101001001	砍伐乔木-桧柏	1、人工配合机械起挖、土球80*80以内 2、农运车拉运 3、运距自行考虑	株	30			
2	050101001002	砍伐乔木-樟子松	1、人工配合机械锯树土球80*80以内 2、农运车拉运 3、运距自行考虑	株	60			
3	050101001003	砍伐乔木-油松	1、人工配合机械锯树土球80*80以内 2、农运车拉运 3、运距自行考虑	株	65			
4	050101001004	砍伐乔木-新疆杨	1、人工配合机械锯树土球80*80以内 2、农运车拉运 3、运距自行考虑	株	40			
5	050101001005	砍伐乔木-云杉	1、人工配合机械锯树土球80*80以内 2、农运车拉运 3、运距自行考虑	株	25			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称: 蒙达文化宫拆除工程—绿化工程 标段: 达拉特旗蒙达发电有限责任公司电厂职工文化宫拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：蒙达文化宫拆除工程—绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。