

准格尔现代智慧设施农业产业  
园苗床工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

准格尔现代智慧设施农  
业产业园苗床 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔现代智慧设施农业产业园苗床      标段：准格尔现代智慧设施农业产业园苗床      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		移动苗床						
1	060212017001	热镀锌网片	1. 类型:热镀锌网片 2. 规格:国标丝径3.0+4.0mm, 网孔30*130mm	m2	20149.2			
2	011502001001	铝合金边框	1. 铝合金边框 2. 尺寸: 27*65*1.2mm 3. 拐角65*20mmABS连接件, 中间60*50ABS@6000mm	m	24969.6			
3	01B001	手轮ABS	1. 手轮ABS, 直径220mm	件	1040			
4	010606001001	床面横撑	1. 钢材材质: 热镀锌方钢管 2. 钢材规格: 20*40*2.0mm方钢管 3. 焊缝要求: 满足设计技术要求 4. 包括制作、安装、运输 5. 满足相关规范及设计要求	t	89.135			
5	010606001002	支脚组	1. 钢材材质: 热镀锌方钢管 2. 钢材规格: 20*40*2.0mm方钢管 3. 焊缝要求: 满足设计技术要求 4. 包括制作、安装、运输 5. 满足相关规范及设计要求	t	39.903			
6	010606001003	斜拉撑	1. 钢材材质: 热镀锌钢管 2. 钢材规格: $\Phi$ 20*2.0mm 3. 焊缝要求: 满足设计技术要求 4. 包括制作、安装、运输 5. 满足相关规范及设计要求	t	4.359			
7	010606001004	滚轴	1. 钢材材质: 热镀锌钢管 2. 钢材规格: $\Phi$ 50*2.2mm 3. 焊缝要求: 满足设计技术要求 4. 包括制作、安装、运输 5. 满足相关规范及设计要求	t	60.054			
8	01B002	防侧翻卡	1. 防侧翻卡ABS110*30*40mm	个	4160			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔现代智慧设施农业产业园苗床      标段：准格尔现代智慧设施农业产业园苗床      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	01B003	ABS封堵	1. ABS封堵	个	1040			
10	01B004	橡胶底座	1. 橡胶底座 2. 尺寸：80*180*280mm	个	12100			
11	010516001004	底座螺栓	1. 螺栓种类：膨胀螺栓 2. 规格：M10*80	t	2.389			
		分部小计						
		潮汐苗床						
12	011001006001	潮汐面板	1. 原料3mm高温吸塑而成	m2	535.5			
13	011502001002	铝合金边框	1. 铝合金边框 2. 尺寸：117mm高 3. 拐角117铝材专用连接件，中间117铝材专用连接件@6000mm	m	681			
14	01B005	手轮ABS	1. 手轮48#	件	30			
15	010606001005	床面横撑	1. 钢材材质：热镀锌方钢管 2. 钢材规格：20*30*2.0mm方钢管 3. 焊缝要求：满足设计技术要求 4. 包括制作、安装、运输 5. 满足相关规范及设计要求	t	1.583			
16	010606001006	支脚组	1. 钢材材质：热镀锌方钢管 2. 钢材规格：30*30*2.0mm方钢管 3. 焊缝要求：满足设计技术要求 4. 包括制作、安装、运输 5. 满足相关规范及设计要求	t	0.571			
17	010606001007	斜拉撑	1. 钢材材质：热镀锌钢管 2. 钢材规格：Φ20*2.0mm 3. 焊缝要求：满足设计技术要求 4. 包括制作、安装、运输 5. 满足相关规范及设计要求	t	0.118			
18	010606001008	滚轴	1. 钢材材质：热镀锌钢管 2. 钢材规格：Φ48*2mm 3. 焊缝要求：满足设计技术要求 4. 包括制作、安装、运输	t	1.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔现代智慧设施农业产业园苗床

标段：准格尔现代智慧设施农业产业园  
苗床

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔现代智慧设施农业产业园苗床 标段：准格尔现代智慧设施农业产业园苗床 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔现代智慧设施农业产业园  
苗床

标段：准格尔现代智慧设施农业产业园苗床

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔现代智慧设施农业产业园  
苗床

标段：准格尔现代智慧设施农业产业园苗床

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：