

温室塑料大棚修缮升级  
再造项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 编制说明

工程名称：温室塑料大棚修缮升级再造项目

## 一、工程概况

本工程名称为温室塑料大棚修缮升级再造项目，项目位于准格尔旗沙圪堵镇；

## 二、编制依据

1、清单执行：2013年《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、费用执行：2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》DNM3-200-2017，增值税税率执行内建标[2019]113号文件，规费费率内建标[2019]468号文件，定额人工费调整执行内建标[2021]148号文件；

3、工程量依据《温室塑料大棚修缮升级再造项目施工图纸》进行编制；

三、本工程包括内容：沙圪堵镇不拉村、长胜店村、福路村温室塑料大棚修缮升级再造项目等；

四、暂列金：182000元，（已含税金，不再单独计取）。

# 工程项目综合汇总表

工程名称：温室塑料大棚修缮升级再造项目

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：不拉村温室塑料大棚修缮升级再造项目      标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010903001001	12丝塑料薄膜	1. 更换塑料薄膜 2. 规格、厚度:塑料薄膜（12丝含上下风口） 3. 做法详见图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	15660			
2	011001001001	棉帘	1. 更换棉帘 2. 材料品种:棉帘一层 3. 规格、厚度:1100g/m² 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	11500			
3	010606013001	内膜卷轴 镀锌无缝钢管	1. 更换内膜卷轴 2. 钢材品种、规格:热镀锌无缝钢管D89*4.0 3. 做法详见图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	810			
4	01B001	镀锌压膜槽	1. 更换镀锌压膜槽 2. 规格:30*10 3. 做法详见图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	1200			
5	01B002	镀锌扁钢	1. 更换镀锌扁钢 2. 规格:-40*4 3. 做法详见图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	1200			
6	011101003001	平台混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 压入一层镀锌钢丝网Φ2（100*100网眼） 4. 含混凝土运输、泵送等	m2	1215			
7	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:800*600*180mm 4. 安装方式:挂墙明装,距地1.5m 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	10			
8	030404017003	配电箱	1. 名称:电度表箱 2. 规格:见图纸 3. 安装方式:明装,距地1.8m 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	10			
9	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:明配	m	333.3			
10	030411002001	线槽	1. 名称:密闭金属线槽 2. 规格:100*50mm	m	951.7			
11	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:插座线路 3. 型号:BV-4mm² 4. 材质:铜芯	m	31873.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：不拉村温室塑料大棚修缮升级再造项目

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：不拉村温室塑料大棚修缮升级再  
造项目

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：不拉村温室塑料大棚修缮升级再造项目

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：不拉村温室塑料大棚修缮升级再造项目

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长胜店村温室塑料大棚修缮升级再造项目-土方 标段: 温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长胜店村温室塑料大棚修缮升级改造  
项目-土方

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级  
再造项目-土方

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级  
再造项目-土方

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级  
再造项目-土方

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级  
再造项目-土方

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级再造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010903001001	12丝塑料薄膜	1. 更换塑料薄膜 2. 规格、厚度:塑料薄膜（12丝含上下风口） 3. 做法详见图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	16443			
2	011001001001	棉帘	1. 更换棉帘 2. 材料品种:棉帘一层 3. 规格、厚度:1100g/m² 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	12075			
3	010606013001	内膜卷轴 镀锌无缝钢管	1. 更换内膜卷轴 2. 钢材品种、规格:热镀锌无缝钢管D89*4.0 3. 做法详见图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	850			
4	01B001	镀锌压膜槽	1. 更换镀锌压膜槽 2. 规格:30*10 3. 做法详见图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	1260			
5	01B002	镀锌扁钢	1. 更换镀锌扁钢 2. 规格:-40*4 3. 做法详见图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	1260			
6	030404017001	配电柜	1. 名称:配电柜 2. 规格:1200*1200*600mm 3. 安装方式:室外落地安装 4. 基础做法参见12D4 P37 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1			
7	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:800*600*180mm 4. 安装方式:挂墙明装,距地1.5m 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	7			
8	030404017003	配电箱	1. 名称:电度表箱 2. 规格:见图纸 3. 安装方式:明装,距地1.8m 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	7			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*185+1*95 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	280			
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*35+1*16 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	510			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级再造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-3*185+1*95	个	2			
12	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-3*35+1*16	个	14			
13	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150 4. 敷设方式:埋地	m	280			
14	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC70 4. 敷设方式:埋地	m	510			
15	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:明配	m	233.31			
16	030411002001	线槽	1. 名称:密闭金属线槽 2. 规格:100*50mm	m	666.19			
17	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:插座线路 3. 型号:BV-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	22311.66			
18	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点密闭防水插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:明装,距地1.2米	个	140			
19	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺中粗砂盖保护板 2. 埋设电缆标示桩10个,标桩规格:150*150*1000mm 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	790			
20	040501020001	警示(示踪)带铺设	1. 警示带	m	790			
21	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:40x4热镀锌扁钢	m	120			
22	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:∠50*50*5, L=2.5m 4. 土质:普通土	根	24			
23	031005005001	电暖气	1. 型号、规格:智能恒温电暖气、1800*550 2. 材质:全铝材质,防水防锈防腐 3. 使用年限:15年 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	组	105			
24	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):交流供电 ≤1kV	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级再造项目

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级  
再造项目

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称: 长胜店村温室塑料大棚修缮升级  
再造项目

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 长胜店村温室塑料大棚修缮升级  
再造项目

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级  
再造项目

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：福路村温室塑料大棚修缮升级再造项目

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：福路村温室塑料大棚修缮升级再  
造项目

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：福路村温室塑料大棚修缮升级再  
造项目

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：福路村温室塑料大棚修缮升级再造项目

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温室塑料大棚修缮升级再造项目-暂列金 标段: 温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：温室塑料大棚修缮升级再造项目-暂列金

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 温室塑料大棚修缮升级再造项目- 标段: 温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：温室塑料大棚修缮升级再造项目-暂列金 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 温室塑料大棚修缮升级再造项目-暂列金 标段: 温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 温室塑料大棚修缮升级再造项目- 标段: 温室塑料大棚修缮升级再造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：