

准格尔旗薛家湾友谊幼
儿园消防水池建设工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目名称汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-消防外网工程

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-消防外网工程 标段: 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合给水管DN160 压力等级1.6MPa 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	746			
2	040501012001	顶管	1. 土壤类别:一、二类 2. 顶管工作方式:综合考虑 3. 管道材质及规格:Φ108*5无缝钢管	m	29.4			
3	031002003001	套管	1. 类型:钢套管 2. 规格:DN200	个	2			
4	031003003006	蝶阀	1. 类型:蝶阀（含法兰） 2. 规格、压力等级: DN100 工作压力为1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
5	040504001004	砌筑井	1. 名称:阀门井 Φ1400mm，井深2米 2. 做法详见12S2-33 3. 井盖采用防盗井盖,井内设防坠落网。	座	1			
6	080807014001	开孔	1. 打穿楼墙洞 砖墙（安装Dn100管洞）	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池 标段: 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第 1 页 共 1 页
建设工程-消防外网工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-消防外网工程

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-电气外网工程

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-电气外网工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-电气外网工程

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-外网土方工程

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-外网土方工程 标段: 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第 1 页 共 1 页
建设工程-外网土方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
1	041106001001	大型机械设备进出场 及安拆						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-外网土方工程

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-外网路面拆除

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程
工程-外网路面拆除

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备外网路面拆除						
1	040402018002	施工缝	1. 水泥混凝土路面锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m	692			
2	041001001002	拆除路面	(拆除)60mm厚细粒式沥青混凝土	m2	940.39			
3	041001003004	拆除基层	(拆除)200mm厚C30混凝土基层	m2	940.39			
4	081201004002	拆除路缘石	(拆除)路缘石	m	68			
5	040103002002	工程废料弃置	1、废料弃置 2、运距及垃圾处理投标单位自行考虑	m3	244.5			
		分部小计						
		电器外网路面拆除						
6	081201004001	拆除路缘石	(拆除)路缘石	m	3			
7	040402018001	施工缝	1. 水泥混凝土路面锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m	114.64			
8	041001001001	拆除路面	(拆除)60mm厚细粒式沥青混凝土	m2	55.6			
9	041001003001	拆除基层	(拆除)200mm厚C30混凝土基层	m2	55.6			
10	041001002001	拆除工字砖硬化场地	(拆除原有)60厚工字砖铺装	m2	2.9			
11	041001003002	拆除工字砖硬化场地混凝土	(拆除原有工字砖下) 150厚C15号混凝土	m2	2.9			
12	041001002002	拆除工字砖硬化场地	50厚花岗岩板铺装(拆除原有)	m2	3.9			
13	041001003003	拆除工字砖硬化场地混凝土	(拆除原有50厚花岗岩板铺装下) 150厚C15号混凝土	m2	3.9			
14	040103002001	工程废料弃置	1、废料弃置 2、运距及垃圾处理投标单位自行考虑	m3	15.85			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-外网路面拆除 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-外网路面拆除

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-外网路面恢复工程

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程
工程-外网路面恢复工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电器外网路面恢复						
		恢复沥青路面						
1	040204001001	路床整形	1. 路床整形 2. 素土夯实, 路基碾压, 压实系数大于0.93	m2	55.6			
2	040201020001	中砂防冻胀层（砂砾垫层）	1. 厚度:300mm 2. 材料品种、规格及比例:中砂	m2	55.6			
3	040203007001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C30砼 2. 厚度:200mm厚 3、含养生	m2	55.6			
4	040203003001	透层、粘层	乳化沥青喷洒粘层油(喷油量1Kg/平米)	m2	55.6			
5	040202016001	沥青稳定碎石	厚度:60mm厚细粒式沥青混凝土 规格: AC-13 运距投标方自行考虑	m2	55.6			
		分部小计						
		恢复工字砖硬化						
6	010101001001	路床整形	1. 路床整形 2、素土夯实, 路基碾压, 压实系数大于0.93	m2	2.9			
7	040201020002	中砂防冻胀层（砂砾垫层）	1. 厚度:300mm 2. 材料品种、规格及比例:中砂	m2	2.9			
8	040204003001	人行道现浇混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:150mm 3、含养生	m2	2.9			
9	040204002001	人行道块料铺设	60厚工字砖铺装	m2	2.9			
		分部小计						
		恢复花岗岩硬化场地						
10	010101001002	路床整形	1. 路床整形 2、素土夯实, 路基碾压, 压实系数大于0.93	m2	3.9			
11	040201020003	中砂防冻胀层（砂砾垫层）	1. 厚度:300mm 2. 材料品种、规格及比例:中砂	m2	3.9			
12	040204003002	人行道现浇混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:150mm 3、含养	m2	3.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程
工程-外网路面恢复工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			生					
13	040204002002	人行道块料铺设	50厚花岗岩板铺装(新做)	m2	3.9			
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	规格：120x300x1000 型号：花岗岩路缘石	m	3			
		分部小计						
		设备外网路面恢复						
		沥青路面						
15	040204001002	路床整形	1. 路床整形 2、素土夯实,路基碾压,压实系数大于0.93	m2	940.39			
16	040201020004	中砂防冻胀层（砂砾垫层）	1. 厚度:300mm 2. 材料品种、规格及比例:中砂	m2	940.39			
17	040203007002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C30砼 2. 厚度:200mm厚	m2	940.39			
18	040203003002	透层、粘层	乳化沥青喷洒粘层油(喷油量1Kg/平米)	m2	940.39			
19	040202016002	沥青稳定碎石	1. 厚度：60厚细粒式沥青混凝土 规格：AC-13C 运距投标方自行考虑	m2	940.39			
20	040204004002	安砌侧(平、缘)石	规格：120x300x1000 型号：花岗岩路缘石	m	68			
		分部小计						
		措施项目						
21	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	压路机	台·次	1			
22	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	摊铺机	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第 1 页 共 1 页
建设工程-外网路面恢复工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-外网路面恢复工程

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-外网路面恢复工程

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-暂列金额

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设 标段: 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程
工程-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第 1 页 共 1 页
建设工程-暂列金额

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-暂列金额

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

