

沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中
心项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

沙圪堵镇哈拉沟村文化
活动中心项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

工程名称：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

- 一、工程概况
本工程名称为沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目，项目位于鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇；
- 二、编制依据
1、工程量依据《沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目施工图纸》进行编制；
2、计价依据《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误，定额执行2017年《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017年《内蒙古通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等，与本工程有关的标准（包括标注图集）、规范、技术资料等；
3、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标函【2019】468号文件，规费费率为19%；
4、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号文件，税率为9%；
5、安全文明施工费执行内建标【2025】98号文件《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；
- 三、本工程包括内容：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目图纸内的全部内容；
- 四、其他说明
1、安全生产计计费，严格按照内建标【2025】98号文件《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》进行编制，招投标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算；
2、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

工程项目综合汇总表

工程名称：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		基础土方						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	330.53			
2	010201004001	基础钎探	1. 基础钎探	m2	162.1			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	621.7			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	474.45			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 弃土运距:投标人自行考虑 3. 运输方式:考虑环保要求	m3	518.814			
6	010103002003	凿桩头废渣	1. 废弃料品种:凿桩头废渣 2. 运距:自行考虑	m3	17.68			
7	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 弃土运距:投标人自行考虑 3. 运输方式:考虑环保要求	m3	17.68448			
		分部小计						
		地沟土方						
8	010101003001	挖沟槽土方（地沟）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	143.57			
9	010103001002	回填方（地沟）	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	36.43			
		分部小计						
		管道土方						
10	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	237.45			
11	010404001001	垫层	1. 200厚细砂垫层	m3	14.19			
12	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	54.89			
13	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	159.37			
14	010101003003	挖沟槽土方（电	1. 土壤类别:一、二类土	m3	55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土石方工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土石方工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土石方工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土石方工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 土石方工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010302003001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 空桩长度、桩长:12m 2. 桩径:800mm 3. 成孔方法投标单位自定 施工方案结算时不予调整 4. 混凝土种类、强度等级:预拌商品混凝土C30 5. 超灌长度:0.8m 6. 充盈系数投标单位自行考虑	m3	265.4			
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩头直径800mm, 高度依据施工方案自行确定 2、混凝土强度等级:C30 3、有无钢筋:有钢筋 4、桩头垃圾外运, 运距自行考虑	m3	17.68			
3	010101002001	挖一般土方	1. 人工挖桩间土	m3	264.424			
4	010302005001	桩头钢筋整理	1、桩头钢筋整理	根	44			
5	010515004001	钢筋笼 Φ12	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ12, 级别: HRB400	t	6.048			
6	010515004002	钢筋笼 Φ8	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ8, 级别: HRB400	t	5.285			
		分部小计						
		混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含运费	m3	15.03			
8	010501005001	承台梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运费、泵送费	m3	79.68			
9	010502003001	圆形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运费、泵送费	m3	0.96			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运费、泵送费	m3	16.63			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运费、泵送费	m3	9.27			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运费、泵送费	m3	16.03			
13	01050300500	过	1. 混凝土种类:商品砼	m3	7.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	梁	2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运费、泵送费					
14	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运费、泵送费	m3	74.97			
15	010505008001	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运费、泵送费	m3	2.5			
16	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运费、泵送费	m2	15.81			
17	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运费、泵送费	m3	8			
18	010507007001	上人孔	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运费、泵送费	m3	0.23			
		分部小计						
		钢筋工程						
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋HRB400, 直径8mm	t	4.332			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋HRB400, 直径10mm	t	1.64			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋HRB400, 直径12mm	t	2.424			
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋HRB400, 直径14mm	t	0.246			
23	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋HRB400, 直径16mm	t	3.718			
24	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋HRB400, 直径18mm	t	0.015			
25	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋HRB400, 直径20mm	t	0.414			
26	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋HRB400, 直径22mm	t	0.159			
27	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋HRB400, 直径25mm	t	0.404			
28	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 钢筋HPB300, 直径6mm	t	1.732			
29	010515001011	现浇构件钢筋（ 箍筋）	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋HRB400（箍筋），直 径8mm	t	1.667			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010515001012	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：圆钢 钢筋HPB400（箍筋），直径6mm	t	0.601			
31	010516003001	机械连接	1. 直螺纹钢筋接头 钢筋 直径16mm	个	180			
32	010516003002	机械连接	1. 电渣压力焊接头 钢筋 直径16mm	个	12			
		分部小计						
		门窗工程						
33	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M12. 门框或扇外围尺寸:3960*3480mm 3. 门框、扇材质:成品肯德基安全玻璃门	樘	1			
34	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M2727 2. 门框或扇外围尺寸:2700*2700mm 3. 门框、扇材质:成品肯德基安全玻璃门	樘	1			
35	010802001003	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M2424 2. 门框或扇外围尺寸:2400*2400mm 3. 门框、扇材质:成品肯德基安全玻璃门	樘	1			
36	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1018 2. 门框或扇外围尺寸:1000*1800mm 3. 门框、扇材质:成品木质甲级防火门	樘	1			
37	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1424 2. 门框或扇外围尺寸:1400*2400mm 3. 门框、扇材质:成品钢质乙级防火门	樘	1			
38	010801001001	成品实木复合套装门	1. 门代号及洞口尺寸:M0720 700*2000mm 2. 成品实木复合套装门	樘	2			
39	010801001002	成品实木复合套装门	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 800*2200mm 2. 成品实木复合套装门	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010801001003	成品实木复合套装门	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 900*2200mm 2. 成品实木复合套装门	樘	1			
41	010801001004	成品实木复合套装门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 1000*2400mm 2. 成品实木复合套装门	樘	10			
42	010801001005	成品实木复合套装门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 1500*2400mm 2. 成品实木复合套装门	樘	4			
43	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 70系列断桥铝合金门窗，单框双玻，窗户型材采用1.8mm厚铝合金型材，玻璃厚度为5+9A+5mm，开启扇均设窗纱，大于1.5平方米的单块玻璃采用安全玻璃，气密性等级6级	m2	85.68			
44	010807004001	金属纱窗	1. 纱窗采用金刚网带锁可拆卸纱窗	m2	30.24			
45	010809004001	石材窗台板	1. 18mm厚石英石窗台板 2. 做法参见：12J7-1-82-2	m2	11.88			
46	010808001001	木门窗套	1. 10mm厚实木窗套，立面宽度10mm	m2	13.32			
		分部小计						
		墙体工程						
47	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 体水平防潮层均设在标高-0.050米处。采用20mm厚1:2.5水泥砂浆（内掺5%防水粉）抹压，要求周围贯通	m2	26.39			
48	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压混凝土砖 2. 墙体类型:370 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	27.7			
49	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压混凝土砖 2. 墙体类型:240 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	22.51			
50	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压混凝土砖 2. 墙体类型:370	m3	135.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆					
51	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压混凝土砖 2. 墙体类型:240 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	108.93			
52	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压混凝土砖 2. 墙体类型:120 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	5.99			
		分部小计						
		屋面工程						
53	011101001001	屋面找坡层	1. 1: 8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡（最薄处厚度30mm）	m3	47.93			
54	011101001002	屋面找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	319.55			
55	011001001001	保温隔热屋面	1. 100厚挤塑聚苯保温板（密度30Kg/m³）	m2	282.9			
56	011101001003	屋面找平层	1. 30厚C20细石混凝土找平层（设分隔缝，缝宽10mm，纵横缝间距6m）	m2	319.55			
57	010902001001	屋面卷材防水	1. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材-25℃	m2	344.79			
58	011101001004	屋面保护层	1. 40厚C20细石混凝土保护层（表面应抹平压光，并应设分格缝，其纵横间距不应大于6m，分格缝宽度宜为10-20mm，应用建筑密封材料嵌缝）	m2	319.55			
59	010902004001	屋面排水管	1. 雨水管：采用DN100不锈钢雨水管，壁厚1.2mm厚	m	28.8			
60	010901001001	瓦屋面	1. 做法详见12J6-26-C	m2	103.67			
61	011001001002	保温隔热屋面	1. 500mm宽燃烧性能等级为A级100mm厚岩棉复合板（密度150kg/m³）作为水平防火隔离带	m2	36.65			
62	010902008001	金属盖板	1. 做法详见12J5-10A-B	m	73.3			
63	010902005001	屋面排（透）气孔	1. 通气管出屋面做法参见12J5-1-A21	m	5.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		外墙工程						
64	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆找平	m2	454.98			
65	011001003001	保温隔热墙面	1. 80厚XPS保温板（密度20kg/m³，耐火等级B1级），配套胶粘剂粘贴	m2	434.45			
66	011201001002	墙面一般抹灰	1. 5厚厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	434.45			
67	011204003001	暗红色蘑菇石勒脚砖	1. 粘贴暗红色蘑菇石勒脚砖	m2	81.93			
68	011204003002	暗红色外墙砖	1. 做法参见：12J1-外墙11B	m2	20.53			
69	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 滚刷面层涂料两遍（丙烯酸外墙涂料） 2. 滚刷底涂料一遍 3. 防水腻子一遍	m2	352.52			
70	010903003002	墙面砂浆防水	1. 外墙砖基外侧抹20厚1:2.5防水水泥砂浆（掺水泥量5%的防水粉）	m2	79.28			
		分部小计						
		装修工程						
		天棚工程						
71	011301001001	天棚抹灰	1. 参见图集12J1-顶2 2. 乳胶漆三遍	m2	543.43			
72	011302001001	吊顶天棚	1. 参见图集12J1-棚15 2. 600*600mm铝扣板	m2	30.83			
73	011502004001	石膏装饰线	1. 办公室，休息室、阅览室的顶棚转圈设10cm石膏线条	m	185.16			
		分部小计						
		地面工程						
74	011102003001	块料楼地面	1. 参见图集12J1-地201 2. 800*800陶瓷地砖	m2	237.82			
75	011102003003	块料楼面	1. 参见图集12J1-地201 2. 800*800陶瓷地砖	m2	255.09			
76	011102003004	块料地面	1. 参见图集12J1-地201F 2. 300*300陶瓷地砖	m2	24.23			
77	011102003002	块料楼面	1. 参见图集12J1-地201F	m2	6.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 300*300陶瓷地砖					
78	011102003005	块料地面（楼梯间）	1. 参见图集12J1-99-3 2. 防滑地砖	m2	31.85			
79	011105003001	块料踢脚线	1. 做法参见12J1-踢3-A 2. 高度：120mm	m2	46.15			
		分部小计						
		内墙工程						
80	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 参见图集12J1-内墙1（A） 2. 刮腻子三遍 3. 乳胶漆三遍	m2	1218.15			
81	011204003003	块料墙面	1. 参见图集12J1-内墙6AF 1 2. 300*600墙面砖	m2	138.42			
		分部小计						
		其他工程						
82	011702029001	散水	1. 散水：混凝土散水，做法参见12J1-散2，下设300mm厚中粗砂防冻胀层	m2	61.2			
83	011107001001	石材台阶面	1. 台阶：花岗岩面层台阶，做法参见12J1-155-台6，下设300mm厚中粗砂防冻胀层	m2	20.18			
84	011210004001	塑料隔断（蹲便器隔断）	1. 做法参见12J11-101-2 2. 成品塑料板	m2	12.82			
85	011210004002	塑料隔断（小便器隔断）	1. 做法参见12J11-106-6 2. 成品塑料板	m2	0.65			
86	011505001001	洗漱台	1. 做法参见12J11-53-2 2. 大理石台面	m2	1.08			
87	011505010001	镜面玻璃	1. 做法参见：12J11-51-立面形式A 2. 高度：1.05m	m2	1.89			
88	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 做法参见：12J8-20-3	m	7.13			
		分部小计						
		室外钢楼梯						
89	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含运费	m3	3.12			
90	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：	t	0.342			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Q235B; 2、构件类型：钢梯; 3. 防锈漆要求：除锈等级为Sa2. 5级					
91	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：H型钢 2. 钢材品种、规格：Q235B低合金高强度钢 3. 单根柱质量：<3t 4. 防锈漆要求：除锈等级为Sa2. 5级	t	0. 28			
92	010604001001	钢梁	1. 梁类型：H型钢 2. 钢材品种、规格：Q235B低合金高强度钢 3. 单根质量：<1. 5t 4. 防锈漆要求：除锈等级为Sa2. 5级	t	0. 34			
93	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 1. 2m高不锈钢栏杆	m	12. 5			
94	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆2遍	m2	35. 8			
95	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 部位：钢楼梯 2. 防火要求：耐火极限2小时	m2	35. 8			
96	010516001001	预埋钢板	1. 螺栓种类：预埋钢板	t	0. 125			
		分部小计						
		地沟						
97	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含运费	m3	14. 85			
98	010401014001	砖地沟、明沟	1. M10水泥砂浆砌筑MU10机制砖地沟	m3	29. 7			
99	010507005001	压顶	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含运费	m3	3. 3			
100	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1：2. 5防水砂浆	m2	55. 01			
101	011201001003	墙面一般抹灰	1. 20厚1：2. 5防水砂浆	m2	123. 77			
102	010512008001	沟盖板	1. 预制C30混凝土沟盖板	m3	6. 5			
103	010512008002	不锈钢上人盖板	1. 不锈钢上人盖板	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道						
1	031001008001	直埋式预制保温管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN65 1. OMPa 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	40			
2	031001002001	焊接钢管	1. 安装部位:室内地沟 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN65 1. OMPa 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	17.78			
3	031001002002	焊接钢管	1. 安装部位:室内地沟 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN50 1. OMPa 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	39.9			
4	031001002003	焊接钢管	1. 安装部位:室内地沟 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN40 1. OMPa 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	30.49			
5	031001002004	焊接钢管	1. 安装部位:室内地沟 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN32 1. OMPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	24.69			
6	031001002005	焊接钢管	1. 安装部位:室内明装 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN25 1. OMPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	143.27			
7	031001002006	焊接钢管	1. 安装部位:室内明装 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN20	m	70.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. OMPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗					
8	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 结构类型: 管道 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 樟丹防锈漆两遍	m2	19.73			
9	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、醇酸瓷漆 3. 结构类型: 管道 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 樟丹防锈漆两遍、白色醇酸瓷漆两道(耐高温)	m2	21.17			
10	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装	kg	120.89			
11	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 结构类型: 支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 管道支架刷樟丹防锈漆两遍	kg	47.42			
12	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、醇酸瓷漆 3. 结构类型: 支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 管道支架刷樟丹防锈漆两遍、白色醇酸瓷漆两道(耐高温)	kg	59.97			
		分部小计						
		散热器及阀门						
13	031005001001	铸铁散热器	1. 名称: 烤漆铸铁散热器 2. 型号: 散热量: 135.8W/片 3. 规格: 7片/组、带排气阀 4. 安装方式: 吊挂安装	组	1			
14	031005001002	铸铁散热器	1. 名称: 烤漆铸铁散热器 2. 型号: 散热量: 130W/片 3. 规格: 8片/组、带排气阀 4. 安装方式: 吊挂安装	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031005001003	铸铁散热器	1. 名称：烤漆铸铁散热器 2. 型号：散热量:130W/片 3. 规格：10片/组、带排气阀 4. 安装方式：吊挂安装	组	3			
16	031005001004	铸铁散热器	1. 名称：烤漆铸铁散热器 2. 型号：散热量:130W/片 3. 规格：12片/组、带排气阀 4. 安装方式：吊挂安装	组	3			
17	031005001005	铸铁散热器	1. 名称：烤漆铸铁散热器 2. 型号：散热量:130W/片 3. 规格：13片/组、带排气阀 4. 安装方式：吊挂安装	组	1			
18	031005001006	铸铁散热器	1. 名称：烤漆铸铁散热器 2. 型号：散热量:130W/片 3. 规格：14片/组、带排气阀 4. 安装方式：吊挂安装	组	4			
19	031005001007	铸铁散热器	1. 名称：烤漆铸铁散热器 2. 型号：散热量:130W/片 3. 规格：15片/组、带排气阀 4. 安装方式：吊挂安装	组	2			
20	031005001008	铸铁散热器	1. 名称：烤漆铸铁散热器 2. 型号：散热量:130W/片 3. 规格：16片/组、带排气阀 4. 安装方式：吊挂安装	组	1			
21	031005001009	铸铁散热器	1. 名称：烤漆铸铁散热器 2. 型号：散热量:130W/片 3. 规格：17片/组、带排气阀 4. 安装方式：吊挂安装	组	5			
22	031005001010	铸铁散热器	1. 名称：烤漆铸铁散热器 2. 型号：散热量:130W/片 3. 规格：20片/组、带排气阀 4. 安装方式：吊挂安装	组	4			
23	031005001011	铸铁散热器	1. 名称：烤漆铸铁散热器 2. 型号：散热量:130W/片 3. 规格：22片/组、带排气阀 4. 安装方式：吊挂安装	组	2			
24	03100500101	铸铁散热	1. 名称：烤漆铸铁散热器	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	器	2. 型号: 散热量:130W/片 3. 规格: 24片/组、带排气阀 4. 安装方式: 吊挂安装					
25	031005001013	铸铁散热器	1. 名称: 烤漆铸铁散热器 2. 型号: 散热量:130W/片 3. 规格: 25片/组、带排气阀 4. 安装方式: 吊挂安装	组	1			
26	031003001001	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	24			
27	031003001002	恒温两通阀	1. 类型: 恒温两通阀 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	29			
28	031003001003	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 钢质 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	24			
29	031003001004	球阀	1. 类型: 球阀 2. 材质: 钢质 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	29			
30	031002003001	套管	1. 名称、类型: 套管制作安装 2. 材质: 钢制 3. 规格: 介质管道DN40 4. 填料材质: 与管道之间的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实 5. 预留孔洞	个	48			
31	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		采暖入口处						
32	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接, 含法兰片	个	3			
33	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰片	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	031001006001	PE给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管1.0 MPa、De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	30			
2	031001006002	PP-R给水管	1. 安装部位:室外地沟 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R聚丙烯管1.0 MPa、De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	4.57			
3	031001006003	PP-R给水管	1. 安装部位:室内地沟 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R聚丙烯管1.0 MPa、De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	7.39			
4	031001006004	PP-R给水管	1. 安装部位:室内地沟 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R聚丙烯管1.0 MPa、De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	8.89			
5	031001006005	PP-R给水管	1. 安装部位:室内地沟 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R聚丙烯管1.0 MPa、De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	5.71			
6	031001006006	PP-R给水管	1. 安装部位:室内立管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R聚丙烯管1.0 MPa、De40 4. 连接形式:热熔连接	m	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗					
7	031001006007	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R聚丙烯管1.0MPa、De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	5.14			
8	031001006008	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R聚丙烯管1.0MPa、De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	12.4			
9	031001006009	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R聚丙烯管1.0MPa、De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	5.45			
10	031003001001	铜球阀	1. 名称:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
11	031003001002	铜球阀	1. 名称:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
12	031003001003	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
13	031003001004	铜球阀	1. 名称:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
14	031004006001	坐便器	1. 名称:连体坐便器 2. 规格、类型:陶瓷 3. 组装形式:含预留洞口及堵洞 4. 附件名称、数量:详见12S1-87	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 详见12S1-75	套	2			
16	031004006002	蹲便器	1. 名称:感应冲洗式蹲便器 2. 规格、类型:陶瓷 3. 组装形式:含预留洞口及堵洞 4. 附件名称、数量:详见12S1-109	组	4			
17	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应式冲洗阀壁挂式小便器 3. 安装参见12S1-133 4. 包含感应冲洗阀、给排水配件等成套采购及安装	组	2			
18	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:单柄水嘴台下式洗脸盆 3. 安装参见12S1-21	组	2			
19	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:单柄水嘴台下式洗脸盆 3. 安装参见12S1-21 4. 含下面柜子	组	2			
20	031006012001	电热水器	1. 电热水器 2. 容量60L	台	1			
		分部小计						
		排水工程						
21	031001006010	排水塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:双壁波纹管、De315 4. 连接形式:粘接 5. 灌水试验	m	30			
22	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活污水 3. 材质、规格:W型机制排水铸铁管DN150 4. 连接形式:柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验	m	34.47			
23	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活污水 3. 材质、规格:W型机制排	m	7.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017008	配电箱1AL-1	1. 名称:配电箱（成套配电箱采购及安装） 2. 型号:1AL-1 3. 规格:400X500X200 4. 安装方式:室外墙上明装底距地1.8米	台	1			
2	030404017009	配电箱1AL-2	1. 名称:配电箱（成套配电箱采购及安装） 2. 型号:1AL-2 3. 规格:800X800X200 4. 安装方式:墙上暗装底距地1.5米	台	1			
3	030404017010	配电箱1AL-3	1. 名称:配电箱（成套配电箱采购及安装） 2. 型号:1AL-3 3. 规格:300X300X180 4. 安装方式:墙上暗装底距地1.5米	台	1			
4	030404017011	配电箱2AL-1	1. 名称:配电箱（成套配电箱采购及安装） 2. 型号:2AL-1 3. 规格:800X800X200 4. 安装方式:墙上暗装底距地1.5米	台	1			
5	030404017012	电度表箱	1. 名称:电度表箱（成套配电箱采购及安装） 2. 型号:AW 3. 安装方式:墙上暗装底距地1.8米	台	1			
6	030404017013	过线箱	1. 名称:过线箱（成套配电箱采购及安装） 2. 型号:过线箱 3. 规格:300X300X200 4. 安装方式:墙上暗装底距地1.5米	台	1			
7	030412005001	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
8	030412005002	LED天棚灯	1. 名称:LED天棚灯 2. 型号:LED 3. 规格:24W 4. 安装形式:吸顶安装	套	10			
9	030412001001	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:36W	套	58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:吸顶安装					
10	030412005003	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:LED 3. 规格:24W 4. 安装形式:吸顶安装	套	2			
11	030412001003	LED集成灯	1. 名称:LED集成灯 2. 型号:300*600 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
12	030412001002	LED室外防水壁灯	1. 名称:LED室外防水壁灯 2. 型号:40W 3. 安装形式:壁装	套	1			
13	030412001004	LED壁灯	1. 名称:LED壁灯 2. 型号:24W 3. 安装形式:壁装	套	3			
14	031005005001	暖风机	1. 名称:暖风机 2. 型号:3000W 3. 安装形式:吊顶嵌入式安装	台	2			
15	030404033001	换气扇	1. 名称: 换气扇 2. 型号: 40W 3. 安装方式: 吊顶嵌入式安装	台	2			
16	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装底距地1.3米	个	5			
17	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙上暗装底距地1.3米	个	7			
18	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙上暗装底距地1.3米	个	3			
19	030404034005	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙上暗装底距地1.3米	个	7			
20	030404034004	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙上暗装底距地1.3米	个	8			
21	030404035001	带保护接点暗装插座	1. 名称: 带保护接点暗装插座	个	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号：10A 3. 安装方式：墙上暗装底距地0.4米					
22	030404035002	空调插座	1. 名称：空调插座 2. 型号：16A 3. 安装方式：墙上暗装底距地0.4米、2.5米	个	14			
23	030404035003	双联插座	1. 名称：双联插座 2. 型号：10A 3. 安装方式：墙上暗装底距地0.4米	个	19			
24	030404035004	带开关带保护接点暗装插座	1. 名称：带开关带保护接点暗装插座 2. 型号：10A 3. 安装方式：墙上暗装底距地3米	个	2			
25	030404035005	地面插座	1. 名称：地面插座 2. 型号：10A 3. 安装方式：地面嵌入式安装	个	5			
26	030404035006	密闭防水插座	1. 名称：密闭防水插座 2. 型号：10A 3. 安装方式：墙上暗装底距地1.3米,0.4米	个	6			
27	030404035007	安全型单相暗装插座	1. 名称：安全型单相暗装插座 2. 型号：10A 3. 安装方式：墙上暗装底距地2.5米	个	1			
28	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 安装形式：暗装	个	87			
29	030411006002	开关(插座)盒	1. 名称：开关(插座)盒 2. 材质：钢制 3. 安装形式：暗装	个	137			
30	030411001001	配管SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：暗配	m	100			
31	030408001001	电力电缆YJV-4*35+1*25	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：YJV-4*35+1*25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：室内	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 电压等级 (kV) : 1KV					
32	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: YJV 3. 规格: 4*35+1*25mm ² 4. 材质、类型: 铜质 5. 电压等级 (kV): 1KV	个	2			
33	030411001002	配管SC70	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC70 4. 配置形式: 暗配	m	5.1			
34	030408001002	电力电缆YJV-5*16mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: YJV-5*16mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内 6. 电压等级 (kV): 1KV	m	8.33			
35	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: YJV 3. 规格: 5*16mm ² 4. 材质、类型: 铜质 5. 电压等级 (kV): 1KV	个	2			
36	030411001003	配管SC40	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 暗配	m	25.49			
37	030411001004	配管SC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗配	m	4.36			
38	030408001003	电力电缆YJV-5*4mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: YJV-5*4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内 6. 电压等级 (kV): 1KV	m	45.19			
39	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: YJV 3. 规格: 5*4 4. 材质、类型: 铜质 5. 电压等级 (kV): 1KV	个	4			
40	030411001005	配管JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 套接紧定式镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配	m	3.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030411001006	配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	871.5			
42	030411001007	配管PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	25.26			
43	030411004001	配线BV-2.5mm2	1. 名称: 电气配线 2. 型号: BV-2.5mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内敷设	m	1351.38			
44	030411004002	配线BV-4mm2	1. 名称: 电气配线 2. 型号: BV-4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内敷设	m	1485.5			
45	030411004004	配线BV-6mm2	1. 名称: 电气配线 2. 型号: BV-6mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内敷设	m	49.62			
46	030411004003	配线NHBV-4mm2	1. 名称: 电气配线 2. 型号: NHBV4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内敷设	m	53.18			
47	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
48	030404017007	配电箱ALE	1. 名称:配电箱（成套配电箱采购及安装） 2. 型号:ALE 3. 规格:600X600X200 4. 安装方式:墙上明装底距地1.5米	台	1			
49	030412004001	自带电源的应急照明灯 IP67	1. 名称:自带电源的应急照明灯 IP67 2. 型号:9W 3. 规格:A型灯具 4. 安装形式:墙上壁装底距地2.5米	套	22			
50	030412004003	应急疏散指示标识灯(向左,右)	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向左,右) 2. 型号:2W 3. 规格:A型灯具	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装形式:距地0.5米					
51	030412004004	安全出口	1. 名称:安全出口 2. 型号:2W 3. 规格:A型灯具 4. 安装形式:门上安装门上0.3米	套	4			
52	030412004005	安全出口疏散指示标识灯	1. 名称:安全出口疏散指示标识灯 2. 型号:2W 3. 规格:A型灯具 4. 安装形式:门上安装门上0.3米	套	2			
53	030412004006	应急疏散指示标志灯	1. 名称: 应急疏散指示标志灯 2. 型号:2W 3. 规格:A型灯具 4. 安装形式:门上安装门上0.3米	套	7			
54	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	44			
55	030411001008	配管JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配	m	255.73			
56	030411004005	配线NHBV-2.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 型号: NHBV2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内敷设	m	765.38			
		分部小计						
		弱电						
57	030411003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:槽式 3. 规格:100*100 4. 材质:钢制	m	3.72			
58	030507008001	综合布线配线架	1. 名称: 综合布线配线架 2. 含配线架、交换机、SPD等满足使用需求的成套设备采购及安装	台	1			
59	030411001009	配管SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	12.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030411001010	配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	133.22			
61	030411001011	配管PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	485.18			
62	030502005001	网络线缆	1. 名称:网络线缆 2. 规格:5eUTP 3. 敷设方式:桥架内敷设	m	111.6			
63	030502005002	网络线缆	1. 名称:网络线缆 2. 规格:5eUTP 3. 敷设方式:管内敷设	m	1670.03			
64	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:墙上暗装底距地0.4米、吸顶安装 4. 底盒材质、规格:钢制接线底盒	个	36			
65	030502012002	电话网络双口信息插座	1. 名称:电话网络双口信息插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:墙上暗装底距地0.4米 4. 底, 地面嵌入式安装盒材质、规格:钢制接线底盒	个	23			
66	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:墙上暗装底距地0.4米 3. 底盒材质、规格:钢制接线底盒	个	2			
67	030502004002	网络电视插座	1. 名称:网络电视插座 2. 安装方式:墙上暗装底距地0.4米 3. 底盒材质、规格:钢制接线底盒	个	2			
68	030502012003	无线网	1. 名称:无线网 2. 规格:1000M 3. 安装方式:吸顶安装 4. 底盒材质、规格:钢制接线底盒	个	7			
69	030507008002	半球高清数字型监控器	1. 名称:半球高清数字型监控器 2. 安装方式:吸顶安	台	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装					
70	030507014001	监控显示器	1. 名称: 监控显示器 2. 规格: 24寸 3. 安装方式: 墙上暗装底距地1.8米	台	1			
71	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 暗装	个	77			
		分部小计						
		防雷接地						
72	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: Φ10 4. 安装形式: 沿折板支架敷设 5. 避雷网与柱主筋与地圈梁钢筋焊接	m	76.25			
73	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: 柱主筋 3. 规格: Φ16以上 4. 安装形式: 两根Φ16以上通长焊接的主筋作为引下线 5. 断接卡子制安	m	32			
74	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 316L不锈钢扁钢 3. 规格: -40*4 4. 安装部位: 户内	m	247.25			
75	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 316L不锈钢角钢 3. 规格: 50*50*5 4. 安装部位: 户外	根	18			
76	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称: 总等电位端子箱 2. 尺寸: 360*250*180 3. 安装方式: 墙上明装底距地0.3米	台	1			
77	030409008003	局部等电位端子箱	1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 尺寸: 200*120*100 3. 安装方式: 墙上明装底距地0.3米	台	3			
78	030409008004	接地测试盒	1. 名称: 接地测试盒含连接板	台	4			
79	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：