

准格尔旗档案史志馆档案库维
修改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

准格尔旗档案史志馆档案
案库维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程 标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原轻钢龙骨、石膏板吊顶 2. 垃圾外运，运距施工单位自行考虑	m2	1004.32			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原地面陶瓷地砖、2cm结合层、5cm找平层 2. 垃圾外运，运距施工单位自行考虑	m2	1294.33			
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原墙面腻子、涂料 2. 垃圾外运，运距施工单位自行考虑	m2	3230			
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属门 2. 垃圾外运，运距施工单位自行考虑	m2	27.38			
5	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属窗户 2. 垃圾外运，运距施工单位自行考虑	m2	60.25			
6	011613001001	照明配电箱拆除	1. 拆除原有照明配电箱 2. 垃圾外运，运距施工单位自行考虑	套	1			
7	011613001002	灯具拆除	1. 拆除原有灯具 2. 垃圾外运，运距施工单位自行考虑	套	100			
8	011612001001	配管拆除	1. 拆除PVC20电气配管 2. 垃圾外运，运距施工单位自行考虑	m	414.55			
9	011612001002	配线拆除	1. 拆除原有配线4mm2以内 2. 垃圾外运，运距施工单位自行考虑	m	1264.65			
10	011613001003	开关拆除	1. 拆除原有开关 2. 垃圾外运，运距施工单位自行考虑	套	5			
		分部小计						
		装修工程						
		墙面、天棚工程						
11	011302001001	吊顶天棚	1. 配套轻钢龙骨、12mm厚600*600mm矿棉板	m2	1004.32			
12	011302001002	吊顶天棚	1. 配套轻钢龙骨、双层9mm厚石膏板	m2	126.43			
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子二遍、乳胶漆三遍	m2	3230			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程 标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011406001002	抹灰面油漆	1. 顶棚刮腻子二遍、乳胶漆三遍	m2	144.73			
		分部小计						
		地面工程						
15	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 地面钢结构：50*100*3.5mm钢结构、8#槽钢，焊接边框	t	0.745			
16	011102003001	块料楼地面	1. 铺装800*800mm陶瓷地砖 2. 钢丝网一层 3. 18mm厚水泥压力板	m2	31.93			
17	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚1:3水泥砂浆	m2	1262.4			
18	011102003002	块料楼地面	1. 铺装800*800mm陶瓷地砖 2. 20mm厚1:3水泥砂浆结合层	m2	1262.4			
		分部小计						
		门窗工程						
19	010802003001	钢质防火门	1. 甲级钢制防火门 2. 洞口尺寸：1160*2360mm	樘	11			
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：65系列断桥铝合金窗户 2. 玻璃品种、厚度：5+12A+5	m2	60.25			
21	010807005001	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗窗	m2	60.25			
22	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：布帘 2. 窗帘高度：2.78m 3. 窗帘层数：一层	m	5.22			
23	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：罗马杆 2. 轨的数量：单杆	m	5.22			
24	011210003001	玻璃隔断	1. 双层玻璃隔断（内嵌百叶） 2. 120系列断桥铝合金	m2	7.5			
		分部小计						
		其他						
25	011501006001	定制智能档案柜	1. 定制智能档案柜 2. 高1980mm*长1000mm*宽450mm，一个主柜，一个副	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程 标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			柜 3. 定制智能档案柜暂估综合单价：20000元/套					
		分部小计						
		安装工程						
26	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:800*400*150mm	台	1			
27	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm	m	414.55			
28	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm2	m	1264.65			
29	030412001001	普通灯具	1. 名称:600*600mm面板灯 2. 型号:40W	套	100			
30	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关	个	8			
31	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	108			
32	030507005001	指纹录入仪	1. 名称:指纹录入仪 2. 技术规格:电容式指纹录入仪; 图像大小: 256*360像素, 508DPI; 通讯接口: USB 2.0接口; 工作电压: DC 5V; 工作电流: 200mA; 尺寸: 82mm*42mm*19mm。	台	1			
33	030507005002	人像识别器	1. 名称:人像识别器 2. 型号:Linux智能门禁 3. 技术规格:操作系统:嵌入式Linux操作系统; 屏幕参数: 7英寸触摸显示屏, 屏幕比例9:16, 屏幕分辨率600*1024; 摄像头参数: 采用宽动态200万双目摄像头; 认证方式: 支持人脸、刷卡 (IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号)、密码、指纹认证方式, 可外接身份证、社保卡功能模块; 人脸验证: 采用深度学习	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程 标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			算法，支持照片、视频防假：1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，1万枚指纹、15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预留）； 通信方式：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 电源输入：DC12V/2A（电源需另配）； 设备尺寸：233.99*119.2*26.5mm 设备重量：净重：0.64kg；毛重：1.016kg 4. 功能:可视对讲：支持和平台、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264、H.265； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 提醒戴口罩模式：未戴口罩可做身份验证，身份验					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			证通过后提醒佩戴口罩；强制戴口罩模式：未戴口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩；识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式；广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率建议600*640，最多8张轮播）广告信息播放，图片切换时间可配置；支持视频广告信息播放（视频格式为mp4，单个大小限制在600MB内，最多支持3个视频）；简洁模式：识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义；外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开；外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；读卡器模式：支持通过					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程
 标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程
 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。					
34	030507005004	可视对讲机室内机	1. 名称:可视对讲机室内机 2. 规格:7英寸全数字触摸屏室内机 3、操作系统：Linux操作系统 4、屏幕规格：7英寸彩色触摸TFT LCD，1024*600分辨率，电容式触摸屏 5、通信方式：有线网络（10M/100M自适应以太网） 6、网络协议：TCP/IP、SIP2.0、RTSP、SNTP、SDK	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7、防区及接口：8路有线防区 8、供电方式：【输入】私有PoE供电或DC12V供电；【输出】支持一路12V/200mA 供电输出用于为探测器供电（仅私有PoE供电时） 9、设备功耗：运行功耗≤6W，启动峰值功耗≤12W 10、产品尺寸：175mm×113.5mm×21mm（长*宽*厚） 11、安装方式：壁挂安装、桌面支架安装 12.功能特性:支持接听门口机呼叫并开锁，支持接听和呼叫中心管理机；支持查看公告信息、访客留言、报警记录、抓拍记录；预览开锁：支持主动查看门口机画面并与门口机发起对讲，可进行一键开门；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；呼梯功能：可通过门口机对接联动梯控设备，支持室内机呼梯到对应楼层。					
35	01B001	遮阳罩	1.名称：遮阳罩 2.尺寸：135mm*80mm*250.76mm	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
36	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗档案史志馆档案库维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

