

沙圪堵镇五字湾村留守老人互
助中心项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

沙圪堵镇五字湾村留守
老人互助中心项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程—建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电室土方						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.65m	m3	16.92			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	9.78			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	7.14			
		分部小计						
		西房土方						
4	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	177.4			
5	010101001002	基底钎探	1. 基底钎探	m2	28.9			
6	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.65m	m3	195.5			
7	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	168.96			
8	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	26.54			
		分部小计						
		附属用房土方						
9	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.65m	m3	18.02			
10	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	14.78			
11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	3.84			
		分部小计						
		措施项目						
12	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程—建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程—建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程—建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称:土方工程--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建配电室---建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12级别: HRB400	t	0.1			
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16级别: HRB400	t	0.123			
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18级别: HRB400	t	0.327			
4	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径: 8 级别: HRB400	t	0.136			
5	010516003001	钢筋接头	1. 钢筋种类: HRB400 Φ16以内 2. 直螺纹连接	个	32			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	3.1			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送	m3	1.16			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	3.09			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	0.23			
10	010504001001	成品钢筋混凝土房	1. 墙体为钢筋混凝土墙体(由成品钢筋混凝土房屋厂家确定), 暂估综合单价每平米500元	m2	25.5			
		分部小计						
		女儿墙						
11	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240小红砖 2. 墙体类型:女儿墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	3.02			
		分部小计						
		装修						
		外墙防潮						
12	010903003001	墙面砂浆防水 (1. 防水层做法:20厚1:2.5	m2	2.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建配电室——建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防潮)	水泥砂浆（内渗5%防水粉）抹压					
		分部小计						
		屋面						
13	010902003001	屋面刚性层	1. 40厚C20细石混凝土保护层(表面应抹平压光，并应设分格缝，其纵横间距不应大于6m，分格缝宽度宜为10-20mm，应用建筑密封材料嵌缝) 2. 10mm厚石灰砂浆，石灰膏:砂=1:4 3. 30厚C20细石混凝土找平层(设分隔缝，缝宽10mm，纵横缝间距6m) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡(最薄处厚度30mm)	m2	19.69			
14	010902001001	屋面卷材防水	1. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材（-25℃） 2. 屋面防水层在女儿墙处翻至女儿墙顶，做法参见：12J5-1-A10-E	m2	35.72			
15	030408009001	防火隔离带	1. 名称:A级岩棉复合板（密度150kg/m³），500mm宽，厚度≤100mm	m2	9.9			
16	011001001001	保温隔热屋面	1. 燃烧性等级为阻燃型B1级的100厚挤塑聚苯保温板(密度30Kg/m³)	m2	9.79			
17	010902004001	屋面雨水管	1. 排水管品种、规格:φ100*1.2mm不锈钢雨水管，做法参见：12J5-1-E2-10	m	6			
		分部小计						
		散水						
18	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光，散水宽度900mm 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4%	m2	11.44			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建配电室——建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		台阶						
19	011107001001	石材台阶面	1. 20厚防滑花岗岩石板及踢脚板,踏步板自带防滑条, 水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶 5. 300厚中粗砂防冻胀层 6. 素土夯实	m2	3.72			
		分部小计						
		踢脚线						
20	011105002001	石材踢脚线	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 100mm高面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	2.6			
		分部小计						
		外墙勒脚						
21	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙墙裙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*400蘑菇石砖 4. 做法参见: 12J3-1-D29-1	m2	13.47			
		分部小计						
		门窗						
22	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2400 2. 门框、扇材质:成品乙级不锈钢保温防盗门（含门锁五金等）	m2	4.8			
23	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1500 2. 框、扇材质:70系列中空断桥铝合金平开窗	m2	4.5			
24	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:1000*600mm金属纱窗	m2	1.2			
25	010809004001	石材窗台板	1. 18mm厚石英石窗台板	m2	0.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建配电室——建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 15mm厚1:2水泥砂浆 3. 含石材倒角、磨边					
26	030701007001	挡水板	1. 门口安装挡水板，做法参见:12J10-20	个	2			
		分部小计						
		外墙保温						
27	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 15厚1:3水泥砂浆找平	m2	67.12			
28	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温层: 80mm厚XPS保温板(密度20kg/m³)、耐火等级为B1级、配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定、墙面基层和保温板的有效粘接面积不得小于保温板面积的50%, 锚栓(6-8)个/平米正常排布, 洞口及边缘部位150范围内每米不应少于3个, 并应适当加密。保温板导热系数≤0.030[W/(m.k)], 且应符合国家现行标准。 2. 3-6mm厚抹面胶浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	67.12			
29	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙丙烯酸酯涂料二遍	m2	53.65			
30	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位:门窗洞口 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:窗口抹 聚苯颗粒保温砂浆 30mm,做法见: 12J3-1-D14-1、2、3	m	12			
		分部小计						
		内墙						
31	011201001001	墙面一般抹灰	1. 3mm厚柔性内水腻子分遍抹平, 满刮2遍 2. 素水泥浆一道	m2	68.06			
		分部小计						
		地面及天棚						
32	011102003001	块料楼地面	1. 150厚3:7灰土, 60厚	m2	21.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建配电室——建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建配电室---建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建配电室---建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建配电室——建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面						
		拆除						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除水磨石地面及结合层	m2	163.62			
2	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除地砖面层及结合层	m2	179.84			
		分部小计						
		恢复						
3	011102003001	块料楼地面	1. 10mm厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（800*800陶瓷地砖） 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	332.08			
4	011102003002	厕所地面	1. 10mm厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（300*300陶瓷地砖） 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5mm厚合成高分子防水涂料，沿墙面上翻500mm高 4. 素水泥浆一道	m2	11.38			
		分部小计						
		天棚						
		拆除						
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨及矿棉板吊顶	m2	332.08			
6	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨及铝扣板吊顶	m2	11.38			
		分部小计						
		恢复						
7	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 2. 9.5厚900x2700纸面石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 3. 刷配套防潮涂料一遍 4. 3mm厚柔性内水腻子分	m2	332.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			遍抹平 5. 面层乳胶漆两遍					
8	011302001002	吊顶天棚	1. 配套金属龙骨 2. 300*300铝扣板	m2	11.38			
		分部小计						
		踢脚线改为墙裙						
9	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除高面砖踢脚线	m2	33.97			
10	011207001001	墙面装饰板	1. 新做10mm厚竹木纤维板墙裙, 高度0.9米 2. 做法参见：12J7-1-35	m2	271.32			
		分部小计						
		门窗						
		拆除						
11	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除实木套装门	m2	22.55			
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除防盗门及铁纱门及铝木门	m2	27.3			
13	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除塑钢窗	m2	53.64			
14	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除240mm厚墙体	m3	1.71			
		分部小计						
		恢复						
15	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品实木复合套装防潮烤漆门 700*2000（含五金等）	樘	3			
16	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品实木复合套装防潮烤漆门 800*2000（含五金等）	樘	4			
17	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品实木复合套装烤漆门 900*2300（含五金等）	樘	5			
18	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:成品乙级不锈钢保温防盗门 1000*2400（含五金等）	m2	4.8			
19	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:成品乙级不锈钢保温防盗门 1000*2500（含五金等）	m2	22.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 70系列断桥铝合金平开窗 2. 框、扇材质:1.8mm厚铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5mm	m2	53.64			
21	010807004001	金属纱窗	1. 金属纱窗：开启扇均设金刚网带锁可拆卸纱窗	m2	15.75			
22	010402001001	砌块墙	1. 240mm厚墙体堵门，干混砌筑砂浆M10	m3	0.44			
23	010809004001	石材窗台板	1. 18mm厚石英石窗台板 2. 15mm厚1:2水泥砂浆 3. 含石材倒角、磨边	m2	5.87			
		分部小计						
		墙面						
		拆除						
24	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除室内腻子	m2	896.96			
25	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除厕所墙面瓷砖	m2	71.54			
		分部小计						
		恢复						
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层乳胶漆两遍 2. 3mm厚柔性内水腻子分遍抹平 3. 素水泥浆一道	m2	625.63			
27	011204003001	卫生间墙面	1. 新做300*600墙砖墙面 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用基层应压实抹平 3. .素水泥浆一道 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(做法参见：12J1-内墙6(AF1)	m2	71.54			
		分部小计						
		外墙保温						
		拆除						
28	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除外墙涂料及抹灰层	m2	569.85			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		恢复						
29	011001003001	保温隔热墙面	1. 15厚1:3水泥砂浆找平 2. 保温层：80mm厚XPS保温板（密度20kg/m³）、耐火等级为B1级、配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定、墙面基层和保温板的有效粘接面积不得小于保温板面积的50%，锚栓（6-8）个/平米正常排布，洞口及边缘部位150范围内每米不应少于3个，并应适当加密。保温板导热系数≤0.030[W/（m.k）]，且应符合国家现行标准。 3. 3-6mm厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 刮柔性耐水腻子，喷或滚刷底涂料，喷或滚刷面层涂料	m2	562.23			
30	011001003002	门窗洞口抹保温砂浆	1. 保温隔热部位：门窗洞口 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：门窗洞口做法见：12J3-1-D14-1、2、3	m	141			
		分部小计						
		外墙勒脚						
31	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型：外墙墙裙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：200*400蘑菇石砖	m2	74.05			
		分部小计						
		屋面						
		拆除						
32	011607002001	拆除原有屋面所有构造做法层	1. 拆除40mm厚C20细石混凝土保护层 2. 拆除10mm厚石灰砂浆，石灰膏：砂=1:4 3. 拆除3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 4. 拆除30mm厚C20细石混凝土找平层	m2	208.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 拆除100mm厚挤塑聚苯保温板(密度30Kg/m³) 6. 拆除20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 拆除1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡（最薄处厚度30mm）					
33	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除彩钢板及骨架	m2	225.28			
		分部小计						
		恢复						
34	010902003001	屋面刚性层	1. 40厚C20细石混凝土保护层(表面应抹平压光,并应设分格缝,其纵横间距不应大于6m,分格缝宽度宜为10-20mm,应用建筑密封材料嵌缝) 2. 10mm厚石灰砂浆,石灰膏:砂=1:4 3. 30厚C20细石混凝土找平层(设分隔缝,缝宽10mm,纵横缝间距6m) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡(最薄处厚度30mm)	m2	215.76			
35	011001001002	保温隔热屋面	1. 100mm厚挤塑聚苯保温板(密度30Kg/m³)	m2	169.08			
36	030408009001	防火隔离带	1. 名称:A级岩棉复合板（密度150kg/m³），500mm宽	m2	39.43			
37	010902001001	屋面卷材防水	1. 3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材、附加防水层 2. 屋面防水层在女儿墙处翻至女儿墙顶,做法参见:12J5-1-A10-E	m2	289.93			
38	010902006001	镀锌钢板水舌	1. 新作1mm厚镀锌钢板水舌,长度300mm	个	10			
		分部小计						
		其他工程						
39	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:台阶面层水泥砂浆	m2	76.51			
40	010401001001	砖基础	1. 一层部分台阶采用砖砌	m3	1.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 北房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 北房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 北房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：北房—建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西房拆除工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西房拆除工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西房拆除工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西房拆除工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西房拆除工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西房—建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙防潮						
1	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：20厚1:2.5水泥砂浆（内渗5%防水粉）抹压	m2	13.36			
		分部小计						
		地面						
2	011102003001	厨房地面	1. 800*800陶瓷地砖，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实	m2	25.55			
3	011102003002	餐厅、库房地面	1. 800*800陶瓷地砖，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实	m2	134.32			
		分部小计						
		内墙						
4	011201001001	餐厅、库房墙面	1. 面层乳胶漆两遍 2. 3mm厚柔性内水腻子分遍抹平，满刮2遍 3. 素水泥浆一道	m2	93.34			
5	011204003001	厨房墙面	1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 3. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）	m2	52.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 400*800墙砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝					
		分部小计						
		吊顶						
6	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	159.88			
		分部小计						
		内墙墙裙及外墙墙裙						
7	011204003002	内墙墙裙	1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm竹木纤维板 高度0.9m	m2	54.3			
8	011204003003	外墙墙裙	1. 墙体类型:外墙墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*400蘑菇石砖	m2	60.11			
		分部小计						
		门窗						
9	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:成品乙级不锈钢保温防盗门 1000*2400（含五金等）	樘	1			
10	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 2. 玻璃品种、厚度:成品肯德基安全玻璃门，含门锁五金件等	m2	7.2			
11	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2727 2. 玻璃品种、厚度:成品肯德基安全玻璃门，含门锁五金件等	m2	7.29			
12	011210003001	玻璃隔断	1. 新做肯德基安全玻璃隔断，含五金件等	m2	16.48			
13	010802003001	木质乙级防火门	1. 成品木质乙级防火门 1000*2400 2. 含门锁五金件等	m2	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 70系列断桥铝合金平开窗，单框双玻，1.8mm厚铝合金型材，玻璃厚度5+9A+5mm，开启扇设窗纱，大于1.5平方米的单块玻璃采用安全玻璃，窗的抗风压性能等级≥4级，气密性等级≥6级，水密性等级≥3级	m2	41.58			
15	010807004001	金属纱窗	1. 金属纱窗，开启扇均设金刚网带锁可拆卸纱窗	m2	7.92			
16	010809004001	石材窗台板	1. 18mm厚石英石窗台板 2. 15mm厚1:2水泥砂浆 3. 含石材倒角、磨边	m2	1.68			
		分部小计						
		混凝土及钢筋						
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12级别：HRB400	t	0.372			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16级别：HRB400	t	0.23			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：18级别：HRB400	t	1.521			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋直径：8 级别：HRB400	t	0.526			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋直径：8 级别：HRB300	t	0.028			
22	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	7.75			
23	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送	m3	6.8			
24	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	15.44			
25	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	0.59			
26	010504001001	成品钢筋混凝土房	1. 墙体为钢筋混凝土墙体（由成品钢筋混凝土房屋厂家确定），暂估综合单价每平米500元	m2	173.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		外墙保温						
27	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 15厚1:3水泥砂浆找平	m2	171.6			
28	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80mm厚XPS保温板（密度20kg/m³），耐火等级为B1级 4. 3~6厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 保温板采用胶粘剂固定（点框粘接）和锚栓辅助综合固定。墙面基层和保温板的有效粘接面积不得小于保温板面积的50%，锚栓（6-8）个/平米正常排布，洞口及边缘部位150范围内每米不应少于3个，并应适当加密 6. 保温板导热系数≤0.030[W/（m.k）]，且应符合国家现行标准 7. 外墙的门窗洞口的四角需附加耐碱玻纤网格布，附加耐碱玻纤网格布尺寸为300x200，详见12J3-1-D2 8. 墙面及阴阳角做法见：12J3-1-D12 9. 防护材料种类及做法：满足设计及相关要求	m2	171.6			
29	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙丙烯酸酯涂料二遍	m2	171.6			
30	011001006002	其他保温隔热	1. 保温隔热部位:门窗洞口 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:门窗洞口做法见：12J3-1-D14-1、2、3	m	85.8			
		分部小计						
		屋面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010902003002	屋面刚性层	1. 40厚C20细石混凝土保护层(表面应抹平压光, 并应设分格缝, 其纵横间距不应大于6m, 分格缝宽度宜为10-20mm, 应用建筑密封材料嵌缝) 2. 10mm厚石灰砂浆, 石灰膏:砂=1:4 3. 30厚C20细石混凝土找平层(设分隔缝, 缝宽10mm, 纵横缝间距6m) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡(最薄处厚度30mm)	m2	155.5			
32	010902001001	屋面卷材防水	1. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材(-25℃) 2. 屋面防水层在女儿墙处翻至女儿墙顶, 做法参见: 12J5-1-A10-E	m2	211.81			
33	030408009002	防火隔离带	1. 名称:A级岩棉复合板(密度150kg/m³), 500mm宽, 厚度≤100mm	m2	36.08			
34	011001001001	保温隔热屋面	1. 燃烧性等级为阻燃型B1级的100厚挤塑聚苯保温板(密度30Kg/m³)	m2	119.42			
35	010902004001	屋面雨水管	1. 排水管品种、规格: φ100*1.2mm不锈钢雨水管, 做法参见: 12J5-1-E2-10	m	19.2			
36	010902004002	屋面雨水管	1. 不锈钢雨水口、雨水斗	个	6			
		分部小计						
		女儿墙						
37	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240小红砖 2. 墙体类型:女儿墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	10.08			
		分部小计						
		散水及台阶及坡道						
38	011107001001	石材台阶面	1. 20厚防滑花岗岩石板及踢脚板, 踏步板自带防滑条, 水泥浆擦缝	m2	7.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西房—建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 西房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 西房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 西房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房—建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢梯						
1	010606008001	钢梯	1、踏步板(及平台板)采用热镀锌扁豆型花纹钢板。 2、预埋件应采用可焊性良好的钢材,钢筋不得采用冷加工钢筋。 3、钢板和角钢采用Q235钢 4、钢筋采用I级钢(以小表示)。 5、焊条采用E43、焊脚尺寸除注明者外均应大于或等于焊件厚度。 6、钢结构抛丸除锈,除锈等级Sa2.5.环氧富锌底漆两遍,超薄型防火涂料两遍	t	2.095			
2	010516001001	螺栓	1.地脚锚栓	t	0.061			
3	011405001001	金属面油漆	1.底漆刷环氧富锌漆两遍	m2	62.97			
4	011407005001	金属构件刷防火涂料	1.耐火极限2.0h 2.超薄型防火涂料2遍	m2	62.97			
		分部小计						
		台阶及坡道						
5	011107001001	石材台阶面	1.20厚防滑花岗岩石板及踢脚板,踏步板自带防滑条,水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土台阶 5.300厚中粗砂防冻胀层 6.素土夯实	m2	4.8			
6	010507001001	坡道	1.40厚毛面花岗岩石板 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土 5.300厚中粗砂防冻胀层 6.素土夯实	m2	5.04			
		分部小计						
		拆除						
7	011601001001	砖砌体拆除	1.拆除砖砌墙体及砖砌蹲	m3	18.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房—建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			台					
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除金属门	m2	15.99			
9	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除洗手台	套	1			
10	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除厕所隔板	m2	12.96			
11	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除混凝土地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm	m3	6.11			
12	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除房屋既有外墙瓷砖及抹灰层	m2	60.6			
13	011607002001	拆除原有屋面所有构造做法层	1. 拆除40mm厚C20细石混凝土保护层 2. 拆除10mm厚石灰砂浆, 石灰膏: 砂=1:4 3. 拆除3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 4. 拆除30mm厚C20细石混凝土找平层 5. 拆除100mm厚挤塑聚苯保温板(密度30Kg/m³) 6. 拆除20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 拆除1: 8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡(最薄处厚度30mm)	m2	20.38			
		分部小计						
		混凝土及钢筋工程						
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12级别: HRB400	t	0.09			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16级别: HRB400	t	0.19			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径: 8 级别: HRB400	t	0.063			
17	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	2.47			
18	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送	m3	1.15			
19	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房--建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 含泵送					
		分部小计						
		外墙保温						
		拆除						
20	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙瓷砖及抹灰层	m2	51.85			
		分部小计						
		恢复						
21	011001003002	保温隔热墙面	1. 15厚1:3水泥砂浆找平 2. 保温层：80mm厚XPS保温板（密度20kg/m³）、耐火等级为B1级、配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定、墙面基层和保温板的有效粘接面积不得小于保温板面积的50%，锚栓（6-8）个/平米正常排布，洞口及边缘部位150范围内每米不应少于3个，并应适当加密。保温板导热系数≤0.030[W/（m.k）]，且应符合国家现行标准。 3. 3-6mm厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 刮柔性耐水腻子，喷或滚刷底涂料，喷或滚刷面层涂料	m2	56.8			
		分部小计						
		地面						
22	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5mm厚合成高分子防水涂料，沿墙面上翻500mm高	m2	30.58			
23	011102003001	块料楼地面	1. 10mm厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（300*300mm陶瓷地砖） 2. 30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	17.17			
		分部小计						
		天棚						
24	01130200100	吊顶天	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	17.17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房—建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	棚	中距:配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板					
		分部小计						
		屋面						
25	010902003002	屋面刚性层	1. 40厚C20细石混凝土保护层(表面应抹平压光,并应设分格缝,其纵横间距不应大于6m,分格缝宽度宜为10-20mm,应用建筑密封材料嵌缝) 2. 10mm厚石灰砂浆,石灰膏:砂=1:4 3. 30厚C20细石混凝土找平层(设分隔缝,缝宽10mm,纵横缝间距6m) 4. 20厚1:2 5水泥砂浆找平层 5. 1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡(最薄处厚度30mm)	m2	18.5			
26	011001001001	保温隔热屋面	1. 100mm厚挤塑聚苯保温板(密度30Kg/m³)	m2	9.25			
27	030408009002	防火隔离带	1. 名称:A级岩棉复合板(密度150kg/m³), 500mm宽	m2	9.25			
28	010902001001	屋面卷材防水	1. 3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材、附加防水层 2. 屋面防水层在女儿墙处翻至女儿墙顶,做法参见:12J5-1-A10-E	m2	28.49			
		分部小计						
		卫生间配件						
29	011210006001	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:100厚水泥板轻质隔墙	m2	18.48			
30	011210005001	成品隔断	1. 坐便器隔板:做法参见12J11-101-2(成品塑料板)	m2	12.53			
31	011505005001	卫生间扶手	1. 无障碍洗脸盆不锈钢安全抓杆,详见12J12-44-25	个	2			
32	011505005002	卫生间扶手	1. 无障碍坐便器不锈钢安	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房--建筑装饰

标段：沙坵堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			全抓杆，详见12J12-47-1（2）					
		分部小计						
		墙面						
		拆除						
33	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙抹灰层	m2	45.75			
		分部小计						
		恢复						
34	011204003001	块料墙面	1. 新做300*600墙砖墙面 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用基层应压实抹平 3. .素水泥浆一道 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(5. 做法参见：12J1-内墙6(AF1)	m2	71.41			
		分部小计						
		外墙勒脚						
35	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:外墙墙裙 2. 安装方式:粘贴，做法参见：12J3-1-D29-1 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*400蘑菇石砖	m2	13.89			
		分部小计						
		门窗						
		拆除						
36	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除金属门	m2	15.99			
37	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖砌墙体 2. 砌体材质:标准砖	m3	1.73			
		分部小计						
		恢复						
38	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品实木复合套装门，带可视玻璃窗 900*2100，含门锁五金件等	樘	2			
39	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:成	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房--建筑装饰 标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属用房—建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属用房—建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属用房一建筑装饰

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外附属工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外附属工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外附属工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖工程						
1	010101007001	管沟土方	1. 名称：管道挖方 2. 土质：一、二类土 3. 深度：2m以内	m3	285.39			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：细砂	m3	19.01			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土	m3	266.38			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	19.01			
		分部小计						
		给水土方						
5	010101007002	管沟土方	1. 名称：管道挖方 2. 土质：一、二类土 3. 深度：2m以内	m3	318.24			
6	010103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：细砂	m3	18.72			
7	010103001004	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：中粗砂	m3	82.23			
8	010103001005	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：原土	m3	217.29			
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人根据现场实际情况自行考虑运距	m3	100.95			
		分部小计						
		排水土方						
10	010101007003	管沟土方	1. 名称：管道挖方 2. 土质：一、二类土 3. 深度：2m以内	m3	281.52			
11	010103001006	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：细砂（管沟砂垫层）	m3	7.82			
12	010103001007	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：中粗	m3	80.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂					
13	010103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土	m ³	193.2			
14	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑运距	m ³	88.32			
		分部小计						
		电气土方						
15	010101007004	管沟土方	1. 名称:管道挖方 2. 土质:一、二类土 3. 深度:2m以内	m ³	185.35			
16	010103001009	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土	m ³	155.44			
17	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑运距	m ³	29.91			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外						
		给水						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水PE管 dn50 S5系列 PN=1.6MPa en=4.6mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗和消毒	m	12			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水PE管 dn63 S5系列 PN=1.6MPa en=5.8mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗和消毒	m	10			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水PE管 dn75 S5系列 PN=1.6MPa en=6.8mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	10			
4	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水PE管 dn110 S5系列 PN=1.6MPa en=10.0mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	94			
5	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):水表井 2. 型号、规格:DN100 3. 附件配置:含水表、挠性接头、止回阀、阀门安装,管件安装	组	2			
6	030817008001	套管制作安装	1. 类型:刚性套管 2. 规格:管道公称直径50mm以内	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030817008002	套管制作安装	1. 类型:刚性套管 2. 规格:管道公称直径65mm以内	台	1			
8	030817008003	套管制作安装	1. 类型:刚性套管 2. 规格:管道公称直径80mm以内	台	2			
9	030817008004	套管制作安装	1. 类型:刚性套管 2. 规格:管道公称直径100mm以内	台	2			
10	010401011001	砖检查井	1. 名称: 消火栓检查井 2. 规格、型号: Φ1500 4. 其他未尽事宜须符合相关规范要求	座	4			
11	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SA100/65-1.6型 3. 安装方式: 地下式 4. 安装图见13S201P33及相关页	套	4			
12	040504002001	混凝土井	1. 名称: 钢筋混凝土矩形水表井 2. 规格、型号: 2150*1100 3. 土建做法参见07MS101-2P134 4. 其他未尽事宜须符合相关规范要求	座	2			
13	040504002002	混凝土井	1. 名称: 钢筋混凝土给水闸阀井 2. 规格、型号: 1100*1200 3. 土建做法参见07MS101-2, 87页 4. 其他未尽事宜须符合相关规范要求	座	3			
14	040504002003	混凝土井	1. 名称: 给水检修井 2. 规格、型号: 2200*1500 3. 土建做法参见07MS101-2, 87页 4. 其他未尽事宜须符合相关规范要求	座	1			
15	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 SD341X-1.6 3. 规格、压力等级:DN100	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:法兰（含法兰）					
16	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀SD341X-1.6 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:法兰（含法兰）	个	2			
17	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀SD341X-1.6 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰（含法兰）	个	2			
18	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀SD341X-1.6 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰（含法兰）	个	2			
		分部小计						
		排水						
		附属房						
		拆除工程						
19	011612001001	管道拆除	1. 塑料管道拆除 公称外径160mm以内	m	11.76			
20	011612001002	管道拆除	1. 塑料管道拆除 公称外径110mm以内	m	17.02			
21	011612001003	管道拆除	1. 塑料管道拆除 公称外径75mm以内	m	5.6			
22	011612001004	管道拆除	1. 塑料管道拆除 公称外径50mm以内	m	24.96			
23	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生设备拆除 蹲式 大便器	套	4			
24	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生设备拆除 挂式 小便器	套	2			
25	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生设备拆除 洗脸盆	套	1			
		分部小计						
		新做工程						
26	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De160双壁螺旋静音排水	m	11.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管 4. 安装参见:12S9-92-101					
27	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De 110双壁螺旋静音排水管 4. 安装参见:12S9-92-101	m	17.02			
28	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De 50 4. 安装参见:12S9-92-101	m	6.56			
29	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:塑料直埋式防溢地漏 2. 规格、类型:公称直径50mm 3. 附件名称、数量:安装参见:12S1-234	组	2			
30	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:含上下水配件 4. 脸盆安装图集12S1-20	组	2			
31	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:含上下水配件 4. 脸盆安装图集12S1-87	组	4			
		分部小计						
		西房						
32	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De 160双壁螺旋静音排水管 4. 安装参见:12S9-92-101	m	3.1			
33	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De 110 4. 安装参见:12S9-92-101	m	15.75			
34	031004004001	厨房洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 组装形式:含上下水配件 4. 脸盆安装图集12S1-4					
		分部小计						
		北房						
		拆除工程						
35	011612001009	管道拆除	1. 塑料管道拆除 公称外径160mm以内	m	3			
36	011612001010	管道拆除	1. 塑料管道拆除 公称外径110mm以内	m	59.07			
37	011612001011	管道拆除	1. 塑料管道拆除 公称外径50mm以内	m	103.48			
38	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生设备拆除 坐式 大便器	套	4			
39	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生设备拆除 洗脸盆	套	4			
40	011612002007	卫生洁具拆除	1. 拆除热水器	套	4			
		分部小计						
		新做工程						
41	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De 160双壁螺旋静音排水管 4. 安装参见:12S9-92-101	m	3			
42	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De 110双壁螺旋静音排水管 4. 安装参见:12S9-92-101	m	59.07			
43	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De 50双壁螺旋静音排水管 4. 安装参见:12S9-92-101	m	8.15			
44	031004008005	其他成品卫生器具	1. 材质:塑料直埋式防溢地漏 2. 规格、类型:公称直径50mm 3. 附件名称、数量:安装参见:12S1-234	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031002001002	管道支架	1. 成品管卡安装 公称直径100mm以内	套	19			
46	031002001003	管道支架	1. 成品管卡安装 公称直径50mm以内	套	3			
47	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:含上下水配件 4. 脸盆安装图集12S1-20	组	4			
48	031004006003	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:含上下水配件 4. 脸盆安装图集12S1-87	组	4			
		分部小计						
		给水						
		北房						
49	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:dn63钢塑复合管 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	9.64			
50	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR63 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	7.07			
51	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR50 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	8.2			
52	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR40 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计	m	13.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:水压试验及水冲洗					
53	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR32 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	2.43			
54	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR25 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	34.4			
55	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR25 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	22.4			
56	031004010001	淋浴器	1. 成套淋浴器安装 手动开关 冷热水（含配套配件）	套	1			
57	031004017001	冷热水混合器	1. 40L电热水器, 额定容量40LN=2.0kW（含配套配件）	套	4			
58	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	4			
59	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接	个	1			
60	031002001004	管道支架	1. 成品管卡安装 公称直径50mm以内	套	3			
61	031201001001	管道刷油	1. 外壁刷冷底油一道、石油沥青两道外加保护层	m2	1.04			
62	030413002001	凿（压）槽	1. 剔砖槽 管道公称直径25mm	m	36.4			
		分部小计						
		西房						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:dn40钢塑复合管 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	7.32			
64	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR32 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	6.8			
65	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR25 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	44.8			
66	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR25 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	12.4			
67	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	1			
68	031002001005	管道支架	1. 成品管卡安装 公称直径32mm以内	套	3			
69	031201001002	管道刷油	1. 外壁刷冷底油一道、石油沥青两道外加保护层	m2	0.58			
70	031004017002	冷热水混合器	1. 50L电热水器, 额定容量N=2.0kW (含配套配件)	套	2			
71	030817008005	套管制作安装	一般钢套管制作、安装 介质管道公称直径32mm以内	台	1			
72	030413002002	凿（压）槽	1. 剔砖槽 管道公称直径25mm	m	20.8			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		附属房						
73	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR63 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	5.8			
74	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR50 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	13.2			
75	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接	个	1			
76	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR25 S3.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	5.2			
77	030413002004	凿（压）槽	1. 剔砖槽 管道公称直径25mm	m	5.2			
78	030413002005	凿（压）槽	1. 剔砖槽 管道公称直径50mm	m	10.4			
		分部小计						
		措施项目						
79	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房内电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		北房强、弱电						
		照明灯具						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:遥控筒灯 2. 型号:5W (&=100MM) 3. 嵌入式安装	套	3			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:48W, 灯具遥控器 3. 吸顶安装	套	13			
3	030412001003	普通灯具	1. 名称:花灯 2. 型号:72W, 灯具遥控器 3. 安装方式:吸顶安装	套	3			
4	030412001004	普通灯具	1. 名称:红外感应+半光型筒灯 2. 型号:7W (&=10mm) 3. 嵌入式安装	套	3			
5	030412001005	普通灯具	1. 名称:声光控筒灯 2. 型号:7W (&=10mm) 3. 嵌入式安装	套	4			
6	030412001006	普通灯具	1. 名称:LED集成灯 2. 型号:18W 3. 规格:300*600mm, 灯具遥控器 4. 类型:吊顶嵌入式安装	套	4			
7	030412001007	普通灯具	1. 名称:LED集成灯 2. 型号:24W 3. 规格:600*600mm 4. 类型:吊顶嵌入式安装	套	6			
8	030412001008	普通灯具	1. 名称:LED应急筒灯 2. 型号:5W (A类) 3. 类型:吸顶安装	套	6			
9	030412001009	普通灯具	1. 名称:应急疏散指示标识灯 (向左、向右) 2. 型号:2W (A类, 小型) 3. 类型:距地0.5米明装	套	3			
10	030412001010	普通灯具	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 型号:2W (A类, 小型) 3. 类型:门上0.3米明装	套	1			
11	030412001011	普通灯具	1. 名称:安全出口疏散指示标识灯 2. 型号:2W (A类, 小型) 3. 类型:门上0.3米明装	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房内电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		开关插座						
12	030404035001	插座	1. 名称:带保护节点安装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3米明装	个	57			
13	030404035002	插座	1. 名称:3P空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地0.3米明装	个	1			
14	030404035003	插座	1. 名称:三联插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3米明装	个	16			
15	030404035004	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地2.5米明装	个	16			
16	030404035005	插座	1. 名称:1.4米密闭防潮插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米明装	个	4			
17	030404035006	插座	1. 名称:密闭防潮插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3米明装	个	4			
18	030404035007	插座	1. 名称:热水器密闭防潮插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地2.5米明装	个	1			
19	030404034001	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米明装	个	1			
		分部小计						
		配电箱						
20	030404017001	配电箱	1. 名称:1AL-1、2-AL-1 2. 规格:600*600*180 3. 安装方式:距地1.5米,挂墙明装	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房内电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031103025001	分线箱（盒）	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*300*180	个	2			
		分部小计						
		电线导管						
22	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽50*25	m	15.1			
23	030411002002	线槽	1. 名称:金属线槽40*20	m	35.04			
24	030411002003	线槽	1. 名称:金属线槽30*20	m	87.94			
25	030411004001	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	1388.89			
26	030411004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NHBV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	105.99			
27	030411004003	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	1235.25			
28	030411004004	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NHBV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	289.39			
29	030411001001	配管	1. 名称:线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	10.81			
30	030411001002	配管	1. 名称:线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	134.19			
31	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:电缆沿线槽、桥架敷设	m	13.21			
		分部小计						
		防雷接地						
32	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁钢	根	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房内电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格: ∠50*5, 2.5米/根					
33	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: ∠40*4 4. 安装部位: 室外	m	23.4			
34	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: ∠40*4 4. 安装部位: 室内	m	31.9			
35	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 安装方式: 距地0.3米明装 3. 规格: 200*200*120	台	4			
36	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱 2. 安装方式: 距地0.3米明装 3. 规格: 360*200*180	台	1			
37	030414011001	接地装置	1. 接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
38	030502012001	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 安装方式: 明装	个	17			
39	030502012002	信息插座	1. 名称: 电视插座 2. 安装方式: 明装	个	16			
40	030411001003	配管	1. 名称: 线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗配	m	4.52			
41	030411001004	配管	1. 名称: 线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 暗配	m	18.27			
42	030411001005	配管	1. 名称: 线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗配	m	22.96			
43	030411002004	线槽	1. 名称: 金属线槽50*25	m	54.24			
44	030411002005	线槽	1. 名称: 金属线槽30*20	m	46.16			
45	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 5eUTP 2. 类别: 超五类非屏蔽双绞线	m	323.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房内电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031102004001	同轴电缆	1名称:SYPFV-75-9 2. 安装方式:穿管敷设(埋地)	m	87.1			
		分部小计						
		配电室强、弱电						
		照明灯具						
47	030412001012	普通灯具	1. 名称:LED应急照明灯 2. 型号:5W（A类） 3. 类型:距地2.5米安装	套	4			
48	030412001013	普通灯具	1. 名称:安全出口疏散指示标志灯 2. 型号:2W（A类，小型） 3. 类型:门上0.3米明装	套	3			
		分部小计						
		配电箱						
49	030404017005	配电箱	1. 名称:动力配电柜 2. 规格800*1800*800（mm） 3. 安装方式:落地安装 底距地0.3m	台	2			
50	030404017006	配电箱	1. 名称:成套配电箱 AL2/AL4 2. 规格:400*500*200（mm） 3. 安装方式:挂墙明装,距地1.8m	台	2			
51	030404017002	配电箱	1. 名称:ALE 2. 规格:600*600*200 3. 安装方式:距地1.5米,挂墙明装	台	1			
		分部小计						
		电线配管						
52	030411001006	配管	1. 名称:线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	51.26			
53	030411004005	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	160.97			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房内电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		西房强、弱电						
		照明灯具						
54	030412001014	普通灯具	1. 名称:LED弯管防潮壁灯 2. 型号:40W 3. 安装方式:距地2.5米	套	1			
55	030412001015	普通灯具	1. 名称:LED集成灯 2. 型号:36W 3. 规格:600*600mm 4. 类型:吊顶嵌入式安装	套	14			
56	030412001016	普通灯具	1. 名称:LED防水集成灯 2. 型号:36W 3. 规格:600*600mm 4. 类型:吊顶嵌入式安装	套	4			
57	030412001017	普通灯具	1. 名称:安全出口疏散指示标志灯 2. 型号:2W（A类，小型） 3. 类型:门上0.3米明装	套	4			
58	030412001018	普通灯具	1. 名称:LED应急照明灯 2. 型号:5W（A类） 3. 安装方式:据地2.5米	套	1			
59	030412001019	普通灯具	1. 名称:应急灯 2. 型号:5W（A类） 3. 安装方式:吸顶安装	套	8			
60	030412001020	普通灯具	1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 型号:2W（A类，小型） 3. 类型:门上0.3米明装	套	1			
		分部小计						
		开关插座						
61	030404035008	插座	1. 名称:抽油烟机密闭防潮预留插座 2. 规格:400V 16A 3. 安装方式:距地1.4米暗装	个	1			
62	030404035009	插座	1. 名称:带保护节点安装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.4米暗装	个	12			
63	030404035010	插座	1. 名称:3P空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地0.4米暗装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房内电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030404035011	插座	1. 名称:1.4米密闭防潮插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米暗装	个	4			
65	030404035012	插座	1. 名称:0.4米密闭防潮插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.4米暗装	个	6			
66	030404035013	插座	1. 名称:热水器密闭防潮插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地2.5米暗装	个	2			
67	030404034002	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	1			
68	030404034003	照明开关	1. 名称:双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	1			
69	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	1			
		分部小计						
		配电箱						
70	030404017003	配电箱	1. 名称:AL-1 2. 规格:600*600*180 3. 安装方式:距地1.5米,挂墙明装	台	1			
		分部小计						
		电线导管						
71	030411001007	配管	1. 名称:线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	78.95			
72	030411001008	配管	1. 名称:线管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	78.95			
73	030411001009	配管	1. 名称:线管	m	9.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房内电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配					
74	030411004006	配线	1. 名称:线管配线 2. 配线形式:照明配线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	215.89			
75	030411004007	配线	1. 名称:线管配线 2. 配线形式:动力配线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	215.89			
76	030411004008	配线	1. 名称:线管配线 2. 配线形式:动力配线 3. 型号:BV 4. 规格:6 5. 材质:铜芯	m	132.45			
77	030411004009	配线	1. 名称:线管配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NHBV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	236.83			
78	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	28.85			
		分部小计						
		防雷接地						
79	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:∠50*5, 2.5米/根	根	4			
80	030409002003	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:∠40*4 4. 安装部位:室外	m	18.18			
81	030409002004	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:∠40*4 4. 安装部位:室内	m	99.36			
82	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装方式:距地0.3米明装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房内电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:360*200*180					
83	030414011002	接地装置	1. 接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
		附属用房						
		照明灯具						
84	030412001021	普通灯具	1. 名称:LED弯管防潮壁灯 2. 型号:40W 3. 安装方式:距地2.5米	套	1			
85	030412001022	普通灯具	1. 名称:LED防水集成灯 2. 型号:18W 3. 规格:300*600mm 4. 类型:吊顶嵌入式安装	套	3			
86	030412001023	普通灯具	1. 名称:应急灯 2. 型号:5W (A类) 3. 安装方式:吸顶安装	套	3			
87	030412001024	普通灯具	1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 型号:2W (A类, 小型) 3. 类型:门上0.3米明装	套	2			
88	030412001025	普通灯具	1. 名称:安全出口疏散指示标志灯 2. 型号:2W (A类, 小型) 3. 类型:门上0.3米明装	套	1			
		分部小计						
		开关插座						
89	030404035014	插座	1. 名称:0.4米密闭防潮插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.4米暗装	个	1			
90	030404035015	插座	1. 名称:1.4米密闭防潮插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米暗装	个	2			
91	030404034005	照明开关	1. 名称:双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	3			
92	030404031001	小电器	1. 名称:换气扇 2. 安装方式:吊顶嵌入式安装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房内电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		配电箱						
93	030404017004	配电箱	1. 名称:AL1 2. 型号:室外防水型IP65 3. 规格:250*200*180 4. 安装方式:距地1.5米,挂墙明装	台	1			
		分部小计						
		电线导管						
94	030411001010	配管	1. 名称:线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	15.28			
95	030411001011	配管	1. 名称:线管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	15.92			
96	030411004010	配线	1. 名称:线管配线 2. 配线形式:照明配线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	78.12			
97	030411004011	配线	1. 名称:线管配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NHBV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	45.85			
98	030411004012	配线	1. 名称:线管配线 2. 配线形式:动力配线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	50.47			
		分部小计						
		防雷接地						
99	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装方式:距地0.3米明装 3. 规格:200*200*120	台	1			
100	030409002005	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:∠40*4 4. 安装部位:室内	m	6.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房内电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房内电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房内电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		北房						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:埋地焊接钢管 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	10			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内焊接钢管 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	3.7			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内焊接钢管 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	161.26			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖管PPR 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲	m	10.47			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖管PPR 3. 材质、规格:De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲	m	34.61			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖管PPR 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲	m	40.98			
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖管PPR 3. 材质、规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲	m	43.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:烤漆铸铁散热器 8片/组（散热器进出口中心距高600mm,标准散热量不小于130W/片,散热器底边距地板0.10m） 2. 安装方式:壁挂	组	7			
9	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:烤漆铸铁散热器 10片/组（散热器进出口中心距高600mm,标准散热量不小于130W/片,散热器底边距地板0.10m） 2. 安装方式:壁挂	组	2			
10	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格:烤漆铸铁散热器 12片/组（散热器进出口中心距高600mm,标准散热量不小于130W/片,散热器底边距地板0.10m） 2. 安装方式:壁挂	组	17			
11	031005001004	铸铁散热器	1. 型号、规格:烤漆铸铁散热器 14片/组（散热器进出口中心距高600mm,标准散热量不小于130W/片,散热器底边距地板0.10m） 2. 安装方式:壁挂	组	2			
12	031005001005	铸铁散热器	1. 型号、规格:烤漆铸铁散热器 15片/组（散热器进出口中心距高600mm,标准散热量不小于130W/片,散热器底边距地板0.10m） 2. 安装方式:壁挂	组	2			
13	031005001006	铸铁散热器	1. 型号、规格:烤漆铸铁散热器 18片/组（散热器进出口中心距高600mm,标准散热量不小于130W/片,散热器底边距地板0.10m） 2. 安装方式:壁挂	组	1			
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	6			
16	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:手动放风阀安装 Φ10 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN10 4. 连接形式:丝接	个	4			
17	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	7.5			
18	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	7			
19	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	0.5			
20	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作、安装 介质管道公称直径32mm以内	个	40			
21	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作、安装 介质管道公称直径50mm以内	个	32			
22	011615001001	开孔（打洞）	1. 附属辅助工程 现制混凝土楼板打透眼 厚度10cm以内 透眼直径25mm	个	13			
23	011615001002	开孔（打洞）	1. 附属辅助工程 现制混凝土楼板打透眼 厚度10cm以内 透眼直径25mm	个	16			
		分部小计						
		西房						
24	031001002004	钢管	1. 安装部位:埋地焊接钢管 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	10.52			
25	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内焊接钢管 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	4.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内焊接钢管 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	44.57			
27	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖管PPR 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲	m	28.31			
28	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖管PPR 3. 材质、规格:De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲	m	47.68			
29	031005001007	铸铁散热器	1. 型号、规格:烤漆铸铁散热器 18片/组（散热器进出口中心距高600mm,标准散热量不小于130W/片,散热器底边距地板0.10m） 2. 安装方式:壁挂	组	9			
30	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	14			
31	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	4			
32	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:手动放风阀安装 $\phi 10$ 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN10 4. 连接形式:丝接	个	9			
33	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作、安装 介质管道公称直径32mm以内	个	6			
34	011615001003	开孔（打洞）	1. 附属辅助工程 砖墙剔盘洞 长×宽×深(cm) 30×40×24	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		附属用房						
35	031001002010	钢管	1. 安装部位:室内焊接钢管 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	13.22			
36	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖管PPR 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲	m	7.36			
37	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖管PPR 3. 材质、规格:De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲	m	13.88			
38	031005001013	铸铁散热器	1. 型号、规格:烤漆铸铁散热器 5片/组 (散热器进出口中心距高600mm, 标准散热量不小于130W/片, 散热器底边距地板0.10m) 2. 安装方式:壁挂	组	3			
39	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	6			
40	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:手动放风阀安装 $\phi 10$ 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN10 4. 连接形式:丝接	个	3			
41	031002003006	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作、安装 介质管道公称直径50mm以内	个	2			
42	011615001005	开孔（打洞）	1. 附属辅助工程 砖墙剔盘洞 长×宽×深(cm) 30×40×24	个	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外工程						
43	031001008001	直埋式预制保温管	1. 名称:高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管 2. 材质、规格:Φ76*4.0 3. 连接形式:氩电联焊 4. 接口保温材料:热缩套袖补口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	98			
44	031001008002	直埋式预制保温管	1. 名称:高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管 2. 材质、规格:Φ57*4.0 3. 连接形式:氩电联焊 4. 接口保温材料:热缩套袖补口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	40			
45	031001008003	直埋式预制保温管	1. 名称:高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管 2. 材质、规格:Φ38*3 3. 连接形式:氩电联焊 4. 接口保温材料:热缩套袖补口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	38			
46	040504001001	砌筑井	1. 名称: 砖砌阀门井 2. 规格: 1.80m*2.20m*2.00m 3. 做法见12N6-28-29页,内墙壁暗嵌成品钢制爬梯,间距30cm 4. 井盖、井座采用Φ700重型球墨铸铁材料,井盖座用C30混凝土稳固	座	4			
47	040502005001	阀门	1. 种类:三偏心硬密封法兰铸钢蝶阀DN65 PN=1.6MPa 2. 材质及规格:铸钢DN65 3. 连接方式:法兰连接	个	2			
48	040502005002	阀门	1. 种类:三偏心硬密封法兰铸钢蝶阀DN50 PN=1.6MPa	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质及规格:铸钢DN50 3. 连接方式:法兰连接					
49	040502005003	阀门	1. 种类:三偏心硬密封法兰铸钢蝶阀DN32 PN=1.6MPa 2. 材质及规格:铸钢DN32 3. 连接方式:法兰连接	个	6			
50	030201006001	空气源热泵	1. 名称: 空气源热泵 2. 规格、型号: (机组型号:KZ1650WEHTBA名义制热量:107kW, 制热功率:49.77kW, 低温制热量:87kW, 制热功率:48.33kW. 最大功率61KW)	台	2			
51	030211003001	循环水泵	1. 名称: 空气源一次侧循环泵 2. 型号: (循环流量30m/h, 扬程30m, 功率5.5kw。)	台	2			
		分部小计						
		采暖入口						
52	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:采暖入口管道公称直径50mm以内, 参照图集见12N1-12页	个	1			
53	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:采暖入口管道公称直径32mm以内, 参照图集见12N1-12页	个	2			
54	031009001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
55	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管De110（环刚度8KN/m2）	m	20			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管De160（环刚度8KN/m2）	m	15			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管De200（环刚度8KN/m2）	m	92			
4	040504003001	塑料检查井	1. 检查井选用塑料排水直壁检查井,井盖采用球墨铸铁,承载能力最低选用C250级,规格Φ900,井底座Φ1000,井内安装防坠落网,井盖中间空白处填铸“污”标志;污水井、井盖、底座及爬梯等做法参见图集16S524,检查井基础、回填等相关施工要求参见16S524中总说明。 2. 深度1.5-1.8米。	座	9			
5	010507006001	化粪池、检查井	1. 成品玻璃钢隔油池,有效容积2m³,做法参见12S8-201~202	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外排水工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJLV-4*185+1*95 3. 材质: 铝芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	210			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJLV-4*95+1*70 3. 材质: 铝芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	210			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 电压等级 (kV): 1kV 以下	m	44.75			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 电压等级 (kV): 1kV 以下	m	17.48			
5	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 电压等级 (kV): 1kV 以下	m	29.86			
6	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 电压等级 (kV): 1kV 以下	m	15			
7	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类: 铺砂盖砖保护	m	368.12			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: YJLV-4*185+1*95 3. 材质、类型: 铝芯	个	2			
9	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: YLJV22-4*95+1*70	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、类型:铝芯					
10	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: YJV-5*16 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
11	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: YJV-5*6 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
12	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: YJV-3*10 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
13	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: YJV-3*2.5 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
14	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC150 热镀锌钢管 3. 配置形式: 埋地	m	210			
15	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC100 热镀锌钢管 3. 配置形式: 埋地	m	210			
16	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC70 热镀锌钢管 3. 配置形式: 埋地	m	44.75			
17	030408003004	电缆保护管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC50 热镀锌钢管 3. 配置形式: 埋地	m	17.48			
18	030408003005	电缆保护管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC40 热镀锌钢管 3. 配置形式: 埋地	m	29.86			
19	030408003006	电缆保护管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC25 3. 配置形式: 埋地	m	15			
20	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: NHBV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	292.89			
21	030411001001	配管	1. 名称: 电线配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 埋地 5. 满足设计及相关规范要求	m	97.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040501020001	警示（示踪）带铺设	1. 规格:PE（宽10cm）探测警示带	m	368.12			
23	040205001001	人（手）孔井	1. 名称:手孔井 2. 规格尺寸:120*150cm 3. 具体做法:参见12D9, P115 4. 球墨铸铁轻型井盖，重量55kg，井盖并设有电力字样标识，设置专用工具开启的闭锁装置 5. 其他未尽事宜须符合图纸设计及相关规范要求	座	11			
24	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢50*50*5 3. 规格:长2.5m 4. 土质:普通土	根	11			
25	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
26	030502001001	机柜、机架	1. 名称：综合布线配线架 2. 型号规格：600*900*600 3. 机柜内含光猫、路由器、配线架,光纤终端,电视电缆设备 4. 其他未尽事宜须符合图纸设计及相关规范要求	个	1			
27	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC50 热镀锌钢管 3. 配置形式:埋地	m	47.48			
28	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC32 热镀锌钢管 3. 配置形式:埋地	m	8.54			
29	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC25 热镀锌钢管 3. 配置形式:埋地	m	38.95			
30	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:5e UTP	m	806.11			
31	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:SYPFV-75-9	m	56.02			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助
中心项目

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13