

准格尔旗入河排污口全面排查
及整治项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

准格尔旗入河排污口全
面排查及整治项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗入河排污口全面排查及整治项目 标段：准格尔旗入河排污口全面排查及整治项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		鄂尔多斯市准格尔旗周星苑对面雨洪排口						
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖淤泥	m3	800			
2	040103002001	倒运淤泥	1. 装载机倒运淤泥，平均运距80m	m3	800			
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:投标人自行考虑	m3	800			
4	04B003	汽车吊	1. 25T汽车吊吊挖机，吊装淤泥	台班	8			
5	04B018	人工	1. 人工清理垃圾	工日	10			
6	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m3	20			
		分部小计						
		鄂尔多斯市准格尔旗点岱沟加压站雨洪排口						
7	040103002003	土方回运	1. 回运料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	800			
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:土方	m3	800			
9	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸:高60cm，净宽50cm，壁厚15cm，底板厚20cm 2. 混凝土：C30	m3	17			
10	040204003001	混凝土硬化	1. 25cm厚C30混凝土，20cm厚砂砾垫层	m2	30			
11	04B001	人工	1. 人工清理排水沟内垃圾，所有材料人工进行倒运	工日	25			
12	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m3	45			
		分部小计						
		鄂尔多斯市准格尔旗原华源电石厂东北侧150米处雨洪排口						
13	041001007001	拆除毛石挡墙	1. 人工拆除倾斜毛石挡墙	m3	26.25			
14	010403004001	恢复毛石挡墙	1. 石料种类、规格:毛石	m3	26.25			
15	010501001001	底板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	12			
16	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 铲除破损水泥砂浆面层	m2	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗入河排污口全面排查及整治项目 标段：准格尔旗入河排污口全面排查及整治项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011101006001	平面砂浆找平层	1. 毛石墙顶面3cm厚1：2.5砂浆找平	m2	45			
18	04B004	人工	1. 人工清理垃圾	工日	15			
19	04B002	装载机	1. 30装载机倒运垃圾	台班	3			
20	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m3	30			
		分部小计						
		鄂尔多斯市准格尔旗友谊街道八块鸡南侧雨洪排口						
21	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖淤泥堆放，再挖淤泥甩边	m3	1500			
22	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥（装载机装车） 2. 运距:投标人自行考虑	m3	1500			
23	04B005	汽车吊	1. 25T汽车吊吊挖机	台班	1			
24	04B017	人工	1. 人工清理垃圾	工日	8			
25	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m3	15			
		分部小计						
		鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇Z005龙王沟大桥东侧50米雨洪排口						
26	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除不锈钢护栏	m	18			
27	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 恢复不锈钢护栏	m	18			
28	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除混凝土路面、挡墙，台阶 2. 小型机械及破碎锤拆除	m3	24			
29	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	24			
30	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:塌陷区的砂砾基层 2. 运距:投标人自行考虑	m3	34.5			
31	010501002001	栏杆基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 支模15m²	m3	2.25			
32	040204003002	人行道硬化	1. 25cm厚C30面层	m2	52.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗入河排污口全面排查及整治项目 标段：准格尔旗入河排污口全面排查及整治项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 40cm厚砂砾垫层					
33	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:高12cm, 宽50cm, 底板厚20cm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 支模	m2	45			
34	010504001001	挡墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 支模60m²	m3	9			
35	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ20	t	2.793			
36	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ16	t	1.875			
37	040901001003	现浇构件钢筋箍筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ8	t	0.347			
38	040103002008	土方回运	1. 回运料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	80			
39	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:土方	m3	80			
40	040103001003	回填方	1. 排水沟底回填毛石	m3	18			
41	010501001002	底板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2			
42	010403004002	修补毛石挡墙	1. 石料种类、规格:毛石	m3	9			
43	040101005003	挖淤泥、流砂	1. 人工挖淤泥10m³ 30m倒运, 挖机挖淤泥30m³	m3	40			
44	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:投标人自行考虑	m3	40			
45	04B006	人工	1. 人工清理现场垃圾	工日	5			
46	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m3	20			
		分部小计						
		鄂尔多斯市准格尔旗大路东工业园区孔兑沟旁雨洪排口						
47	040202009001	施工便道	1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:40cm	m2	450			
48	040101005004	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖淤泥	m3	1600			
49	040103002010	倒运淤泥	1. 装载机倒运淤泥, 平均运距150m	m3	1600			
50	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:投标人自行考虑	m3	1600			
51	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:钢丝网	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗入河排污口全面排查及整治项目 标段：准格尔旗入河排污口全面排查及整治项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 边框及立柱型钢品种、规格：方钢立柱					
		分部小计						
		内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇马栅村王家塔居民集聚区西侧雨水排口						
52	040201022002	排水渠	1. 断面尺寸：高80cm，净宽100cm，壁厚15cm，底板厚20cm 2. 混凝土：C30	m3	50			
53	040205004001	标志板	1. 警示牌	块	1			
54	04B007	装载机	1. 30装载机倒运混凝土100m	台班	5			
55	04B009	挖机	1. 80挖机清理垃圾修整渠道	台班	5			
56	04B008	人工	1. 人工配合机械清理垃圾	工日	15			
57	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾 2. 运距：投标人自行考虑	m3	75			
		分部小计						
		格尔旗龙口镇马栅村侯家圪卜社旧农贸市场省复线公路南侧500米沟渠						
58	040305002001	干砌块料	1. 材料品种、规格：块石	m3	20			
59	010501001003	砼硬化	1. 混凝土强度等级：C30	m3	5			
60	04B010	人工	1. 人工300m倒运块石、混凝土及清理现场垃圾	工日	25			
61	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾 2. 运距：投标人自行考虑	m3	6			
		分部小计						
		鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇不拉村村务监督委员会南50米雨洪排口						
62	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE管DN800 2. 连接形式：胶圈接口	m	130			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗入河排污口全面排查及整治项目 标段：准格尔旗入河排污口全面排查及整治项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010501001004	砼硬化	1. 混凝土强度等级:C30	m3	4.8			
64	040503002001	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C25	m3	26			
65	04B011	人工	1. 人工清理块石、波纹管及垃圾	工日	60			
66	04B012	汽车吊	1. 25T汽车吊吊挖机，吊装管材混凝土	台班	5			
		分部小计						
		鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇沙圪堵社淤地坝沟渠						
67	040101005005	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖淤泥	m3	1200			
68	040103002012	倒运淤泥	1. 装载机倒运淤泥，平均运距30m内	m3	1200			
69	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:投标人自行考虑	m3	1200			
70	04B015	疏通管道	1. 吸污车疏通管道	项	1			
71	04B016	人工	1. 人工清理垃圾	工日	6			
72	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m3	15			
		分部小计						
		鄂尔多斯市准格尔旗和尚湾大桥东70米雨洪排口						
73	040101005006	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖淤泥	m3	1800			
74	040103002014	倒运淤泥	1. 装载机倒运淤泥，平均运距60m内	m3	1800			
75	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:投标人自行考虑	m3	1800			
76	010501001005	砼硬化	1. 混凝土强度等级:C30	m3	6			
77	04B014	人工	1. 人工清理垃圾	工日	12			
78	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m3	30			
		分部小计						
		措施项目						
79	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机 2. 机械设备规格型号:投标人自行考虑	台·次	10			
80	041106001002	大型机械设备进	1. 机械设备名称:压路机	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗入河排污口全面排查及整治项目

标段：准格尔旗入河排污口全面排查及整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗入河排污口全面排查及整治项目

标段：准格尔旗入河排污口全面排查及整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：