

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		男生宿舍						
		男生宿舍门						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除钢制门	m2	161.18			
2	010802003001	钢质防火门	1. 门框或扇外围尺寸:新做甲级钢质防火门（含五金等）	m2	27.12			
3	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质:新做钢制防盗门（含五金等）	m2	134.05			
		分部小计						
		男生宿舍1到4层4个卫生间及4个开水间						
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:卫生间蹲台 2. 砌体材质:小红砖	m3	3.89			
5	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除卫生间及开水间地面块料面层及结合层 2. 饰面材料种类:300*300防滑地砖	m2	203.08			
6	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:1. 拆除卫生间蹲便器	套	20			
7	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生间落地式小便器	套	16			
8	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间成品隔断	m2	75.2			
9	01B003	拆除砖砌洗手池	1. 拆除砖砌洗手池长4.9m*宽0.7m*高0.8m	个	8			
10	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除卫生间及开水房墙面块料面层 2. 饰面材料种类:300*450	m2	500.24			
11	01B004	拆除墙面镜子	1. 拆除墙面镜子1.8m*0.75m	块	16			
12	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除高1.1m不锈钢栏杆	m	20			
13	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除天棚木龙骨及PVC面层	m2	203.08			
14	011613001001	灯具拆除	1. 拆除圆形吸顶灯	套	24			
15	011612001001	管道拆除	1. 拆除DN32以内镀锌给水管	m	76.8			
16	011612001002	管道拆除	1. 拆除DN32以内塑料给水管	m	106.4			
17	011612001003	管道拆除	1. 拆除PVC110排水管	m	55.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011612001004	管道拆除	1. 拆除PVC50排水管	m	37.6			
19	010904001003	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：丙纶防水 2. 防水层数：2 3. 防水层做法：冷粘法 4. 反边高度：含上翻30cm高	m2	203.08			
20	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	3.89			
21	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆M20 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖	m2	203.08			
22	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式大便器安装 脚踏开关	组	20			
23	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：落地式小便器感应	组	16			
24	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品木质隔断	m2	75.2			
25	011505001001	成品不锈钢洗手柜	1. 新做成品不锈钢洗手柜（暂估综合单价1600元/米）	米	40			
26	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质：不锈钢地漏 2. 规格、类型：DN50	个	8			
27	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙面 2. 安装方式：砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷面砖300*600	m2	500.24			
28	011505010001	镜面玻璃	1. 浴厕配件 盥洗室台镜不带框	m2	21.6			
29	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨600*600 3. 面层材料品种、规格：铝扣板600*600（厚1mm）	m2	203.08			
30	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:3cm宽铝合金金属压条					
31	01B005	普通灯	1. 名称:60WLED平板灯	套	24			
32	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 新做高1.1m不锈钢栏杆	m	20			
33	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:砖墙面开槽压PPR32管道	m	112			
34	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR32（S3.2） 4. 连接形式:热熔连接 5. 含消毒、冲洗	m	106.4			
35	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR25（S3.2） 4. 连接形式:热熔连接 5. 含消毒、冲洗	m	76.8			
36	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC110 4. 连接形式:粘接	m	55.2			
37	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC50 4. 连接形式:粘接	m	37.6			
38	030703005001	塑料阀门	1. 名称:塑料阀门 2. 型号:热熔连接PPR32球阀	个	16			
		分部小计						
		女生宿舍						
		女生宿舍门						
39	011610002002	金属门窗拆除	1. 女生宿舍拆除一层及二层钢制防盗门	m2	46.41			
40	010802004002	防盗门	1. 门框、扇材质:新做钢制防盗门（含五金等）	m2	46.41			
41	01B006	维修防盗门	1. 女生卫生间三楼及四楼拆卸、修理、安装 金属门（含五金等）	樘	38			
42	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除工程 女生二楼卫生间木门	m2	27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010801002001	木质门带套	1. 新装单扇木质套装门（含五金等） 2. 门代号及洞口尺寸：宽750mm，高2000mm	樘	18			
44	011614001001	暖气罩拆除	1. 暖气罩材质：拆除木质暖气罩	m2	56.43			
45	011504001001	饰面板暖气罩	1. 暖气罩材质：竹木纤维板（包含铝合金百叶安装）	m2	56.43			
46	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除木质筒子板窗套线	m2	21.38			
47	010808004001	金属门窗套	1. 新做木质筒子板窗套线	m2	21.38			
		分部小计						
		女生宿舍3层和4层2个卫生间及2个开水间						
48	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：卫生间蹲台 2. 砌体材质：小红砖	m3	1.94			
49	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：拆除卫生间及开水间地面块料面层及结合层 2. 饰面材料种类：300*300防滑地砖	m2	101.54			
50	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：1. 拆除卫生间蹲便器	套	10			
51	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间成品隔断	m2	37.6			
52	01B007	拆除砖砌洗手池	1. 拆除砖砌洗手池长4.9m*宽0.7m*高0.8m	个	4			
53	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：拆除卫生间及开水房墙面块料面层 2. 饰面材料种类：300*450	m2	250.12			
54	01B008	拆除墙面镜子	1. 拆除墙面镜子1.8m*0.75m	块	8			
55	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除天棚木龙骨及PVC面层	m2	101.54			
56	011613001002	灯具拆除	1. 拆除圆形吸顶灯	套	12			
57	011612001005	管道拆除	1. 拆除DN32以内镀锌给水钢管	m	38.4			
58	011612001006	管道拆除	1. 拆除DN32以内塑料给水管	m	53.2			
59	011612001007	管道拆除	1. 拆除PVC110排水管	m	27.6			
60	011612001008	管道拆除	1. 拆除PVC50排水管	m	18.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010904001004	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBC丙纶防水 2. 防水层数：2 3. 防水层做法：冷粘法 4. 反边高度：含上翻30cm高	m2	101.54			
62	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	1.94			
63	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm干混地面砂浆 M20 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖	m2	101.54			
64	031004006002	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式大便器安装 脚踏开关	组	10			
65	011210005002	成品隔断	1. 卫生间成品木质隔断	m2	37.6			
66	011505001002	成品不锈钢洗手柜	1. 新做成品不锈钢洗手柜（暂估综合单价1600元/米）	米	20			
67	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质：不锈钢地漏 2. 规格、类型：DN50	个	4			
68	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙面 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷面砖300*600	m2	250.12			
69	011505010002	镜面玻璃	1. 浴厕配件 盥洗室台镜不带框	m2	10.8			
70	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨600*600 3. 面层材料品种、规格：铝扣板600*600（厚1mm）	m2	101.54			
71	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：3cm宽铝合金金属压条	m	50			
72	030412001001	普通灯具	1. 名称：60WLED平板灯600*600	套	12			
73	03041300200	凿（压）	1. 名称：墙面开槽压PPR32	m	56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	槽	管道					
74	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR32 (S3.2) 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管道消毒	m	53.2			
75	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR25 (S3.2) 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管道消毒	m	38.4			
76	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC110 4. 连接形式:粘接	m	27.6			
77	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC50 4. 连接形式:粘接	m	18.8			
78	030703005002	塑料阀门	1. 名称:塑料阀门 2. 型号:热熔连接PPR32球阀	个	8			
		分部小计						
		女生宿舍1层卫生间						
79	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:卫生间蹲台 2. 砌体材质:小红砖	m3	0.97			
80	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除卫生间及开水间地面块料面层及结合层 2. 饰面材料种类:300*300防滑地砖	m2	19.8			
81	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:1. 拆除卫生间蹲便器	套	5			
82	011612002005	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生间挂式小便器	套	2			
83	011612002006	卫生洁具拆除	1. 拆除宿舍卫生间单人洗脸盆	套	1			
84	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间成品隔断	m2	18.8			
85	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除卫生间及开水房墙面块料面层	m2	73.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 饰面材料种类:300*450					
86	01B009	拆除墙面镜子	1. 拆除墙面镜子1.8m*0.75m	块	1			
87	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除天棚木龙骨及PVC面层	m2	19.8			
88	011613001003	灯具拆除	1. 拆除圆形吸顶灯	套	3			
89	011612001009	管道拆除	1. 拆除DN32以内塑料给水管	m	19.8			
90	011612001010	管道拆除	1. 拆除PVC110排水管	m	6.2			
91	011612001011	管道拆除	1. 拆除PVC50排水管	m	3.8			
92	01B010	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBC丙纶防水 2. 防水层数:2 3. 防水层做法:冷粘法 4. 反边高度:含上翻30cm高	m2	19.8			
93	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	0.97			
94	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm干混地面砂浆 M20 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	19.8			
95	031004006003	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	5			
96	031004007002	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:落地式小便器安装 感应 开关	组	2			
97	011210005003	成品隔断	1. 卫生间成品木质隔断	m2	15.11			
98	031004008003	其他成品卫生器具	1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格、类型:DN50	个	2			
99	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 安装方式:砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷面砖300*600	m2	73.7			
100	011505010003	镜面玻璃	1. 新做卫生间镜面玻璃	m2	0.54			
101	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、	m2	19.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:U型轻钢龙骨600*600 3. 面层材料品种、规格:铝扣板600*600 (厚1mm)					
102	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:3cm宽铝合金金属压条	m	10			
103	030412001002	普通灯具	1. 名称:60WLED平板灯600*600	套	3			
104	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:砖墙面开槽压PPR32管道	m	12.6			
105	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR32 (S3.2) 4. 连接形式:热熔连接 5. 含消毒、冲洗	m	19.8			
106	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC110 4. 连接形式:粘接	m	6.2			
107	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC50 4. 连接形式:粘接	m	3.8			
108	030703005003	塑料阀门	1. 名称:塑料阀门 2. 型号:热熔连接PPR32球阀	个	2			
		分部小计						
		女生宿舍2层18个小卫生间						
109	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除卫生间及开水间地面块料面层及结合层 2. 饰面材料种类:300*300防滑地砖	m2	52.2			
110	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:1. 拆除卫生间坐便器	套	18			
111	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除卫生间及开水房墙面块料面层 2. 饰面材料种类:300*450	m2	338.4			
112	01B011	拆除墙面镜子	1. 拆除墙面镜子0.6*0.9	块	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011612002008	卫生洁具拆除	1. 拆除宿舍卫生间单人洗脸盆	套	18			
114	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除天棚木龙骨及PVC面层	m2	52.2			
115	011613001004	灯具拆除	1. 拆除圆形吸顶灯	套	18			
116	011612001012	管道拆除	1. 拆除DN32以内塑料给水管道	m	91.8			
117	011612001013	管道拆除	1. 拆除PVC110排水管	m	82.8			
118	011612001014	管道拆除	1. 拆除PVC50排水管	m	19.8			
119	010904001005	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBC丙纶防水 2. 防水层数：2 3. 防水层做法：冷粘法 4. 反边高度：含上翻30cm高	m2	52.2			
120	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm干混地面砂浆 M20 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖	m2	52.2			
121	031004006004	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：坐式大便器	组	18			
122	031004008004	其他成品卫生器具	1. 材质：不锈钢地漏 2. 规格、类型：DN50	个	18			
123	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙面 2. 安装方式：砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷面砖300*600	m2	338.4			
124	011505010004	镜面玻璃	1. 浴厕配件 盥洗室台镜不带框	m2	9.72			
125	031004003001	洗脸盆	1. 新做成品陶瓷柱式洗脸盆（含水龙头）	组	18			
126	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨600*600 3. 面层材料品种、规格：铝扣板600*600（厚1mm）	m2	52.2			
127	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：3cm宽铝合金金属压条	m	25			
128	03041200100	普通灯	1. 名称：60WLED平板灯	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宿舍楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 宿舍楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 宿舍楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 宿舍楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗						
1	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除钢制门	m2	20.95			
2	010802004003	防盗门	1. 门框、扇材质:新做钢制防盗门（含五金等）	m2	20.95			
3	011614004001	筒子板拆除	1. 拆除窗户套线平均宽度25cm以内	m	56.1			
4	010808001001	木门窗套	1. 安装成品窗套线面层成品柚木胶合板	m2	13.54			
		分部小计						
		地面						
5	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除10cm厚混凝土垫层	m2	225.16			
6	011605001007	平面块料拆除	1. 拆除一层大厅花岗岩地砖面层及结合层	m2	225.16			
7	011605001008	平面块料拆除	1. 拆除地砖面层及结合层	m2	1352.75			
8	011605001009	平面块料拆除	1. 拆除防静电地板及龙骨	m2	29.04			
9	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm 厚干混地面砂浆 M20 2. 面层材料品种、规格、颜色:3cm灰色800*800花岗岩面层	m2	225.16			
10	010501001003	垫层	1. 10cm厚c20混凝土垫层，内配三级钢8钢筋单层双向，间距200*200	m3	22.52			
11	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混地面砂浆 M20 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m2	1352.75			
12	011104004001	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类:木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:3.5cm厚600*600陶瓷防静电地板	m2	29.04			
13	01B012	拆除及利旧恢复假山（石头砌筑假山）	1. 拆除及利旧恢复假山（石头砌筑假山）高度小于2.5米，直径小于1米	座	1			
		分部小计						
		刮腻子						
14	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除墙面及天棚涂料面	m2	3731.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗第九中学综合楼、宿舍楼维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

