

塔哈拉川水上舞台《印  
象. 准格尔》实景剧 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

## 规费、税金项目计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景 标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧 第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412004001	光束灯	1. 名称:光束灯 2. 规格:1. 宽电压: AC90V-235V 50-60Hz 2. 宽电压驱动电源: 600W 3. 光源系统: 420 (飞利浦) 4. 色温:7900±500K 5. 颜色系统: 颜色盘: 1 4+七彩彩虹效果+雾化功能 6. 图案系统: 图案盘: 13 固定图案+1 白光 7. 调焦系统: 电子调焦 8. 雾化: 具有雾化功能、可实现柔光效果 9. 棱镜:8+16棱镜, 双棱镜自转, 速度可调。 10. 电机: XY轴使用三相电机, 使灯具快慢速度稳定性高, 定位角度准! 11. 调光曲线: 0%-100%线性调光、平滑无闪烁 12. 光束角度: 0-2° 13. 双通道: 16通道或20通道 14. 透镜直径: 180mm 15. 防水等级: IP65 16. 控制方式1:DMX 512 17. 显示屏: LCD 显示屏、适应不同的安装位置、可旋转180° 18:水平垂直: 采用高精度三相电机、定位准确、运行平滑、可自动校正定位 19:水平: 540° 旋转、解析度8/16Bit、具有微调 20:垂直: 270° 旋转、解析度8/16Bit、具有微调。 21:外壳, 全压铸铝。 22:灯体尺705*375*340cm 23:净重, 26KG 3. 安装形式:吊装	套	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造      标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧      第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030412004002	激光灯	1. 名称:激光灯 2. 型号:30W全彩 3. 规格: ◎D8-W30激光配置: R635-8W/G525-10W/B450-12W ◎工作电压: AC100~240V 50/60Hz ◎功耗: ≤800W ◎扫描系统: 40K地标扫描振镜, 光学角度MAX±30°; 输入信号±5V; 线性失真<2% ◎激光调制: 模拟调制 ◎光束直径及发散角: 9*6.5mm; 1.2mrad ◎控制模式: 自走、DMX512、ILDA ◎控制接口: 防水三芯DMX512接口, 防水ILDA DB25接口 ◎DMX通道: 29CH ◎防护等级: IP65 (户外全天候使用) ◎适合场所: 城市景观, 建筑地标, 演出活动, 广告推广等 ◎包装尺寸: 55*53.5*54cm ◎净/毛重: 34kg/55kg 4. 安装形式: 吊装	套	1			
3	030412004003	帕灯	1. 名称: 帕灯 2. 规格: 供电: 额定电压: AC100~240V, 50/60Hz 光源: 18*10W全彩LED 寿命: 颜色颜色最佳投射距离: 4米-15 米 控制: 操作模式: DMX 模式, 主从模式 寿命: 约50000小时 颜色: RGBW, 可混出1600多万 DMX通道: 8通道模式可选 光学: 透镜角度: 25 (45/60° 可选) 调频光: 线性调光0~100% 闪: 0-25 次/秒工作环境:	套	80			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			环境温度:-25C~40C 防护等级: IP65 3. 安装形式: 吊装					
4	030412004004	追光灯	1. 名称: 追光灯 2. 规格: 880W调焦追光灯 光学系统: 高精密度石英透镜组合防护等级: IP20 色: 五种颜色-可定制图案 颜色温度调节: 可调节色温光束角度: 10-60度 产品尺寸: 85*22*18 功率: 440W-880W 图案效果: 五种图案效果 压: AC110V-240V/50-60HZ F3 灯源规格: 15R/17R灯泡 使用寿命: 8000H散热系统: 风扇+铝制散热 光圈调节: 双调焦线性光圈大小 按键解析操作不繁琐集一切功能于一体的控制面板 3. 安装形式: 吊装	套	2			
5	030412004005	切割灯	1. 名称: 切割灯 2. 规格: 输入电压: AC100-240V, 50/60Hz 整灯功率: 1300W 光源 类型: 1200W白光LED模组 平均寿命: >20000小时 光源色温: 6000K 色彩系统 1个颜色盘: 8个颜色片+空白; 带双向旋转的彩虹效果 CMY无极线性混色 + CTO线性色温调节 (6000K-2800K) 显色指数≥90 图案系统 1个固定图案盘: 6个金属图案+一段局部动感纹理+空白; 带图案抖动功	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象.准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造

标段：塔哈拉川水上舞台《印象.准格尔》实景剧

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			能 1个旋转图案盘： 7个 插拔式的旋转图案片+空白；带图案抖动和任意定位功能 效果 变焦及调焦： 9倍电子 线性变焦5° - 45°， 调 焦距离2米到无限远 1个切割盘： 一组由4个 独立运动的切角片组成的 光斑切角系统，整个切角 系统可做90° 旋转 光圈： 5%-100%线性调 整 1个棱镜盘： 1个双向旋 转8棱镜 （多彩棱镜可选 ） 雾化： 一个独立柔光片 （渐进柔光效果可选） 调光及频闪： 0-100%线 性电子调光；快速电子频 闪 显示与控制 显示屏与主控： LCD显 示屏，支持中英文切换； 可查询灯具信息；USB插 电拨地址码 通道： 标准39通道/精 简34通道 DMX协议信号及连接： USITT DMX 512； 3芯 XLR 输入和输出 控制： RDM功能，可选 Art-Net或无线DMX512控 制；通过DMX信号接口对 灯具升级 智能散热： 温度传感检 测，风扇转速和光源工作 温度互相跟踪自动调节 扫描 水平扫描： 540°（16 bit解析度） 垂直扫描： 245°（16 bit解析度）					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造      标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧      第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			自动纠错：具有电磁感应自动纠错复位功能 吊挂方式：一体化折叠灯钩 尺寸重量与防护等级 产品尺寸：412x330x719mm 净重：29kg 防护等级：IP65 3. 安装形式：吊装					
6	030412004006	LED 频闪灯	1. 名称：LED 频闪灯 2. 规格：电压：AC100240V50/60HZ 功率：400W 灯珠：960 颗12+12 段控制方式：DMX512、自走、主从、声控、带 RDM 功能通道：CH04、CH16、CH48 调光：32bit 0~100% 线性调光特点：跑马+染色+爆闪 工作温度：-30度~50度 频闪频率：130HZ 外观：金属、黑色 防护等级：IP65 3. 安装形式：吊装	套	40			
7	03B001	烟机	1. 名称：烟机 2. 规格、参数：使用电压：220-240 V，50/60 Hz 限流保险参数：10 A，250 V 总功率：1,500 W 预热时间：大约4分钟 油桶容积：6.0 L 功能：遥控、DMX-512、OLED液晶屏控制 最大输出烟雾量：大约10,000 立方英尺/分钟 DMX通道数：1 净重：11.3kg 毛重：12.5KG 机器尺寸：552.5*380*250 mm 包装尺寸：595*450*300 mm	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象. 准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造

标段：塔哈拉川水上舞台《印象. 准格尔》实景剧

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	03B002	雾机	1. 名称：雾机 2. 规格、参数：型号：CF-130 使用电压：AC220V, 50HZ, 15A 功率：3000W  输出量：32000cuft/min  预热时间：5Min  油桶容积：3L  水箱：16L  支持：摇控，DMX512，液晶屏控制  DMX通道数值：1 净重：50KG 毛重：50.5KG	台	4			
9	030404015001	控制台	1. 名称：灯光控台 2. 规格：6个DMX输出，1个DMX输入，连接扩展器，最高可支持65536个通道参数 内置2个电动可调可视角度的15.4英寸触摸屏，内置一个9寸多点触摸屏，可外置1个触摸屏 15个高精度电动推杆（60mm） 2个AB场电动推杆（100mm） 1个主控推杆，一个调光轮 6个编码器（带PUSH功能） 1个高灵敏轨迹球 2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET，ETC NET2，PATHPORT，SCAN，SHOWNET，KINET1信号 5个USB2.0口 独立可调黄色背光按键，内置键盘	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造      标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧      第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE时间码，支持RDM 内置固态硬盘，I5 CPU, 8G内存 兼容MA1和MA2系统 支持多台联机备份 支持手持式远程控制 支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟 AC 宽电压电源：110-240V，50/60Hz					
10	030501003001	npu	1. 名称：npu 2. 规格：自带8个DMX512 输出口可同时输出4096个通道参数1个内置触摸式指令屏幕（7" SVGA）1个千兆以太网口2个USB2.0连接接口Linux操作系统中英文双语种操作界面	台	2			
11	030506001001	放大器	1. 名称：放大器 2. 规格：信号类型：DMX512，以及采用RS-485接口传输的各种数字信号1路信号输入，1路直通信号输出（信号输入与直通信号之间不经电气隔离） 8路经独立电气隔离的信号分配输出 接口类型：RS-485 信号连接插座：输入三芯卡龙公座，输出三芯卡龙母座 输入对输出、输出对输出的电气隔离耐压：>AC 300V 供电电源：AC220V/50Hz ±10%，15W 尺寸：19"1U（483mm×44.5mm×220mm）	台	15			
12	030507012001	解码器	1. 名称：解码器 2. 类别：支持2048个通道参数 完全兼容MA1代和2代系列控台产品 可连接电脑模拟器	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造      标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧      第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			千兆传输速率 与灯光控制台整合一体式使用，无需进行任何操作 灯光控制台完全远程监控和操作 支持DMX数据的输入输出 支持所有Art-Net的控制连接使用					
13	030501012001	交换机	1. 名称:网络交换机 2. 功能:8个10/100/1000 Mbps电口， 支持端口状态/流量查询， 端口远程重启，交换机远程重启， VLAN隔离，端口隔离，环路保护， DHCP Snooping等， 支持EWEB/APP/MACC远程管理， 桌面型不可上架架	台	3			
14	030502007001	拖拽光缆	定制拖拽6芯带K光缆配合水上舞台到控制室用,定制拖拽式光缆用于信号传输	m	1000			
15	030506001002	双10寸钹磁聚尿防水全频线阵音箱	1. 名称:双10寸钹磁聚尿防水全频线阵音箱 2. 规格:类型:两分频双十寸音箱（桦木面箱体聚尿漆） 驱动器:钹磁低音10寸156磁65芯音圈*2只 高音85磁钹磁44芯*2只 频响: 65Hz-20kHz ±3dB 承载功率: 600w/1200w(Max) 灵敏度: 97dB 阻抗: 8Ω 覆盖角度: H90° * 15度。 箱体尺寸:W*D*H: 650*350*290mm 纸箱包装: W*D*H:360*420*710mm 外尺寸 净重: 23.9kg, 毛重: 25.9kg	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象.准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造      标段：塔哈拉川水上舞台《印象.准格尔》实景剧      第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030506001003	双18寸低音炮聚尿防水	1. 名称:双18寸低音炮聚尿防水 2. 规格:双18寸无源超低频音箱  单元组成: LF:18"×2 100mm  频率响应(±3dB): 35Hz-150Hz  灵敏度(1W/1m): 105dB  额定功率:1500W(AES), 6000W(PEAK)  最大声压级 136.5dB (峰值142.5dB)  尺寸(W*H*D): 1160*580*920mm  净重: 87KG	台	4			
17	030506001005	功率放大器	1. 名称:功率放大器 2. 规格:额定功率(8Ω): 1000W×2 (4Ω): 1500W×2, 信噪比: 103dB, 阻尼系数: 300:1, 频率响应: (±0.1dB) 20Hz-20Khz  主电源: AC-200-240V/ 50-60Hz, 重量: 21KG	台	4			
18	030506001011	功率放大器	1. 名称:功率放大器 2. 规格:额定功率(8Ω): 2350W×2 (4Ω): 3500W×2, 信噪比: 112dB, 阻尼系数: 400:1, 频率响应: (	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象. 准格尔》实景 标段：塔哈拉川水上舞台《印象. 准格尔》实景剧 第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			±0.1dB) 20Hz-35Khz 主电源：AC220V/50Hz , 重量：15kg					
19	030506001006	户外防水单15寸返听音箱	1. 名称:户外防水单15寸返听音箱 2. 规格: 音箱采用15英寸大功率低音220磁大功率喇叭, 1个高音单元, 高音采用进口复合膜压缩式驱动器75芯, 大口径号角 ■ 采用环保油漆, 音箱采用内置两分频器设计, 便于现场操作及系统链接 ■ 音箱具有清晰、灵敏度高、穿透力强、区域间声音覆盖均匀的特点 ■ 箱体采用多层桦木板, 表面采用专业环保水性漆, 耐磨、耐高温并具有优良的防潮性 ■ 网罩采用1.5mm厚的钢网, 并在上面贴有声学透声海绵, 既能阻隔灰尘, 又增加美观性 ■ 别具一格的集成箱体设计音响系统铱磁单元组 单元组成: 单元组成: 15"×1 (BASS) 75mm φ 75mm×1 (TREBLE) 频率响应(±3dB): 65Hz-19kHz 灵敏度: 98dB 额定功率 (AES): 450W 最大 大声压级: 126dB 尺寸: 长:410mm*宽465mm*高675mm 净重: 27KG	台	4			
20	030506001007	功率放大器	1. 名称:功率放大器 2. 规格:额定功率(8Ω)800W×2, (4Ω): 1000W×2, 信噪比: 103dB, 阻	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象. 准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造      标段：塔哈拉川水上舞台《印象. 准格尔》实景剧      第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			尼系数：300:1， 频率响应：（±0.1dB）20Hz-20Khz 主电源：AC-200-240V/ 50-60Hz，重量：19KG					
21	031101001001	电源管理器	1. 种类:电源管理器 2. 规格:2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作； 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测及设置； 配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制； 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 欠压、超压检测及报警。	台	1			
22	030506001008	真分集U段无线话筒	1. 名称:真分集U段无线话筒 2. 规格:人声还原度高，穿透力强，接收距离达200米，适用于宴会厅，多功能厅，会议室和学校使用 技术参数系统指标： 1. 频率范围：UHF 740-790MHz	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象.准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造      标段：塔哈拉川水上舞台《印象.准格尔》实景剧      第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 调制方式：宽频FM 3. 可调范围：50MHz 4. 通道数目：2x100 5. 通道间隔：250KHz 6. 频率稳定度：±0.005%以内 7. 动态范围：100dB 8. 最大频偏：±45KHz 9. 音频响应：80Hz-18KHz (±3dB) 10. 综合信噪比：>105dB 11. 综合失真：≤0.5% 12. 工作温度：-10℃~40℃					
23	030506001009	音响控制台	1. 名称:音响控制台 2. 规格:● 40个输入通道 ● 16个Midas经典PRO系列话放 ● 25条混音母线 ● 现场扩声及录音棚的数字调音台M32R拥有40路全处理输入通道 ● 16个获奖无数的Midas经典话放 ● 25条统一延时且相位一致的混音母线 ● 支持AES50网络,最大允许传输96个输入和96个输出 ● 开放式的架构未来将能兼容96kHz采样率 ● 192kHz的数模/模数转换,提供出色的音频性能 ● 40位浮点数字信号处理 ● 8个DCA编组和6个静音编组 ● 8个立体声效果器 ● 17个100mm Midas PRO 电动推子 ● 调音台外形由Bentley 宾利汽车设计师设计 ● 采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造而成 ● 机架式设计为调音台	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造      标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧      第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			提供较大的灵活性 ● 17个100mm Midas PRO 电动推子 ● 5寸日光全彩TFT显示屏 ● 通过USB 2.0可支持32 x 32通道的数字音频传输 ● 通过使用Mackie Control* 和HUI* protocols控制协议，可控制数字音频工作站 ● 通过无线网络，可由iPhone/iPad中的MIDAS应用软件进行控制 ● 质保期：1年					
24	030506001010	扩声系统设备	1. 名称:天线放大器 2. 规格:是一款UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期列阵。与1/2波长全向型天线对比，UA845的心形拾音模式能够更有效地接收预定覆盖区域的信号，并更有效地抵制覆盖区域以外的射频信号。 UA845信号分配系统，5路、宽频UHF（470-960MHz），外置4组12V/1A Dc电流（直流电源）。	台	1			
25	030506007001	视频系统设备	1. 名称:数字处理器 2. 规格:四进八出数字音频处理器，精选双精度的DSP192 处理器和32bit的内部数据通路，具有特别宽阔的动态范围和优良的音质。采样率高，损耗低，动态范围可达>105dB。方便灵活多分频模式，DP240 2路输入4路输出的，可设置成4种模式，包括2X2路分频、3+1路分频、4 路分频和2路超低音分频，并带有限幅器。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象. 准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造

标段：塔哈拉川水上舞台《印象. 准格尔》实景剧

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	080606002001	监视器(屏、墙)	1. 名称:大屏及副屏（含造型） 2. 规格:主屏15米*6米副屏8米*6米两组含造型尺寸 3. 参数:1、像素点间距:≤4mm 2、单元板分辨率:≥3200 Dots 3、刷新率:≥3840Hz,支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成: 1R、1G、1B 5、封装方式: SMD表贴三合一, 铜线封装 6、驱动方式: 恒流驱动 7、控制方式: 同步控制系统 8、维护方式: 前后双向维护 9、整屏平整度≤0.05mm 10、白平衡亮度: 0-6000 cd/m²可调, 亮度调节: 0-100%亮度可调, 256级手动/自动调节, 屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能, 亮度均匀性≥98% 11、色温800K-18000K可调; 白平衡状态下色温在6500K±5%; 色温为6500K时, 100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 12、水平视角≥170° ; 垂直视角≥170° 13、对比度≥9000: 1 14、灰度等级≥14bit, 红绿蓝各256级, 可达16384级, 采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果, 100%亮度时, 14bit灰度; 70%亮度, 14bit灰度; 50%亮度, 14bit灰	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景 标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧 第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 15、峰值功耗≤550W/m²；平均功耗≤150W/m² 16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 18、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65 19、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 20、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170% YUV(PAL) 21、数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造      标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧      第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			<p>式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示</p> <p>22、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃</p> <p>23、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上</p> <p>24、保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼接微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节</p> <p>25、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）&lt;3.0cd/m²</p> <p>26、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐射亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。</p> <p>320*160</p>					
27	031101001002	开关电源设备	1. 种类:电源 2. 规格:4. 5V	台	920			
28	03B003	接收卡	1. 名称:接收卡 2. 规格:16网口	张	160			
29	03B004	接卡专用线	1. 名称:接卡专用线 2. 规格:80CM	根	160			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造      标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧      第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	03B005	内部航插线	1. 名称:内部航插线 2. 规格:三芯线 网线航插	根	160			
31	03B006	排线	1. 名称:排线 2. 规格:16P 50cm/根	根	500			
32	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:超6类	m	1200			
33	030411004001	配线	1. 名称:分路电源线 2. 型号:BV 3. 规格:2. 5	m	3000			
34	030501017001	软件	1. 名称:软件（定制专用）	套	1			
35	030506007002	视频系统设备	1. 名称:视频处理器 2. 规格:4K处理器	台	1			
36	030404017001	配电箱	1. 名称:配电柜	台	1			
37	030408001001	电力电缆	1. 名称:岸边到舞台主缆 2. 规格:YJV-4*150+1*70	m	100			
38	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*95 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	200			
39	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4mm2 3. 配线部位:管道敷设	m	2500			
40	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2. 5mm2 3. 配线部位:管道敷设	m	1500			
41	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-1mm2 3. 配线部位:管道敷设	m	500			
42	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:音响专用屏蔽线 EVJV3*1. 2 3. 配线部位:管道敷设	m	1500			
43	030411003001	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:100*100	m	1500			
44	030411001001	配管	1. 名称:35铁心包塑电线软管	m	1500			
		分部小计						
		措施项目						
45	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧—竹排演艺舞台打造

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 18 页 共 18 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》 标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧 第 1 页 共 1 页  
实景剧-竹排演艺舞台打造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧—竹排演艺舞台打造      标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺舞台打造

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧—竹排演艺舞台打造      标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-1

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
<b>合    计</b>					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-1      标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧      第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412004001	LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯【超高】 2. 规格: RGBA, 30, DC24V, IP66	套	200			
2	050103002001	桥体水淋喷头	1. 名称: 黄铜万向喷头 2. 规格: DN25	个	1000			
3	030109001001	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格: 18.5KW 20米扬程 40m³/h	台	20			
4	031001003001	喷泉管道	1. 名称: 304不锈钢管 2. 规格: DN100 壁厚1mm 3. 连接方式: 法兰垫盘连接	m	196			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 减压阀 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 含法兰	个	16			
6	031003001001	球阀	1. 名称: 不锈钢球阀 2. 规格: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接	个	1000			
7	030404022001	4G主分控制器	1. 名称:4G主分控制器 2. 自带防护箱	套	5			
8	030404019001	防雨开关电源	1. 名称:防雨开关电源 2. 规格: 350W/DC24V	个	60			
9	030507014001	工程投影机	1、亮度：23750 ISO流明 2、对比度：4,000,000:1  3、分辨率：1920*1200 4、芯片：1 x 0.8 英寸 HEP DMD 5、光源：高效蓝色激光荧光体 6、光源寿命：运行 20,000 小时后保持 50% 亮度 7、镜头范围：支持0.46-12.96: 1范围内投射比 8、信号输入： - HDMI 2.0b x 2 - Display Port 1.2a x 1 - USB Type A x 1	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景 标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧 第 2 页 共 4 页  
 剧-竹排演艺氛围营造-1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			- HDBaseT RJ45 x 1 - 3G-SDI (BNC) x 1 9、信号输出： - 3GSDI (BNC) - HDMI x 1 输出 10、重量：29.4kg 11、体积：600 x 520 x 193mm 12、工作电压：100-240 VAC @ 50/60Hz 13、功耗：1,290W（最大） 14、噪音：40db 15、环境要求： - 0-44 摄氏度 - 相对湿度：10 - 85% 无冷凝					
10	030502001001	防水恒温机柜	1. 防水柜加1.5匹空调	台	2			
11	030501013001	视频服务器	显卡：A2000, CUP：I7-12700, 内存：16G M.2:500G, WIN10 专业版	台	2			
12	030507008001	投影机镜头	1. 短焦广角定制 2. 镜头的参数：0.9-1.3 : 1 镜头的型号 Lens 0.9-1.3:1	台	2			
13	030502007001	视频光纤	1. 名称:视频光纤 2. 规格:5芯	m	300			
14	030505009001	光端机	1. 名称:光端机 2. 型号: 单模单纤光纤传输; DP和USB2.0 , 双向声音, 双向串口, 红外支持; 铝盒; 支持透传, 支持DP无压缩传输20公里, LC头;最大支持4K30;	台	4			
15	030404017001	照明配电箱	1. 名称:照明配电箱10回路 2. 规格:1.5米*0.7米*0.35米, IP55 材质厚2mm, 双层门 3. 安装方式:室内壁挂安装 4. 其他:符合设计与规范要求 5. 本体安装 6. 型钢制作、安装 7. 焊、压接线端子10个出	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景 标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧  
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			线回路 8. 补刷（喷）油漆 9. 接地 10. 距地1.2米安装					
16	030404017002	水帘控制柜	1. 名称:水帘PLC控制配电箱16回路 2. 规格:1.5米*0.7米*0.35米, IP55 材质厚2mm, 双层门 3. 安装方式:落地安装 4. 其他:符合设计与规范要求 5. 本体安装 6. 型钢制作、安装 7. 焊、压接线端子10个出线回路 8. 补刷（喷）油漆 9. 接地 10. 距地1.2米安装	台	1			
17	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:JHS-5*10 3. 规格:10mm2以下 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其他:符合设计与规范要求	m	1400			
18	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*6 3. 规格:10mm2以下 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其他:符合设计与规范要求	m	480			
19	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-3*4 3. 规格:4mm2以下 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其他:符合设计与规范要求	m	1000			
20	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZRRVV-2*4 3. 规格:4mm2以下 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其他:符合设计与规范要求	m	800			
21	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 安装部位:户内	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-1

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 电压等级（kV）：1KV以下					
22	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：10mm2以下 3. 安装部位：户内 4. 电压等级（kV）：1KV以下	个	20			
23	030408006003	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：4mm2以下 3. 安装部位：户内 4. 电压等级（kV）：1KV以下	个	45			
24	030502005001	双绞线缆	1. 名称：超五类CAT5E	m	700			
25	030411002001	线槽	1. 名称：线槽 2. 材质：铝合金MR40*30	m	420			
26	030411003001	桥架	1. 名称：喷塑桥架 2. 规格：CT100*100	m	200			
27	030414011001	接地装置（灯具接地）	回路首末端及中间位置增设接地极 总计18*3=54接地点	系统	8			
28	030414002001	送配电装置系统	输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	8			
29	03B003	安装水帘吊车（高空作业）	1. 安装水帘16t吊车（高空作业）	台班	15			
		分部小计						
		措施项目						
30	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》  
实景剧-竹排演艺氛围营造-1

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象. 准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-1 标段: 塔哈拉川水上舞台《印象. 准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-1

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称:塔哈拉川水上舞台《印象.准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-1 标段:塔哈拉川水上舞台《印象.准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-2

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-2      标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧      第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		十二生肖光影装置提升1-环形环形动感灯						
1	030412004001	十二生肖光影装置提升1-环形环形动感灯	LED24V暖光灯带	套	12			
2	030401002001	变压器	1. 名称:变压器 2. 型号:24V400	套	12			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*4 3. 规格:4mm2以下 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其他:符合设计与规范要求	m	800			
		分部小计						
		南岸照树灯光影提升						
4	030412004005	南岸照树灯光影提升	供电:额定电压:AC100~240V, 50/60Hz 光源:18*10W全彩LED 寿 颜种颜色最佳投射距离:4米-15 米 控制:操作模式:DMX 模式, 主从模式 寿命:约50000小时 颜色:RGBW, 可混出1600多万 DMX通道:8通道模式可选 光学: 透镜角度:25(45/60' 可选) 调 频光:线性调光0~100% 闪:0-25 次/秒工作环境: 环境温度:-25C~40C 防护等级: IP65	套	100			
5	030404022002	DMX512控制器	分控一体控制器	台	7			
6	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE 3. 规格:32 4. 配置形式:明敷	m	2000			
7	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*4 3. 规格:4mm2以下 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其他:符合设计与规范	m	1000			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-2

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求					
8	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超五类CAT5E	m	1200			
		分部小计						
		北岸观景平台造型灯						
9	030412004014	北岸观景平台造型灯	1. 名称: 定制铁艺银杏叶景观灯 2. 规格: 4m高、24W 3. 包含基础: 地基深度1.2米*0.8米宽混凝土地基	套	4			
10	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE 3. 规格:32 4. 配置形式:明敷	m	100			
11	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*4 3. 规格:4mm2以下 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其他:符合设计与规范要求	m	200			
		分部小计						
		北岸鸡鸣三省·黄河长卷（光影画廊）						
12	030412004006	北岸鸡鸣三省·黄河长卷（光影画廊）	1. 宽电压: AC90V-235V 50-60Hz 2. 宽电压驱动电源: 600W  3. 光源系统: 420 4. 色温: 7900±500K 5. 颜色系统: 颜色盘: 14+七彩彩虹效果+雾化功能 6. 图案系统: 图案盘: 13固定图案+1 白光 7. 调焦系统: 电子调焦 8. 雾化: 具有雾化功能、可实现柔光效果 9. 棱镜: 8+16棱镜, 双棱镜自转, 速度可调。 10. 电机: XY轴使用三相电机, 使灯具快慢速度稳	套	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景 标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧 第 3 页 共 9 页  
 剧-竹排演艺氛围营造-2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			定性高，定位角度准！ 11. 调光曲线：0%-100%线性调光、平滑无闪烁 12. 光束角度：0-2° 13. 双通道：16通道或20通道 14. 透镜直径：180mm 15. 防水等级：IP65 16. 控制方式1:DMX 512 17. 显示屏： LCD 显示屏、适应不同的安装位置、可旋转180° 18:水平垂直：采用高精度三相电机、定位准确、运行平滑、可自动校正定位 19:水平：540° 旋转、解析度8/16Bit、具有微调 20:垂直：270° 旋转、解析度8/16Bit、具有微调。 21:外壳，全压铸铝。 22:灯体尺705*375*340cm 23:净重，26KG					
13	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE 3. 规格:40 4. 配置形式:明敷	m	800			
14	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE 3. 规格:32 4. 配置形式:明敷	m	600			
15	030506007002	视频系统设备	1. 名称:DMX512控制器 2. 规格:光影画廊控制器	台	2			
16	030411004001	配线	1. 名称:DMX512控制信号线 2. 规格:RVVP3*1	m	600			
17	030506001001	DMX512信号放大器	光影画廊控制器	套	4			
18	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10	m	800			
		分部小计						
		北岸绿地—山水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景 标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		画廊·打卡装置						
19	011508002001	有机玻璃字	1. 亚克力透明发光字 2. 单个字体的尺寸50mm*50mm*25mm	个	50			
20	030412001001	北岸绿地—山水画廊·打卡装置	1. 名称：山水画灯光（核心圆环位置） 2. 规格：24V柔性灯带	套	1			
21	030412004007	北岸绿地—山水画廊·打卡装置	1. 名称：灯带 2. 规格：24V 勾边灯带	m	30			
22	030411001006	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PE 3. 规格：32 4. 配置形式：明敷	m	300			
23	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3*4	m	300			
		分部小计						
		北岸绿地—漫瀚长歌·光影长廊						
24	03B002	喷雾系统管路及喷头	1. 管道PE9毫米粗20米长 16个9.5毫米不锈钢喷头 16个9.5厘米不锈钢三通	m	16			
25	03B001	喷雾主机3KW及过滤系统	品 名：3000w7L冷雾机（智能回水） 电压：220v 压力：13MPa 流量：7L/min 转速：2800r/min 峰值功率：3000w	套	1			
26	030412004015	灯光-柔性LED幻彩硅胶线性灯	1. 名称：灯光-柔性LED幻彩硅胶线性灯 2. 规格：24V硅胶柔性灯带（带铝槽）	m	32			
27	030404022004	控制器-TTL-单口	控制器-TTL-单口	套	1			
28	030411001007	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PE 3. 规格：32 4. 配置形式：明敷	m	200			
29	030408001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3*4	m	200			
		分部小计						
		北岸河道挡墙水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-2      标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧      第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		波纹灯/动态水纹灯						
30	030412004009	北岸河道挡墙水波纹灯/动态水纹灯	输入电压:AC 100V~240V 50/60HZ 光源规格:CREE 芯片 LED 整灯功率:60W 光源寿命:>30000H 色一温:5600-6500K 光通量:12000LM 颜一一色:深蓝 调焦功能:定焦 图案效果:喀斯特纹理、水纹、波浪 光束角度:25x50 偏光 DMX 通道:4 通道模式 工作模式:标准DMX512,编程后按程序走动场景 数据连接:三蕊输入/输出 液晶显示操作面板	套	200			
31	030404022005	DMX512控制器	水纹波浪控制器	台	2			
32	030411004002	配线	1. 名称:DMX512控制信号线 2. 规格:RVVP3*1	m	600			
33	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6	m	800			
34	030506001003	DMX512信号放大器	水纹波浪控制器	套	4			
		分部小计						
		南岸河道“鱼跃龙门”驳岸投影灯+“一路花开”步道投影灯						
35	030507014001	南岸河道“鱼跃龙门”驳岸投影灯+“一路花开”步道投影灯	输入电压: AC100-240V, 50/60Hz 额定功率: 350W 光源: 250W高亮灯珠 灯珠寿命: >20000h 图 案: 旋转图案 盘, 4个图案可定制 效 果: 1个飘影效果 果盘, 可双向旋转 角 度: 可选20°、30°、45°、60° 控制模式: 标准DMX512、	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-2      标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧      第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			RDM、自走、主从 通道数量：标准5CH  防护等级：IP65  工作温度：-20℃-45℃ 净重：9.5KG 灯具尺寸：28*28*31cm					
36	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE 3. 规格:32 4. 配置形式:明敷	m	300			
37	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*4	m	300			
		分部小计						
		光穹聚场（准城驿站）						
38	030412004011	光穹聚场（准城驿站）立面照明	输入电压：AC100-240V，50/60Hz 额定功率：350W 光源：250W高亮灯珠 灯珠寿命：>20000h 图案：旋转图案 效果：4个图案可定制 效果：1个飘影效果 效果盘，可双向旋转 角度：可选20°、30°、45°、60° 控制模式：标准DMX512、RDM、自走、主从 通道数量：标准5CH  防护等级：IP65  工作温度：-20℃-45℃ 净重：9.5KG 灯具尺寸：28*28*31cm	套	10			
39	030412004010	光穹聚场（准城驿站）顶部轮廓照明	线性灯15W, DC24V, 4000k	套	32			
40	030412004012	光穹聚场（准城驿站）二层平台舞台照明	1. 宽电压：AC90V-235V 50-60Hz 2. 宽电压驱动电源：600W 3. 光源系统：380（飞利浦）	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景 标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 色温:7900±500K 5. 颜色系统: 颜色盘: 1 4+七彩彩虹效果+雾化功能 6. 图案系统: 图案盘: 13 固定图案+1 白光 7. 调焦系统: 电子调焦 8. 雾化: 具有雾化功能、可实现柔光效果 9. 棱镜:8+16棱镜, 双棱镜自转, 速度可调。 10. 电机: XY轴使用三相电机, 使灯具快慢速度稳定性高, 定位角度准! 11. 调光曲线: 0%-100%线性调光、平滑无闪烁 12. 光束角度: 0-2° 13. 双通道: 16通道或20通道 14. 透镜直径: 180mm 15. 防水等级: IP65 16. 控制方式1:DMX 512 17. 显示屏: LCD 显示屏、适应不同的安装位置、可旋转180° 18:水平垂直: 采用高精度三相电机、定位准确、运行平滑、可自动校正定位 19:水平: 540° 旋转、解析度8/16Bit、具有微调 20:垂直: 270° 旋转、解析度8/16Bit、具有微调。 21:外壳, 注塑。 22:灯体尺705*375*340cm 23:净重, 26KG					
41	030412004013	光穹聚场（准城驿站）立面照明	投光灯54W	套	4			
42	030404022006	光穹聚场（准城驿站）-主控制器	自带防护箱	台	2			
43	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*4	m	100			
44	030411001009	配管	1. 名称:配管	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景 标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:PE 3. 规格:32 4. 配置形式:明敷					
		分部小计						
		其他						
45	030404022007	控制器	DMX512控制器	台	1			
46	030411004003	配线	1. 名称:DMX512控制信号线 2. 规格:RVVP3*1	m	100			
47	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*4	m	120			
48	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE 3. 规格:32 4. 配置形式:明敷	m	200			
49	030404017001	照明配电箱	1. 名称:照明配电箱18回路 2. 规格:1.5米*0.7米*0.35米 IP55 材质厚度2mm, 双层门 3. 安装方式:室内壁挂安装 4. 其他:符合设计与规范要求 5. 本体安装 6. 型钢制作、安装 7. 焊、压接线端子10个出线回路 8. 补刷（喷）油漆 9. 接地 10. 距地1.2米安装	台	4			
50	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZRRVV-2*4 3. 规格:4mm2以下 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其他:符合设计与规范要求	m	3600			
51	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:铝合金MR40*30	m	600			
52	030411003001	桥架	1. 名称:喷塑桥架 2. 规格:CT100*100	m	900			
53	030404019001	防雨开关电源	1. 名称:防雨开关电源 2. 规格:350W/DC24V	个	70			
54	03040800600	电力电缆	1. 名称:电力电缆头	个	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象. 准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-2

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》 标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧 第 1 页 共 1 页  
 实景剧-竹排演艺氛围营造-2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象. 准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-2 标段: 塔哈拉川水上舞台《印象. 准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-2

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-竹排演艺氛围营造-2 标段: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-实景剧演职人员

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》 标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧 第 1 页 共 1 页  
 实景剧-实景剧演职人员

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-实景剧演职人员 标段: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-实景剧演职人员

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-实景剧演职人员 标段: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-演艺氛围水秀演艺及灯光秀

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-演艺氛围水秀演艺及灯光秀

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》 标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧 第 1 页 共 1 页  
 实景剧-演艺氛围水秀演艺及灯光秀

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-演艺氛围水秀演艺及灯光秀 标段: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-演艺氛围水秀演艺及灯光秀

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-演艺氛围水秀演艺及灯光秀 标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



## 规费、税金项目计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-专业工程暂估价

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》  
实景剧-专业工程暂估价

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-专业工程暂估价      标段: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-专业工程暂估价

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称:塔哈拉川水上舞台《印象.准格尔》实景剧-专业工程暂估价 标段:塔哈拉川水上舞台《印象.准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	开合舞台机械	机械装置50M*8M，主体与两组副台分离结合采用伸缩推拉式结构，四组伺服电机加减速机齿轮齿条，伸缩方钢，滑轮组，plc数控编程，触屏控制，加4个航道限位柱桩加钢索	1084924			
2	开合主舞台	主舞台结构及浮筒20M*12M，共计240m2，高密度聚乙烯材料加热镀锌方管焊接防锈处理	453548			
3	开合副舞台	副舞台结构及浮筒10M*8M*2，共计160m2，高密度聚乙烯材料加热镀锌方管焊接防锈处理	311572			
4	舞美造型	舞美装置设计铁艺加玻璃钢	511867			
5	控台操控间	钢构加净化板加断桥门窗	187587			
6	舞美铁艺造型（北岸绿地—山水画廊·打卡装置）	40*40*1.2镀锌方管支架，用1.2镀锌铁板激光雕刻	157768			
7	定制半圆环造型不锈钢结构构造-丹顶鹤及假山（北岸绿地—漫瀚长歌·光影长廊）	采用镀锌方管和树脂瓦	47587			
8	天幕帐篷（河道绿地景观灯光装置）	3m*3m*2.8m，8套	66055			
合 计			2820908			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

### 规费、税金项目计价表

工程名称:塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-暂列金额

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》 标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧 第 1 页 共 1 页  
 实景剧-暂列金额

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-暂列金额

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧-暂列金额

标段：塔哈拉川水上舞台《印象·准格尔》实景剧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 塔哈拉川水上舞台《印象. 准格尔》实景剧-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3