

暖水乡牧草机械综合配
套设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 农机库-土石方工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农机库-土石方工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 农机库-土石方工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农机库-土石方工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 农机库-土石方工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 农机库-土石方工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：农机库-土石方工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 农机库-土石方工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设
项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	钢筋工程						
1	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 16 级别: HRB400	t	0.86			
2	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 20 级别: HRB400	t	0.995			
3	010515001004	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 直径: 10 级别: HRB400	t	0.714			
4	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹 3. 规格:≤20mm	个	188			
		分部小计						
	2	混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含混凝土运输及泵送费	m3	6.55			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土运输及泵送费	m3	22.86			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土运输及泵送费	m3	5.94			
8	010507007001	二次灌浆	1. 混凝土种类:C35微膨胀 细石混凝土后浇层	m3	0.22			
9	010507007002	二次灌浆	1. 混凝土强度等级:预拌C 20 素混凝土包裹	m3	0.66			
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含混凝土运输及泵送费	m3	20.43			
11	010503004001	混凝土坎墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含混凝土运输及泵送费	m3	20.03			
12	010404001001	坎墙防冻胀层	1. 垫层材料种类、配合比 、厚度:300厚防冻胀粗砂	m3	13.29			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	钢结构工程						
13	010603001001	钢柱	1. 钢材品种、规格:H型钢柱, Q355B钢, 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用等（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 安装位置:基础短柱，短柱高1.4m 5. 除锈要求:钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	5.697			
14	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢梁, Q355B钢, 3. 包含制作安装运输费用等（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求:钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	7.08			
15	010606002001	屋面檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B, 镀锌钢檩条, Z型钢 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 镀锌要求:镀锌量不低于220g/m2	t	3.152			
16	010606002002	墙面檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B, 镀锌钢檩条, C型钢 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不	t	6.223			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设
项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			予调整) 4. 镀锌要求:镀锌量不低于220g/m2					
17	010606001001	钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B Φ 12mm圆钢 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用 （运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求:钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理, 除锈等级达到Sa2. 5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	0. 638			
18	010606001002	钢撑杆	1. 钢材品种、规格:Q235B ， Φ 32*2. 5圆钢管 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用 （运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求:钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理, 除锈等级达到Sa2. 5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	0. 254			
19	010606001003	钢隅撑	1. 钢材品种、规格:Q235B 角钢 2. 含钢板连接板 3. 包含制作安装运输费用 （运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求:钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理, 除锈等级达到Sa2. 5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	0. 45			
20	010606001004	钢水平撑	1. 钢材品种、规格:Q235B	t	1. 19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			角钢 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求：钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理，除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定					
21	010606001005	钢系杆	1. 钢材品种、规格:Q235B， $\Phi 133 \times 4$ 无缝钢管 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求：钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理，除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	2.047			
22	010606001006	柱间支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B 角钢 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求：钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理，除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	0.564			
23	010606001007	山墙角铁	1. 钢材品种、规格:Q235B 角钢 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整）	t	0.251			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求：钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理，除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定					
24	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：高强螺栓 2. 规格：M20	套	266			
25	010516001002	地脚螺栓	1. 螺栓种类：地脚螺栓，Q355B 2. 规格：M24	t	0.186			
26	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：除锈后刷红丹油性防锈底漆二道，再刷醇酸磁漆面漆二道，面漆颜色由甲方自定，涂层干漆膜总厚度：室外不少于150μm，室内不应少于125μm。	m2	590.18			
27	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：耐火时间钢柱，柱间支撑，不少于2.5h 2. 非膨胀型防火涂料，热传导系数0.1w/(m*c) 3. 防火涂料厚40mm，厚涂型	m2	191.3			
28	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：耐火时间钢梁，不少于2.0h 2. 非膨胀型防火涂料，热传导系数0.1w/(m*c) 3. 防火涂料厚25mm，厚涂型	m2	217.17			
29	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 耐火时间屋顶承重构件、屋盖支撑、系杆不少于1.0小时，厚度15mm，厚涂型	m2	181.7			
		分部小计						
4		门窗工程						
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C2418, 2400mm*1800mm 2. 框、扇材质：平开塑钢	m2	17.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设
项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			窗,塑钢框料为白色,全透明玻璃 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5mm+9amm空气+5mm 4.含五金件等					
31	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:JLM3642,3600mm*4200mm 2.门材质:钢制 3.含电动装置 4.参见图集16J607	m2	60.48			
		分部小计						
	5	装饰工程						
	5.1	地面						
32	011101003001	原土夯实	1.原土夯实,夯实系数≥0.95	m2	625.25			
33	010404001002	垫层	1.200mm厚碎石夯入土中	m3	125.05			
34	010501001002	垫层	1.混凝土种类:60mm厚C20混凝土垫层,随打抹平	m3	37.52			
35	011101001001	楼地面找平层	1.厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	625.25			
36	011101003002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:120mm厚C30细石混凝土 2.地面须做分仓缝,面积≤6m*6m,做法:缝宽15中嵌胶泥	m2	625.25			
		分部小计						
	5.2	墙面						
37	011201001001	界面砂浆	1.2mm厚配套界面砂浆刮批	m2	26.04			
38	011201001002	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.面层厚度、砂浆配合比:7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆	m2	26.04			
39	011407001001	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:柔性耐水腻子分遍批刮,磨平,2遍	m2	26.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	5.3	踢脚						
40	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 10厚1:3水泥砂浆找平 4. 7mm厚1:2.5水泥砂浆压实抹光	m2	12.14			
		分部小计						
	6	外墙工程						
41	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:0.6mm厚压型金属板 2. 含封口包边等	m2	552.97			
42	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层处理 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	52.97			
43	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	52.97			
44	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮柔性耐水腻子 2. 喷或滚刷底涂料 3. 喷或滚刷面层涂料	m2	52.97			
		分部小计						
	7	屋面工程						
45	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6mm压型金属板 2. 含封口包边等	m2	662.65			
		分部小计						
	8	室外工程						
	8.1	散水						
46	010507001003	散水	1. 面层厚度:60mm厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡4%	m2	66.45			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 农机库-建筑与装饰工程 标段: 暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农机库-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:600*800*200mm 3. 安装方式:明装, 距地1.6m	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*16 3. 敷设方式、部位:管内安装	m	5			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-4*16	个	2			
4	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	4.2			
5	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	21.6			
6	030411001006	配管	1. 名称:配管（超高） 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	281.6			
7	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	121.5			
8	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZRBV-2.5	m	74.8			
9	030411004003	配线	1. 名称:配线（超高） 2. 型号:ZRBV-2.5	m	961.82			
10	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZRBV-4	m	381.4			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装, 底距地1.3米	个	4			
12	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔安全插座, 带安全门 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装, 底距地0.5米	个	14			
13	030404035002	插座	1. 名称:高位插座, 带安全门	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农机库-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,底距地2.1米					
14	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED管灯 2. 规格:250V 28W 3. 安装形式:距地5.0米,吊装	套	48			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC	个	70			
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
	2	弱电						
17	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色球型摄像机 2. 规格: RJ45 3. 备注:含摄像机支架、电源 4. 安装方式:距地4米安装	台	4			
18	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	9.2			
19	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:暗配	m	118.1			
20	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管内	m	118.1			
21	030501009001	路由器	1. 名称:企业AC控制路由器 2. 位置:设备箱内安装	台	1			
22	030507013001	录像设备	1. 名称:12路硬盘录像机 2. 类别:含2T硬盘	台	1			
23	080606002001	监视器(屏、墙)	1. 名称:32寸监视器	台	1			
24	030501005001	插箱、机柜	1. 名称:监控设备箱 2. 规格:18U (1000*600*600)	台	1			
		分部小计						
	3	防雷接地						
25	030409002003	接地母线	1. 名称:室外接地母线	m	8.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 农机库-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 农机库-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 农机库-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 农机库-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 农机库-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：农机库-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 农机库-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 农机库-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲料加工车间-土方

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 饲料加工车间-土方

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 饲料加工车间-土方

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 饲料加工车间-土方

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：饲料加工车间-土方

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 饲料加工车间-土方

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 饲料加工车间-土方

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 饲料加工车间-土方

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	钢筋工程						
1	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 16 级别: HRB400	t	0.759			
2	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 20 级别: HRB400	t	1.017			
3	010515001004	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 10 级别: HRB400	t	0.756			
4	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹 3. 规格:≤20mm	个	168			
		分部小计						
	2	混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含混凝土运输及泵送费	m3	5.76			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土运输及泵送费	m3	19.93			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土运输及泵送费	m3	6.18			
8	010507007001	二次灌浆	1. 混凝土种类:C35微膨胀预拌细石混凝土	m3	0.24			
9	010507007002	二次灌浆	1. 混凝土强度等级:预拌C20素混凝土包裹	m3	0.71			
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含混凝土运输及泵送费	m3	22.32			
11	010503004001	混凝土坎墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	22.28			
12	010404001001	坎墙防冻胀层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂	m3	14.48			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设
项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	钢结构工程						
13	010603001001	钢柱	1. 钢材品种、规格:H型钢柱, Q355B钢, 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整） 4. 安装位置:基础短柱, 短柱高1.4m 5. 除锈要求:钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	5.322			
14	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢梁, Q355B钢, 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整） 4. 除锈要求:钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	5.115			
15	010606002001	屋面檩条	1. 钢材品种、规格:Z型钢, Q355B, 镀锌钢檩条 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整） 4. 镀锌要求:镀锌量不低于220g/m2	t	4.722			
16	010606002002	墙面檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢, Q335B, 镀锌钢檩条 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑, 结算时不	t	8.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			予调整) 4. 镀锌要求:镀锌量不低于220g/m2					
17	010606001001	钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B, Φ 12mm圆钢 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求:钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	0.667			
18	010606001002	钢撑杆	1. 钢材品种、规格:Q235B, Φ 32*2.5圆钢管 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求:钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	0.253			
19	010606001003	钢隅撑	1. 钢材品种、规格:Q235B角钢 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求:钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	0.402			
20	010606001004	钢水平撑	1. 钢材品种、规格:Q235B	t	0.719			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			角钢 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求：钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理，除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定					
21	010606001005	钢系杆	1. 钢材品种、规格:Q235B， $\Phi 133 \times 4$ 无缝钢管 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求：钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理，除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	1.403			
22	010606001006	柱间支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B角钢 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求：钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理，除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	0.657			
23	010606001007	山墙角铁	1. 钢材品种、规格:Q235B角钢 2. 含钢板连接板等 3. 包含制作安装运输费用（运距投标单位根据施工现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求：钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理，除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定	t	0.197			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			现场自行考虑，结算时不予调整） 4. 除锈要求：钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理，除锈等级达到Sa2.5级且钢结构表面除锈方法应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定					
24	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：高强螺栓 2. 规格：M20	套	184			
25	010516001002	地脚螺栓	1. 螺栓种类：地脚螺栓，Q355B 2. 规格：M24	t	0.202			
26	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：除锈后刷红丹油性防锈底漆二道，再刷醇酸磁漆面漆二道，面漆颜色由甲方自定，涂层干漆膜总厚度：室外不少于150μm，室内不应少于125μm。	m2	476.8			
27	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：耐火时间钢柱，柱间支撑，不少于2.5h 2. 非膨胀型防火涂料，热传导系数0.1w/(m*c) 3. 防火涂料厚34.5mm，厚涂型	m2	180.35			
28	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：耐火时间钢梁，不少于2.0h 2. 非膨胀型防火涂料，热传导系数0.1w/(m*c) 3. 防火涂料厚26mm，厚涂型	m2	156.95			
29	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 耐火时间：屋顶承重构件、屋盖支撑、系杆不少于1.0小时，厚20mm，厚涂型	m2	139.5			
		分部小计						
	4	装饰工程						
	4.1	地面						
30	011101003001	原土夯实	1. 素土夯实，夯实系数≥0.95	m2	627.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010404001002	垫层	1. 200mm厚碎石夯入土中	m3	125.55			
32	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:60mm厚C20混凝土垫层，随打 随抹平	m3	37.67			
33	011101001001	楼地面找平层	1. 厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	627.75			
34	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:120mm厚C30细石混凝土 2. 地面须做分仓缝，面积≤6m*6m，做法：缝宽15中嵌胶泥	m2	627.75			
		分部小计						
	4.2	墙面						
35	011201001001	界面砂浆	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	29.46			
36	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆 压实抹光 2. 面层厚度、砂浆配合比:7mm厚2:1:8石灰水泥砂浆	m2	29.46			
37	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 柔性耐水腻子分遍批刮，磨平，2遍	m2	29.46			
		分部小计						
	4.3	踢脚						
38	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层厚度、砂浆配合比:7mm厚1:2.5水泥砂浆 压实抹光 3. 10厚1:3水泥砂浆找平 4. 2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	13.34			
		分部小计						
	5	门窗工程						
39	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2418, 2400mm*1800mm 2. 框、扇材质:平开塑钢窗，框料为白色，全透明玻璃 3. 玻璃品种、厚度:中空	m2	64.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设
项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			玻璃5mm+9amm空气+5mm					
40	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM3642, 3600mm*4200mm 2. 门材质:钢制 3. 含电动装置	m2	45.36			
41	010802004001	钢制门	1. 门代号及洞口尺寸:M1124, 1100mm*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制	m2	5.28			
		分部小计						
	6	外墙工程						
42	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:0.6mm厚压型金属板 2. 含封口包边等	m2	567.41			
43	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层处理 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	59.73			
44	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	59.73			
45	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮柔性耐水腻子 2. 喷或滚刷底涂料 3. 喷或滚刷面层涂料	m2	59.73			
		分部小计						
	7	屋面工程						
46	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6mm压型金属板 2. 含封口包边等	m2	670.62			
		分部小计						
	8	室外工程						
	8.1	散水						
47	010507001003	散水	1. 面层厚度:60mm厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡4%	m2	74.56			
		分部小计						
	8.2	坡道						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 饲料加工车间-硬化

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 饲料加工车间-硬化

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 饲料加工车间-硬化

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：饲料加工车间-硬化

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 饲料加工车间-硬化

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 饲料加工车间-硬化

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 饲料加工车间-硬化

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL2 2. 规格:600*800*200mm 3. 安装方式:明装, 距地1.6m	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*16 3. 敷设方式、部位:管内安装	m	5			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-4*16	个	2			
4	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	4.2			
5	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	7.8			
6	030411001006	配管	1. 名称:配管（超高） 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	257.4			
7	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	135.6			
8	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZRBV-2.5	m	23.4			
9	030411004003	配线	1. 名称:配线（超高） 2. 型号:ZRBV-2.5	m	889.9			
10	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZRBV-4	m	537.18			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装, 底距地1.3米	个	1			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装, 底距地1.3米	个	2			
13	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔安全插座, 带安全门 2. 规格:250V 10A	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:墙上暗装,底距地0.5米					
14	030404035002	插座	1. 名称:高位插座,带安全门 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,底距地2.1米	个	3			
15	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED管灯 2. 规格:250V 28W 3. 安装形式:距地5.0米,吊装	套	40			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC	个	62			
17	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
2		弱电						
18	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色球型摄像机 2. 规格: RJ45 3. 备注:含摄像机支架、电源 4. 安装方式:距地4米安装	台	4			
19	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	6.52			
20	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:暗配	m	132.74			
21	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管内	m	132.74			
22	030501009001	路由器	1. 名称:企业AC控制路由器 2. 位置:设备箱内安装	台	1			
23	030507013001	录像设备	1. 名称:12路硬盘录像机 2. 类别:含2T硬盘	台	1			
24	080606002001	监视器(屏、墙)	1. 名称:32寸监视器	台	1			
25	030501005001	插箱、机柜	1. 名称:监控设备箱 2. 规格:18U (1000*600*600)	台	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲料加工车间-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 饲料加工车间-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 饲料加工车间-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 饲料加工车间-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：饲料加工车间-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 饲料加工车间-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 饲料加工车间-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 饲料加工车间-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他项目费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其他项目费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：其他项目费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其他项目费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：其他项目费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 其他项目费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 其他项目费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安全生产费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安全生产费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安全生产费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安全生产费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 安全生产费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安全生产费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。