

准格尔旗十二连城乡三十顷地村果蔬仓储分拣包装中心-果蔬仓储及配套工程室外硬化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗十二连城乡三十顷地村果蔬仓储分拣包装中心-果蔬仓储及配套工程室外硬化工程

标段：准格尔旗十二连城乡三十顷地村果蔬仓储分拣包装中心-果蔬仓储及配套工程室外硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土硬化						
1	040202001001	路床(槽) 整形	1. 路床整形碾压	m2	2986.95			
2	040202009001	天然砂砾垫层	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:200mm厚	m2	2986.95			
3	040202009002	粗砂垫层	1. 石料规格:粗砂 2. 厚度:30mm厚	m2	2986.95			
4	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:浇筑18cm水泥混凝土面层及养护（抗力强度5.0MPA） 3. 纵横缩缝、胀缝:间距5*5m，250mm宽油毡两层，沥青胶泥填缝	m2	2986.95			
		分部小计						
		环保砖硬化及平缘石						
5	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	2272.85			
6	040204003001	现浇混凝土人行道垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:150mm	m2	2272.85			
7	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*100*60环保砖面层，粗砂灌缝 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2272.85			
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C25混凝土平缘石，1000*100*200，1:3水泥砂浆靠背 2. 200mm厚天然砂砾垫层	m	540			
		分部小计						
		措施项目						
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗十二连城乡三十顷地村果蔬
仓储分拣包装中心-果蔬仓储及配套工程室外硬
化工程

标段：准格尔旗十二连城乡三十顷地村果蔬仓储分拣包装中心-果蔬仓储及配套工程室外硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗十二连城乡三十顷地村
果蔬仓储分拣包装中心-果蔬仓储及配套工程
室外硬化工程

标段：准格尔旗十二连城乡三十顷地村果蔬仓储分拣包装中心-果蔬仓储及配套工程室外硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗十二连城乡三十顷地村
果蔬仓储分拣包装中心-果蔬仓储及配套工程
室外硬化工程

标段：准格尔旗十二连城乡三十顷地村果蔬仓储分拣
包装中心-果蔬仓储及配套工程室外硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：