

“北疆红”国防教育实
践基地维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程汇总表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	一层		
1.2	二层		
1.3	门窗工程		
1.4	室外工程		
2	措施项目		
2.1	其中：文明施工与环境保护费、临时设施费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		卫生间						
1	011102003001	块料楼地面-卫生间	1. 地面铺设800*800mm柔性防滑地砖 2. 水泥砂浆结合层1:3干硬性砂浆找平层 3. 5mm厚丙纶卷材防水, 二遍	m2	55.75			
2	011102003002	块料楼地面-蹲台	1. 地面铺设800*800mm柔性防滑地砖 2. 水泥砂浆结合层 3. 砖砌蹲台, 中间填充炉灰渣 4. JS聚合物类防水涂料(上翻完成面1200mm)	m2	21.97			
3	011204003001	块料墙面	1. 墙面粘贴400*800mm瓷砖, 单组分瓷砖背胶2遍(涂刷于瓷砖背面) 2. 水泥砂浆粘贴层 3. JS聚合物类防水涂料 4. 水泥砂浆找平层 5. 原结构墙体抹灰滚刷墙固二遍	m2	167.39			
4	011408001001	防窥膜	1. 断桥铝合金窗贴防窥膜	m2	9.72			
5	011302001001	吊顶天棚	1. c8镀锌吊杆@1000(8#膨胀螺栓同楼板固定) 2. 38型轻钢龙骨主龙骨@1000, 专用三角铝合金副龙骨@600 3. 专用L型30X30X1铝合金边龙骨靠墙边延边通长设置 4. 安装成品铝扣板	m2	74.51			
6	011210005001	铝蜂窝钢板隔断	1. 厂家定制成品18mm铝蜂窝钢板隔断(防夹手) 2. 配成品不锈钢五金件(地面连接使用成品合金脚套挡板) 3. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	126.84			
7	011505011001	定制LED发光成品镜面柜	1. 定制LED发光成品镜面柜 2. 暗藏洗手液	套	7			
8	011505001001	洗漱台柜	1. 白色石英石台面及下翻 2. 面盆开孔	m2	4.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 具体做法详见图纸, 满足设计要求					
9	011505008001	嵌入式抽纸盒	1. 名称:嵌入式抽纸盒 2. 材料品种、规格、颜色:详见设计图纸	个	2			
10	011505008002	垃圾桶	1. 暗藏成品垃圾桶 2. 材料品种、规格、颜色:详见设计图纸	套	6			
11	01B001	成品置物架	1. 名称:成品置物架 2. 材料品种、规格、颜色:详见设计图纸	套	4			
12	011505006001	毛巾杆（架）	1. 名称:毛巾杆（架） 2. 材料品种、规格、颜色:详见设计图纸	套	4			
13	011505005001	无障碍扶手	1. 名称:无障碍扶手 2. 材料品种、规格、颜色:详见设计图纸	个	4			
14	011501004001	更衣柜	1. 名称:更衣柜 2. 规格:L型, (3200+1460)*400*2000mm 3. 材料种类、规格:定制更衣柜 4. 具体做法及要求:详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
		地面						
15	011102003003	块料楼地面	1. 素水泥浆一道, 40厚1:3水泥砂浆粘接层, 粘贴地砖, 同色环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm) 2. 面层规格:800mm×800mm×10mm	m2	307.7			
16	011102001001	石材楼地面	1. 素水泥浆一道, 30厚1:3水泥砂浆粘接层, 粘贴20厚花岗岩 2. 面层规格:粘贴600×600花岗岩(面层六面油性防护3遍, 后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标)	m2	30.27			
17	011102001002	过门石	1. 素水泥浆一道, 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层材质:粘贴20厚大	m2	3.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理石(面层六面油性防护3遍,后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标:100克)					
18	011104002001	木地板	1. 素水泥浆一道, 32厚1:2.5水泥砂浆找平层, 铺贴木地板。 2. 同地砖交接处专用胶粘贴L型铝合金收边条	m2	108.4			
		分部小计						
		吊顶						
19	011406001001	抹灰面油漆	1. 原建筑顶面、梁面刮防水腻子三遍, 防水乳胶漆饰面三遍	m2	56.58			
20	011302001002	吊顶天棚	1. 38-50系列轻钢龙骨(主龙骨@1000, 副龙骨@400, Φ8镀锌吊杆@1000) 2. 双层9.5厚防水纸面石膏板(局部使用10厚高强石膏基阻燃板), 板间满涂白乳胶一遍, 板与板之间留3mm缝开八字缝, 填缝石膏填补板缝、贴50mm宽牛皮纸嵌缝纸带 3. 阴阳角处均使用20X20mmPVC阳角条 4. 刮耐水腻子三遍, 无机涂料饰面三遍	m2	286.57			
21	011302001003	吊顶天棚	1. Φ8镀锌吊杆@1000(8#膨胀螺栓同楼板固定) 2. 38型轻钢龙骨主龙骨@1000, 专用T型轻钢副龙骨横竖间距@600-1200(根据板块), 靠墙部分贴边设置专用W型铝合金边龙骨 3. 安装成品15厚成品矿棉板	m2	103.46			
22	010902006001	上人孔	1. 上人孔及爬梯做法详见图集:12J5-1-A15-1	项	1			
		分部小计						
		墙面						
		办公室						
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 原建筑墙面, 涂刷墙固一遍, 约10mm粉刷石膏找	m2	53.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			平, 玻璃纤维网格布一道(网格质量:100g) 网格相邻处搭接200mm 2. 阴阳角处均使用20X20mmPVC阳角条 (如有) 3. 刮腻子三遍, 乳胶漆饰面三遍					
24	011105005001	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	1. 59			
25	010808007001	成品木门窗套	1. 25mm宽极窄实木复合窗套线	m2	12. 08			
		分部小计						
		科学小屋						
26	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 原建筑墙面, 涂刷墙固一遍, 约10mm粉刷石膏找平, 玻璃纤维网格布一道(网格质量:100g) 网格相邻处搭接200mm 2. 阴阳角处均使用20X20mmPVC阳角条 (如有) 3. 刮腻子三遍, 星空蓝色乳胶漆饰面三遍	m2	19. 42			
27	011207001001	墙面装饰板	1. 15mm厚碳晶板墙板 2. 专用挂件 3. 碳晶板专用龙骨 4. 原建筑墙体	m2	51. 8			
28	011105005002	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	2. 27			
29	010808007002	成品木门窗套	1. 25mm宽极窄实木复合窗套线	m2	25. 2			
30	011502004001	石膏装饰线	1. 石膏板深灰色乳胶漆装饰框	m	8. 99			
31	011207001002	墙面装饰板	1. 18mm厚阻燃板基层 2. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	3. 07			
32	01B002	硅藻泥饰画	1. 硅藻泥饰画 2. 18mm厚阻燃板打底 3. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	4. 43			
33	011408001002	装饰绘画	1. 装饰绘画 2. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		舞蹈教室						
34	011207001003	墙面装饰板	1. 15mm厚碳晶板墙板 2. 专用挂件 3. 碳晶板专用龙骨 4. 原建筑墙体	m2	35.53			
35	011408001003	墙纸裱糊	1. 原结构墙粘贴壁纸饰面 2. 具体图样及做法详见图纸, 满足设计要求	m2	19.42			
36	011105005003	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	2.27			
37	010808007003	成品木门窗套	1. 25mm宽极窄实木复合窗套线	m2	25.2			
38	011505010001	专用舞蹈镜	1. 装饰完成面, 固定12厚高强石膏基阻燃板基层 2. 专用舞蹈镜安装 3. 具体图样及做法详见图纸, 满足设计要求	m2	16.65			
39	011501005001	鞋柜	1. 名称:生态板鞋柜 2. 规格:4500*350*300mm 3. 材料种类、规格:生态板/定制坐垫 4. 具体做法及要求:详见设计图纸	m	4.5			
40	011503001001	定制舞蹈把杆	1. 扶手材料种类、规格:Φ40实木扶手 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢立柱 3. 具体做法及要求:详见设计图纸	m	13.35			
		分部小计						
		手工教室						
41	011207001004	墙面装饰板	1. 15mm厚碳晶板墙板 2. 专用挂件 3. 碳晶板专用龙骨 4. 原建筑墙体	m2	72.18			
42	011207001005	墙面装饰板	1. 成品洞洞板制作安装 2. 具体图样及做法详见图纸, 满足设计要求	m2	13.79			
43	011207001006	墙面装饰板	1. 珐琅板粘贴于碳晶板上	m2	8.52			
44	011105005004	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	2.27			
45	010808007004	成品木门窗套	1. 25mm宽极窄实木复合窗套线	m2	25.2			
46	011501006001	工具柜	1. 名称:工具柜	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:5000*350/550*2400mm 3. 材料种类、规格:仿藤编柜门/定制烤漆柜门/生态板/生态洗漱柜 4. 具体做法及要求:详见设计图纸					
47	011501006002	工具桌	1. 名称:工具桌 2. 规格:6610*400*750mm 3. 材料种类、规格:定制烤漆柜门/生态板 4. 五金种类、规格:阻尼静音轨道 5. 具体做法及要求:详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
		棋艺教室						
48	011207001007	墙面装饰板	1. 15mm厚碳晶板墙板 2. 专用挂件 3. 碳晶板专用龙骨 4. 原建筑墙体	m2	72.18			
49	011105005005	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	2.27			
50	010808007005	成品木门窗套	1. 25mm宽极窄实木复合窗套线	m2	25.34			
		分部小计						
		声乐教室						
51	011207001008	墙面装饰板	1. 竖向50系列轻钢龙骨 2. 横向工字型吸音板专用 3. 木装饰吸音板饰面 4. 具体做法详见图纸,满足设计要求	m2	39.9			
52	011207001009	墙面装饰板	1. 15mm厚碳晶板墙板 2. 专用挂件 3. 碳晶板专用龙骨 4. 原建筑墙体	m2	32.38			
53	011105005006	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	2.25			
54	010808007006	成品木门窗套	1. 25mm宽极窄实木复合窗套线	m2	25.2			
		分部小计						
		走廊						
55	011207001010	墙面装饰板	1. 15mm厚碳晶板墙板	m2	204.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 专用挂件 3. 碳晶板专用龙骨 4. 原建筑墙体					
56	011503008001	玻璃栏板	1. 定制钢化玻璃护栏及扶手10mm 2. 位置:一、二层	m	26.64			
57	011105005007	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	6.35			
58	010808007007	成品木门窗套	1. 25mm宽极窄实木复合窗套线	m2	81.38			
		分部小计						
		二层						
		地面						
59	011102003004	块料楼地面	1. 素水泥浆一道, 40厚1:3水泥砂浆粘接层, 粘贴地砖, 同色环氧彩砂美缝(缝宽≤2mm) 2. 面层规格:800mm×800mm×10mm	m2	199.3			
60	011107001001	石材台阶面	1. 素水泥浆一道, 30厚1:3水泥砂浆粘接层, 粘贴20厚花岗岩 2. 面层规格:粘贴600×600花岗岩(面层六面油性防护3遍, 后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标)	m2	30.27			
61	011102001003	过门石	1. 素水泥浆一道, 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层材质:粘贴20厚大理石(面层六面油性防护3遍, 后背树脂胶满贴玻璃纤维网国标:100克)	m2	3.33			
62	011104001001	地毯楼地面(军嫂驿站)	1. 地面铺设拼花地毯 2. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	54.2			
63	011104002002	木地板	1. 素水泥浆一道, 32厚1:2.5水泥砂浆找平层, 铺贴木地板 2. 同地砖交接处专用胶粘贴L型铝合金收边条	m2	137.8			
64	011104002003	K歌室地台	1. 40×60镀锌方管龙骨横竖@400, 18厚阻燃板基层, 铺贴实木复合木地板	m2	5.5			
65	011104002004	图书室地台	1. 40×60镀锌方管龙骨横	m2	9.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			竖@400, 18厚阻燃板基层, 铺贴生态板面层					
66	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 原建筑楼板, 素水泥浆一道, 2. 40厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 专用弹性运动塑胶地面 4. 塑胶同其他地面材料碰撞处设置T型铝合金收边条。	m2	54.2			
67	011104001002	地毯楼地面(观影室)	1. 20*40mm镀锌方管@400 2. 18mm厚阻燃板 3. 地面铺设拼花地毯	m2	18.41			
68	011104001003	地毯楼地面(观影室)	1. 地面铺设拼花地毯 2. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	10.8			
		分部小计						
		吊顶						
69	011406001002	抹灰面油漆	1. 原建筑顶面、梁面刮防水腻子三遍, 防水乳胶漆饰面三遍	m2	54.6			
70	011302001004	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨防水纸面石膏板 2. 刮防水腻子刷防水乳胶漆各三遍 3. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	28.22			
71	011302001005	基层	1. 18mm厚阻燃板	m2	12.68			
72	011302001006	吊顶天棚	1. $\Phi 8$ 镀锌吊杆@1000(8#膨胀螺栓同楼板固定) 2. 38型轻钢龙骨主龙骨@1000, 专用卡式轻钢副龙骨间距@1000 3. 安装成品铝方通。	m2	74.06			
73	011302001007	吊顶天棚	1. 38-50系列轻钢龙骨(主龙骨@1000, 副龙骨@400, $\Phi 8$ 镀锌吊杆@1000) 2. 双层9.5厚防水纸面石膏板(局部使用10厚高强石膏基阻燃板), 板间满涂白乳胶一遍, 板与板之间留3mm缝开八字缝, 填缝石膏填补板缝、贴50mm宽牛	m2	156.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			皮纸嵌缝纸带 3. 阴阳角处均使用20X20mmPVC阳角条 4. 刮耐水腻子三遍, 无机涂料饰面三遍					
74	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 原有结构梁、顶刷黑色涂料 2. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	95.73			
75	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:木质吸音板饰面 4. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	6.42			
76	011302001009	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:硬包饰面 4. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	9.8			
77	011304001001	灯槽	1. 位置:造型处木龙骨 2. 基层材料种类:18mm基层板	m2	2.36			
78	011302001010	吊顶天棚	1. $\Phi 8$ 镀锌吊杆@1000(8#膨胀螺栓同楼板固定) 2. 38型轻钢龙骨主龙骨@1000, 专用T型轻钢副龙骨横竖间距@600-1200(根据板块), 靠墙部分贴边设置专用W型铝合金边龙骨 2. 安装成品15厚成品矿棉板	m2	103.46			
		分部小计						
		墙面						
		心理咨询师						
79	011207001011	墙面装饰板	1. 15mm厚碳晶板墙板 2. 专用挂件 3. 碳晶板专用龙骨 4. 原建筑墙体	m2	38.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011207001012	墙面装饰板	1. 石膏板刮腻子刷蓝色乳胶漆 2. 18mm厚阻燃板 3. 50系列轻钢龙骨@400（内填充岩棉） 4. 具体做法详见图纸，满足设计要求	m2	16.63			
81	011105005008	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	1.58			
82	010808007008	成品木门窗套	1. 25mm宽极窄实木复合窗套线	m2	12.08			
83	011502004002	石膏装饰线	1. 石膏板拉槽 2. 具体做法详见图纸，满足设计要求	m	9.5			
84	011501019001	书架	1. 名称：书架 2. 规格：外框尺寸：2400*260/300*1870mm 3. 材料种类、规格：生态板/烤漆板粘贴雕刻字 4. 具体做法及要求：详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
		军嫂驿站						
85	011207001013	墙面装饰板	1. 15mm厚碳晶板墙板 2. 专用挂件 3. 碳晶板专用龙骨 4. 原建筑墙体	m2	51.29			
86	011207001014	墙面装饰板	1. 50*50*1.2mm铝方通@50 2. 具体做法详见图纸，满足设计要求	m2	5.08			
87	011207001015	墙面装饰板	1. 白色铝塑板饰面，10mm宽专用分隔条 2. 18mm厚阻燃板 3. 25*40mm木龙骨刷防火涂料三遍@400 4. 具体做法详见图纸，满足设计要求	m2	13.46			
88	011207001016	墙面装饰板	1. 蓝色亚克力板 2. 18mm厚阻燃板 3. 25*40mm木龙骨刷防火涂料三遍@400 4. 具体做法详见图纸，满足设计要求	m2	0.88			
89	011105005009	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	1.65			
90	010808007009	成品木门窗套	1. 25mm宽极窄实木复合窗	m2	25.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			套线					
91	01B003	亚克力造型板	1. 名称:亚克力造型板 2. 材料种类:蓝色亚克力板(包含军嫂驿站字体等) 3. 图示外框尺寸:3525*850mm 4. 具体做法及要求:详见设计图纸(军嫂驿站B立面)	项	1			
92	011508002001	粘贴发光雕刻字	1. 名称:粘贴发光雕刻字 2. 规格:外框尺寸:400*400mm, 六边形 3. 具体做法及要求:详见设计图纸(军嫂驿站B立面)	项	1			
93	011501007001	生态板柜体	1. 名称:生态板柜体 2. 规格:外框整体尺寸: 6610*580/600*2400mm 3. 材料种类、规格:生态板/成品线型灯带/成品烤漆柜门/绿色烤漆板柜体/20mm厚白色石英石台面（磨双边） 4. 具体做法及要求:详见设计图纸(军嫂驿站D立面)	个	1			
94	011501020001	生态板桌子	1. 名称:生态板桌子 2. 规格:4860*450*900mm 3. 材料种类、规格:生态板 4. 具体做法及要求:详见设计图纸(军嫂驿站C立面)	个	1			
		分部小计						
		书法绘画室						
95	011207001017	墙面装饰板	1. 15mm厚碳晶板墙板 2. 专用挂件 3. 碳晶板专用龙骨 4. 原建筑墙体	m2	72.91			
96	011105005010	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	1.55			
97	010808007010	成品木门窗套	1. 25mm宽极窄实木复合窗套线	m2	25.2			
98	011501008001	生态板柜	1. 名称:生态板柜 2. 规格:尺寸:	m	7.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7210*450*1100mm 3. 材料种类、规格:生态板/定制成品中式实木复合抽屉/定制成品中式实木复合柜门 4. 具体做法及要求:详见设计图纸(书法绘画室A立面)					
99	011501020002	成品洗手池一体柜	1. 名称:成品洗手池一体柜 2. 台柜规格:外框整体尺寸: 900*500*850mm 3. 具体做法及要求:详见设计图纸(书法绘画室A立面)	个	1			
		分部小计						
		瑜伽室						
100	011207001018	墙面装饰板	1. 15mm厚碳晶板墙板 2. 专用挂件 3. 碳晶板专用龙骨 4. 原建筑墙体	m2	56.47			
101	011505010002	成品银镜	1. 12厚高强石膏基阻燃板基层 2. 成品银镜(含边框) 3. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	20.18			
102	011105005011	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	1.65			
103	010808007011	成品木门窗套	1. 25mm宽极窄实木复合窗套线	m2	25.2			
104	011503001002	成品不锈钢把杆	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢立柱 3. 具体做法及要求:详见设计图纸(瑜伽室A立面)	m	6.3			
105	011501004002	生态板柜	1. 名称:生态板柜 2. 规格:尺寸: 2410*600*2400mm 3. 材料种类、规格:生态板/定制成品烤漆柜门 4. 具体做法及要求:详见设计图纸(瑜伽室D立面)	个	1			
106	011501003001	生态板柜	1. 名称:生态板柜 2. 规格:尺寸:	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1200*600*2400mm 3. 材料种类、规格:生态板 4. 具体做法及要求:详见设计图纸(瑜伽室D立面)					
		分部小计						
		图书室						
107	011207001019	墙面装饰板	1. 15mm厚碳晶板墙板 2. 专用挂件 3. 碳晶板专用龙骨 4. 原建筑墙体	m2	52.25			
108	011207001020	墙面装饰板	1. 石膏板刮腻子刷彩色乳胶漆 2. 18mm厚阻燃板 3. 50系列轻钢龙骨@400(内填充岩棉) 4. 具体做法详见图纸,满足设计要求	m2	9.61			
109	011105005012	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	1.22			
110	010808007012	成品木门窗套	1. 25mm宽极窄实木复合窗套线	m2	25.2			
111	011501006003	生态板柜体	1. 名称:生态板柜体 2. 规格:尺寸: 4810*350*1950mm 3. 材料种类、规格:生态板 4. 具体做法及要求:详见设计图纸(图书室D立面)	个	1			
112	011501006004	生态板柜体	1. 名称:生态板柜体 2. 规格:尺寸: 4210*350/300*2600mm 3. 材料种类、规格:生态板/彩色烤漆板粘贴雪弗板雕刻字 4. 具体做法及要求:详见设计图纸(图书室B立面)	个	1			
113	011501006005	生态板柜体	1. 名称:生态板柜体 2. 规格:尺寸: 3675*350*600mm 3. 材料种类、规格:生态板/彩色烤漆板 4. 具体做法及要求:详见设计图纸(图书室A立面)	个	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		健身室						
114	011207001021	墙面装饰板	1. 15mm厚碳晶板墙板 2. 专用挂件 3. 碳晶板专用龙骨 4. 原建筑墙体	m2	49.72			
115	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 墙面喷黑色涂料 2. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	14.21			
116	011207001022	墙面装饰板	1. 石膏板刮腻子刷彩色乳胶漆 2. 18mm厚阻燃板 3. 50系列轻钢龙骨@400(内填充岩棉) 4. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	23.8			
117	011105005013	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	2.27			
118	010808007013	成品木门窗套	1. 25mm宽极窄实木复合窗套线	m2	25.2			
		分部小计						
		K歌室						
119	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 墙面喷黑色涂料 2. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	10.55			
120	011207001023	墙面装饰板	1. 竖向50系列轻钢龙骨（龙骨间距详见图纸） 2. 横向工字型吸音板专用 3. 成品木质吸音饰面板 4. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	44.03			
121	011207001024	墙面装饰板	1. 深色、浅色硬包饰面, 15mm宽金属分隔条 2. 18mm厚阻燃板 3. 50系列轻钢龙骨@400(内填充岩棉), 部分双层龙骨 4. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	16.86			
122	011502001001	金属装饰线	1. 50mm宽镜面不锈钢、镜面不锈钢收口条	m	7.06			
123	011105005014	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	1.13			
		分部小计						
		观影室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011207001025	墙面装饰板	1. 硬包饰面, 15mm宽金属分隔条 2. 18mm厚阻燃板 3. 50系列轻钢龙骨@400(内填充岩棉), 部分双层龙骨 4. 具体做法详见图纸, 满足设计要求	m2	66.72			
125	011105005015	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	1.22			
		分部小计						
		棋牌室						
126	011207001026	墙面装饰板	1. 15mm厚碳晶板墙板 2. 专用挂件 3. 碳晶板专用龙骨 4. 原建筑墙体	m2	25.7			
127	011207001027	成品人造植物景观	1. 成品人造植物景观 2. 60mm宽实木框	m2	5.63			
128	011105005016	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	1.03			
		分部小计						
		走廊						
129	011207001028	墙面装饰板	1. 15mm厚碳晶板墙板 2. 专用挂件 3. 碳晶板专用龙骨 4. 原建筑墙体	m2	271.91			
130	011105005017	木质踢脚线	1. 80高实木复合踢脚线	m2	10.58			
131	010808007014	成品木门窗套	1. 25mm宽极窄实木复合窗套线	m2	81.38			
		分部小计						
		门窗工程						
132	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*1800、1800*1500 2. 框、扇材质:断桥铝框(65系列平开窗)--(6low-e+12A+6) 3. 面积大于1.5m²的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗以及建筑物的出入口、门厅等部位均应采用安全玻璃 4. 其他:棋艺教室要求隔音玻璃窗	m2	173.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	011210003001	玻璃隔断	1. 铝合金断桥玻璃隔断制作与安装 2. 面积大于1.5m²的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗以及建筑物的出入口、门厅等部位均应采用安全玻璃 3. 说明：外走廊玻璃隔断分隔按图纸预留消防窗，间距不大于20米，距地不大于1.2，每扇窗户面积不小于1平方米。	m2	254.88			
134	010805005001	肯德基门	1. 门框或扇外围尺寸:M1523 2. 门框、扇材质：肯德基门 3. 含运输、安装、门锁及五金件	m2	6.9			
135	010801002001	实木复合套装门	1. 门代号及洞口尺寸:1000X2100 2. 门框、扇材质:实木复合套装门	樘	18			
136	010401003001	洞口封堵	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 砌筑砂浆:M7.5混合砂浆 3. 部位:洞口封堵	m3	8.97			
137	010807004001	金属纱窗	1. 金属纱窗	m2	34.78			
138	010810001001	窗帘	1. 暗藏升降防晒遮阳卷帘 2. 成品安装	m2	64.8			
		分部小计						
		室外工程						
139	010401001001	砖砌台阶	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 类型:台阶 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M10	m3	13.66			
140	011107001002	石材台阶面	1. 25mm厚花岗岩台阶面层做法详见12J1-155-台6	m2	47.5			
141	011001003001	外墙保温装饰	1. 15厚1:3水泥砂浆找平 2. 100厚挤塑聚苯板保温层(容重30kg/m³ 阻燃B1级)，板面喷界面砂浆，预埋锚筋固定钢丝网架	m2	849.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	文明施工与环境保护费、临时设施费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

单位工程汇总表

工程名称：装饰装修拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（ 元）
1	分部分项工程		
1.1	一层、二层		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层、二层						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属窗拆除 1. 窗洞口尺寸:C1818、C1518	m2	180.36			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 木门拆除 2. 尺寸:M1021	m2	58.8			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除黑板 2. 尺寸:1.1m*3.6m	m2	79.2			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土洗手池 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:1000*6150mm, 厚200mm	m3	3.26			
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除楼梯间扶手 2. 栏杆种类:不锈钢栏杆扶手	m	26.64			
6	011614003001	窗台板拆除	1. 窗台板拆除	m	100.2			
7	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙 2. 腻子面层 3. 基层零星修补	m2	1402.01			
8	011606002002	外墙饰面拆除	1. 拆除部位名称:外墙 2. 拆除面层、保护层、保温层 3. 基层零星修补	m2	1212.2			
9	011605001001	平面块料拆除	1. 名称:地面瓷砖块料拆除 2. 拆除找平层、拆除粘接层、拆除块料面层	m2	113.64			
10	011605002001	立面块料拆除	1. 名称:墙面瓷砖块料拆除 2. 拆除拆除粘接层、拆除块料面层	m2	15.44			
11	011605001002	平面块料拆除	1. 名称:火烧板地面拆除 2. 拆除拆除粘接层、拆除火烧板面层	m2	308.48			
12	011602001002	混凝土构件拆除	1. 混凝土地面拆除	m3	29.65			
13	011602001003	混凝土构件拆除	1. 混凝土地台拆除	m3	8.11			
14	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶棚 2. 腻子面层 3. 基层零星修补	m2	519.07			
15	010103002001	楼层运出垃圾	1. 名称:楼层运出垃圾	m3	245.29			
16	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工	m3	245.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：装饰装修拆除工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰装修拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1AL-Z 2. 型号:宽450X高650X厚180 3. 安装方式:底距地1.5米	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1AL-1 2. 型号:宽500X高800X厚200 3. 安装方式:底距地1.5米	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:1AL-2 2. 型号:宽500X高800X厚200 3. 安装方式:底距地1.5米	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:2AL-1 2. 型号:宽500X高800X厚200 3. 安装方式:底距地1.5米	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:2AL-2 2. 型号:宽500X高800X厚200 3. 安装方式:底距地1.5米	台	1			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级 (kV):1KV以下	m	86.83			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包式铜芯电力电缆终端头 2. 型号:YJV-4*25+1*16 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):1KV以下	个	8			
8	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1KV以下 3. 类型:交流供电(综合)	系统	1			
9	030411001001	配管	1. 名称:软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:内径20mm	m	97.2			
10	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:外径20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:需符合设计及规范要求	m	572.66			
11	03041100100	配	1. 名称:电线管	m	90.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	管	2. 材质:PVC 3. 规格:外径20mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:需符合设计及规范要求					
12	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:外径25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:需符合设计及规范要求	m	730.35			
13	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:外径25mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:需符合设计及规范要求	m	161.7			
14	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:需符合设计及规范要求	m	56.51			
15	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:需符合设计及规范要求	m	6.9			
16	030411004001	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 型号:BV 3. 规格:2.5mm 4. 配线部位:管内敷设	m	2642.92			
17	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4.0mm 5. 配线部位:管内敷设	m	2259.44			
18	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:6.0mm 5. 配线部位:管内敷设	m	535.82			
19	03B001	灯带	1. 名称:灯带 2. 型号:220V 3. 规格:LED	m	52.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	03B002	装饰造型星空灯	1. 名称:星空灯 2. 安装形式:吸顶式	m	43.5			
21	03B003	成品集成线性灯	1. 名称:成品集成线性灯 2. 型号:220V 3. 规格:LED 36W	m	6			
22	030412004001	成品LED异型灯	1. 名称:成品LED异型灯 2. 安装形式:吸顶式	套	7			
23	030412001001	LED发光圆形灯箱	1. 名称:LED发光圆形灯箱 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装形式:吊装式	套	1			
24	03B004	装饰造型星空球	1. 名称:装饰造型星空球 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装形式:吊装式	套	4			
25	030412004002	嵌入式牛眼灯	1. 名称:嵌入式牛眼灯 2. 规格、型号:220V 36W 3. 类型:节能型(内置PLC) 4. 安装形式:嵌入式	套	16			
26	030412001002	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格、型号:220V 36W 3. 类型:节能型(内置PLC) 4. 安装形式:嵌入式	套	4			
27	030412005001	100*700平板灯	1. 名称:100*700平板灯 2. 规格:LED 36W 3. 类型:节能型(内置PLC) 4. 安装形式:嵌入式	套	4			
28	030412005002	100*1200平板灯	1. 名称:100*1200平板灯 2. 规格:LED 36W 3. 类型:节能型(内置PLC) 4. 安装形式:嵌入式	套	16			
29	030412005003	120*1500平板灯	1. 名称:120*1500平板灯 2. 规格:LED 36W 3. 类型:节能型(内置PLC) 4. 安装形式:嵌入式	套	52			
30	030412005004	600*1200LED平板灯	1. 名称:600*1200LED平板灯 2. 规格:LED 3. 类型:节能型(内置PLC) 4. 安装形式:嵌入式	套	5			
31	030412005005	600*600LED平板灯	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 规格:LED 3. 类型:节能型(内置PLC) 4. 安装形式:嵌入式	套	46			
32	030412001003	照明暖风一体灯	1. 名称:照明暖风一体灯	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格型号:220V 36W 3. 安装形式:吸顶式					
33	030404034001	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙上暗装, 底距地1.3米	个	1			
34	030404034002	照明开关	1. 名称:两极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙上暗装, 底距地1.3米	个	5			
35	030404034003	照明开关	1. 名称:三极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙上暗装, 底距地1.3米	个	22			
36	030404034004	照明开关	1. 名称:四极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙上暗装, 底距地1.3米	个	6			
37	030404034005	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙上暗装, 底距地1.3米	个	1			
38	030404034006	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙上暗装, 底距地1.3米	个	1			
39	030404034007	照明开关	1. 名称:声光延时开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:灯具内安装	个	6			
40	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:墙上暗装, 底距地0.4m/0.9m/1.3m 4. 具体说明及要求:安全型、防水型、IP54	个	100			
41	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:墙上暗装, 底距地0.4m 4. 具体说明及要求:安全型、防水型、IP54	个	13			
42	030404035003	插座	1. 名称:带开关控制热水器插座 2. 规格:250V, 16A	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:墙上暗装, 底距地2.4m 4. 具体说明及要求:安全型、防水型、IP54					
43	030404035004	插座	1. 名称:地插 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:地面安装 4. 具体说明及要求:安全型、防水型、IP54	个	2			
44	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	159			
45	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 安装形式:暗装	个	159			
46	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:管径≤32mm 3. 填充(恢复)方式:需满足设计及规范要求	m	257.14			
47	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:管径≤50mm 3. 填充(恢复)方式:需满足设计及规范要求	m	6.9			
		分部小计						
		弱电						
		监控						
48	030411001008	配管	1. 名称:软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:内径25mm	m	4.8			
49	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:外径25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:需符合设计及规范要求	m	636.37			
50	030411001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:外径25mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:需符合设计及规范要求	m	25.2			
51	030502005001	双绞线缆	1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:管内穿放	m	360.39			
52	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线	m	360.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配线形式:照明线路 3. 型号:RYS2*1.0 4. 配线部位:管内敷设/桥架内布放					
53	030507008001	固定式摄像机	1. 名称:固定式摄像机 2. 安装方式:吸顶安装	台	8			
54	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:管径≤25mm 3. 填充(恢复)方式:需满足设计及规范要求	m	25.2			
55	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:监视系统 2. 类别:电视监视系统	系统	1			
		分部小计						
		网络						
56	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:多媒体接线箱	个	3			
57	030411001011	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:外径20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:需符合设计及规范要求	m	188.59			
58	030411001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:外径20mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:需符合设计及规范要求	m	22			
59	030411001013	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:外径25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:需符合设计及规范要求	m	27.27			
60	030502005002	双绞线缆	1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:管内穿放	m	253.85			
61	030502012001	信息插座	1. 名称:单孔信息插座 2. 安装方式:暗装 距地0.3米	个	16			
62	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:管径≤20mm 3. 填充(恢复)方式:需满足设计及规范要求	m	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	文明施工与环境保护费、临时设施费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

单位工程汇总表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	给水		
1.2	排水		
1.3	卫生洁具		
2	措施项目		
2.1	其中：文明施工与环境保护费、临时设施费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:已封闭地沟内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PPR管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求	m	8.49			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PPR管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求	m	57.26			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:S5系列PPR管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求	m	11.8			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:已封闭地沟内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PPR管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求	m	47.04			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PPR管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求	m	30.25			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PPR	m	7.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求					
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PPR管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求	m	6.59			
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:已封闭地沟内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PPR管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求	m	6.6			
9	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PPR管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求	m	4.44			
10	031003001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	5			
11	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
12	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
13	031003001004	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031003001005	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
15	031003001006	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
16	031003001007	减压阀	1. 类型: 减压阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
17	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种 闭孔橡塑泡沫材料保温层 2. 绝热厚度: 10mm 3. 管道外径: DN50mm 以下	m3	0.12			
18	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢 (综合) 2. 管架形式: 保温管架 3. 安装部位: 已封闭地沟内	kg	30.15			
19	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍 5. 安装部位: 已封闭地沟内	kg	30.15			
20	031002001002	管道支架	1. 材质: 成品管卡 2. 规格、型号: DN20 以内	套	50			
21	031002001003	管道支架	1. 材质: 成品管卡 2. 规格、型号: DN32 以内	套	17			
22	031002001004	管道支架	1. 材质: 成品管卡 2. 规格、型号: DN50 以内	套	4			
23	030413002005	凿（压）槽	1. 名称: 凿（压）槽 2. 规格: 宽mm×深mm 70×70 3. 填充（恢复）方式: 需符合设计及相关规范要求	m	66.4			
24	030413003001	打洞（孔）	1. 名称: 打洞（孔） 2. 规格: 直径63mm 以内 3. 类型: 钢筋混凝土楼板	个	3			
25	031002003001	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: 公称直径20mm 以	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			内 3. 填料材质:需满足设计及规范相关要求					
26	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:直径108mm以内 3. 类型:钢筋混凝土楼板	个	1			
27	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:公称直径50mm以内 3. 填料材质:需满足设计及规范相关要求	个	1			
		分部小计						
		排水						
28	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:双壁UPVC管，De50 4. 连接形式:黏接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求	m	22.2			
29	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:双壁UPVC管，De75 4. 连接形式:黏接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求	m	4.2			
30	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:双壁UPVC管，De100 4. 连接形式:黏接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求	m	11			
31	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管，De50 4. 连接形式:黏接 5. 压力试验及吹、洗设计	m	12.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:需满足设计及规范相关要求					
32	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管, De75 4. 连接形式:黏接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求	m	28.54			
33	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管, De100 4. 连接形式:黏接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求	m	28.66			
34	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管, De160 4. 连接形式:黏接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计及规范相关要求	m	17.2			
35	031002001005	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格、型号:DN50以内	套	18			
36	031002001006	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格、型号:DN75以内	套	3			
37	031002001007	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格、型号:DN100以内	套	6			
38	030413003003	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:直径108mm以内 3. 类型:钢筋混凝土楼板	个	3			
39	030413003004	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:直径200mm以内 3. 类型:砖墙	个	1			
40	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:公称直径100mm以内 3. 填料材质:需满足设计及规范相关要求	个	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生洁具						
41	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式 3. 组装形式:冷热水 4. 附件名称、数量:冷热 水龙头、角阀、软管、排 水附件等	组	8			
42	031004005001	洗手池（手工教室）	1. 材质:不锈钢池 2. 规格:630*420mm 3. 附件名称、数量:水龙 头、角阀、软管、排水附 件等	组	1			
43	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:瓷低水箱 4. 附件名称、数量:存水 弯、排水接头、角阀等	组	12			
44	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:壁挂式 3. 组装形式:感应开关 4. 附件名称、数量:存水 弯、排水接头、感应开关 等	组	4			
45	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:铜镀铬陶 瓷阀芯 2. 组装形式:成套淋浴器 3. 附件名称、数量:详见 设计图纸	套	4			
46	031004010002	电热水器	1. 名称:80L电热水器 2. 附件名称、数量:详见 设计图纸	套	2			
47	031004010003	电热水器	1. 名称:40L电热水器 2. 附件名称、数量:详见 设计图纸	套	1			
48	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	7			
49	031004014002	扫除口	1. 材质:扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	2			
50	031004014003	扫除口	1. 材质:扫除口 2. 型号、规格:DN150	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
51	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	文明施工与环境保护费、临时设施费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	供暖入口 （详见12N7-P9）		
1.2	地沟管道		
1.3	室内管道		
2	措施项目		
2.1	其中：文明施工与环境保护费、临时设施费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		供暖入口（详见12N7-P9）						
1	031003003001	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰连接	个	3			
2	030601001001	温度计	1. 名称: 温度计 2. 型号: 0~100℃	支	2			
3	030601001002	温度传感器	1. 名称: 温度传感器 2. 配套要求: 与热表配套	支	1			
4	030601002001	压力表	1. 名称: 压力表 2. 型号: Y-100 3. 压力表弯材质、规格: 需满足设计、建设单位及规范相关要求	台	4			
5	031003003002	水过滤器	1. 类型: 水过滤器 孔径3mm 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
6	031003003003	水过滤器	1. 类型: 水过滤器 60目 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
7	031003001008	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 1. 0MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
8	031003001009	泄水球阀	1. 类型: 泄水球阀 2. 规格、压力等级: DN25 1. 0MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
9	031003014001	热表流量计	1. 类型: 热表流量计 2. 型号、规格: DN70 3. 连接形式: 法兰连接 4. 配套要求: 热表计算器与热表配套	块	1			
10	031003001010	动态平衡阀	1. 类型: 动态平衡阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
11	031003014002	热表计算器	1. 类型: 热表计算器 2. 型号、规格: DN70 3. 连接形式: 法兰连接 4. 配套要求: 与热表配套	块	1			
12	031003003004	静态水力平衡阀	1. 类型: 静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级: DN125 3. 连接形式: 法兰连	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接					
		分部小计						
		地沟管道						
13	031001002001	焊接钢管	1. 安装部位: 已封闭地沟内 2. 介质: 热媒体 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 需满足设计、建设单位及规范相关要求	m	1.23			
14	031001002002	焊接钢管	1. 安装部位: 已封闭地沟内 2. 介质: 热媒体 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 需满足设计、建设单位及规范相关要求	m	20.98			
15	031001002003	焊接钢管	1. 安装部位: 已封闭地沟内 2. 介质: 热媒体 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 需满足设计、建设单位及规范相关要求	m	70.71			
16	031001002004	焊接钢管	1. 安装部位: 已封闭地沟内 2. 介质: 热媒体 3. 规格、压力等级: DN70 4. 连接形式: 焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 需满足设计、建设单位及规范相关要求	m	169.75			
17	031002001008	管道支架	1. 材质: 型钢(综合) 2. 管架形式: 保温管架 3. 安装部位: 已封闭地沟内	kg	153.09			
18	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍 5. 安装部位: 已封闭地沟	kg	153.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			内					
19	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4. 安装部位:已封闭地沟内	m2	57.19			
20	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:DN15mm~DN32mm 4. 安装部位:已封闭地沟内	m3	0.01			
21	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN40mm~DN100mm 4. 安装部位:已封闭地沟内	m3	5.12			
22	010401014001	地沟暖气沟清理	1. 名称:清扫地沟、烟道地沟有盖	m	146			
		分部小计						
		室内管道						
23	031001002005	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计、建设单位及规范相关要求	m	59.8			
24	031001002006	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计、建设单位及规范相关要求	m	247.14			
25	031001002007	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计、建设	m	228.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			单位及规范相关要求					
26	031001002008	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计、建设单位及规范相关要求	m	50.48			
27	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆一遍、调和漆二遍	m2	56.17			
28	031002001009	管道支架	1. 材质:型钢(综合) 2. 管架形式:非保温管架 3. 安装部位:室内	kg	291.91			
29	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆一遍、调和漆二遍	kg	291.91			
30	031005003001	其他成品散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器 15片 2. 型号、规格:SCTLZY8-6/X-1.0A, 中心距600, 标况下($\Delta T=46.5^{\circ}\text{C}$)单片散热103.5W/片, 设计工况下($\Delta T=44.5^{\circ}\text{C}$)单片散热92.4 W/片, ($\Delta T=37.5^{\circ}\text{C}$)单片散热70.3W/片, ($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)单片散热147.4W/片, 散热器工作压力1.0 MPa 3. 安装方式:壁挂 4. 托架刷油设计要求:需满足设计及相关规范要求	组	9			
31	031005003002	其他成品散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器 20片 2. 型号、规格:SCTLZY8-6/X-1.0A, 中心距600, 标况下($\Delta T=46.5^{\circ}\text{C}$)单片散热103.5W/片, 设计工况下($\Delta T=44.5^{\circ}\text{C}$)单片散热92.4 W/片, (Δ	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			T=37.5℃)单片散热70.3W/片,($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)单片散热147.4W/片,散热器工作压力1.0 MPa 3. 安装方式:壁挂 4. 托架刷油设计要求:需满足设计及相关规范要求					
32	031005003003	其他成品散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器 23片 2. 型号、规格:SCTLZY8-6/X-1.0A,中心距600,标况下($\Delta T=46.5^{\circ}\text{C}$)单片散热103.5W/片,设计工况下($\Delta T=44.5^{\circ}\text{C}$)单片散热92.4 W/片,($\Delta T=37.5^{\circ}\text{C}$)单片散热70.3W/片,($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)单片散热147.4W/片,散热器工作压力1.0 MPa 3. 安装方式:壁挂 4. 托架刷油设计要求:需满足设计及相关规范要求	组	31			
33	031005003004	其他成品散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器 25片 2. 型号、规格:SCTLZY8-6/X-1.0A,中心距600,标况下($\Delta T=46.5^{\circ}\text{C}$)单片散热103.5W/片,设计工况下($\Delta T=44.5^{\circ}\text{C}$)单片散热92.4 W/片,($\Delta T=37.5^{\circ}\text{C}$)单片散热70.3W/片,($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)单片散热147.4W/片,散热器工作压力1.0 MPa 3. 安装方式:壁挂 4. 托架刷油设计要求:需满足设计及相关规范要求	组	10			
34	031003001011	手动放风阀	1. 类型:手动放风阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: $\phi 10$ 4. 连接形式:螺纹连接	个	54			
35	031003001012	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031003001013	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	48			
37	031003001014	温控阀	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	44			
38	031003001015	温控阀	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20 5 3. 连接形式:螺纹连接	个	5			
39	031003001016	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	44			
40	031003001017	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	44			
41	031003001018	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	10			
42	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:公称直径20mm以内 4. 填料材质:需满足设计、建设单位及规范相关要求	个	40			
43	030413003005	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:直径≤50mm 3. 类型:钢筋混凝土楼板	个	40			
44	031002003005	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:公称直径32mm以内 4. 填料材质:需满足设计、建设单位及规范相关要求	个	54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	文明施工与环境保护费、临时设施费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

单位工程汇总表

工程名称：外线土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	采暖土方		
1.2	给水土方		
1.3	排水土方		
2	措施项目		
2.1	其中：文明施工与环境保护费、临时设施费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外线土方工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖土方						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:投标人根据施工现场自行考虑 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	630.71			
2	010201001001	天然级配砂石垫层	1. 材料种类及配比:天然级配砂石 2. 压实系数:满足设计和规范要求	m3	26.99			
3	010201001002	细砂垫层	1. 材料种类及配比:细砂 2. 压实系数:满足设计和规范要求	m3	32.7			
4	010103001001	中粗砂或细砂	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂或细砂	m3	69.83			
5	010103001002	回填土	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	501.19			
6	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	129.52			
		分部小计						
		给水土方						
7	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:投标人根据施工现场自行考虑 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	392.11			
8	010201001003	粗砂垫层	1. 材料种类及配比:粗砂 2. 压实系数:密实度≥90%	m3	22.55			
9	010103001003	粗砂	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:粗砂	m3	3.27			
10	010103001004	回填土	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	366.29			
11	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:素土	m3	25.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外线土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	文明施工与环境保护费、临时设施费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外线土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外线土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外线土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：外线土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：外线土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：外线土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

单位工程汇总表

工程名称：外线工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	采暖管道		
1.2	给水管道		
1.3	排水管道		
1.4	电力电缆		
2	措施项目		
2.1	其中：文明施工与环境保护费、临时设施费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外线工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖管道						
1	031001008001	预制保温管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热媒体 3. 管道材质、规格:高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管 DN70 4. 连接形式:焊接 5. 接口保温材料:聚氨酯泡沫 6. 压力试验及吹、洗设计要求:需符合设计、规范及建设单位相关要求 7. 警示带形式:管顶应铺设警示带,警示带距离管顶不得小于300mm	m	142.79			
2	031002001010	管道支架	1. 材质:型钢(综合) 2. 管架形式:固定支架	套	2			
		分部小计						
		给水管道						
3	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:采用PE管道,系列为PE100,管系列为S5,壁厚:De63-5.8mm,工作压力1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计、建设单位及规范相关要求	m	97.52			
4	031003003005	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 工作压力1.6Mpa 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
5	031003011001	法兰	1. 材质:塑料 2. 规格、压力等级:DN50 工作压力1.6Mpa 3. 连接形式:热熔连接	副	2			
6	040504001001	阀门井	1. 名称:给水阀门井 2. 井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁双层井座和井盖(设置防坠落网) 3. 具体做法:做法参见	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外线工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			12S2-P33					
7	041101005001	井字架	1. 井深:井深4m以内	座	2			
		分部小计						
		排水管道						
8	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:聚乙烯PE加筋双壁波纹管，环刚度8KN/m DN200 4. 连接形式:承插接口，橡胶圈密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足设计、建设单位及规范相关要求	m	50.46			
9	040504002001	污水检查井	1. 名称:预制混凝土检查井 2. 井径:Φ1000mm 3. 井底标高:-1.55m~-1.73m 4. 井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁双层井座和井盖（设置防坠落网） 5. 具体做法:做法参见12S8-P(11~34)	座	4			
		分部小计						
		电力电缆						
10	010101003004	沟槽挖填	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.3m以内 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 做法要求:详见设计图纸	m3	61.56			
11	030408005001	铺砂、盖保护板	1. 种类:铺砂、盖保护板 2. 规格:电缆1~2根 3. 做法要求:详见设计图纸	m	72.85			
12	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:RC(镀锌钢管) 3. 规格:DN100 4. 敷设方式:室外直埋	m	72.85			
13	030411001014	配管	1. 名称:电线管 2. 安装部位:室内	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外线工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外线工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	文明施工与环境保护费、临时设施费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外线工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外线工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外线工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：外线工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：外线工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：外线工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页