

准格尔旗薛家湾第八幼
儿园消防外线及泵站土
建工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

工程项目名称汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防外网工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-消防外网工程
标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	衬塑钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN150, 压力等级为1.0 Mpa 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求、管材满足饮用水标准	m	60.47			
2	031001006002	衬塑钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN100, 压力等级为1.0 Mpa 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗满足规范要求、管材满足饮用水标准	m	6			
3	031003003001	水表	1. 类型:水表（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
4	031003003002	闸阀	1. 类型:闸阀（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
5	031003003004	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
6	040504002001	阀门井	1. 名称:阀门井 2. 做法详见12S2-12	座	2			
		分部小计						
		消火栓						
7	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防 3. 材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100 原材料不应低于PE80, 内环向应力不应低于8.0MPa	m	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-消防外网工程	标段: 准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程
--------------------------------------	-----------------------------

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验					
8	031003003006	蝶阀	1. 类型:蝶阀（含法兰） 2. 规格、压力等级:D71X手柄传动对夹式蝶阀 DN100 工作压力为1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
9	030901011002	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓（SA100/65-1.6） 2. 详见12S4-8	套	2			
10	040504001003	砌筑井	1. 名称:砖砌阀门井 φ 1200mm 2. 做法详见12YS2	座	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线 标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土 第 1 页 共 1 页
及泵站土建工程-消防外网工程 建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防外网工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-外网土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-外网土方工程
 标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：管顶覆土不小于1.8m 3. 已考虑放坡	m3	240.37			
2	010404001002	垫层	1. 种类：砂垫层 2. 厚度：300mm	m3	2.31			
3	010103001004	回填方	1. 类型：回填砂 2. 回填高度：管顶300及周围回填中粗砂，压实度满足设计要求	m3	44.61			
4	010103001005	回填方	1. 填方材料品种：原土回填 2. 填土方式：机械回填	m3	193.45			
5	040103002002	余方弃置	1. 类型：余方弃置 2. 运距：投标人自行考虑，结算时不予调整	m3	46.92			
		分部小计						
		消防						
6	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：管顶覆土不小于1.8m 3. 已考虑放坡	m3	48.4			
7	010404001001	垫层	1. 种类：砂垫层 2. 厚度：300mm	m3	2.97			
8	010103001002	回填方	1. 类型：回填砂 2. 回填高度：管顶300及周围回填中粗砂，压实度满足设计要求	m3	9.63			
9	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：原土回填 2. 填土方式：机械回填	m3	36.8			
10	040103002001	余方弃置	1. 类型：余方弃置 2. 运距：投标人自行考虑，结算时不予调整	m3	12.6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-外网土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-外网土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防水泵房土方

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-消防水泵房土方 标段: 准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-消防水泵房土方 标段: 准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
1	011705001001	大型机械设备进出场 及安拆						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防水泵房土方

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防水泵房土建

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-消防水泵房土建
 标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋工程						
1	010501001001	垫层	1、垫层：C20（商砼）； 2、包含运输费、泵送费； 3、运距投标方自行考虑，结算时不予调整。	m3	18.45			
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 商品混凝土运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑决定报价	m3	105.69			
3	010501004002	满堂基础（集水坑）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 商品混凝土运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑决定报价	m3	22.98			
4	010502001001	矩形柱	1. 矩形柱：C30 P8（商砼）； 2. 包含运输、泵送费； 3. 运距投标方自行考虑，结算时不予调整。	m3	9.7			
5	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:已包含泵送、运距投标人自行考虑	m3	2.72			
6	010503002001	矩形梁	1. 矩形梁：C30 P8（商砼）； 2. 包含运输、泵送费； 3. 运距投标方自行考虑，结算时不予调整。	m3	21.16			
7	010505001001	有梁板	1. 有梁板：C30 P8（商砼）； 2. 包含运输、泵送费； 3. 运距投标方自行考虑，结算时不予调整。	m3	34.34			
8	010502002001	构造柱	1. 构造柱：C25（商砼）； 2. 包含运输、泵送费； 3. 运距投标方自行考虑，结算时不予调整。	m3	5.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-消防水泵房土建
 标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702009001	过梁	1. 过梁：C25（商砼）； 2. 包含运输、泵送费； 3. 运距投标方自行考虑， 结算时不予调整。	m3	5.73			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级6 2. 级别：HRB300	t	0.191			
11	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级8 2. 级别：HRB400	t	0.183			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级12 2. 级别：HRB400	t	0.411			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级14 2. 级别：HRB400	t	0.383			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级16 2. 级别：HRB400	t	0.96			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级18 2. 级别：HRB400	t	0.085			
16	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级20 2. 级别：HRB400	t	0.449			
17	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级22 2. 级别：HRB400	t	12.906			
18	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级25 2. 级别：HRB400	t	9.656			
19	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋Φ6 2. 级别：HPB300 3. 箍筋	t	0.014			
20	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋Φ8 2. 级别：HPB300 3. 箍筋	t	0.153			
21	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋三级8 2. 级别：HRB400 3. 箍筋	t	0.569			
22	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋	t	1.461			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-消防水泵房土建
标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			三级10 2. 级别：HRB400 3. 箍筋					
23	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级12 2. 级别：HRB400 3. 箍筋	t	2.292			
24	010516003004	植筋	1. 植筋Φ6	个	252			
25	010516003005	植筋	1. 植筋Φ16	个	144			
26	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹机械连接 2. 规格：Φ16	个	90			
27	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹机械连接 2. 规格：Φ22	个	229			
28	010516003003	机械连接	1. 连接方式：套筒挤压连接 2. 螺纹套筒种类：满足相应行业标准的有关规定 3. 规格：≤Φ25	个	252			
		分部小计						
		砌筑工程						
29	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖MU20 2. 墙体类型：500厚双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	52.53			
		分部小计						
		防水						
30	010904001001	底板卷材防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 聚乙烯薄膜一层 3. 3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材-25℃ 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	221.7			
31	010902001001	顶板卷材防水	1. 70厚C20细石混凝土保护层 2. 聚乙烯薄膜一层 3. 3mm+4mm厚SBS改性沥青	m2	126.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站
站土建工程-消防水泵房土建

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防水卷材-25℃ 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层					
32	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4+3mmSBS防水卷材（聚胎脂Ⅱ）-25℃ 2. 砂浆找平做法：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平，刷基层处理一遍	m2	186.34			
33	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：地下室外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：50mm厚挤塑聚苯板。 3. 采用容量30kg/m3（阻燃B2级）	m2	222.18			
		分部小计						
		措施项目						
34	011702001001	垫层模板	1. 基础类型：垫层	m2	5.48			
35	011702001002	筏板模板	1. 基础类型：筏板	m2	72.73			
36	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板	m2	53.69			
37	011702003001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	30.74			
38	011702006001	矩形梁模板	1. 矩形梁模板	m2	161.78			
39	011702011001	直形墙模板	1. 直形墙模板	m2	13.6			
40	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板	m2	79.07			
41	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：地下一层	m2	134.16			
42	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：地下一层	m2	134.16			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线 标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土 第 1 页 共 1 页
及泵站土建工程-消防水泵房土建 建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防水泵房土建

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-暂列金额

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线 标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土 第 1 页 共 1 页
及泵站土建工程-暂列金额 建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-暂列金额

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

