

准格尔产业园迎宾南路水毁段
停车场及护坡挡墙工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

准格尔产业园迎宾南路
水毁段停车场及护坡
挡墙工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：准格尔产业园迎宾南路水毁段停车场及护坡挡墙工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		停车场						
1	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	2050.59			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	37.22			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距投标单位自行考虑结算时不予调整	m3	2013.37			
		分部小计						
		盲沟						
4	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 含放坡及工作面	m3	326.4			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	256			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距投标单位自行考虑结算时不予调整	m3	70.4			
		分部小计						
		挡墙						
7	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m 3. 含放坡及工作面	m3	326.4			
8	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:天然砂砾	m3	168			
9	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	51.2			
10	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运距投标单位自行考虑结算时不予调整	m3	275.2			
		分部小计						
		措施项目						
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费	台次	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：准格尔产业园迎宾南路水毁段停车场及护坡挡墙工程

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：准格尔产业园迎宾南路水毁段停车场及护坡挡墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：淮格尔产业园迎宾南路水毁段停车场及护坡挡墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：准格尔产业园迎宾南路水毁段停车场及护坡挡墙工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		挡墙						
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:M7.5浆砌片石 2. 基础类型:条形	m3	80			
2	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格:片石强度不低于MU30,片石厚度不得小于20cm,卵形和薄片不得使用 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	134.4			
3	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:墙面勾缝形式采用凹缝 2. 勾缝材料种类:M10水泥砂浆	m2	192			
4	011101006001	平面砂浆找平层	1. 墙顶面抹面20cm,抹面采用M10水泥砂浆	m2	32			
5	040601029001	沉降(施工)缝	1. 挡墙每10.0m设一道沉降(伸缩缝),缝宽2cm,缝内以沥青麻筋沿墙顶、内、外三侧填塞20cm	m	22.96			
6	060105009001	排水管	1. 材质:PVC110	m	25.4			
7	060105005001	反滤层铺筑	1. 在泄水孔进水口处,设置粘土隔水层,粒径2-5厘米碎砾石,堆直径≥40厘米,碎石下铺设粘土,厚30厘米	m2	11.2			
		分部小计						
		栏杆						
8	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:铁艺围栏(高180cm) 2. 栏杆材料种类、规格:竖管19mm*19mm*0.8mm间距12.5cm,横梁40mm*40mm*1mm三道,立柱80mm*80mm*1.5mm,间距300cm 3. 颜色:建设单位指定	m	248			
9	010516002001	预埋铁件	1. 铁件制作、安装	t	0.477			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	23.81			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.63			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋	t	1.007			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：准格尔产业园迎宾南路水毁段停车场及护坡挡墙工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：准格尔产业园迎宾南路水毁段停车场及护坡挡墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：准格尔产业园迎宾南路水毁段停车场及护坡挡墙工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		硬化						
1	040202001001	路床(槽)整形	1.路床整形 路床碾压检验	m2	4151.8			
2	040202009001	砂砾石	1.石料规格:天然砂砾 垫层 2.厚度:20cm	m2	4151.8			
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.含模板制作、安拆、模板刷脱模剂、浇筑、捣固、抹光或拉毛及路面养护	m2	4072			
4	040205006002	标线	1.材料品种：普通型标线漆 2.工艺：热熔 3.线型：虚线、行车道、停车位等 4.工艺:道路标线采用环保反光涂料涂划，路面标线应符合 GB5768-2009 及其相关规范规定	m2	160.8			
5	040205007001	标记	1.材料品种：普通型标线漆 2.工艺：热熔 3.线型：箭头 4.工艺:道路标线采用环保反光涂料涂划，路面标线应符合 GB5768-2009 及其相关规范规定	m2	24.3			
6	040402017001	变形缝	1.类别:水泥砼硬化缩缝，缝宽4mm缝深4cm 2.材料品种、规格:填缝料（灌缝塑料油膏）	m	1217.36			
7	040402017002	变形缝	1.类别:水泥砼硬化胀缝，缝宽20mm缝深200mm 2.材料品种、规格:填缝料（上部30mm塑料油膏，下部填缝板）	m	265.9			
		分部小计						
		盲沟						
8	040201023001	盲沟	1.材料品种、规格:级配碎石盲沟 2.断面尺寸:上部140cm*100cm，下部80cm*45cm	m	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：准格尔产业园迎宾南路水毁段停车场及护坡挡墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程

标段：淮格尔产业园迎宾南路水毁段停车场及护坡挡墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产计提费

标段：准格尔产业园迎宾南路水毁段停车场及护坡挡墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产计提费

标段：准格尔产业园迎宾南路水毁段停车场及护坡挡墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 安全生产计提费

标段：淮格尔产业园迎宾南路水毁段停车场及护坡挡墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：