

准格尔产业园玉晶西侧道路两  
侧排水渠工程

---

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

准格尔产业园玉晶西侧  
道路两侧排水渠工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 淮格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程  
工程——土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		开挖排水渠土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：1.5m 内	m <sup>3</sup>	2092.32			
2	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种：素土 2.运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	2092.32			
		分部小计						
		挡墙土方						
3	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：1.5m 内	m <sup>3</sup>	218.6			
4	040103001001	回填方	1.素土回填	m <sup>3</sup>	134.9			
5	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种：素土 2.运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	83.7			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程——土方工程

标段：准格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程——土方工程

标段：准格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程——土方工程

标段：准格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程——主体工程  
标段：准格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水渠工程						
1	040201022001	排水沟、截水沟	1. 150mm厚C30混凝土现浇 2. 素土夯实 3. 每延米混凝土含量0.558m <sup>3</sup> 4. 混凝土梯形边沟，含模板费	m	1266.42			
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 直径10mm	t	27.482			
3	040402018001	施工缝	1. 梯形钢筋混凝土排水渠伸缩缝间距 10m，伸缩缝宽度 20mm，填缝料为沥青麻丝填实后表面嵌油膏	m	449.58			
		分部小计						
		挡墙工程						
4	040305003001	浆砌片石	1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:片石,强度不低于MU40 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M15	m <sup>3</sup>	92.54			
5	040305003002	浆砌片石	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:片石,强度不低于MU40 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M15	m <sup>3</sup>	72.66			
6	040402017001	变形缝	1. 类别:变形缝 2. 材料品种、规格:沥青麻筋或涂沥青木板 3. 工艺要求:变形缝宽度为20-30mm,缝内沿墙内、外、顶三边塞满沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不宜小于150mm	m	6.82			
7	040309009001	桥面排(泄)水管	1. 泄水孔采用PVC材质,孔径10cm,间距3m	m	14			
8	040701013001	石笼	1. 石笼规格: 500*1000*2500 2. 网孔尺寸为10×14(cm),填充石料不得小于网孔尺寸	m <sup>3</sup>	25			
9	060105006001	土工布铺设	1. 防水土工布	m <sup>2</sup>	6			
10	060105005001	反滤层铺筑	1. 100mm碎石滤层	m <sup>3</sup>	4.6			
11	060105005002	反滤层铺筑	1. 200mm石屑滤层	m <sup>3</sup>	9.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 淮格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程——主体工程	标段: 淮格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程
---------------------------------	-------------------------

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程——主体工程 标段：准格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程——主体工程

标段：准格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程——主体工程

标段：准格尔产业园玉晶西侧道路两侧排水渠工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：