

重点点断围网防护工程

工程

---

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：重点点断围网防护工程

标段：重点点断围网防护工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		浸塑钢丝网围栏工程						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地 2. ±0.3m内挖填找平 3. 推土机平整，平整宽度3m	m2	48000			
2	040101001001	挖一般土方	1. 人工挖围栏立柱基础土方 2. 土方类别：一、二类土 3. 挖土深度：0.6m	m3	288.09			
3	040103002001	余方弃置	1. 装载机就近弃土 2. 弃土运距：50m内	m3	288.09			
4	010514002001	其他构件	1. 预制混凝土小型构件制作、安装 2. 规格：0.3*0.3*0.6m；中心预留孔D=50mm、孔深0.6m 3. 预制构件运距自行考虑	m3	288.09			
5	040205012001	隔离护栏	1. 浸塑钢丝网围栏制作、安装 2. 网围栏高度：1.8m 3. 规格及参数： （1）浸塑圆管立柱：φ48*2.2*2400mm，每间距3m设一根立柱、基础埋深0.6m； （2）浸塑矩形管钢支撑：30*30*2.0mm；每两根立柱间设浸塑矩形管骨架一根； （3）浸塑矩形管边框：20*30*2.0mm，横向三道浸塑矩形管支撑、网孔规格为75*150mm、网丝规格40# 4. 网围栏运距及场内运输、倒运自行考虑	m	16000			
		分部小计						
		镀锌钢丝网围栏（主材利旧）						
6	011609001001	网围栏拆除	1. 原有网围栏拆除 2. 人工整理、装车	m	16000			
7	04B002	平板拖车组	1. 网围栏拆除后二次倒运 2. 载重质量：8T 3. 平板拖车：20台班	台班	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：重点点断围网防护工程      标段：重点点断围网防护工程      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040101001002	挖一般土方	1. 人工挖围栏立柱基础土方 2. 土方类别：一、二类土 3. 挖土深度：0.6m	m3	144.07			
9	040103002002	余方弃置	1. 装载机就近弃土 2. 弃土运距：50m内	m3	144.07			
10	040304002001	预制混凝土柱（围栏立柱）	1. 预制钢筋混凝土围栏矩形立柱 2. 立柱规格：100*100*2000mm 3. 围栏立柱设置要求：间距6.0m设置 4. 围栏立柱预制构件运距及场内运输、倒运自行考虑	m3	53.36			
11	050307008001	镀锌网围栏	1. 镀锌钢丝网围栏制作、安装 2. 围栏离地高度：1.4m 3. 网片选用缠绕式9*120*40型钢丝网片，边纬线公称直径2.8mm±0.11mm。 4. 刺丝要求：网片上方距上纬线100-200mm处安装，刺丝主线公称直径2.5mm±0.11mm，刺线公称直径2.2mm，刺间距100-120mm。 5. 绑丝要求：每根立柱上绑丝5到，要求绑丝不外翘，网片接头牢固。绑丝直径2.3mm。 6. 角柱扯线要求：6mm注塑钢丝。 7. 网围栏运距及场内运输、倒运自行考虑 8. 主材利旧	m	16000			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：重点点断围网防护工程

标段：重点点断围网防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 重点点断围网防护工程

标段：重点点断围网防护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：重点点断围网防护工程

标段：重点点断围网防护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：重点点断围网防护工程

标段：重点点断围网防护工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4





## 规费、税金项目计价表

工程名称：重点点断围网防护工程

标段：重点点断围网防护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：重点点断围网防护工程 标段：重点点断围网防护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

标段：重点点断围网防护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称：重点点断围网防护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。