

鄂托克前旗妇幼保健
计划生育服务中心新 工程
建10kV配电工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：

法定代表人
或其授权人：

（单位盖章）

（签字或盖章）

工程造价
咨 询 人：

法定代表人
或其授权人：

（单位资质专用章）

（签字或盖章）

编制人：

复核人：

（签字、盖执业专用
章）

（签字、盖执业专用章）

鄂托克前旗妇幼保健
计划生育服务中心新 工程
建10kV配电工程

编制时间：	2025年12月11 日	复核时间：	
-------	-----------------	-------	--

填表须知

- 1 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人进行编制。
- 2 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
- 3 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
 - 3.1 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
 - 3.2 总说明应按下列内容填写：
 - （1）配电站、开关站工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建设地点等内容；
 - （2）充电站、换电站工程概况应包括建设性质、建设规模、充（换）电设备配置、设计单位、建设地点等内容；
 - （3）配电线路工程概况包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容；
 - （4）通信工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地点等。
 - 3.3 其他说明应按如下内容填写：
 - （1）工程招标和分包范围；
 - （2）工程量清单编制依据；
 - （3）工程质量、材料等要求；
 - （4）施工特殊要求；
 - （5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
 - （6）其他需要说明的内容。
 - 3.4 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
 - 3.5 措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
 - 3.6 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
 - 3.7 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、备注等内容填写。
 - 3.8 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式、备注等内容填写。
- 4 如有需要说明其他事项，可增加条款。

总说明

工程

工程概况	工程名称	鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中	建设性质	
	设计单位		建设地点	
其它说明				

建筑分部分项工程量清单	1
安装分部分项工程量清单	3
其他项目清单	4
暂列金额明细表	5
材料（设备）暂估单价表	6
专业工程暂估价表	7
施工总承包服务项目表	8
建设场地征用及清理项目清单	9
投标人采购材料（设备）表	10
招标人采购材料（设备）表	13

建筑分部分项工程量清单

工程名称：鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心新建 10kV 配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		建筑工程				
		D 配电站、开关站工程				
		一 主要生产工程				
		2 户外成套设备基础				
1	PA1211PA1202	箱变基础(预制基础)	1、设备基础类型:混凝土装配式基础	座	1	
		L 电缆线路工程				
		1 土石方工程				
		1.1 土石方挖填				
2	PF2311PL0101	沟、槽、基坑挖方及回填--0.4	1、土壤类别:普土 2、挖土深度:2m以内	m³	90	
3	PF2311PL0102	沟、槽、基坑挖方及回填	1、土壤类别:普土 2、挖土深度:2m以内	m³	90	
		1.2 路面开挖及修复				
4	PC1121PL0301	开挖路面--预制块--0.4	1、基层类型、厚度:人行道预制块路面 厚度 (mm) 60以下	m²	100	
5	PC1121PL0302	修复路面--预制块--0.4	1、面层类型、厚度:破复路面 面层恢复 预制块	m²	100	
6	PC1121PT0201	开挖路面--混凝土路面--0.4	1、开挖方式:破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度 (mm) 150以下	m³	15	
7	PC1121PT0202	修复路面--混凝土路面--0.4	1、开挖方式:破复路面 面层恢复 混凝土面层	m³	15	
8	PC1121PL0303	开挖路面--预制块	1、基层类型、厚度:人行道预制块路面 厚度 (mm) 60以下	m²	160	
9	PC1121PL0304	修复路面--预制块	1、基层类型、厚度:破复路面 面层恢复 预制块	m²	160	
10	PC1121PT0203	开挖路面--混凝土路面	1、土壤类别:破除路面 混凝土路面 厚度 (mm) 150以下	m³	24	
11	PC1121PT0204	修复路面--混凝土路面	1、开挖方式:破复路面 面层恢复 混凝土面层	m³	24	
		2 构筑物				
		2.3 工作井				
12	PC1231PL0101	沟、槽、基坑挖方及回填 (1.5*1.8*1.8)--直线井	1、土壤类别:普土 2、挖土深度:2m以内	m³	240	
13	PC1231PL1401	混凝土工作井 (1.5*1.8*1.8)--直线井	1、井类型:混凝土工作井	座	6	
14	PC1231000001	接地极	1、材质:镀锌角钢、镀锌扁钢 2、规格:∠50*5*2500、-50mm*5mm	基	6	

建筑分部分项工程量清单

工程名称：鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心新建 10kV 配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		2.4 电缆埋管				
15	PC1241PL1601	电缆保护管敷设---PE Φ160	1、管径:Φ160 2、管材材质:PE	m	180	
16	PC1241PL1901	非开挖导向钻定向穿越(拉管过路)	1、管径:Φ160 2、管材材质:PE管	m	160	
		2.5 基础				
17	PF2811PL2901	电缆分支箱	1、电压等级:1kV	座	6	

安装分部分项工程量清单

工程名称：鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心新建 10kV 配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		安装工程				
		D 配电站、开关站工程				
		一 主要生产工程				
		2 箱式变电站(环网箱)				
1	PE1211PC5701	组合型成套箱式变电站(800kVA箱式变压器)	1、电压等级:10kV 2、型号、规格:800kVA以下	座	1	
		L 电缆线路工程				
		二 电缆敷设				
		3 10kV(20kV) 电缆敷设				
2	PH1231PL2501	埋管内敷设 3*95	1、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3*95mm²	m	270	
		4 1kV 电缆敷设				
3	PH1231PL2503	埋管内敷设 4*185+1*95	1、型号、规格:ZR-YJV22 0.6/1kV 4×185+1*95	m	150	
		三 电缆附件				
4	PH1311PL2701	电缆终端头(户外) 3*95	1、型号、规格:10kV 电缆终端头(户外 含接线端子)冷缩 3*95	套	2	
5	PH1311PL2702	电缆终端头(户外) 4*185	1、型号、规格:电缆终端头(户外 含接线端子)4*185	套	4	
		四 电缆防火				
6	PH1411PL3001	电缆防火(堵料)	1、型号、规格:防火堵料	t	0.02	
		五 电缆分支箱安装				
7	PH1511000001	电缆分支箱	1、电压等级:1kV 2、型号、规格:不锈钢材质一进六出,落地式	台	1	
		六 调试与试验				
8	PH1611PL3101	电缆试验(交流耐压)--10kV	1、电压等级:10kV 2、试验项目:交流耐压	回路	1	

其他项目清单

工程名称：鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心新建 10kV 配电工程

金额单位：元

序号	项目名称	金额	备注
1	招标人已列项目		
1.1	暂列金额		
1.2	暂估价		
1.2.1	材料设备暂估价		
1.2.2	专业工程暂估价		
1.3	计日工		
1.4	施工总承包服务项目		
1.5	其他		
1.5.1	拆除工程费		
1.5.2	招标人供应设备卸车费保管费		
1.5.3	招标人供应材料卸车费保管费		
1.5.4	招标人供应设备配送费		
1.5.5	招标人供应材料配送费		
1.5.6	建设场地征用及清理项目		

暂列金额明细表

工程名称：鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心新建 10kV 配电工程

金额单位：元

序号	项目名称	计量单位	暂列金额	备注
1.1	暂列金额	项		

材料（设备）暂估单价表

工程名称：鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心新建10kV配电工程

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号、规格	计量单位	单价	备注
一	材料				
二	设备				

专业工程暂估价表

工程名称：鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心新建 10kV 配电工程

金额单位：元

序号	工程名称	主要工程内容	金额	备注
1.2.2	专业工程暂估价			

施工总承包服务项目表

工程名称：鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心新建 10kV 配电工程

金额单位：元

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	备注
1.4	施工总承包服务项目			

建设场地征用及清理项目清单

工程名称：鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心新建 10kV 配电工程

金额单位：元

序号	项目名称	备注
1.5.6	建设场地征用及清理项目	

投标人采购材料（设备）表

工程名称：鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心新建 10kV 配电工程

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
一	设备					
	安装工程					
	配电站、开关站工程					
	主要生产工程					
	箱式变电站(环网箱)					
PE1211PC5701	组合型成套箱式变电站(800kVA箱式变压器)		座	1		
	环网型箱式变压器	800kVA	台	1		
	电缆线路工程					
	电缆敷设					
	10kV(20kV) 电缆敷设					
PH1231PL2501	埋管内敷设 3*95		m	270		
	10kV 电力电缆	ZC-YJV22-8.7/15-3*95mm ²	米	270		
	1kV 电缆敷设					
PH1231PL2503	埋管内敷设 4*185+1*95		m	150		
	低压电力电缆	ZR-YJV22 0.6/1kV 4×185+1*95	m	150		
	电缆附件					
PH1311PL2701	电缆终端头(户外) 3*95		套	2		
	10kV 电缆终端头(户外 含接线端子)	冷缩 3*95	套	2		
PH1311PL2702	电缆终端头(户外) 4*185		套	4		
	电缆终端头(户外 含接线端子)	4*185	套	4		
	电缆分支箱安装					
PH1511000001	电缆分支箱		台	1		
	电缆分支箱	不锈钢材质一进六出，落地式	台	1		
二	材料					
	建筑工程					
	电缆线路工程					
	土石方工程					
	土石方挖填					
PF2311PL0101	沟、槽、基坑挖方及回填--0.4		m ³	90		
	电缆警示带		m	50		
PF2311PL0102	沟、槽、基坑挖方及回填		m ³	90		
	电缆标示桩		块	2		
	电缆警示带		m	50		

投标人采购材料（设备）表

工程名称：鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心新建 10kV 配电工程

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	构筑物					
	工作井					
PC1231000001	接地极		基	6		
	接地极(角钢)	∠50*5*2.5m	根	24		
	外接地带	-5*50*0.25m	m	6		
	预埋件	-5*50*2.8m	根	24		
	连接带	-5*50*0.9m	根	24		
	内接地带	-5*50*0.25m	m	6		
	电缆埋管					
PC1241PL1601	电缆保护管敷设---PE Φ160		m	180		
	电缆保护管	PE, Φ160	m	180		
PC1241PL1901	非开挖导向钻定向穿越(拉管过路)		m	160		
	电缆保护管(拉管)	PE管 Φ160, 壁厚16mm	m	320		
	膨润土		kg	3140		
	水泥 425		t	4.647		
	水		t	11.742		
	基础					
PF2811PL2901	电缆分支箱		座	6		
	镀锌角钢综合		kg	228		
	扁钢综合		kg	113.4		
	MU20烧结砖		m²	36		
	水泥砂浆	M10	m³	7.2		
	安装工程					
	配电站、开关站工程					
	主要生产工程					
	箱式变电站(环网箱)					
PE1211PC5701	组合型成套箱式变电站(800kVA箱式变压器)		座	1		
	镀锌角钢	∠50*5*2500, 镀锌角钢	根	8		
	接地扁钢(含扁铁、螺栓)	-50*5, 镀锌扁钢	m	80		
	电缆线路工程					
	电缆敷设					
	10kV(20kV) 电缆敷设					
PH1231PL2501	埋管内敷设 3*95		m	270		

投标人采购材料（设备）表

工程名称：鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心新建 10kV 配电工程

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	电缆外力破坏标识		块	30		
	1kV电缆敷设					
PH1231PL2503	埋管内敷设 4*185+1*95		m	150		
	电缆外力破坏标识		块	20		
	铜开口线鼻子	300A	个	2		
	电缆附件					
PH1311PL2701	电缆终端头(户外) 3*95		套	2		
	电缆终端头标牌		个	2		
	电缆防火					
PH1411PL3001	电缆防火(堵料)		t	0.02		
	防火堵料		t	0.02		

招标人采购材料（设备）表

工程名称：鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心新建 10kV 配电工程

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量 单位	数量	单价	交货地点及方式	备注
一	主材						
二	消耗性材料						
三	设备						