

上海庙经济开发区 2026 年春节氛围提升改造项目

工
程
量
清
单

2025 内久赢控字 026

编制单位：内蒙古久赢项目管理有限公司



工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围
提升改造项目

标段名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围
提升改造项目

招标工程量清单

编制人:

雷光莲

(造价专业大员签字及盖章)



审核人:


毛娅

(签字及盖章)



编制单位:

(盖章)



法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)



招标人:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

编制时间:

工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：上海庙经济开发区 2026 年春节氛围提升改造项目

工程地点：鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇

二、编制范围

1. 上海庙经济开发区 2026 年春节氛围提升改造项目包括街道、公园、路口春节亮化工程。

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套计量规范；

2. 招标文件；

3. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113 号；

4. 《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费》内建标【2021】148 号；

5. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》内建标〔2025〕98 号；

6. 与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

7. 国家及内蒙古自治区的其它有关工程造价的法律、法规文件；

8. 其他相关文件。

四、其他相关说明

1. 投标人依据工程量清单、招标文件的有关要求、施工现场的实

际情况并结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及拟采用的施工组织设计或施工方案及相关规定和材料市场信息价格自主确定报价。

2. 投标人报价时应考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序及费用。

3. 工程量清单中所报的综合单价和合价均应包括人工费（按照政策性规定调整）、材料费、机械使用费及其他费用、管理费和利润，并考虑风险等因素。

4. “其他项目清单计价表”中所列安全生产费按《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》内建标〔2025〕98号文件规定计提，安全生产计提费按市政公用工程计提比例1.5%计取；将此类金额纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用，结算时据实结算，费率标准应符合我区相关规定且不可竞争。

5. 人工增加费按内建标函〔2025〕340号规定计取，费率为19%，费率标准应符合我区相关规定且不可竞争，其他改造工程不计取人工增加费。

6. 本项目未计取建筑工人实名制费。

7. 本项目未计取暂列金、暂估价、计日工、总承包服务费、材料检验试验费、建筑工程能效测评费、工程变更及现场签证、提前竣工（赶工补偿）、无负荷联合试运转费、停窝工损失费、施工期间未完工程保护费、企业自有工人培训管理费。

8. 工程量清单中各项目名称不应看作是该项工程项目工作所需的每一项作业和每一种材料、设备的定义与描述。

9. 本工程量清单应与投标人须知、合同条件、主要技术条件及工程规范和图纸一起使用。

10. 投标人应充分阅读招标文件中的相关技术条款，满足文件中约定的技术标准要求后进行报价。

11. 工程量清单项目特征描述未详尽之处，详见招标文件技术标准和要求相关章节、现行《建设工程工程量清单计价规范》及其配套的计算规范。

工程项目清单汇总表

工程名称：上海庙经济开发区2026年
春节氛围提升改造项目

标段：上海庙经济开发区2026年春节
氛围提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目	
1.1.1	上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目	
1.1.2	上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目-上海庙山体亮化	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

上海庙经济开发区2026年春节
氛围提升改造项目 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称：上海庙经济开发区2026年春节氛围
提升改造项目

标段名称：上海庙经济开发区2026年春节氛围
提升改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目 标段: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040805004001	网灯铺设	1. 名称:网灯铺设 2. 型号:1. 以绿化带沙地柏为载体进行网灯铺设装饰,节能环保,昼夜均有视觉美感。 2. 户外网灯: 4*6米定制带闪泡户外网灯铺设道路两侧绿化带,整体采用1700m2*4平方防冻护套电缆串联,并统一接到路灯杆开关盒内,并配备漏电保护开关。 4. 挂件材质: 塑料、铜丝、电子元件、透明连接导线铜芯、AC220V	组	230		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

标段：上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	040805004002	树木装饰挂件	1. 名称: 树木装饰挂件 2. 型号: 1. 以道路树木为载体进行打造, 节能环保, 昼夜均有视觉美感。 2. 树干串灯: 东环路入口共计181棵树间隔3棵做1棵, 国槐树干及树枝采用防冻铜线10米100头LED灌胶灯珠串15串将树干及树木主要枝干以5CM的间距缠绕, 围合出树木的主要轮廓造型。 3. 30cm网红挂件: 平均每棵树≥15个, 每棵树之间以及LED灯串之间使用1500m2*4平方防冻护套电缆串联, 挂件间采用2*1.5平方平行线串联, 每棵树不少于30米, 确保串联线路高于3米, 挂件间采用2*1.5平方平行线串联, 每棵树不少于30米, 并统一接到路灯杆开关盒内, 并配备漏电保护开关。树木平均高度5-6米需采用双层脚手架安装。 4. 挂件材质: 塑料、铜丝、电子元件、透明连接导线铜芯、AC220V	颗	62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目 标段: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040805004003	P50网格屏	1. 名称:P50网格屏 2. 型号:1. 以道路路灯为载体, 两根路灯为一套进行打造, 节能环保。 2. 定制P50网格屏灯联, 数控连接系统, 无线4G控制模块传输系统, 外皮塑料阻燃防冻防晒材质, 线芯铜芯材质, 电压220V, 规格为每条1*22m。	组	11		
4	040805004005	树木装饰	1. 名称:300K色温LED灯带、加30CM网红挂件 2. 型号:1. 以道路树木为载体进行打造, 节能环保, 昼夜均有视觉美感。 2. 树干灯带: 采用户外LED户外柔性360度发光灯带50米--60勾勒主要树干及枝干部分。 3. 30cm灯笼挂件: 平均每棵树≥40个, 脚手架安装, 2*1.5护套线500米2*4护套线200米, 串联至配电箱根据现场环境进行调配安装 4. 灯笼材质: 塑料、铜丝、电子元件、透明连接导线铜芯、AC220V	颗	25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目 标段: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040805004006	LED串灯加发光花枝	1. 名称:LED串灯加发光花枝 2. 型号:1. 以山桃树为载体进行打造,节能环保,昼夜均有视觉美感。 2. 树干串灯:树干及树枝采用防冻铜线10米100头LED灌胶灯珠串15串将树干及树木主要枝干以5CM的间距缠绕,围合出树木的主要轮廓造型。 3. 50cm发光花枝:较细的树枝采用LED发光樱花25枝绑扎装饰确保白天效果美观。每棵树之间以及LED灯串之间使用350m2*4平方防冻护套电缆串联,并配备漏电保护开关。 4. 发光花枝材质: LED光源、塑料、铜丝、电子元件、透明连接导线铜芯、AC220V	颗	25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目 标段: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040805004007	金叶榆发光树叶	1. 名称:金叶榆发光树叶 2. 型号:1. 以金叶榆为载体进行打造,节能环保,昼夜均有视觉美感。 2. 树干串灯:树干及主要树枝采用防冻铜线10米100头LED灌胶灯珠串15串将树干及树木主要枝干以5CM的间距缠绕,围合出树木的主要轮廓造型。 3. LED树叶灯串:树冠部分使用发光的树叶灯串15串整体披挂模仿真树效果。每棵树配备漏电保护开关。 4. LED树叶灯串材质:LED光源、塑料、铜丝、电子元件、透明连接导线铜芯、A C220V	颗	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上海浦东经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

标段：上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040805004008	大垂榆发光树叶	1. 名称:大垂榆发光树叶 2. 型号:1. 以大垂榆为载体进行打造，节能环保，昼夜均有视觉美感。 2. 树干串灯：树干及主要树枝采用防冻铜线10米100头LED灌胶灯珠串15串将树干及树木主要枝干以5CM的间距缠绕，围合出树木的主要轮廓造型。 3. LED树叶灯串：树冠部分使用发光的树叶灯串15串整体披挂模仿真树效果。每棵树配备漏电保护开关。 4. LED树叶灯串材质：LED光源、塑料、铜丝、电子元件、透明连接导线铜芯、A C220V	颗	8		
8	040805004009	松树LED红灯笼造型串	1. 名称:松树LED红灯笼造型串 2. 型号:1. 以松树为载体进行打造，节能环保，昼夜均有视觉美感。 2. 树干串灯：树干及主要树枝采用防冻铜线10米100头LED灌胶灯珠串15串将树干及树木主要枝干以5CM的间距缠绕，围合出树木的主要轮廓造型。	颗	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目 标段: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040805004010	发光摆件	1. 名称:发光摆件 2. 型号:1. 4. PE发光摆件：放置定制PE发光摆件（梅花鹿3只一组2组，太阳花6支，蘑菇4套、松鼠6只，发光石头4块，灵异花2组）并配备漏电保护开关。	组	2		
10	040805004011	榆树LED串灯加红灯笼	1. 名称:榆树LED串灯加红灯笼 2. 型号:1. 以松树为载体进行打造，节能环保，昼夜均有视觉美感。 2. 树干串灯：树干及主要树枝采用防冻铜线10米100头LED灌胶灯珠串15串将树干及树木主要枝干以5CM的间距缠绕，围合出树木的主要轮廓造型。 3. 20cm灯笼挂件：树冠部分悬挂直径200mm一体注塑灯笼15棵。每棵树配备漏电保护开关。 4. PE发光摆件：放置定制PE发光摆件（梅花鹿3只一组2组，太阳花6支，蘑菇4套、松鼠6只，发光石头4块，灵异花2组）并配备漏电保护开关。	颗	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目 标段: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040805004012	铁艺造型	1. 名称:铁艺造型 2. 型号:4m*8m造型 主体采用钢结构龙骨焊接；异形发光字采用不锈钢烤漆亚克力面板UV工艺制作； 上方文字造型采用钢架结构结合草雕工艺制作，整体氟碳漆3遍汽车房烤漆工艺，内置LED光源，国标户外16电缆120m，套管埋设；设置户外防雨独立配电箱。基础部分采用预埋件混凝土结构，开设100cm*100cm*80cm基坑2个，C25商砼浇筑。 3. 安装位置:管委会门前东西侧绿地	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目 标段: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040805004013	国槐LED串灯/灯带加PC挂件	1. 名称:国槐LED串灯/灯带加PC挂件 2. 型号:1. 以道路树木为载体进行打造,节能环保,昼夜均有视觉美感。 2. 树干串灯: 间隔2棵做1棵,国槐树干及树枝采用防冻铜线10米100头LED灌胶灯珠串15串将树干及树木主要枝干以5CM的间距缠绕,围合出树木的主要轮廓造型。 3. 30cm网红挂件: 平均每棵树≥15个,每棵树之间以及LED灯串之间使用2600m2*4平方防冻护套电缆串联,挂件间采用2*1.5平方平行线串联,每棵树不少于30米,确保串联线路高于3米,并统一接到路灯杆开关盒内,并配备漏电保护开关。树木平均高度5-6米需采用双层脚手架安装。 4. 挂件材质: 塑料、铜丝、电子元件、透明连接导线铜芯、AC220V	颗	383		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目 标段: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040805004014	LED串灯/灯带加红灯笼或福袋利旧	1. 名称:LED串灯/灯带加红灯笼或福袋利旧 2. 型号:1. 以道路树木为载体进行打造,节能环保,昼夜均有视觉美感。 2. 树干串灯: 间隔3棵做1棵, 国槐树干及树枝采用防冻铜线10米100头LED灌胶灯珠串15串将树干及树木主要枝干以5CM的间距缠绕, 围合出树木的主要轮廓造型。 3. 20cm福袋挂件: 平均每棵树≥15个, 每棵树之间以及LED灯串之间使用3400m2*4平方防冻护套电缆串联, 挂件间采用2*1.5平方平行线串联, 每棵树不少于30米, 挂件间采用2*1.5平方平行线串联, 每棵树不少于30米, 确保串联线路高于3米, 并统一接到路灯杆开关盒内, 并配备漏电保护开关。树木平均高度5-6米需采用双层脚手架安装。 4. 福袋材质: 塑料、铜丝、电子元件、透明连接导线铜芯、AC220V	颗	362		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目 标段: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040805004015	广场空地主题造型	1. 名称:广场空地主题造型 2. 型号:将往年造型维修翻新处理,采用自卸吊运输到安装位置,12t吊车配合安装,国标户外32电缆140m,配备独立供电系统,安装时空开关。	组	1		
15	040805004016	主题造型	1. 名称:主题造型 2. 型号:将往年造型维修翻新处理,采用自卸吊运输到安装位置,国标户外16电缆70m,配备独立供电系统,安装时空开关。	组	1		
16	040805004017	现有中国结维护	1. 名称:现有中国结维护 2. 型号:春节期间点亮\节日期间承担照管,包含需要更换的2*1.5户外防冻线缆及电源、丢失的亚克力面板（50米）	颗	120		
17	040805004018	造型改造	1. 名称:造型改造 2. 型号:原有马兰花冲孔造型维修翻新,摆放安装至路口空地处,发光字底板增设发光元素部件,LED户外柔性灯带勾边处理,配5*16铠装电缆200米,单独设置500*700*300配电箱（含开关及接触器时控系统）;龙灯底部及四周做配重沙箱需要拉风绳辅助固定。	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目 标段: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040805004020	造型改造	1. 名称:造型改造 2. 型号:将往年造型维修翻新处理,采用自卸吊运输到安装位置,国标户外16电缆50m,配备独立供电系统,安装时空开关。	组	1		
19	040805004019	灯杆挂件	1. 名称:灯杆挂件 2. 型号:1. 以路灯杆为载体,安装全新LED中国结造型,使用2*1.5平方防冻护套线串联供电,每套不少于10米,节能环保,昼夜均有视觉美感。 2. 灯笼材质:塑料、铜丝、电子元件、透明连接导线铜芯、AC220V 3. 规格: LED190cm中国结造型,2个/组	套	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目 标段: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040805004021	树木装饰	1. 名称:树木装饰 2. 型号:1. 以道路树木为载体进行打造,节能环保,昼夜均有视觉美感。 2. 树干串灯: 国槐树干及树枝采用防冻铜线10米100头LED灌胶灯珠串15串将树干及树木主要枝干以5CM的间距缠绕,围合出树木的主要轮廓造型。 3. LED网红挂件: 平均每棵树≥15个,每棵树之间以及LED灯串之间使用400m2*4平方防冻护套电缆串联,挂件间采用2*1.5平方平行线串联,每棵树不少于30米,确保串联线路高于3米,并统一接到路灯杆开关盒内,并配备漏电保护开关。树木平均高度5-6米需采用双层脚手架安装。 4. 挂件材质: 塑料、铜丝、电子元件、透明连接导线铜芯、AC220V	颗	33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目 标段: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040805004022	新年美陈加灯光	1. 名称:新年美陈加灯光 2. 型号:3.5m*6m2组 造型主体采用钢结构龙骨焊接;异形发光字采用不锈钢烤漆亚克力面板UV工艺制作;上方文字造型采用钢架结构结合草雕工艺制作,整体氟碳漆3遍汽车房烤漆工艺,内置LED光源,国标户外16电缆120m,套管埋设;设置户外防雨独立配电箱。基础部分采用预埋件混凝土结构,开设100cm*100cm*80cm基坑2个,C25商砼浇筑。	组	2		
22	040805004023	原有造型翻新维修	1. 名称:原有造型翻新维修 2. 型号:将往年造型维修翻新处理,采用自卸吊运输到安装位置,国标户外16电缆90m,配备独立供电系统,安装时空开关。	组	2		
23	040804002001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:RVV2*1.5mm ²	m	26960		
24	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:RVV2*4mm ²	m	27510		
25	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*16	m	580		
26	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*30	m	140		
27	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:500*700*300 3. 规格:含开关及接触器时控系统	台	3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：上海庙经济开发区2026年 标段：上海庙经济开发区2026年春节
春节氛围提升改造项目 氛围提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：上海浦东经济开发区2026年春节
氛围提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

工程名称：上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：上海庙经济开发区2026年 标段：上海庙经济开发区2026年春节
春节氛围提升改造项目 春节氛围提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

上海庙经济开发区2026年春节
氛围提升改造项目-上海庙山
体亮化工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称：上海庙经济开发区2026年春节氛围
提升改造项目-上海庙山体亮化

标段名称：上海庙经济开发区2026年春节氛围
提升改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目-上海庙山体亮化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年
春节氛围提升改造项目-上海庙山体亮化
标段: 上海庙经济开发区2026年春节
氛围提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节
氛围提升改造项目-上海庙山体亮化

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费（暂按30935 . 31元计取）				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目-上海庙山体亮化	标段: 上海庙经济开发区2026年春节氛围提升改造项目
---------------------------------------	-----------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 上海庙经济开发区2026年
春节氛围提升改造项目-上海庙山体亮化
标段: 上海庙经济开发区2026年春节
氛围提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。