

鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改
项目

工程

概算工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

鄂托克旗碱柜幼儿园消
防整改项目工程

概算工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-拆除工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层拆除工程						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除构造 1. 原有木饰面板吊顶拆除，拆除包括面层及龙骨 2. 拆除、控制扬尘、垃圾堆积、清理	m2	284.16			
2	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除构造 1. 原有石膏板吊顶拆除，拆除包括面层及龙骨 2. 拆除、控制扬尘、垃圾堆积、清理	m2	154.14			
3	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除构造 1. 原有铝合金吊顶拆除，拆除包括面层及龙骨 2. 拆除、控制扬尘、垃圾堆积、清理	m2	297.41			
4	010103002001	余方弃置	1. 拆除建筑垃圾外运； 2. 运距10km	m3	16.88			
		分部小计						
		二层拆除工程						
5	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除构造 1. 原有木饰面板吊顶拆除，拆除包括面层及龙骨 2. 拆除、控制扬尘、垃圾堆积、清理	m2	258.25			
6	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除构造 1. 原有石膏板吊顶拆除，拆除包括面层及龙骨 2. 拆除、控制扬尘、垃圾堆积、清理	m2	148.2			
7	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除构造 1. 原有铝合金方形板吊顶拆除，拆除包括面层及龙骨 2. 拆除、控制扬尘、垃圾堆积、清理	m2	24.27			
8	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除构造 1. 原有矿棉板吊顶拆除，拆除包括面层及龙骨 2. 拆除、控制扬尘、垃圾堆积、清理	m2	88.74			
9	010103002002	余方弃置	1. 拆除建筑垃圾外运； 2. 运距10km	m3	11.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-拆除工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		三层拆除工程						
		三层天棚拆除						
10	011606003010	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除构造 1. 原有木饰面板吊顶拆除，拆除包括面层及龙骨 2. 拆除、控制扬尘、垃圾堆积、清理	m2	284.1			
11	011606003011	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除构造 1. 原有石膏板吊顶拆除，拆除包括面层及龙骨 2. 拆除、控制扬尘、垃圾堆积、清理	m2	231.09			
12	011606003012	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除构造 1. 原有铝合金方形板吊顶拆除，拆除包括面层及龙骨 2. 拆除、控制扬尘、垃圾堆积、清理	m2	72.17			
13	011606003013	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除构造 1. 原有矿棉板吊顶拆除，拆除包括面层及龙骨 2. 拆除、控制扬尘、垃圾堆积、清理	m2	44.34			
14	010103002003	余方弃置	1. 拆除建筑垃圾外运； 2. 运距10km	m3	14.45			
		分部小计						
		三层窗户工程						
15	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除实木复合套装门 2. 门洞口尺寸：M1524	樘	2			
16	010103002004	余方弃置	1. 拆除建筑垃圾外运； 2. 运距10km	m3	4.49			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：主楼-拆除工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-建筑与装饰工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层5-19轴						
1	011302001004	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨 2. 木饰面板	m2	284.16			
2	011302001006	吊顶天棚	纸面石膏板造型吊顶 1、轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距400、横撑龙骨中距1200 2、95厚900X2700纸面石膏板自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 3、刷配套防潮涂料一遍 4、刮腻子两遍,分遍磨平 5、涂饰面层涂料(无机涂料)二遍	m2	154.14			
3	011302001007	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨 2. 铝合金方形板	m2	297.41			
		分部小计						
		二层5-19轴						
4	011302001008	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨 2. 木饰面板	m2	258.25			
5	011302001009	吊顶天棚	纸面石膏板造型吊顶 1、轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距400、横撑龙骨中距1200 2、95厚900X2700纸面石膏板自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 3、刷配套防潮涂料一遍 4、刮腻子两遍,分遍磨平 5、涂饰面层涂料(无机涂料)二遍	m2	148.2			
6	011302001010	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨 2. 铝合金方形板	m2	113.01			
		分部小计						
		三层5-19轴						
		天棚工程						
7	011302001011	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨 2. 木饰面板	m2	284.1			
8	011302001012	吊顶天棚	纸面石膏板造型吊顶 1、轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距400、横撑龙骨中距1200	m2	231.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 主楼-建筑与装饰工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 主楼-建筑与装饰工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-消防工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 水压试验、水冲洗	m	33.71			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 水压试验、水冲洗	m	192.02			
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 水压试验、水冲洗	m	54.3			
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN70 3. 连接形式:沟槽连接 4. 水压试验、水冲洗	m	92			
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 水压试验、水冲洗	m	141.6			
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 水压试验、水冲洗	m	51.86			
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 水压试验、水冲洗	m	341.38			
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 水压试验、水冲洗	m	879.1			
9	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 内容:樟丹二道, 红色黄环调和漆二道	m2	297			
10	031208002001	管道绝热	1. 名称:管道保温	m3	2.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-消防工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 内容：橡塑管壳，防结露给水管保温厚度10mm，保护层采用玻璃布缠绕，外刷二道调和漆。					
11	031208002002	管道绝热	1. 名称：管道保温 2. 内容：橡塑管壳，防结露给水管保温厚度10mm，保护层采用玻璃布缠绕，外刷二道调和漆。	m3	0.95			
12	031208002003	管道绝热	1. 名称：管道保温 2. 内容：橡塑管壳，防结露给水管保温厚度10mm，保护层采用玻璃布缠绕，外刷二道调和漆。	m3	0.2			
13	031002001001	管道支架	1. 名称：支架 2. 内容：除锈后刷樟丹漆二道，灰色调和漆二道。	kg	997			
14	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 名称：下垂吊顶型喷头； 2. 规格：动作温度68℃（流量系统K=80）	个	515			
15	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1. 名称：下垂吊顶型93℃玻璃球碰头； 2. 规格：动作温度93℃（流量系统K=80）	个	6			
16	030901006001	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	3			
17	031003003001	遥控信号阀	1. 类型：遥控信号阀 2. 规格、型号：DN100	个	3			
18	030901008001	末端试水装置	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 组装形式：螺纹连接	组	3			
19	031003001001	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格、型号：DN25	个	4			
20	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1. 名称：钢制排水漏斗	个	3			
21	031003001002	自动排气阀	1. 名称：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：丝接	个	1			
22	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：UPVC排水塑料管 De75 3. 水压试验、水冲洗	m	11.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-消防工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030817008001	套管制作安装	1. 名称、类型：一般穿墙钢套管 2. 规格：DN150	个	2			
24	030817008002	套管制作安装	1. 名称、类型：一般穿墙钢套管 2. 规格：DN100	个	6			
25	030817008003	套管制作安装	1. 名称、类型：一般穿墙钢套管 2. 规格：DN80	个	2			
26	030817008004	套管制作安装	1. 名称、类型：一般穿墙钢套管 2. 规格：DN70	个	16			
27	030817008005	套管制作安装	1. 名称、类型：一般穿墙钢套管 2. 规格：DN50	个	20			
28	030817008006	套管制作安装	1. 名称、类型：一般穿墙钢套管 2. 规格：DN40	个	6			
29	030817008007	套管制作安装	1. 名称、类型：一般穿墙钢套管 2. 规格：DN32	个	36			
30	030817008008	套管制作安装	1. 名称、类型：一般穿墙钢套管 2. 规格：DN25	个	38			
31	030817008009	套管制作安装	1. 名称、类型：一般穿楼板钢套管 2. 规格：DN150	个	3			
32	030413003001	打洞（孔）	1. 名称、类型：楼板开孔 2. 材质：DN150	个	3			
33	030413003002	打洞（孔）	1. 名称、类型：混凝土墙开孔 2. 材质：DN150	个	2			
34	030413003003	打洞（孔）	1. 名称、类型：混凝土墙开孔 2. 材质：DN100	个	6			
35	030413003004	打洞（孔）	1. 名称、类型：混凝土墙开孔 2. 材质：DN80	个	2			
36	030413003005	打洞（孔）	1. 名称、类型：混凝土墙开孔 2. 材质：DN70	个	16			
37	030413003006	打洞（孔）	1. 名称、类型：混凝土墙开孔 2. 材质：DN50	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-采暖工程 标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		热力入口						
1	031003014001	热量表	1. 名称：热量表 2. 规格：DN40	块	1			
2	030503006001	传感器	1. 名称：温度传感器 2. 规格：DN40	台	2			
3	031003001001	泄水阀	1. 名称：泄水阀 2. 规格：DN25	个	2			
4	031003001002	水过滤器	1. 名称：水过滤器 2. 规格：DN40	个	2			
5	031003001003	铜闸阀	1. 名称：铜闸阀 2. 规格：DN40	个	4			
6	031003001004	调节阀	1. 名称：调节阀 2. 规格：DN40	个	1			
7	031003001005	压力表	1. 名称：压力表 2. 规格：DN40	个	4			
8	031003001006	温度计	1. 名称：温度计 2. 规格：DN40	个	2			
9	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		采暖						
10	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 水压试验、水冲洗	m	4.94			
11	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 水压试验、水冲洗	m	8.9			
12	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 水压试验、水冲洗	m	40.05			
13	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 水压试验、水冲洗	m	6.69			
14	031201001001	管道刷油	1. 名称：管道除锈，刷油	m2	2.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-采暖工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 内容：二红 3. 位置：地沟					
15	031208002001	管道绝热	1. 名称：管道保温 2. 内容：泡沫橡塑保温，厚度28mm 3. 位置：地沟	m3	0.15			
16	031201001002	管道刷油	1. 名称：管道除锈，刷油 2. 内容：去污后刷锌黄环氧底漆两遍，银粉漆2遍 3. 位置：明装	m2	3.74			
17	031002001001	管道支架	1. 名称：支架	kg	30.18			
18	031005002001	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器 2. 片数：25片 3. 型号：GZ3-600-1.0	组	8			
19	031003001007	自动排气阀	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN25	个	6			
20	031003001008	手动放风阀	1. 名称：手动放风阀 2. 规格：DN20	个	8			
21	031003001009	铜闸阀	1. 名称：铜闸阀 2. 规格：DN25	个	7			
22	031003001010	铜闸阀	1. 名称：铜闸阀 2. 规格：DN20	个	5			
23	031003001011	泄水阀	1. 名称：泄水阀 2. 规格：DN25	个	4			
24	031003001012	自动恒温调节阀	1. 名称：自动恒温调节阀 2. 规格：DN20	个	5			
25	031002003001	套管	1. 名称、类型：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN25	个	6			
		分部小计						
		措施项目						
26	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水池-采暖工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-消防工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030113008001	柴油发电机组	1. 名称：柴油发电机组 2. 规格：200KW	台	1			
2	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内衬塑热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：卡箍连接 4. 水压试验、水冲洗	m	7.52			
3	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料：橡塑材料保温 2. 绝热厚度：30mm 3. 位置：给水管	m3	0.11			
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 水压试验、水冲洗	m	14.94			
5	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：法兰连接 4. 水压试验、水冲洗	m	9.6			
6	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：法兰连接 4. 水压试验、水冲洗	m	4.52			
7	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 水压试验、水冲洗	m	13.6			
8	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：调和漆2道 3. 位置：压力排水刷灰色调和漆2道，溢、泄水管刷蓝色调和漆2道	m2	18.35			
9	030901002001	内外热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN200 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	8.45			
10	030901002002	内外热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热	m	102.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-消防工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗					
11	030901002003	内外热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	23.39			
12	030901002004	内外热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	3.76			
13	030901002005	内外热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	15			
14	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料:电伴热带保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 位置:消火栓、喷淋管	m	153.52			
15	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆2道、调和漆2道 3. 位置:消火栓刷樟丹漆2道、红色调和漆2道,喷淋管刷樟丹漆2道、红色黄环调和漆2道	m2	72.37			
16	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 其它:制作、安装	kg	196.55			
17	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:支架刷漆 2. 除锈级别:轻度除锈 3. 油漆品种:樟丹漆2道,灰色调和漆2道	kg	196.55			
18	031004008001	防虫网	1. 名称:防虫网 2. 规格、类型:DN200 3. 组装形式:18目	组	2			
19	031004008002	防虫网	1. 名称:防虫网 2. 规格、类型:DN150 3. 组装形式:18目	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-消防工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031003003001	过滤器	1. 名称：过滤器 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
21	031003003002	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
22	031003003003	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接	个	2			
23	031003003004	明杆闸阀	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
24	031003003005	明杆闸阀	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN200 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
25	031003003006	明杆闸阀	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	16			
26	031003003007	止回阀	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
27	031003003008	止回阀	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
28	031003003009	止回阀	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
29	031003003010	可曲挠接头	1. 名称：可曲挠接头 2. 规格：DN200; 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
30	031003003011	可曲挠接头	1. 名称：可曲挠接头 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	7			
31	031003003012	可曲挠接头	1. 名称：可曲挠接头 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
32	031003003013	可曲挠接头	1. 名称：可曲挠接头 2. 规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
33	031004008003	钢制溢流喇叭口	1. 名称：钢制溢流喇叭口 2. 规格：DN200	组	1			
34	031003003014	液压水位控制阀	1. 名称：液压水位控制阀 2. 规格：DN100 4. 连接形式：卡箍连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-消防工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
36	030109001001	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 型号:JYWQ80-36-15-1600-4 3. 规格:Q=36m³/h H=15m N=4KW	台	2			
37	031002003001	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	5			
38	031002003002	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200	个	6			
39	031002003003	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	11			
40	031003003015	过滤器	1. 名称: 过滤器 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	3			
41	031003003016	消声止回阀	1. 名称: 消声止回阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	5			
42	031003003017	调节阀	1. 名称: 调节阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
43	031003001001	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
44	030601002001	压力表	1. 名称: 压力表 2. 规格: DN20	台	4			
45	030601002002	真空压力表	1. 名称: 真空压力表	台	7			
46	031003003018	超压泄压阀	1. 名称: 超压泄压阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
47	031003003019	试水阀	1. 名称: 试水阀 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	4			
48	031003002001	水锤消除器	1 名称: 水锤消除器 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	4			
49	031003003020	桶型过滤器	1. 名称: 桶型过滤器 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接	个	4			
50	03100300302	桶型过滤	1. 名称: 桶型过滤器	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-消防工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	器	2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接					
51	031003003022	信号阀	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
52	031003003023	压力检测装置	1. 名称：压力检测装置 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
53	031003003024	压力开关	1. 名称：压力开关 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
54	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4kg	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4kg	具	4			
55	030113021001	室外消火栓泵房稳压装置	1. 名称：室内消防气体顶压给水设备 2. 型号：DYHA0.4/30-18:Q=30L/S, H=40M 3. 图集：12S4145-153 4. 包含：补水泵2台（XBD12-40LG15*3, 单台功率3KW）；气压水罐1台（Φ2.2m*5.78m, 有效容积18m³），配套补气空压机1台（功率2.2KW），配套气瓶16瓶（单瓶规格40L，压力1.3MPa），配套控制柜一台	套	1			
56	030109001002	喷淋增压泵	1. 名称：喷淋增压泵 2. 规格：Q=30L/S, H=40M, N=18.5KW 3. 包含：旋流防止器DN20 ODE 2个	台	2			
57	030901004001	消防给水稳压装置	1. 名称：消防给水稳压装置 2. 规格：XW(L)-II-1.0-38-ADL 3. 包含：稳压泵2台（Q=1.0L/S, H=38M, N=0.75KW）立式隔膜式气压水罐1台（SQL800*0.6）旋流防止器dn50的2个	组	1			
58	03010900100	消火栓增压	1. 名称：消火栓增压泵	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水池-消防工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水池-消防工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-通风空调工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:400*320 3. 材质:铝合金	个	1			
2	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:500*500 3. 材质:铝合金	个	1			
3	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600*600 3. 材质:铝合金	个	1			
4	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格 Φ 250	个	1			
5	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格 Φ 450	个	1			
6	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流式排风机 2. 型号:JSF-A-I-250 3. 规格:风量: 1980m3/h, H=252pa, N=0.18KW	台	1			
7	030108003002	轴流通风机	1. 名称:轴流式排风机 2. 型号:JSF-A-I-450 3. 规格:风量: 5500m3/h, H=204pa, N=0.55KW	台	1			
8	030108003003	轴流通风机	1. 名称:壁式轴流送风机 2. 型号:DZ-I-450 3. 规格:风量: 7200m3/h, H=162pa, N=0.55KW	台	1			
9	030108003004	轴流通风机	1. 名称:P1天花板管道式换气扇 2. 型号:BPT-500 3. 规格:风量: 500m3/h, H=250pa, N=40W	台	1			
10	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌铁皮风管 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤450mm 5. 板材厚度:0.5mm以内	m2	1.61			
11	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌铁皮风管 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm 5. 板材厚度:0.5mm以内	m2	4.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水池-通风空调工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-通风空调工程 标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋砼工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C20 3. 满足图纸设计及相关规范要求	m3	35.42			
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30, P10 3. 满足图纸设计及相关规范要求	m3	181.23			
3	040201022001	排水沟、截水沟	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30, P10 3. 断面尺寸: 300*200 4. 满足图纸设计及相关规范要求	m	8.7			
4	010507007001	集水坑	1. 构件的类型:集水坑 2. 构件规格:1000*1500*1800 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C30, P10 5. 满足图纸设计及相关规范要求	m3	16.54			
5	010509001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30, P10 3. 满足图纸设计及相关规范要求	m3	36.94			
6	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30, P10 3. 满足图纸设计及相关规范要求	m3	89.86			
7	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30, P10 3. 满足图纸设计及相关规范要求	m3	13.88			
8	010504001002	女儿墙	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30, P10 3. 满足图纸设计及相关规范要求	m3	3.24			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼;	m3	19.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30, P10 3. 满足图纸设计及相关规范要求					
10	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30, P10 3. 满足图纸设计及相关规范要求	m3	73.01			
11	010505008001	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30, P10 3. 满足图纸设计及相关规范要求	m3	0.76			
12	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30, P10 3. 满足图纸设计及相关规范要求	m2	34.38			
13	010501003001	独立基础	C20混凝土基础200x100(宽x高) 1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C20 3. 满足图纸设计及相关规范要求 参见:15J401-A29-6	m3	0.03			
14	040402018001	施工缝	1. 施工缝采用平口缝并设置4mm厚,200mm宽钢板止水带, 2. 钢板接头用2-M5螺栓连接	m	90.38			
15	060212010001	预埋件安装	1. 楼梯处钢板埋件	t	1			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	0.811			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10	t	0.228			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	12.373			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	0.894			
20	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16	t	18.635			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ18	t	5.418			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ 20	t	22.543			
23	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ 22	t	0.644			
24	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ 25	t	0.71			
25	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ 6, 箍筋	t	0.027			
26	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ 8, 箍筋	t	1.333			
27	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ 10, 箍筋	t	5.051			
28	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB400 φ 6, 砌体加筋	t	0.233			
		分部小计						
		砌体工程						
29	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 (B07级) A5.0 2. 墙体类型:300厚外墙 3. 砂浆强度等级:专用砂浆砌筑, 砂浆强度Mb7.5, 3 4. 满足图纸设计及相关规范要求	m3	54.52			
30	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 (B06级) A3.0 2. 墙体类型:200厚内墙 3. 砂浆强度等级:专用砂浆砌筑, 砂浆强度Mb7.5, 3 4. 满足图纸设计及相关规范要求	m3	20.32			
31	010401001001	保护墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚机制多孔砖 2. 基础类型:保护墙 3. 砂浆强度等级:M5砂浆砌筑 4. 满足图纸设计及相关规范要求	m3	10.48			
32	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网抹灰和抗裂砂浆防裂网格布一道	m2	74.75			
33	010903003001	墙面砂浆防水 (1. 防水层做法:20厚1:2.5	m2	16.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防潮)	水泥砂浆（加5%防水剂）					
34	010401014001	砖地沟、明沟	室外地沟做法参：16MG03-6页-GZ1212-2，地沟盖板参见：16MG03-24页-GB12-6地沟梁参见：16MG03-42页-GL12-7	m	9.3			
		分部小计						
		门窗工程						
35	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1519 2. 框、扇材质:断桥铝合金窗采用单框双玻窗	樘	1			
36	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1819 2. 框、扇材质:断桥铝合金窗采用单框双玻窗	樘	2			
37	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1524 2. 门框、扇材质:钢质(甲级)防火门 3. 安装参见12J4-2-14、15相关节点。	樘	1			
38	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1524 2. 门框、扇材质:钢质(乙级)防火门 3. 安装参见12J4-2-14、15相关节点。	樘	1			
39	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1528 2. 门框、扇材质:钢质(甲级)防火门 3. 安装参见12J4-2-14、15相关节点。	樘	1			
40	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1528 2. 门框、扇材质:钢质(乙级)防火门 3. 安装参见12J4-2-14、15相关节点。	樘	2			
		分部小计						
		内装修工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼梯间						
41	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光。 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平。 3. 素水泥一道	m2	17.19			
42	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光。 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平。	m2	17.19			
43	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层墙体, 表面清理干净 2. 甩浆、不同材质交界处挂钢丝网(已计算) 3. 15mm厚粉刷石膏, 满挂玻纤网 4. 2mm厚白色内墙腻子两遍成活, 打磨	m2	137.21			
44	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土板面, 表面清理干净 2. 基层处理 3. 满刮腻子二道	m2	19.14			
		分部小计						
		消防泵房、配电间						
45	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 50厚C20细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 1.5厚合成高分子防水涂料 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 4. 素水泥一道	m2	50.17			
46	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层墙体, 表面清理干净 2. 刷建筑胶素水泥浆一遍, 配合比为建筑胶:水=1:4 3. 15厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆压实抹光 5. 满刮腻子两道	m2	179.58			
47	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土板面, 表面清理干净	m2	57.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基层处理 3. 满刮腻子二道					
		分部小计						
		柴油发电机房、 气压水罐间						
48	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 1.5厚合成高分子防水涂料 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 4. 素水泥一道	m2	83.95			
49	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层墙体, 表面清理干净 2. 甩浆、不同材质交界处挂钢丝网(已计算) 3. 15mm厚粉刷石膏, 满挂玻纤网 4. 2mm厚白色内墙腻子两遍成活, 打磨	m2	223.24			
50	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土板面, 表面清理干净 2. 基层处理 3. 满刮腻子二道	m2	87.54			
		分部小计						
		水池						
51	040309010003	防水层	墙壁 1. 20厚无机铝盐防水砂浆分二次抹面, 表面压光 2. 2厚无机铝盐防水素浆 3. 20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	289.22			
52	040309010004	防水层	池底 1. 20厚无机铝盐防水砂浆分二次抹面, 表面压光 2. 2厚无机铝盐防水素浆 3. 20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	215.34			
		分部小计						
		屋面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋1						
53	010902001001	屋面卷材防水	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层。 3. 4+3厚II型SBS改性沥青防水卷材(热熔型,-25度),与墙体相接处上翻至高于建筑完成面300mm处(自建筑完成面) 4. 30mmC20细石混凝土找平、压光,圆弧角抹光	m2	124.98			
54	011001001001	保温隔热屋面	5. 100厚挤塑聚苯板(带表皮)(容重 $\geq 30 \text{ kg/m}^3$) (防火隔离带采用TD泡沫混凝土) 6. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	111.65			
55	010902001002	屋面卷材防水	7. 最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土找2%坡向雨水口或排水沟 8. 1.5厚氯化聚乙烯防水卷材	m2	111.65			
		分部小计						
		屋2						
56	011102003001	块料楼地面	1. 60厚面包砖地面(砂扫缝) 2. 30厚干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实(压实系数0.94)	m2	177.57			
57	010902001003	屋面卷材防水	5. 土工布过滤层($\geq 200\text{g/m}^3$) 6. 排水层:凹凸型塑料排水板 7. 120mm厚C20混凝土保护层(配C10钢筋双向@200mm)随打随抹光,分格缝双向双向6米设缝,缝宽20mm,内填沥青嵌缝油膏. 8. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	177.57			
58	010902001004	屋面卷材防水	9. 耐穿刺PPE种植屋面改性沥青防水卷材 10. 4+3厚II型SBS改性沥青	m2	177.57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			青防水卷材(热熔型, -25度), 与墙体相接处上翻至高于建筑完成面300mm处(自建筑完成面) 11. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层, 砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75~0.90kg/m ³					
59	011001001003	保温隔热屋面	12. 最薄20厚C15陶粒混凝土垫层, 根据场地排水方向找0.3%坡 13. 100厚挤塑聚苯板(容重≥28 kg/m ³)	m ²	177.57			
		分部小计						
		雨篷						
60	011301001001	天棚抹灰	1. 聚合物抗裂砂浆保护层 2. 聚合物水泥防水砂浆(墙面上翻150) 3. 1:3水泥砂浆找坡最薄处20厚 4. 30厚无机保温砂浆 5. 现浇钢筋混凝土雨篷	m ²	15.12			
		分部小计						
		配电室顶						
61	040204002001	人行道块料铺设	1. 50厚水泥方砖铺装(干石灰细砂扫缝后洒水封缝) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 365厚中粗砂	m ²	10.08			
62	010902001005	屋面卷材防水	1. 0.4厚聚乙烯薄膜一层 2. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 3. 30厚C20细石混凝土找平层 4. 200厚挤塑聚苯板保温层 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	10.08			
		分部小计						
		外装修工程						
63	01100100300	保温隔热墙	3. 15厚聚合物水泥防水砂	m ²	212.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	面	浆(掺5%防水剂)保护层,中间压入一层耐碱玻纤网格布增强,4.80厚挤塑聚苯板(带表皮)(容重 $\geq 30 \text{ kg/m}^3$),保温板粘结砂浆点框法粘贴(涂胶面积 $\geq 50\%$),首层加设加强型网格布一层,(所有阳角必须采用成品阳角条实施)并用 $\Phi 8$ 锚栓固定,每平方米设6个.					
64	011406001001	抹灰面油漆	1. 真石漆外墙涂料	m2	206.4			
65	010507001001	散水、坡道	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C20混凝土找平 4. 150厚3:7灰土 5. 素土方实,向外坡3%-5%	m2	30.86			
66	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 60厚C20混凝土【厚度不包括踏步三角部分】随打随抹、上撒1:1水泥砂子压实赶光、台阶面向外坡1%. 2. 300厚3:7灰土分两步夯实 3. 素土夯实	m2	28.68			
67	010404001001	垫层	1. 300mm防冻胀砂层	m3	17.86			
		分部小计						
		其他工程						
68	010904001001	楼（地）面卷材防水	筏板立面 1. 钢筋混凝土自防水墙抗渗等级P10(由内到外) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 3+4厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎） 4. 20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	46.67			
69	010904001002	楼（地）面卷材防水	筏板顶面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 80厚挤塑聚苯板保护层 3. 3+4厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎）	m2	46.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层					
70	010903001001	墙面卷材防水	挡土墙 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 3+4厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎）高出地面500 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 80厚挤塑聚苯板保护层 5. 20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	394.55			
71	010904001003	楼（地）面卷材防水	筏板底 3. 点粘350号石油沥青油毡一层 4. 3+4厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎） 5. 刷基层处理剂一道 6. 20厚1:2.5防水砂浆找平层 7. 100厚C20细石砼垫层，随浇随抹平 8. 地基土或素土夯实、压实系数0.94	m2	344.55			
72	070205001001	铸铁篦子	1. 篦子规格型号:440mm宽 铸铁篦子参12J10-42-C	m	8.7			
73	040309010001	防水层	排水沟 1. 20厚无机铝盐防水砂浆分二次抹面，表面压光 2. 2厚无机铝盐防水素浆 3. 20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	6.09			
74	040309010002	防水层	集水坑 1. 20厚无机铝盐防水砂浆分二次抹面，表面压光 2. 2厚无机铝盐防水素浆 3. 20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	10.5			
75	010606008001	钢直梯	钢直梯 参见:15J401-A28-T506用于洞口	t	0.1			
76	010404001002	垫层	炉渣回填	m3	40.55			
77	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 12J8-17-4栏杆竖杆净距110，栏杆距踏步前缘高900mm，栏杆水平长度	m	6.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			大于500mm,,栏杆距地高1100mm.					
78	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	检查口 1. 保温井盖1200*1200	套	1			
79	011001003002	保温隔热墙面	通风井 1. 抹30厚聚苯颗粒保温浆料	m2	3.84			
		分部小计						
		措施项目						
80	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	8.72			
81	011702001002	基础	1. 基础类型:满堂基础	m2	43.2			
82	011702026001	电缆沟、地沟	1. 沟类型:排水沟 2. 沟截面:300*200	m2	3.54			
83	011702025001	集水坑	1. 构件类型:集水坑	m2	12.48			
84	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱	m2	306.85			
85	011702011001	挡土墙	1. 构件类型:挡土墙	m2	585.33			
86	011702011002	直形墙	1. 构件类型:直形墙	m2	91.98			
87	011702011003	女儿墙	1. 构件类型:女儿墙	m2	53.94			
88	011702006001	矩形梁	1. 构件类型:矩形梁	m2	132.73			
89	011702016001	平板	1. 构件类型:板	m2	343.64			
90	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:雨篷	m2	7.56			
91	011702024001	楼梯	1. 构件类型:楼梯	m2	34.38			
92	011702001003	基础	1. 基础类型:钢梯基础	m2	0.15			
93	011701001001	综合脚手架	1. 地下室一层脚手架	m2	318.61			
94	011701001002	综合脚手架	1. 地上一层	m2	120.7			
95	011703001001	垂直运输		m2	439.31			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-建筑装饰

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-土方工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：一二类 2.机械平整场地 3.满足图纸设计及相关规范要求	m ²	120.7			
2	010101001002	基底钎探	1.基底钎探 2.满足图纸设计及相关规范要求	m ²	355.26			
3	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别：一二类； 2.挖土深度：-5.25m 3.含放坡及工作面工程量 4.满足图纸设计及相关规范要求	m ³	1902.77			
4	010103001001	回填方	1.密实度要求：压实系数不小于0.94； 2.填方材料品种：素土分层回填夯实； 3.填方来源、运距：原有土方； 4.满足图纸设计及相关规范要求	m ³	556.72			
5	010103001002	回填方	3:7灰土回填分层夯实	m ³	643.49			
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：基础土方 2.运距：投标人自行考虑 3.满足图纸设计及相关规范要求	m ³	450			
		分部小计						
		措施项目						
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线	m	104			
2	030413001001	铁构件	1. 名称：配电箱基础槽钢	m	12.78			
3	030411004001	管内穿线 NH-RVS-2*1.0mm ²	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：（NH-RVS-2*1.0mm ² ）	m	53.43			
4	030411004002	管内穿线 NH-RVS-2*2.5mm ²	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：（NH-RVS-2*2.5mm ² ）	m	109.94			
5	030411004003	管内穿线 NN-RVVP-2*1.5mm ²	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：（NN-RVVP-2*1.5mm ² ）	m	20.53			
6	030408001001	电力电缆 NH-YJY-3*35+1*16	1. 型号及规格：电力电缆 NH-YJY-3*35+1*16	m	49.78			
7	030408001002	电力电缆 NH-YJY-4*95+1*50	1. 型号及规格：电力电缆 NH-YJY-4*95+1*50	m	26.1			
8	030408001003	电力电缆 NH-YJY-5*10	1. 型号及规格：电力电缆 NH-YJY-5*10	m	7.75			
9	030408001004	电力电缆 NH-YJY-5*4	1. 型号及规格：电力电缆 NH-YJY-5*4	m	22.94			
10	030408001005	电力电缆 NH-YJY-5*6	1. 型号及规格：电力电缆 NH-YJY-5*6	m	72.16			
11	030408001006	电力电缆 NH-YJY-7*16	1. 型号及规格：电力电缆 NH-YJY-7*16	m	39.68			
12	030408001007	电力电缆 YJY22-4*95	1. 型号及规格：电力电缆 YJY22-4*95	m	7.6			
13	030411004004	管内穿线 YZ-4*1.5	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：（YZ-4*1.5mm ² ）	m	8.06			
14	030411004005	管内穿线 YZ-4*4	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：（YZ-4*4mm ² ）	m	14.17			
15	030411004006	管内穿线 NH-BY-4mm ²	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：NH-BY-4mm ²	m	42.9			
16	030411004007	管内穿线 NH-BY-6mm ²	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：NH-BY-6mm ²	m	14.73			
17	030411004008	管内穿线 WDZN-BYJ1.5mm ²	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：WDZN-BYJ1.5mm ²	m	50.55			
18	030411004009	管内穿线	1. 名称：管内穿线	m	41.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		ZR-BV1.5mm ²	2. 型号规格：ZR-BV1.5mm ²					
19	030411004010	管内穿线 ZR-BV2.5mm ²	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：ZR-BV2.5mm ²	m	990.57			
20	030411004011	管内穿线 ZR-BV4mm ²	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：ZR-BV4mm ²	m	134.25			
21	030411001001	电线管 JDG20	1. 名称：电线 2. 材质规格：（JDG20） 3. 安装形式及部位：暗敷	m	96.45			
22	030411001002	电线管 PC20	1. 名称：电线 2. 材质规格：（PC20） 3. 安装形式及部位：暗敷	m	277.63			
23	030411001003	钢管 SC15	1. 名称：钢管 2. 材质规格：（SC15） 3. 安装形式及部位：暗敷	m	12			
24	030411001004	钢管 SC20	1. 名称：钢管 2. 材质规格：（SC20） 3. 安装形式及部位：暗敷	m	246.37			
25	030411001005	钢管 SC25	1. 名称：钢管 2. 材质规格：（SC25） 3. 安装形式及部位：暗敷	m	8.21			
26	030411001006	钢管 SC40	1. 名称：钢管 2. 材质规格：（SC40） 3. 安装形式及部位：暗敷	m	0.73			
27	030411001007	钢管 SC80	1. 名称：钢管 2. 材质规格：（SC80） 3. 安装形式及部位：暗敷	m	102			
28	030411001008	钢管 SC100	1. 名称：钢管 2. 材质规格：（SC100） 3. 安装形式及部位：暗敷	m	17.72			
29	030411003001	桥架	1. 名称：防火桥架 2. 规格：200*100	m	58.04			
30	030413001002	铁构件	1. 规格：电缆支架 2. 本体制作、安装、接地	kg	61.49			
31	030412002001	LED人体感应灯	1. 名称：LED人体感应灯 2. 型号规格：22W 3. 安装形式：吸顶	套	2			
32	030904008001	SI隔离模块	1. 名称：SI隔离模块	个	1			
33	030412004001	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 安装形式：门上0.2米	套	3			
34	030412002002	防水防尘灯	1. 名称：防水防尘灯 2. 型号规格：22W	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-电气工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式：吸顶					
35	030904001001	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 安装高度：吸顶	个	6			
36	031002003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN100	个	1			
37	030412004002	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 安装形式：距地2.4m	套	2			
38	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装位置：吸顶安装	个	1			
39	030412004003	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 安装形式：门上0.3米	套	1			
40	030412004004	消防应急照明灯具	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 安装形式：吸顶安装	套	12			
41	030412004005	疏散指示灯LED	1. 名称：疏散指示灯LED 2. 安装形式：门上0.5米	套	7			
42	030904008002	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块	个	7			
43	030412002003	T8双管荧光灯	1. 名称：T8双管荧光灯 2. 型号规格：2*35W 3. 安装形式：吸顶	套	5			
44	030904006001	消防报警电话分机	1. 名称：消防报警电话分机	部	1			
45	030904007001	消防应急广播	1. 名称：消防应急广播 2. 位置：底边距地2.4米	个	2			
46	030404034001	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号规格：（250V 10A） 3. 安装方式：距地1.3m安装	个	1			
47	030904003001	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2. 安装位置：距地1.3m	个	1			
48	030404034002	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号规格：（250V 10A） 3. 安装方式：距地1.3m安装	个	4			
49	030404034003	四联单控开关	1. 名称：四联单控开关 2. 型号规格：（250V 10A） 3. 安装方式：距地1.3m安装	个	1			
50	030404017001	照明配电箱 ACE	1. 名称：照明配电箱ACE	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水池-电气工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格： 500*500*200					
51	030404017002	照明配电箱 AEL1	1. 名称： 照明配电箱AEL1 2. 规格： 450*600*200	台	1			
52	030404017003	照明配电箱 ALXB	1. 名称： 照明配电箱ALXB 2. 规格： 400*300*200	台	1			
53	030404017004	照明配电箱 APFJ1	1. 名称： 照明配电箱APFJ1 2. 规格： 500*500*200	台	1			
54	030404017005	照明配电箱 APFJ2	1. 名称： 照明配电箱APFJ2 2. 规格： 500*500*200	台	1			
55	030404017006	照明配电箱 G1	1. 名称： 照明配电箱G1 2. 规格： 800*800*2000	台	1			
56	030404017007	照明配电箱 G2	1. 名称： 照明配电箱G2 2. 规格： 800*800*2000	台	1			
57	030404017008	LEB	1. 名称： LEB 2. 规格： 300*200*200	台	1			
58	030404017009	MEB	1. 名称： MEB 2. 规格： 300*200*200	台	1			
59	030404017010	照明配电箱 XF1	1. 名称： 照明配电箱XF1 2. 规格： 800*600*2000	台	1			
60	030404017011	照明配电箱 XF2	1. 名称： 照明配电箱XF2 2. 规格： 800*800*2000	台	1			
61	030404017012	照明配电箱 XF3	1. 名称： 照明配电箱XF3 2. 规格： 800*800*2000	台	1			
62	030414002001	送配电装置系统	1. 名称： 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
63	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水池-电气工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 外网工程-采暖工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 外网工程-采暖工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 外网工程-土方工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程-给排水

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外消火栓及喷淋供水管道						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	24.1			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	322.1			
3	010401011001	砖检查井	J3 Φ 1500 做法详见图集：05S502-16	座	1			
4	031003003001	闸阀DN100	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰	个	1			
5	031003003002	闸阀DN150	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰	个	1			
6	010401011002	砖检查井	J2 Φ 1400 做法详见图集：05S502-16	座	1			
7	031003003003	闸阀DN100	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰	个	1			
8	031003003004	闸阀DN100	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰	个	1			
		分部小计						
		室外给排水						
9	031001006001	高密度PE给水管De110	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:1.6MPa高密度PE给水管De100	m	119.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程-给排水

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 消毒冲洗					
10	031001005001	球墨铸铁管DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活污水 3. 材质、规格:SN8. 0HDPE 双壁波纹排水管DN300 4. 连接形式:承插接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	123.5			
11	040504003001	塑料检查井	1. 检查井采用圆形塑料检查井, 2. 直通管段井筒外径D=450mm, 3. 材质同排水管道	座	5			
12	010404001001	垫层	1. 检查井基础设100mm厚中粗砂垫层 2. 基础做法见图集08SS523-31页;	m3	0.61			
13	010401011004	砖检查井	J2 Φ 1400 做法详见图集: 05S502-16	座	1			
14	031003003005	闸阀DN100	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰	个	1			
15	040504002001	混凝土井	水表井 规格尺寸: 长宽高: 2*1.5*1.8 做法详见图集: 05S502-43	座	1			
16	031003003006	闸阀DN100	1. 类型:软密封闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰	个	2			
17	040502009001	水表	1. 规格:智能远传水表DN100	个	1			
18	031003009001	补偿器	1. 类型:伸缩器 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100	个	1			
19	030603002001	调节阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 外网工程-给排水

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程-室外工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		面包砖铺张						
1	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实 2. 夯实系数 ≥ 0.95	m2	265			
2	040201020001	砂夹石垫层	1. 名称：级配砂砾石垫层 2. 厚度：30cm厚	m2	265			
3	040303001001	混凝土垫层	1. 名称：混凝土垫层 2. 混凝土厚度：10cm 3. 混凝土强度等级：C20	m3	26.5			
4	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：3	m2	265			
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：50厚水泥方砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：10mm	m2	265			
		分部小计						
		绿化						
6	050102012001	铺种草皮	1. 铺种方式：满铺 2. 养护期：一年	m2	100			
		分部小计						
		混凝土硬化						
7	080101010002	原土碾压、夯实	1. 素土夯实 2. 夯实系数 ≥ 0.95	m2	100			
8	040201020002	砂夹石垫层	1. 名称：级配砂砾石垫层 2. 厚度：30cm厚	m2	100			
9	040202009001	砂砾石	1. 粗砂垫层 2. 厚度：25cm	m2	100			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 名称：混凝土路面 2. 混凝土厚度：20cm 3. 混凝土强度等级：C25	m2	100			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程-室外工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房-电气工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011104004001	防静电活动地板	1. 名称：防静电橡胶板 2. 规格：2MM厚胶粘，擦光蜡	m2	33.67			
2	030904006001	消防报警电话分机	1. 名称：消防报警电话分机	部	1			
3	030507014001	图形显示装置	1. 名称：图形显示装置	台	1			
4	030507014002	电气火灾控制器	1. 名称：电气火灾控制器	台	1			
5	030507014003	消防电源监控器	1. 名称：消防电源监控器	台	1			
6	030501005001	燃气报警机柜	1. 名称：燃气报警机柜	台	1			
7	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称：火灾报警控制器，消防联动，手动控制盘、消防专用电话总机，应急广播控制器	套	1			
8	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线	m	35			
9	030412002001	LED吸顶灯（自带雷达感应灯）	1. 名称：LED吸顶灯（自带雷达感应灯） 2. 型号规格：15W 3. 安装形式：吸顶	套	1			
10	030412002002	T8双管荧光灯	1. 名称：T8双管荧光灯 2. 型号规格：2*35W 3. 安装形式：吸顶	套	6			
11	030412004001	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 安装形式：门上0.3米	套	1			
12	030412004002	消防应急照明灯具	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 安装形式：吸顶安装	套	2			
13	030412004003	消防应急照明灯具	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 安装形式：距地2.5米	套	1			
14	030404034001	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号规格：（250V 10A） 3. 安装方式：距地1.3m安装	个	1			
15	030404035001	插座	1. 名称：插座	个	5			
16	030404017001	照明配电箱 ALE	1. 名称：照明配电箱ALE 2. 规格：400*600*200	台	1			
17	030404017002	照明配电箱 ALE1	1. 名称：照明配电箱ALE1 2. 规格：300*300*200	台	1			
18	030404017003	照明配电箱 ALXF	1. 名称：照明配电箱ALXF 2. 规格：600*600*200	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房-电气工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017004	LEB	1. 名称：LEB 2. 规格： 300*200*200	台	1			
20	030404017005	照明配电箱 ZXF	1. 名称：照明配电箱ZXF 2. 规格： 800*800*250	台	1			
21	030408001001	电力电缆YJY22-4*50	1. 型号及规格：电力电缆YJY22-4*50	m	110			
22	030408006001	电力电缆终端头(截面50mm2以内)	1. 型号及规格：电力电缆终端头截面50mm2以内	个	4			
23	030411004001	管内穿线 WDZN-BYJ-16mm2	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格： WDZN-BYJ-16mm2	m	49.36			
24	030411004002	管内穿线 WDZN-BYJ-4mm2	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格： WDZN-BYJ-4mm2	m	88.06			
25	030411004003	管内穿线 ZN-BY-4mm2	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格： ZN-BY-4mm2	m	184.44			
26	030411004004	管内穿线 ZN-BY-2.5mm2	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格： ZN-BY-2.5mm2	m	49.61			
27	030411001001	钢管 SC20	1. 名称：钢管 2. 材质规格：（SC20） 3. 安装形式及部位：暗敷	m	69.93			
28	030411001002	钢管 SC25	1. 名称：钢管 2. 材质规格：（SC25） 3. 安装形式及部位：暗敷	m	12.77			
29	030411001003	钢管 SC40	1. 名称：钢管 2. 材质规格：（SC40） 3. 安装形式及部位：暗敷	m	405.87			
30	030411001004	钢管 SC80	1. 名称：钢管 2. 材质规格：（SC80） 3. 安装形式及部位：暗敷	m	102			
31	030411004005	管内穿线WDZN-RVS-2*1.5mm2	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：（WDZN-RVS-2*1.5mm2）	m	1050			
32	030411004006	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格： WDZN-BYJ-2.5mm2	m	400			
33	030411004007	管内穿线WDZN-RVVP-2*1.5mm2	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：（WDZN-RVVP-2*1.5mm2）	m	550			
34	030411004008	管内穿线WDZN-RS-485	1. 名称：管内穿线 2. 型号规格：（WDZN-RS-485）	m	200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 门房-电气工程

标段：鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13