

快速通道0-6公里中间隔离带侧石改造

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

快速通道0-6公里中间隔离带侧石改造

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：快速通道0-6公里中间隔离带侧石改造

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1、工程名称：快速通道0-6公里中间隔离带侧石改造

二、编制依据

1、本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《内蒙古自治区市政工程预算定额》（2017）及解释和相关文件编制；

2、税金按内建标【2019】113号文件9%计取；

3、本工程量清单范围内所有内容；

4、与本工程有关的图集、规范、技术资料；

5、人工调增费用执行内建标【2021】148号文。

6、规费中养老保险按内建标函（2019）468号文件10.5%计取；

7、安全文明费费率执行内建标2025【098】号文件。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：快速通道0-6公里中间隔离带侧石改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 名称: 拆除路沿石 2. 材质: 预制混凝土 3. 规格: 1000*150*300mm	m	12000			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 开挖深度: 0.3m	m	12000			
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 名称: 路沿石 2. 材质: 花岗岩 3. 规格: 1000*150*300mm	m	12000			
4	040303001001	混凝土垫层	1. 名称: 垫层 2. 种类: 现浇混凝土 3. 强度等级: C15	m3	360			
5	040303001002	混凝土靠背	1. 名称: 靠背 2. 种类: 现浇混凝土 3. 强度等级: C25 4. 做法: 滑模机施工	m3	90			
6	04B003	混凝土灌缝	1. 名称: 灌缝 2. 规格: 缝宽5cm, 缝深30cm 3. 嵌缝材料: 混凝土 4. 强度等级: C25	m	12000			
7	040203007001	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 强度等级: C15 3. 厚度: 10cm	m2	180			
8	040103002001	余方弃置	1. 种类: 建筑垃圾 2. 运距: 投标自行考虑	m3	1200			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

标段：快速通道0-6公里中间隔离带侧石改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

标段：快速通道0-6公里中间隔离带侧石改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13