

鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务  
功能提升项目

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

鄂托克旗乌兰镇乌兰社  
区服务功能提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 1 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		消防控制室						
		拆除						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 立面抹灰层拆除	m2	75.52			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	2.1			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	33.38			
4	010103002001	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	2.79			
		分部小计						
		地面						
5	011101005001	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层5mm厚	m2	33.38			
6	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	33.38			
		分部小计						
		墙面						
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙固界面剂 2. 20mm水泥砂浆抹灰层	m2	75.52			
8	011204003001	块料墙面	1. 专用粘接剂 2. 300*600墙砖	m2	75.52			
9	010801002001	成品套装门-1000*3200mm	1. 成品套装门（含门楣），门1000*2100mm、门楣1000*1100mm	樘	1			
		分部小计						
		天棚						
10	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格：9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板	m2	32.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程      标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目      第 2 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010810002001	木窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格：Φ8通丝吊杆、18mm阻燃板100*150木挂板、30*40mm木龙骨刷防腐防火涂料三遍 2. 窗帘盒材质、规格：18mm阻燃板基层，9.5mm石膏板面层 弧形200*200mm	m	6.1			
12	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：石膏板 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 板缝要求：嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求：刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍	m2	34.61			
		分部小计						
		会议室						
		拆除						
13	011608001001	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	110.02			
14	011610001002	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	5.25			
15	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	63.22			
16	010103002002	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	2.22			
		分部小计						
		地面						
17	011101005002	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层5mm厚	m2	63.22			
18	011103002002	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	63.22			
		分部小计						
		墙面						
19	011207001001	木龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	16.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程
 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目
 第 3 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:25*40mm木龙骨@400，刷防腐防火涂料三遍					
20	011207001002	基层板	1. 基层材料种类、规格:100mm宽15mm厚阻燃板	m2	14.26			
21	011207001003	40mm吸音棉	1. 隔离层材料种类、规格:40mm吸音棉	m2	16.33			
22	011207001004	木质吸音板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木质吸音板	m2	21.31			
23	011207001005	轻钢龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型竖档轻钢龙骨	m2	9.22			
24	011207001006	成品木饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色:12mm阻燃板基层、面贴3.0mm厚阻燃木饰面	m2	18.17			
25	011207001007	镀锌方管龙骨	1. 150*200*8mm镀锌钢板，M10膨胀螺栓 2. 40*60*4mm镀锌方管框架 3. 20*40*2镀锌方钢管龙骨	m2	16			
26	010807003001	成品烤漆百叶散热口	1. 成品烤漆百叶散热口	m2	1.63			
27	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:墙面粉刷石膏 5mm	m2	51.7			
28	011408001001	墙纸裱糊	1. 9mm轻质不燃垫条，12mm厚阻燃板基层 2. 孔眼用腻子填平(防锈)，整体刮腻子三遍找平打磨 刷一遍防潮漆(酚醛清漆) 3. 用配套胶水粘贴墙纸(注意留缝处用实木线嵌塞)	m2	51.7			
29	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	31.91			
30	010801002002	成品套装门-1000*3200mm	1. 成品套装门(含门楣)，门1000*2100mm、门楣1000*1100mm	樘	1			
31	010801002003	成品套装门-1500*3200mm	1. 成品套装门(含门楣)，门1500*2100mm、门楣	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使⽤，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 4 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1500*1100mm					
		分部小计						
		天棚						
32	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格：9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板	m2	40.25			
33	011302001003	吊顶天棚-龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人），18mm阻燃板100*150mm木挂板	m2	22.96			
34	011302001004	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板	m2	24.57			
35	011302005001	织物软雕吊顶	1. 软膜专用卡件 2. A级软膜天花、异形	m2	22.96			
36	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：石膏板 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 板缝要求：嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求：刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍	m2	64.82			
		分部小计						
		便民服务						
		拆除						
37	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	4.91			
38	011608001002	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	68.48			
39	011610001003	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	5.25			
40	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	60.72			
41	010103002003	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	8.82			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程      标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目      第 5 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		地面						
42	011101005003	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层 5mm厚	m2	60.72			
43	011103002003	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	60.72			
		分部小计						
		墙面						
44	011207001008	广告PVC板+PVC板刻字	1. 广告PVC板厚度10mm+PVC板刻字厚度10mm 2. 详图1F-1E-02-05	m2	17.74			
45	011201004002	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比：墙面粉刷石膏 5mm	m2	69.89			
46	011406001001	无机涂料墙面	1. 基层类型：原墙面 2. 刮腻子遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍	m2	69.89			
47	011207001009	包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75型竖档龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：满塞岩棉75mm厚，容重100kg/m³ 3. 基层材料种类、规格：9.5mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚石膏板	m2	4.99			
48	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	31.5			
49	011210003001	玻璃隔断	定制12mm厚钢化玻璃隔断	m2	15.97			
50	010805005001	全玻自由门	12mm厚钢化防火玻璃门	m2	2.94			
		分部小计						
		天棚						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程      标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目      第 6 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格：9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板	m2	46.1			
52	011302001006	吊顶天棚-龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人），18mm阻燃板100*150mm木挂板	m2	10.22			
53	011302001007	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板	m2	14.95			
54	011302005002	织物软雕吊顶	1. 软膜专用卡件 2. A级软膜天花、异形	m2	10.22			
55	010810002002	木窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格：Φ8通丝吊杆、18mm阻燃板100*150木挂板、30*40mm木龙骨刷防腐防火涂料三遍 2. 窗帘盒材质、规格：18mm阻燃板基层，9.5mm石膏板面层 弧形400*200mm	m	7.53			
56	011304001001	灯带（槽）-龙骨	1. 龙骨材料种类、规格：Φ8通丝吊杆、18mm阻燃板100*150木挂板、30*40mm木龙骨刷防腐防火涂料三遍	m2	1.13			
57	011304001002	灯带（槽）-基层板	1. 18mm阻燃板基层 350*200mm	m2	3.11			
58	011304001003	灯带（槽）-面层板	1. 9.5mm石膏板 350*200mm	m2	3.67			
59	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：石膏板 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 板缝要求：嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求：刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍	m2	69.61			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 7 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		自愿服务站						
		拆除						
60	011608001003	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	53.25			
61	011610001004	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	5.67			
62	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	23.58			
63	010103002004	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	1.23			
		分部小计						
		地面						
64	011101005004	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层 5mm厚	m2	23.58			
65	011103002004	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	23.58			
		分部小计						
		墙面						
66	011207001010	包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75型竖档龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：满塞岩棉75mm厚，容重100kg/m³ 3. 基层材料种类、规格：9.5mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚石膏板	m2	2.37			
67	011201004003	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比：墙面粉刷石膏 5mm	m2	53.25			
68	011406001002	无机涂料墙面	1. 基层类型：原墙面 2. 刮腻子遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍	m2	53.25			
69	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板	m	18.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 8 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线					
70	010801002004	成品套装门-1200*3200mm	1. 成品套装门（含门楣），门1200*2100mm、门楣1200*1100mm	樘	1			
71	010801002005	成品套装门-1500*3200mm	1. 成品套装门（含门楣），门1500*2100mm、门楣1500*1100mm	樘	1			
		分部小计						
		天棚						
72	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板	m2	21.29			
73	010810002003	木窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格:Φ8通丝吊杆、18mm阻燃板100*150木挂板、30*40mm木龙骨刷防腐防火涂料三遍 2. 窗帘盒材质、规格:18mm阻燃板基层，9.5mm石膏板面层 弧形400*200mm	m	3			
74	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求:刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	23.09			
		分部小计						
		档案室						
		拆除						
75	011608001004	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	46.86			
76	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	19.79			
77	010103002005	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距	m3	0.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程      标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目      第 9 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			投标人自行考虑，结算时不做调整					
		分部小计						
		地面						
78	011101005005	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层5mm厚	m2	19.79			
79	011103002005	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	19.79			
		分部小计						
		墙面						
80	011201004004	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比：墙面粉刷石膏 5mm	m2	53.74			
81	011406001003	无机涂料墙面	1. 基层类型：原墙面 2. 刮腻子遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍	m2	53.74			
82	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	19.12			
83	010801002006	成品套装门-1000*3200mm	1. 成品套装门（含门楣），门1000*2100mm、门楣1000*1100mm	樘	1			
84	010401008001	填充墙	1. 蒸压加气混凝土砌块墙，墙厚200mm	m3	7.79			
85	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰厚度20mm	m2	77.88			
		分部小计						
		天棚						
86	011302001009	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距：Φ8通丝吊杆，50U型钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格：9.5mm石膏板	m2	18.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程      标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目      第 10 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板					
87	010810002004	木窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格:Φ8通丝吊杆、18mm阻燃板100*150木挂板、30*40mm木龙骨刷防腐防火涂料三遍 2. 窗帘盒材质、规格:18mm阻燃板基层, 9.5mm石膏板面层 弧形400*200mm	m	3.76			
88	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求:刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	20.48			
		分部小计						
		配电室						
		拆除						
89	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	0.96			
90	011610001005	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	3.15			
91	011608001005	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	45.81			
92	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	19.26			
93	010103002006	余方弃置	1、拆除垃圾外运, 运距投标人自行考虑, 结算时不做调整	m3	2.82			
		分部小计						
		地面						
94	011101005006	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层5mm厚	m2	19.26			
95	011103002006	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC多层复合地胶(耐磨层必须达到0.7mm)、颜色综合、异形	m2	19.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 11 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙面						
96	011201004005	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:墙面粉刷石膏 5mm	m2	52.7			
97	011406001004	无机涂料墙面	1.基层类型:原墙面 2.刮腻子遍数:刮腻子三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	52.7			
98	011105006005	金属踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	18.79			
99	010802003001	钢质防火门	甲级防火门1021	m2	2.1			
		分部小计						
		天棚						
100	011302001010	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8通丝吊杆,50U型轻钢龙骨(不上人) 2.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板	m2	17.66			
101	010810002005	木窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:Φ8通丝吊杆、18mm阻燃板100*150木挂板、30*40mm木龙骨刷防腐防火涂料三遍 2.窗帘盒材质、规格:18mm阻燃板基层,9.5mm石膏板面层 弧形400*200mm	m	3.85			
102	011407002006	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:天棚 3.板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4.刮腻子要求:刮腻子三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	19.97			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 12 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2#楼梯间						
		拆除						
103	011610001006	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	7.95			
104	011608001006	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	50.12			
105	010103002007	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	0.43			
		分部小计						
		墙面						
106	011207001011	包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型竖档龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:满塞岩棉75mm厚，容重100kg/m³ 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板	m2	2.06			
107	011201004006	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:墙面粉刷石膏 5mm	m2	50.12			
108	011406001005	无机涂料墙面	1. 基层类型:原墙面 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	50.12			
109	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	15.96			
110	010802003002	钢质防火门	乙级防火门1521	m2	3.15			
111	010801002007	成品套装门-1500*3200mm	1. 成品套装门（含门楣），门1500*2100mm、门楣1500*1100mm	樘	1			
		分部小计						
		天棚						
112	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原顶 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 刮腻子要求:刮腻子三遍	m2	20.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 13 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍					
		分部小计						
		男卫、女卫						
		拆除						
113	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除工程楼地面地面砖	m2	14.5			
114	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	5.21			
115	011610001007	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	3.36			
116	011605002001	立面块料拆除	1. 立面块料拆除	m2	66.54			
117	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	14.5			
118	010103002008	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	9.7			
		分部小计						
		地面						
119	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆，面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖	m2	14.5			
120	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 5mm聚氨酯防水	m2	14.5			
121	010904002002	墙面面涂膜防水	1. 5mm聚氨酯防水	m2	34.5			
		分部小计						
		墙面						
122	010401008002	填充墙	1. 蒸压加气混凝土砌块墙，墙厚200mm	m3	12.87			
123	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰厚度20mm	m2	128.69			
124	011207001012	包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*40*3镀锌方钢@400 2. 基层材料种类、规格：12mm厚水泥板满挂纱网	m2	1.69			
125	011204003002	块料墙面	1. 专用粘接剂 2. 300*600墙砖	m2	66.54			
126	010801002008	成品套装门	1. 成品套装门，门	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 14 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		-800*2100mm	800*2100mm					
127	011210005001	卫生间成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚金属蜂窝板	m2	21.82			
		分部小计						
		天棚						
128	011302001011	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8通丝吊杆, 50U型轻钢龙骨(不上人) 2. 基层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板	m2	14.5			
129	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求:刮防水腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	14.5			
		分部小计						
		卫生间前室						
		拆除						
130	011605002002	立面块料拆除	1. 立面块料拆除	m2	38.74			
131	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	8.51			
132	010103002009	余方弃置	1、拆除垃圾外运, 运距投标人自行考虑, 结算时不做调整	m3	0.99			
		分部小计						
		地面						
133	011101005007	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层5mm厚	m2	8.88			
134	011103002007	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC多层复合地胶(耐磨层必须达到0.7mm)、颜色综合、异形	m2	8.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 15 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙面						
135	011501005001	免漆板洗漱柜	1. 台柜规格:2200*600*800mm高 2. 材料种类、规格:15mm阻燃板/9mm阻燃防腐夹板基层板, 免漆面板	个	1			
136	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:L40*4热镀锌角钢龙骨, 20mm白色人造石台面 2. 台面开孔:2个 3. 倒角:石材倒角4. 4m	m2	1.98			
137	011505011001	镜箱	1. 箱体材质、规格:30*30木方龙骨@300mm*300mm, 刷防火防腐涂料三遍, 2140*1350mm 2. 玻璃品种、规格:5mm厚银镜 3. 基层材料种类:15mm厚阻燃板 4. 边框:15+25+15不锈钢U型槽	个	1			
138	011204003003	块料墙面	1. 专用粘接剂 2. 300*600墙砖	m2	5.87			
139	011502001001	金属装饰线	1. 铝合金成品收口条	m	6.4			
140	011201004007	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:墙面粉刷石膏 5mm	m2	32.88			
141	011406001006	无机涂料墙面	1. 基层类型:原墙面 2. 刮腻子遍数:防水刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	32.88			
142	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	9.94			
		分部小计						
		天棚						
143	011302001012	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:Φ8通丝吊杆, 50U型轻钢龙骨(不上人)	m2	8.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 16 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板					
144	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求:刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	8.51			
		分部小计						
		理疗室						
		拆除						
145	011610001008	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	6.3			
146	011608001007	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	140.95			
147	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	66			
148	010103002010	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	2.46			
		分部小计						
		地面						
149	011101005008	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层5mm厚	m2	67.77			
150	011103002008	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	67.77			
		分部小计						
		墙面						
151	011201004008	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:墙面粉刷石膏 5mm	m2	140.95			
152	011406001007	无机涂料墙面	1. 基层类型:原墙面 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍	m2	140.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 17 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍					
153	011207001013	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：满塞岩棉75mm，容重100kg/m³ 3. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色：双层9.5mm石膏板	m2	63.36			
154	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	39.2			
155	010801002009	成品套装门-1500*3200mm	1. 成品套装门（含门楣），门1500*2100mm、门楣1500*1100mm	樘	2			
		分部小计						
		天棚						
156	011302001013	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格：9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板	m2	53.14			
157	011302001014	吊顶天棚-龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人），18mm阻燃板100*150mm木挂板	m2	4.91			
158	011302001015	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板	m2	6.09			
159	011302005003	织物软雕吊顶	1. 软膜专用卡件 2. A级软膜天花、圆形	m2	4.91			
160	011304001004	灯带（槽）-龙骨	1. 龙骨材料种类、规格：Φ8通丝吊杆、18mm阻燃板100*150木挂板、30*40mm木龙骨刷防腐防	m2	8.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 18 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			火涂料三遍					
161	011304001005	灯带（槽）-基层板	1. 18mm阻燃板基层 350*200mm	m2	22.31			
162	011304001006	灯带（槽）-面层板	1. 9.5mm石膏板 350*200mm	m2	26.37			
163	010810005001	窗帘轨	1. 暗装铝合金窗帘轨单轨成套	m	21.46			
164	011407002010	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求:刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	75.46			
		分部小计						
		往事汇格厅						
		拆除						
165	011610001009	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	2.1			
166	011608001008	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	48.92			
167	011606003010	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	14.95			
168	010103002011	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	0.66			
		分部小计						
		地面						
169	011101005009	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层 5mm厚	m2	14.95			
170	011103002009	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	14.95			
		分部小计						
		墙面						
171	011201004009	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:墙面粉刷石膏 5mm	m2	48.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程      标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目      第 19 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011406001008	无机涂料墙面	1. 基层类型:原墙面 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	48.92			
173	011105006009	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	15.6			
174	010801002010	成品套装门-1000*3200mm	1. 成品套装门（含门楣），门1000*2100mm、门楣1000*1100mm	樘	1			
		分部小计						
		天棚						
175	011302001016	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板	m2	14.52			
176	010810002006	木窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格:Φ8通丝吊杆、18mm阻燃板100*150木挂板、30*40mm木龙骨刷防腐防火涂料三遍 2. 窗帘盒材质、规格:18mm阻燃板基层，9.5mm石膏板面层 弧形200*200mm	m	2.14			
177	011407002011	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求:刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	15.38			
		分部小计						
		楼梯间						
		拆除						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程      标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目      第 20 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	011608001009	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	65.74			
179	010103002012	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	0.13			
		分部小计						
		墙面						
180	011201004010	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比：墙面粉刷石膏 5mm	m2	48.6			
181	011406001009	无机涂料墙面	1. 基层类型：原墙面 2. 刮腻子遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍	m2	48.6			
		分部小计						
		天棚						
182	011407002012	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：原顶 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 刮腻子要求：刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍	m2	17.14			
		分部小计						
		大厅						
		拆除						
183	011606003011	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	29.69			
184	010103002013	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	0.68			
		分部小计						
		地面						
185	011101005010	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层 5mm厚	m2	119.68			
186	011103002010	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	119.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 21 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙面						
187	011207001014	轻钢龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、间距:75型竖档龙骨@400mm	m2	12.78			
188	011207001015	基层板	1. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板	m2	28.95			
189	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢扣条10+100+10mm	m	28.24			
190	011207002001	绿植墙面	1. 12mm厚硬泡沫+铁丝网喷绿 2. 人造绿植及配套logo字	m2	22.74			
		分部小计						
		天棚						
191	011302001017	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:Φ8通丝吊杆, 50U型轻钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板	m2	29.69			
192	011407002013	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求:刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	29.69			
		分部小计						
		1#楼梯间						
		拆除						
193	011608001010	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	65.74			
194	011610001010	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	6.3			
195	010103002014	余方弃置	1、拆除垃圾外运, 运距投标人自行考虑, 结算时不做调整	m3	0.13			
		分部小计						
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 22 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	011201004011	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:墙面粉刷石膏 5mm	m2	48.6			
197	011406001010	无机涂料墙面	1.基层类型:原墙面 2.刮腻子遍数:刮腻子三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	48.6			
198	010802003003	钢质防火门	乙级防火门1521	m2	6.3			
		分部小计						
		天棚						
199	011407002014	天棚喷刷涂料	1.基层类型:原顶 2.喷刷涂料部位:天棚 3.刮腻子要求:刮腻子三遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	17.14			
		分部小计						
		走道						
		拆除						
200	011608001011	铲除油漆面	1.腻子铲除	m2	118.52			
201	011606003012	天棚面龙骨及饰面拆除	1.天棚面龙骨及饰面拆除	m2	112.67			
202	010103002015	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	2.83			
		分部小计						
		地面						
203	011101005011	自流坪楼地面	1.水泥基自流平砂浆面层 5mm厚	m2	217.02			
204	011103002011	橡胶板卷材楼地面	1.粘结层厚度、材料种类:地板专用胶 2.面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	217.02			
		分部小计						
		墙面						
205	011207001016	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、	m2	48.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 23 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板					
206	011204004001	LED屏龙骨	1. 骨架种类、规格:40*60*4镀锌方钢管边框, 20*40*3镀锌方管 2. 防锈漆品种遍数:2 3. 龙骨间距600mm	t	0.5			
207	011502001003	金属装饰线	1. 1.2mm厚不锈钢扣条10+30+20mmU型+15mm阻燃板 基层宽30mm	m	9.2			
208	011105006010	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	16.39			
209	011201004012	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:墙面粉刷石膏 5mm	m2	167.13			
210	011406001011	无机涂料墙面	1. 基层类型:原墙面 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	167.13			
211	011507003001	原建筑窗贴膜	原建筑窗贴膜: 0.2mm厚磨砂膜	m2	3.06			
212	011501006001	嵌入式木壁柜	嵌入式木壁柜: 20mm厚生态板	m2	6.48			
		分部小计						
		天棚						
213	011302001018	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: $\phi$ 8通丝吊杆, 50U型轻钢龙骨 (不上人) 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板	m2	112.67			
214	011304001007	灯带 (槽) -龙骨	1. 龙骨材料种类、规格: $\phi$ 8通丝吊杆、18mm阻燃板100*150木挂板、30*40mm木龙骨刷防腐防火涂料三遍	m2	10.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 24 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	011304001008	灯带（槽）-基层板	1. 18mm阻燃板基层 350*200mm	m2	29.49			
216	011304001009	灯带（槽）-面层板	1. 9.5mm石膏板 350*200mm	m2	34.85			
217	011407002015	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求:刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	147.52			
		分部小计						
		二层						
		文化活动室						
		拆除						
218	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	5.02			
219	011610001011	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	6.3			
220	011608001012	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	90.49			
221	011606003013	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	75.4			
222	010103002016	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	8.59			
		分部小计						
		地面						
223	011101005012	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层 5mm厚	m2	75.4			
224	011103002012	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	75.4			
		分部小计						
		墙面						
225	010401008003	填充墙	1. 蒸压加气混凝土砌块墙，墙厚200mm	m3	6.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 25 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰厚度20mm	m2	65.74			
227	011201004013	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比: 墙面粉刷石膏 5mm	m2	20.97			
228	011406001012	无机涂料墙面	1. 基层类型: 原墙面 2. 刮腻子遍数: 刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料三遍	m2	86.71			
229	011207001017	包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 75型竖档龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 满塞岩棉75mm厚, 容重100kg/m³ 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色: 9.5mm厚石膏板	m2	5.11			
230	011105006011	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 2. 基层材料种类、规格: 15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	35.04			
231	010801002011	成品套装门-1500*2800mm	1. 成品套装门（含门楣），门1500*2100mm、门楣1500*700mm	樘	2			
		分部小计						
		天棚						
232	011302001019	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: $\Phi 8$ 通丝吊杆, 50U型轻钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格: 9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格: 9.5mm石膏板	m2	54.51			
233	011302001020	吊顶天棚-龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距: $\Phi 8$ 通丝吊杆, 50U型轻钢龙骨（不上人），18mm阻燃板100*150mm木挂板	m2	14.75			
234	011302001021	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格: 18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格: 9.5mm石膏板	m2	22.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 26 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	011302005004	织物软雕吊顶	1. 软膜专用卡件 2. A级软膜天花、圆形	m2	14.75			
236	010810002007	木窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格：Φ8通丝吊杆、18mm阻燃板100*150木挂板、30*40mm木龙骨刷防腐防火涂料三遍 2. 窗帘盒材质、规格：18mm阻燃板基层，9.5mm石膏板面层 弧形600*200mm	m	10.86			
237	011407002016	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：石膏板 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 板缝要求：嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求：刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍	m2	85.49			
		分部小计						
		党员活动室						
		拆除						
238	011610001012	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	3.15			
239	011608001013	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	60.09			
240	011606003014	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	41.34			
241	010103002017	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	1.4			
		分部小计						
		地面						
242	011104001001	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600块毯，8mm左右厚铺地毯连胶垫（包括所需附件）	m2	41.34			
		分部小计						
		墙面						
243	011207001018	轻钢龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75轻钢龙骨@700	m2	61.03			
244	011207001019	阻燃板基层	1. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板	m2	67.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程      标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目      第 27 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	011207001020	木饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10mm木饰面	m2	43.68			
246	011207001021	木饰面拉槽	1. 面层材料品种、规格、颜色:10mm木饰面-拉10*5mm槽	m2	17.35			
247	011207001022	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨@700 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色布艺软包	m2	10.22			
248	011105006012	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	24.69			
249	011502001004	金属装饰线	1. 1.2mm不锈钢槽线10+10+10mm	m	35.17			
250	010801002012	成品套装门-1500*2800mm	1. 成品套装门（含门楣），门1500*2100mm、门楣1500*700mm	樘	2			
		分部小计						
		天棚						
251	011302001022	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板	m2	20.86			
252	011302001023	吊顶天棚-龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人），18mm阻燃板100*150mm木挂板	m2	20.47			
253	011302001024	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板	m2	24.77			
254	011302005005	织物软雕吊顶	1. 软膜专用卡件 2. A级软膜天花、异形	m2	20.47			
255	011407002017	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚	m2	45.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 28 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求:刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍					
		分部小计						
		健身房						
		拆除						
256	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	9.85			
257	011610001013	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	6.3			
258	011608001014	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	114.21			
259	011606003015	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	91.34			
260	010103002018	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	14.81			
		分部小计						
		地面						
261	011101005013	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层 5mm厚	m2	91.34			
262	011103002013	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	91.34			
		分部小计						
		墙面						
263	011207001023	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨@700 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板	m2	23.44			
264	011201004014	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:墙面粉刷石膏 5mm	m2	93.98			
265	011406001013	无机涂料墙面	1. 基层类型:原墙面	m2	117.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 29 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍					
266	011105006013	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	41.35			
267	010801002013	成品套装门-1500*2800mm	1. 成品套装门（含门楣），门1500*2100mm、门楣1500*700mm	樘	2			
		分部小计						
		天棚						
268	011302001025	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板	m2	14.1			
269	011302001026	吊顶天棚-龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、间距:Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人），18mm阻燃板100*150mm木挂板	m2	68.46			
270	011302001027	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板	m2	81.93			
271	011302005006	织物软雕吊顶	1. 软膜专用卡件 2. A级软膜天花、异形	m2	64.68			
272	010810002008	木窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格:Φ8通丝吊杆、18mm阻燃板100*150木挂板、30*40mm木龙骨刷防腐防火涂料三遍 2. 窗帘盒材质、规格:18mm阻燃板基层弧形400+560mm	m	13.1			
273	010810002009	木窗帘盒-面层	1. 9.5mm石膏板面层 弧形400+40+400mm+560mm	m2	18.34			
274	011407002018	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板	m2	114.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 30 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求:刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍					
		分部小计						
		儿童之家						
		拆除						
275	011610001014	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	3. 15			
276	011608001015	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	65. 59			
277	011606003016	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	43. 1			
278	010103002019	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	1. 45			
		分部小计						
		地面						
279	011101005014	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层5mm厚	m2	43. 1			
280	011103002014	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	43. 1			
		分部小计						
		墙面						
281	011508003001	木质字	1. 成品5mm厚实木板（1000*270mm） 2. logo字 Nursery School 3. 详二层立面图-儿童之家02立面图	个	1			
282	011207002002	绿色软包镂空造型	1. 立面投影尺寸4285*2800mm 2. 100mm宽边框 3. 详二层立面图-儿童之家02立面图	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 31 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
283	011207001024	儿童之家造型墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 投影尺寸:7400*2740mm	m2	20.28			
284	011201004015	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:墙面粉刷石膏 5mm	m2	55.17			
285	011406001014	无机涂料墙面	1. 基层类型:原墙面 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍、颜色综合	m2	77.45			
286	011105006014	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	24.55			
287	010801002014	成品套装门-1500*2800mm	1. 成品套装门（含门楣），门1500*2100mm、门楣1500*700mm	樘	1			
		分部小计						
		天棚						
288	011302001028	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板	m2	28.12			
289	011302001029	吊顶天棚-龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人），18mm阻燃板100*150mm木挂板	m2	9.96			
290	011302001030	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板	m2	15.54			
291	011302005007	织物软雕吊顶	1. 软膜专用卡件 2. A级软膜天花	m2	9.96			
292	010810002010	木窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格:	m	8.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 32 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 基层类型：石膏板 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 板缝要求：嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求：刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍	m2	50.62			
		分部小计						
		1#、2#楼梯间						
		拆除						
294	011608001016	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	172.78			
295	011610001015	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	6.3			
296	010103002020	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	1.01			
		分部小计						
		墙面						
297	011201004016	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比：墙面粉刷石膏 5mm	m2	121.32			
298	011406001015	无机涂料墙面	1. 基层类型：原墙面 2. 刮腻子遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍	m2	121.32			
299	010802003004	钢质防火门	乙级防火门1521	m2	6.3			
		分部小计						
		天棚						
300	011407002020	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：原顶 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 刮腻子要求：刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：	m2	51.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 33 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			无机涂料三遍					
		分部小计						
		男卫、女卫						
		拆除						
301	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除工程楼地面地面砖	m2	14.5			
302	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	9.01			
303	011610001016	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	3.36			
304	011605002003	立面块料拆除	1. 立面块料拆除	m2	66.54			
305	011606003017	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	14.5			
306	010103002021	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	13.37			
		分部小计						
		地面						
307	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆，面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	14.5			
308	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 5mm聚氨酯防水	m2	14.5			
309	010904002004	墙面面涂膜防水	1. 5mm聚氨酯防水	m2	34.5			
		分部小计						
		墙面						
310	010401008004	填充墙	1. 蒸压加气混凝土砌块墙，墙厚200mm	m3	18.56			
311	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰厚度20mm	m2	185.65			
312	011207001025	包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方钢@400 2. 基层材料种类、规格:12mm厚水泥板满挂纱网	m2	1.69			
313	011204003004	块料墙面	1. 专用粘接剂 2. 300*600墙砖	m2	66.54			
314	010801002015	成品套装门-800*2100mm	1. 成品套装门，门800*2100mm	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 34 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
315	011210005002	卫生间成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚金属蜂窝板	m2	21.82			
		分部小计						
		天棚						
316	011302001031	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格：9.5mm防水石膏板 3. 面层材料品种、规格：9.5mm防水石膏板	m2	14.5			
317	011407002021	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：石膏板 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 板缝要求：嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求：刮防水腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍	m2	14.5			
		分部小计						
		卫生间前室						
		拆除						
318	011605002004	立面块料拆除	1. 立面块料拆除	m2	38.74			
319	011606003018	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	9.03			
320	010103002022	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	0.99			
		分部小计						
		地面						
321	011101005015	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层5mm厚	m2	9.51			
322	011103002015	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	9.51			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 35 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
323	011501005002	免漆板洗漱柜	1. 台柜规格:2200*600*800mm高 2. 材料种类、规格:15mm阻燃板/9mm阻燃防腐夹板基层板, 免漆面板	个	1			
324	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:L40*4热镀锌角钢龙骨, 20mm白色人造石台面 2. 台面开孔:2个 3. 倒角:石材倒角4. 4m	m2	1.98			
325	011505011002	镜箱	1. 箱体材质、规格:30*30木方龙骨@300mm*300mm, 刷防火防腐涂料三遍, 2140*1350mm 2. 玻璃品种、规格:5mm厚银镜 3. 基层材料种类:15mm厚阻燃板 4. 边框:15+25+15不锈钢U型槽	个	1			
326	011204003005	块料墙面	1. 专用粘接剂 2. 300*600墙砖	m2	5.87			
327	011502001005	金属装饰线	1. 铝合金成品收口条	m	6.4			
328	011201004017	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:墙面粉刷石膏 5mm	m2	32.88			
329	011406001016	无机涂料墙面	1. 基层类型:原墙面 2. 刮腻子遍数:防水刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	32.88			
330	011105006015	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	9.94			
		分部小计						
		天棚						
331	011302001032	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8通丝吊杆, 50U型轻钢龙骨(不上人) 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板	m2	9.03			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 36 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板					
332	011407002022	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求:刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	9.03			
		分部小计						
		更衣室						
		拆除						
333	011606003019	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	7.83			
334	010103002023	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	0.18			
		分部小计						
		地面						
335	011101005016	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层5mm厚	m2	7.83			
336	011103002016	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	7.83			
		分部小计						
		墙面						
337	011201004018	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:墙面粉刷石膏 5mm	m2	19.56			
338	011406001017	无机涂料墙面	1. 基层类型:原墙面 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	19.56			
339	011105006016	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板	m	6.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 37 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线					
340	010801002016	成品套装门-900*2100mm	1. 成品套装门-900*2100mm	樘	1			
		分部小计						
		天棚						
341	011302001033	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:Φ8通丝吊杆, 50U型轻钢龙骨 (不上人) 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板	m2	7.66			
342	011407002023	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求:刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	7.66			
		分部小计						
		舞蹈室						
		拆除						
343	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	19.79			
344	011610001017	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	12.6			
345	011608001017	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	150.65			
346	011606003020	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	128.89			
347	010103002024	余方弃置	1、拆除垃圾外运, 运距投标人自行考虑, 结算时不做调整	m3	28.32			
		分部小计						
		地面						
348	011101005017	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层5mm厚	m2	128.89			
349	011103002017	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:地板专用胶	m2	128.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程      标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目      第 38 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形					
		分部小计						
		墙面						
350	011207001026	木龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距:25*40mm木龙骨@400，刷防腐防火涂料三遍	m2	20.54			
351	011207001027	基层板	1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板	m2	39.44			
352	011207001028	面层板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板	m2	26.84			
353	011201004019	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:墙面粉刷石膏 5mm	m2	127.38			
354	011406001018	无机涂料墙面	1. 基层类型:原墙面 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	154.22			
355	011105006017	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	56.51			
356	010801002017	成品套装门-1500*2800mm	1. 成品套装门（含门楣），门1500*2100mm、门楣1500*700mm	樘	2			
357	010401008005	填充墙	1. 蒸压加气混凝土砌块墙，墙厚200mm	m3	0.63			
358	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰厚度20mm	m2	6.3			
		分部小计						
		天棚						
359	011302001034	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:	m2	92.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 39 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			9.5mm石膏板					
360	011302001035	吊顶天棚-龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人），18mm阻燃板100*150mm木挂板	m2	27.52			
361	011302001036	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板	m2	36.63			
362	011302005008	织物软雕吊顶	1. 软膜专用卡件 2. A级软膜天花	m2	27.52			
363	010810002011	木窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格：Φ8通丝吊杆、18mm阻燃板100*150木挂板、30*40mm木龙骨刷防腐防火涂料三遍 2. 窗帘盒材质、规格：18mm阻燃板基层，9.5mm石膏板面层 弧形600*200mm	m	15.3			
364	011407002024	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：石膏板 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 板缝要求：嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求：刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍	m2	141.16			
		分部小计						
		大厅						
		拆除						
365	011608001018	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	44.38			
366	011606003021	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	45			
367	011610001018	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	m2	6.3			
368	010103002025	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	1.79			
		分部小计						
		地面						
369	01110100501	自流坪楼地	1. 水泥基自流平砂浆面层	m2	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 40 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	8	面	5mm厚					
370	011103002018	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mmPVC多层复合地胶（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	45			
		分部小计						
		墙面						
371	011201004020	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比：墙面粉刷石膏 5mm	m2	44.38			
372	011406001019	无机涂料墙面	1. 基层类型：原墙面 2. 刮腻子遍数：刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍	m2	44.38			
373	011105006018	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m	14.86			
374	010801002018	成品套装门-1500*2800mm	1. 成品套装门（含门楣），门1500*2100mm、门楣1500*700mm	樘	2			
		分部小计						
		天棚						
375	011302001037	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8通丝吊杆，50U型轻钢龙骨（不上人） 2. 基层材料种类、规格：9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板	m2	35.58			
376	011304001010	灯带（槽）-龙骨	1. 龙骨材料种类、规格：Φ8通丝吊杆、18mm阻燃板100*150木挂板、30*40mm木龙骨刷防腐防火涂料三遍	m2	4.02			
377	011304001011	灯带（槽）-基层板	1. 18mm阻燃板基层 400*200mm/250*200mm	m2	8.02			
378	01130400101	灯带（槽）-面	1. 9.5mm石膏板	m2	8.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 41 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	层板	350*200mm					
379	011407002025	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求:刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	43.6			
		分部小计						
		走道						
		拆除						
380	011608001019	铲除油漆面	1. 腻子铲除	m2	102.09			
381	011606003022	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	104.63			
382	010103002026	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	2.61			
		分部小计						
		地面						
383	011101005019	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆面层 5mm厚	m2	104.63			
384	011103002019	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:地板专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC多层复合地板（耐磨层必须达到0.7mm）、颜色综合、异形	m2	104.63			
		分部小计						
		墙面						
385	011201004021	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:墙面粉刷石膏 5mm	m2	102.09			
386	011406001020	无机涂料墙面	1. 基层类型:原墙面 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	102.09			
387	011105006019	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板	m	37.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程      标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目      第 42 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线					
		分部小计						
		天棚						
388	011302001038	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8通丝吊杆, 50U型轻钢龙骨 (不上人) 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板	m2	92.85			
389	011304001013	灯带（槽）-龙骨	1. 龙骨材料种类、规格:Φ8通丝吊杆、18mm阻燃板100*150木挂板、30*40mm木龙骨刷防腐防火涂料三遍	m2	9.77			
390	011304001014	灯带（槽）-基层板	1. 18mm阻燃板基层 250*200mm	m2	21.97			
391	011304001015	灯带（槽）-面层板	1. 9.5mm石膏板 250*200mm	m2	21.97			
392	011407002026	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 板缝要求:嵌缝膏嵌缝、板缝粘贴胶带 4. 刮腻子要求:刮腻子三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	114.82			
		分部小计						
		一层景观水系						
		拆除						
393	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除工程楼地面地面砖及结合层, 厚度100mm	m2	44.35			
394	011605001004	平面块料拆除	1. 混凝土垫层拆除, 厚度100mm	m2	44.35			
395	010103002027	余方弃置	1、拆除垃圾外运, 运距投标人自行考虑, 结算时不做调整	m3	10.64			
		分部小计						
		景观水系						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 43 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
396	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15轻质混凝土	m3	4.44			
397	010401012001	零星砌砖	1. 砌筑240mm红砖墙	m3	0.51			
398	011101006001	平面砂浆找平层	1. 15mm厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	36.15			
399	011201001007	墙面一般抹灰	1. 15mm厚1: 2.5水泥砂浆抹灰	m2	27.91			
400	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水层4遍	m2	57.88			
401	011101006002	平面砂浆保护层/找坡层	1. 15mm厚1: 2.5水泥砂浆保护层/找坡层	m2	57.88			
402	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚瓷砖粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*320*20荔枝面芝麻白花岗岩	m2	10.3			
403	010902003001	塑料排水板	1. 塑料排水板	m2	29.41			
404	010902003002	土工布	1. 土工布过滤层	m2	58.82			
405	010902003003	陶粒排水层	1. 陶粒排水层	m2	29.41			
406	010103001001	种植土	1. 回填种植土	m3	8			
407	011101001001	卵石散铺	1. 粒径30-80mm白色鹅卵石散铺	m3	3.11			
408	050301002001	黑山石自然石块	1. 黑山石自然石块	t	5			
409	011502007001	100mm高硅胶隔离带	1. 100mm高硅胶隔离带	m	12			
410	011302001040	苔藓等各类植物	1. 苔藓等各类植物	项	1			
		分部小计						
		羽毛球场地						
411	011101005020	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚	m2	163.48			
412	011103003001	13mm厚悬浮拼装软塑地板地面	1. 原地面打磨平整 2. 铺设13mm厚悬浮拼装软塑地板地面（采用高强度聚丙烯(PP)环保材料符合食品级安全标准。无毒、无味。 对人体和环境无害。材料具有出色的耐候性,能够抵御紫外线、臭氧、雨水、高温、低温等各种恶出气	m2	163.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程      标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目      第 44 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			候条件的侵蚀确保长期户外使用不褪色、不变形、不老化。2、抗紫外线性能:添加高效的抗紫外线添加剂,经过严格的厨氙弧灯人工加速老化测试,在长时间的强光照射下,地板颜色保持均匀一致,无明显褪色现象,确保场地始终保持美观。3、耐寒耐热性能:在高温70℃环境下持续72小时,地板无融化、无龟裂、无明显变形;在低温-40℃环境下保持24小时,地板无角裂、无损坏,能够适应不同地区的极端气候条件。4、抗压耐冲击性能:单块地板均匀受压15KN历时1分钟,无任何破损现象;施加载荷1500N时,地板不应出现裂纹、断裂、劈裂等损坏。具备良好的抗压和耐冲击性能。能够承受高强度的运动冲击和频繁的人员踩略。					
413	011503001001	成品铁艺造型墙	1. 成品铁艺造型墙 2. $\phi 25*2mm$ 镀锌钢管、刷漆 3. 铁艺白色UV字 4. 立面投影长度20895mm 5. 详见羽毛球场地图	m	20.9			
		分部小计						
		门厅门斗						
414	010805001001	10mm钢化玻璃磁悬浮电动平移门	1. 10mm钢化玻璃磁悬浮电动平移门（专业厂家二次深化）	项	1			
415	011209001001	8+12A+8中空钢化玻璃带骨架幕墙	1. 骨架材料种类、规格、间距:100*50*5mm热浸镀锌方钢管龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:8+12A+8中空钢化玻璃 3. 埋件规格:200*300*5mm, M12*110化学锚栓固定 4. 框边封闭材料品种、规	m2	20.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程

第 45 页 共 45 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-建筑与装饰工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水-拆除						
1	031001006012	塑料管	1. 名称: 拆除给水塑料管 2. 材质、规格: De50以下	m	84.35			
2	010103002002	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	0.5			
		分部小计						
		给水-新做						
3	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管 DN32 4. 压力等级: 1.2MPa 5. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒	m	16.32			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R S4 dn50 4. 压力等级: 1.0MPa 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒 7. 含成品管卡	m	4.8			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内（吊顶内敷设） 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R S4 dn32 4. 压力等级: 1.0MPa 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒 7. 含成品管卡	m	8.58			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内（吊顶内敷设） 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R S4 dn25 4. 压力等级: 1.0MPa	m	32.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-给排水工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 7. 含成品管卡					
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R S4 dn20 4. 压力等级:1.0MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 7. 含成品管卡	m	41.2			
8	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	6.43			
9	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:金属管道支、吊架除锈刷油 2. 明设时刷樟丹及面漆各两遍	kg	1.49			
10	031201003003	金属结构刷油	1. 名称:金属管道支、吊架除锈刷油 2. 暗设时刷樟丹两遍	kg	4.94			
11	031208002001	管道绝热	1. 名称:吊顶内敷设的生活给水管道做防结露保温 2. 规格:DN50 3. 15mm厚闭孔橡塑泡沫保温 4. 保温材料:橡塑导热系数 $\leq 0.03\text{w/m}\cdot^{\circ}\text{C}$ , 氧指数 $>32$ , 烟密度小于等于50	m3	11.02			
12	031201001001	管道刷油	1. 保护层采用玻璃布缠绕, 外刷二道调和漆	m2	4.82			
13	031201001002	管道刷油	1. 埋地金属管道刷一道沥青后, 包扎一层玻璃丝布, 再刷一道沥青, 再包扎一层玻璃丝布, 再刷一道沥青, 最后包扎塑料布保护	m2	0.56			
14	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、型号:J11T-16 DN32 4. 压力等级:1.0MPa 5. 连接形式:螺纹连接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、型号: J11T-16 DN50 4. 压力等级: 1.0MPa 5. 连接形式: 热熔连接	个	2			
16	031003001003	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、型号: J11T-16 DN25 4. 压力等级: 1.0MPa 5. 连接形式: 热熔连接	个	4			
17	031003001004	自动排气阀	1. 名称: 自动排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、型号: ZSFP15 DN15 4. 压力等级: 1.0MPa 5. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
18	031002003004	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 规格: DN50 3. 填料材质: 套管与管道间的缝隙应填充柔性防火材料	个	2			
19	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 砌体墙开槽 2. 规格: DN25以内	m	41.2			
20	030413002002	凿（压）槽	1. 名称: 砌体墙开槽 2. 规格: DN32	m	4.19			
21	030413002003	凿（压）槽	1. 名称: 砌体墙开槽 2. 规格: DN50	m	4.8			
		分部小计						
		排水-拆除						
22	031001006013	塑料管	1. 名称: 拆除排水塑料管 2. 材质、规格: De50	m	23.94			
23	031001006014	塑料管	1. 名称: 拆除排水塑料管 2. 材质、规格: De75	m	16.24			
24	031001006015	塑料管	1. 名称: 拆除排水塑料管 2. 材质、规格: De110	m	44.62			
25	031004003002	洗脸盆	1. 名称: 拆除洗脸盆	套	4			
26	031004006002	大便器	1. 名称: 拆除蹲便器	套	8			
27	031004007002	小便器	1. 名称: 拆除小便器	套	6			
28	031004004001	拖布池	1. 名称: 拆除拖布池	套	2			
29	031004014003	给、排水附(配)	1. 名称: 拆除地漏、扫除	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-给排水工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		件	口					
30	010103002001	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	0.8			
		分部小计						
		排水-新做						
31	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:节水型洁具（采用自动感应式冲洗阀） 3. 组装形式:成套供应，含安装的所有辅材 4. 预留孔洞	套	8			
32	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:节水型洁具（采用自动感应式冲洗阀） 3. 组装形式:成套供应，含安装的所有辅材 4. 预留孔洞	套	4			
33	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:节水型洁具（采用自动感应式水龙头） 3. 组装形式:成套供应，含安装的所有辅材 4. 预留孔洞	套	4			
34	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 预留孔洞	个	3			
35	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 预留孔洞	个	3			
36	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:机制铸铁排水管 De110 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	15.96			
37	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:机制铸铁	m	31.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-给排水工程      标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目      第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			排水管 De110 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸					
38	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:机制铸铁排水管 De75 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	3.05			
39	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:机制铸铁排水管 De50 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	1.6			
40	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:双壁螺旋消音管的UPVC塑料管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 包含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	6.2			
41	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内（吊顶内敷设） 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC塑料管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 包含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	8.58			
42	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内（吊顶内敷设） 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC塑料管 De75 4. 连接形式:粘接	m	2.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-给排水工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 包含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸					
43	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内(吊顶内敷设) 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC塑料管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 包含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	3.5			
44	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC塑料管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 包含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	3.52			
45	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC塑料管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 包含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	8.1			
46	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	3.35			
47	031201003004	金属结构刷油	1. 名称:金属管道支、吊架除锈刷油 2. 明设时刷樟丹及面漆各两遍	kg	3.35			
48	031201001003	管道刷油	1. 埋地金属管道除锈后刷一道沥青后, 包扎一层玻璃丝布, 再刷一道沥青, 再包扎一层玻璃丝布, 再刷一道沥青, 最后包扎塑料布保护	m2	18.89			
49	031002003001	套管	1. 名称:穿楼板套管制作安装	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-给排水工程 标段: 鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-给排水工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-给排水工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-给排水工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-给排水工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-给排水工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031005001001	铸铁散热器	1. 名称:内腔无砂铸铁散热器-10柱/组 2. 型号、规格:同侧进出口中心距高度600mm, 承压0.6MPa, 标准散热量为311.1W 3. 安装方式:距地100mm	组	6			
2	031005001002	铸铁散热器	1. 名称:内腔无砂铸铁散热器-15柱/组 2. 型号、规格:同侧进出口中心距高度600mm, 承压0.6MPa, 标准散热量为311.1W 3. 安装方式:距地100mm	组	9			
3	031005001003	铸铁散热器	1. 名称:内腔无砂铸铁散热器-20柱/组 2. 型号、规格:同侧进出口中心距高度600mm, 承压0.6MPa, 标准散热量为311.1W 3. 安装方式:距地100mm	组	4			
4	031005001004	铸铁散热器	1. 名称:内腔无砂铸铁散热器-25柱/组 2. 型号、规格:同侧进出口中心距高度600mm, 承压0.6MPa, 标准散热量为311.1W 3. 安装方式:距地100mm	组	28			
5	031005003001	其他成品散热器	1. 名称:铜铝复合散热器-25柱/组 2. 型号、规格:同侧进出口中心距高度1800mm, 承压0.6MPa, 标准散热量为311.1W	组	4			
6	031001002001	钢管	1. 名称:焊接钢管（吊管内敷设） 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	151.79			
7	031001002002	钢管	1. 名称:焊接钢管（吊管内敷设） 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计	m	8.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-采暖工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:水冲洗、水压试验					
8	031001002004	钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	377.36			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:温控阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 不小于1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	33			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 不小于1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	33			
11	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:手动跑风阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN6 不小于1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	33			
12	031002003003	泄水丝堵	1. 名称:泄水丝堵 2. 规格:DN25	个	15			
13	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 不小于1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	17			
14	031003009001	补偿器	1. 名称:轴向式波纹补偿器 2. 规格:△L=25mm	个	3			
15	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	266.88			
16	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:支、吊架除锈刷油 2. 油漆品种:支吊架在表面除锈后,刷红丹防锈漆二遍,调和漆二遍,颜色另定	kg	266.88			
17	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN25 3. 填料材质:套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料	个	20			
18	03100200300	套	1. 名称、类型:穿楼板套	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-采暖工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-采暖工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-采暖工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-采暖工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-采暖工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-采暖工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-通风工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030108001001	排气扇	1. 名称: 吊顶式排气扇PQS-1 2. 规格、型号: Q=210m <sup>3</sup> /h 压头=50Pa N=50w 3. 吊顶式排气扇自带止回装置, 防止串味	台	2			
2	030108001002	排气扇	1. 名称: 吊顶式排气扇PQS-2 2. 规格、型号: Q=265m <sup>3</sup> /h 压头=50Pa N=50w 3. 吊顶式排气扇自带止回装置, 防止串味	台	2			
3	030702005001	塑料通风管道	1. 名称: 排风管 2. 形状: 圆形 3. 规格: $\phi$ 150mm 4. 材料: PVC管	m <sup>2</sup>	0.64			
4	030702005002	塑料通风管道	1. 名称: 排风管 2. 形状: 圆形 3. 规格: $\phi$ 200mm 4. 材料: PVC管	m <sup>2</sup>	5.29			
5	031003010001	软接头(软管)	1. 名称: 风管软连接	m	0.8			
6	031002001001	管道支架	1. 名称: 风管支架制作、安装	kg	55			
7	031201003001	金属结构刷油	1. 名称: 支吊架除锈刷油 2. 油漆品种: 刷红丹防锈漆二遍, 调和漆二遍	kg	55			
8	031208003001	通风管道绝热	1. 管道保温 2. 难燃B1级橡塑海绵保温, 厚度为28mm, 外缠玻璃布两层	m <sup>3</sup>	0.03			
9	031208003002	通风管道绝热	1. 管道保温 2. 难燃B1级橡塑海绵保温, 厚度为32mm, 外缠玻璃布两层	m <sup>3</sup>	0.24			
10	030703002002	防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: $\phi$ 200mm	个	3			
11	031002003001	套管	1. 名称: 穿墙套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: 厚度不小于2.0mm $\phi$ 150mm 4. 填料材质: 风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-通风工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031002003002	套管	1.名称:穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:厚度不小于2.0mm Φ200mm 4.填料材质:风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密	个	1			
13	031002003003	套管	1.名称:穿楼板套管 2.材质:钢制 3.规格:厚度不小于2.0mm Φ200mm 4.填料材质:风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密	个	1			
14	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-通风工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-通风工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-通风工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-通风工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-通风工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-电气工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1LED、1LED1、2 LED 2. 规格:Pe=15KW 3. LED屏预留电源	台	3			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 功率:18W 3. 色温:4500K	套	184			
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水筒灯 2. 功率:18W 3. 色温:4500K	套	5			
4	030412001003	普通灯具	1. 名称:射灯 2. 功率:24W 3. 色温:4500K	套	8			
5	011304001001	灯带（槽）	1. 名称:软膜灯带 2. 功率:9W/m 3. 色温:6500K	m	714.38			
6	011304001002	灯带（槽）	1. 名称:LED灯带 2. 功率:9W/m 3. 色温:6500K	m	247.65			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	232			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格、型号:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装，距地1.3m 4. 选用夜间有光显示的面板	套	5			
9	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格、型号:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装，距地1.3m 4. 选用夜间有光显示的面板	套	7			
10	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格、型号:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装，距地1.3m 4. 选用夜间有光显示的面板	套	2			
11	030404034004	照明开关	1. 名称:单联单控密闭开关 2. 规格、型号:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装，	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-电气工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			距地1.3m 4. 防水等级不低于IP54					
12	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.8m 4. 2+3孔安全型插座,卫生间、厨房防护等级IP54	个	71			
13	030404035002	插座	1. 名称:插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.8m 4. 安全型插座	个	17			
14	030404035003	插座	1. 名称:插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.4m 4. 安全型、防溅型插防护等级IP54	个	3			
15	030404035004	插座	1. 名称:插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:地面安装 4. 安全型、防溅型插防护等级IP54	个	1			
16	030404035005	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:墙上暗装,距地2.2m 4. 安全型插座	个	8			
17	030411006001	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	117			
18	030411003001	桥架	1. 名称:强电金属桥架 2. 规格:200*100mm 3. 安装方式:吊顶内安装	m	96.58			
19	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支撑架制作安装	kg	102.4			
20	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	234.65			
21	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	738.1			
22	03041100100	配	1. 名称:配管	m	157.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-电气工程  
标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	管	2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配					
23	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	53.49			
24	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明配	m	21.14			
25	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5mm2 3. 配线部位:桥架内敷设	m	24.51			
26	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5mm2 3. 配线部位:管内穿线	m	212.2			
27	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5mm2 3. 配线部位:管内穿线	m	278.13			
28	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ4mm2 3. 配线部位:管内穿线	m	170.36			
29	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV2.5mm2 3. 配线部位:桥架内敷设	m	122.79			
30	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV2.5mm2 3. 配线部位:管内穿线	m	710.55			
31	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV4mm2 3. 配线部位:桥架内敷设	m	1589.63			
32	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV4mm2 3. 配线部位:管内穿线	m	2150.58			
33	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV6mm2 3. 配线部位:桥架内敷设	m	8.97			
34	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV6mm2 3. 配线部位:管内穿线	m	46.33			
35	030411004009	配线	1. 名称:配线(电源线) 2. 型号:ZN-BV2.5mm2 3. 配线部位:管内穿线	m	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-电气工程 标段: 鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-电气工程 标段:鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-电气工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-电气工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-电气工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-电气工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-弱电工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合布线系统						
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:配线架MDF、HUB 2. 规格:600*500*300 3. 安装方式:墙上明装,底边距地0.5米	台	2			
2	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:底边距地0.3米	个	54			
3	030502012002	信息插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:底边距地0.3米	个	2			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:插座盒 2. 安装形式:暗装	个	56			
5	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:50 4. 配置形式:直接埋设	m	30			
6	030502007001	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:6芯 3. 敷设方式:管内敷设	m	30			
7	030502008001	光纤	1. 名称:光纤 2. 规格:48芯 3. 安装方式:桥架内敷设	m	6.6			
8	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	500.67			
9	030411004001	配线	1. 名称:UTP6e 2. 配线形式:沿桥架或配管敷设	m	2045.92			
10	030502019002	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试	链路	56			
11	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:砌体墙开槽 2. 规格:DN25以内	m	204.05			
		分部小计						
		安防监控系统						
12	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球彩色摄像机 2. 安装方式:吸顶安装 3. 在1920x1080下分辨力可达到1000TVL 4. 信噪比不小于55dB 5. 支持红外补光、白光补光,有效补光距离均能达	台	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-弱电工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			到30m 6. 需支持IP54防尘防水，支持DC12V或poe供电 7. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 8. 靶面尺寸为1/2.7英寸 9. 含支架及所有配套配件					
13	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	78.25			
14	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:桥架内敷设	m	1429.18			
15	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:管内穿线	m	109.89			
16	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV2*1.0mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:桥架内敷设	m	476.4			
17	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV2*1.0mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:管内穿线	m	36.63			
18	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:桥架内敷设	m	15			
19	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:管内穿线	m	5			
20	030411004016	配线	1. 名称:六类双绞线 2. 配线形式:沿桥架或配管敷设	m	20			
21	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试	链路	1			
		分部小计						
		门禁系统						
22	030501003001	控制设备	1. 名称:DC	台	7			
23	030904003001	按钮	1. 名称:出门按钮 2. 安装方式:底距地1.4米	台	7			
24	030501003002	读卡器	1. 名称:读卡器或指纹识别器 2. 安装方式:底距地1.4米	台	7			
25	010801006001	门锁安装	1. 名称:电磁门锁	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-弱电工程 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-弱电工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-弱电工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-弱电工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-弱电工程

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-喷淋移位

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-喷淋移位

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-喷淋移位

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-喷淋移位

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-喷淋移位

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-暂列金 标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-暂列金

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-暂列金

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-暂列金

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目-暂列金

标段：鄂托克旗乌兰镇乌兰社区服务功能提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
<b>合    计</b>					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：