

鄂托克旗民政局（殡仪馆）维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰与装修

标段：鄂托克旗民政局（殡仪馆）维修
改造工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1. 拆除外墙涂料腻子 | m2 | 3379.51 | | | |
| 2 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1. 屋面原有防水层 | m2 | 1473.06 | | | |
| 3 | 011610002001 | 门窗护栏拆除 | 1. 拆除窗护栏 | m | 4.3 | | | |
| 4 | 011604001001 | 围墙抹灰拆除 | 1. 拆除围墙原有抹灰层 | m2 | 67.84 | | | |
| 5 | 031002002001 | 空调外挂机拆除 | 2. 空调外挂机及支架拆除 | 台 | 5 | | | |
| 6 | 011602001001 | 散水拆除 | 1. 拆除原有散水 | m2 | 128.76 | | | |
| 7 | 011602001002 | 台阶及坡道面层拆除 | 1. 拆除原有台阶及坡道石材面层 | m2 | 36.69 | | | |
| 8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 建筑垃圾外运 2. 装载机装车，自卸汽车外运，运距15km | m3 | 68.36 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 维修工程 | | | | | | |
| 9 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. 新做屋面防水 2. 双层SBS改性沥青防水卷材3mm+3mm | m2 | 1473.06 | | | |
| 10 | 010902003001 | 屋面刚防水保护层 | 1. 新做屋面20厚水泥砂浆保护层 | m2 | 1473.06 | | | |
| 11 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1. 新建200厚C20混凝土散水 | m2 | 64.32 | | | |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷外墙涂料两遍 2. 刮腻子两遍挂玻纤网格布一层 | m2 | 3379.51 | | | |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 围墙墙面 2. 水泥砂浆抹面20厚 | m2 | 67.84 | | | |
| 14 | 030701003001 | 外挂机安装 | 1. 原空调外挂机及支架安装 | 台 | 5 | | | |
| 15 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1. 窗边保温 2. 材料：保温砂浆20mm | m2 | 56.82 | | | |
| 16 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1. 窗口下侧20mm挤塑聚苯保温板 | m2 | 11.77 | | | |
| 17 | 011107001001 | 石材台阶及坡道面 | 1. 新做石材台阶及坡道面层，用专用石材粘接剂粘贴 | m2 | 36.69 | | | |
| 18 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗户缝隙重新打胶 | 樘 | 56 | | | |
| 19 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1. 安装金属纱窗 | 樘 | 104 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|--------|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰与装修

标段：鄂托克旗民政局（殡仪馆）维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：鄂托克旗民政局（殡仪馆）维修
改造工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土方工程 | | | | | | |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1. 挖除原有花池土方，200厚 | m3 | 45.8 | | | |
| 2 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1. 挖化粪池土方 | m3 | 58.5 | | | |
| 3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1. 土方外运 2. 装载机装车，自卸汽车运土，运距15km | m3 | 65.8 | | | |
| 4 | 040103001001 | 回填方 | 1. 回填土方，满足压实系数 | m3 | 38.5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 5 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1. 拆除原有面包砖和结合层 | m2 | 4420.48 | | | |
| 6 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1. 拆除原有面包砖垫层10cm厚 | m2 | 4420.48 | | | |
| 7 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1. 拆除混凝土道牙 | m | 300.6 | | | |
| 8 | 040103002003 | 余方弃置 | 1. 垃圾外运 2. 装载机装车，自卸汽车外运，运距10km | m3 | 707.28 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新建工程 | | | | | | |
| 9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 新建200厚C30混凝土路面 2. 棉毡养护 | m2 | 137.86 | | | |
| 10 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1. 新建花岗岩道牙 | m | 189 | | | |
| 11 | 040204002001 | 面包砖铺设 | 1. 新做面包砖面层 2. 结合层：30mm厚干硬性水泥砂浆 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 整形碾压 | m2 | 4500.39 | | | |
| 12 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1. 新建20m³ 玻璃钢化粪池 | 座 | 1 | | | |
| 13 | 040205011001 | 停车遮阳棚 | 1. 七字下拉型，膜材1050g，0.8mm厚，立柱及钢梁，钢材Q 235B，6米一根， | m² | 379.2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 14 | 04110600100 | 大型机械设备进 | 1. 履带式挖掘机进出场费 | 台· | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：鄂托克旗民政局（殡仪馆）维修改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 041109001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5 | | | | |
| 1.2 | 041109001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 4 | 04B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 5 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程

标段：鄂托克旗民政局（殡仪馆）维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程

标段：鄂托克旗民政局（殡仪馆）维修改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计费率(%) | 金额（元） |
|---------------|--------|---------------------------------------------------|------|--------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13