

鄂托克旗第四幼儿园户  
外改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		长廊						
		长廊基础						
1	010404001012	垫层	C20素混凝土垫层	m3	13.82			
2	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	63.5			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.36			
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.82			
5	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 8mm 2. 级别: HRB400	t	0.572			
6	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 14mm 2. 级别: HRB400	t	4.424			
7	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 16mm 2. 级别: HRB400	t	1.572			
8	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 25mm 2. 级别: HRB400	t	5.344			
9	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:直径 : 6mm 2. 级别: HRB400	t	0.064			
10	010501003003	外包C20素混凝土	1. 混凝土种类:预拌细石 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.35			
11	010501003004	C45微膨胀细石	1. 混凝土种类:微膨胀细 石混凝土 2. 混凝土强度等级:C45	m3	0.97			
12	010516001001	螺栓	M28螺栓	套	192			
		分部小计						
		长廊钢结构						
13	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:□200*200*8*8 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根柱质量:4t以内, 含柱脚加劲板 4. 底漆:红丹防锈漆 一 遍 5. 面漆:醇酸磁漆 二遍 6. 厚涂防火涂料:耐火极 限不低于2.5h	t	7.887			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观 标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目 第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010604001007	钢梁	1. 梁类型：□200*200*8*8 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根梁质量:0.3t以内，含连接件 4. 底漆：红丹防锈漆 一遍 5. 面漆：醇酸磁漆 二遍 6. 厚涂防火涂料：耐火极限不低于1.5h	t	15.352			
15	010604001008	钢梁	1. 梁类型：□200*200*8*8 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根梁质量:0.3t以内，含连接件 4. 底漆：红丹防锈漆 一遍 5. 面漆：醇酸磁漆 二遍 6. 厚涂防火涂料：耐火极限不低于1.5h	t	2.926			
		分部小计						
		长廊廊架						
16	010607003001	成品雨篷	1. 定制电动遮雨棚：铝合金框架+雨棚布 2. 规格：长5.5米，宽3.3米	m2	72.6			
17	011302001005	玻璃天棚	1. 双钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8，透明+彩色	m2	381.86			
18	011302001006	吊顶天棚	1、2mm厚镀锌钢板刷浅咖色金属氟碳漆吊顶 2、60*100*3镀锌钢管龙骨@600，与钢梁焊接	m2	365.37			
19	020508019001	封边板	1、屋顶中空部分为镀锌钢板开孔，侧边2mm厚镀锌钢板封边刷浅咖色金属氟碳漆	m2	13.33			
20	010603003042	钢管柱	100*50*2镀锌钢管	t	0.544			
21	011405001038	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	12.59			
22	010603003043	钢管柱	100*50*3镀锌钢管	t	0.444			
23	010605002030	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	16.18			
24	011501011005	铝合金柜子	1、定制铝合金柜子，面饰木纹漆 2、尺寸：3.1*0.6*1.8m	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			一个， 3、尺寸：3.2*0.6*1.6m 三个					
		分部小计						
		攀岩及钻洞						
25	01B131	不锈钢蓝色钻洞	1. 定制不锈钢蓝色钻洞 2. 规格：Φ700*3，长5米，蓝色/橙色	个	2			
26	01B132	黄色亚克力装饰洞	1. 定制黄色亚克力装饰洞 2. 深度0.3m R=225	个	1			
27	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	Φ60*3镀锌栏杆	m	7.55			
28	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	Φ30*2镀锌栏杆	m	67.5			
29	011405001039	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	54.56			
30	010605002031	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	46.8			
31	010605002032	钢板墙板	1、3mm厚镀锌钢板 2、100*100*3镀锌钢管龙骨@500双向	m2	14.82			
32	011606002001	墙面龙骨	50*50*5镀锌角钢双层双向	m2	15.84			
33	010501003005	独立基础	1、C25混凝土基础 2、100*100*3镀锌钢管支撑 3、埋件（MJ-150*150*8 4Φ8，L=150）	m3	12.43			
34	010605002033	钢板墙板	1、3mm厚镀锌钢板	m2	6			
35	011405001040	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	6			
36	011210003013	玻璃洞口	6+6双钢化夹胶玻璃	m2	2.78			
37	01B133	铁艺爬梯	定制铁艺爬梯	个	1			
38	01B134	攀爬网	定制攀爬网	张	1			
39	01B135	ABC攀岩点	成品ABS攀岩点	个	14			
		分部小计						
		吊环玩具						
40	010605002034	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	17.05			
41	011405001041	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	17.05			
42	011606002002	墙面龙骨	50*50*5镀锌角钢双层双向	m2	17.05			
43	011207001017	墙面装饰板	10mm厚彩色亚克力板	m2	8.43			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	01B136	吊杆	1、Φ100*4镀锌钢管定制吊杆（刷木纹漆） 2、含8个运动吊环	个	1			
45	01B137	儿童独木桥	成品儿童独木桥	个	1			
46	01B138	儿童平衡桥	成品儿童平衡桥	个	1			
47	01B139	儿童平衡玩具	成品儿童平衡玩具	个	1			
		分部小计						
		投掷区						
48	010605002035	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	15.9			
49	011405001042	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	15.9			
50	011606002003	墙面龙骨	50*50*5镀锌角钢双层双向	m2	15.9			
51	01B140	实木投掷墙	定制实木投掷墙	m2	1.1			
52	01B141	白色铁艺编制网	白色铁艺编制网	m2	1.4			
53	01B142	儿童篮筐	成品儿童篮筐	个	5			
54	01B143	3mm厚铝合金冲孔板	1、3mm厚铝合金冲孔板 2、50*50*3镀锌钢管龙骨Φ500	m2	3.08			
55	01B144	箭靶	成品箭靶	个	1			
56	01B145	投掷墙	定制投掷墙	m2	1			
57	01B146	实木收纳盒	1、成品实木收纳盒 2、尺寸规格：1.4*0.4*0.2m	个	1			
58	011606002004	墙面龙骨	50*50*3镀锌钢管龙骨	m2	5			
59	010605002036	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	21.33			
60	011405001043	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	21.33			
		分部小计						
		攀爬区						
61	010605002037	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	15.9			
62	011405001044	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	15.9			
63	011606002005	墙面龙骨	50*50*5镀锌角钢双层双向	m2	15.9			
64	010605002038	钢板墙板	1、3mm厚镀锌钢板 2、100*100*3镀锌钢管龙骨Φ500双向	m2	10			
65	011606002006	墙面龙骨	100*100*3镀锌钢管龙骨	m2	26.5			
66	010603003044	钢管柱	100*100*4镀锌钢管	t	0.094			
67	011405001045	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	3.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	01B147	摸高玩具	定制摸高玩具	组	1			
69	01B148	攀爬绳	定制攀爬绳	根	3			
70	01B149	攀爬梯	定制攀爬梯	个	2			
71	01B150	轮胎攀爬墙（十个轮胎）	1. 定制轮胎攀爬墙（十个轮胎） 2. 规格尺寸:1*2.6	m2	2.6			
72	01B151	攀爬网	1. 定制攀爬网 2. 规格尺寸:1*2.6	m2	2.6			
		分部小计						
		花池改建						
73	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除花池壁（砖砌）	m3	15.01			
74	050307016001	花池	1、花池改建 2、防腐木面层（50厚防腐木） 3、30*30*2厚热镀锌矩管 4、3厚热镀锌钢板，面饰木纹漆	个	14			
		分部小计						
		装饰墙						
75	010605002039	钢板墙板	1、3mm厚镀锌钢板	m2	58.26			
76	011405001046	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	56.54			
77	010603003045	钢管柱	50*50*3镀锌钢管	t	0.827			
78	010603003046	钢管柱	20*20*1镀锌钢管	t	0.014			
79	011405001047	金属面油漆	金属面刷氟碳漆	m2	1.12			
80	011207001018	墙面装饰板	1、10mm厚PVC墙面装饰板 2、现场选颜色	m2	0.82			
81	011207001019	墙面装饰板	1、5mm厚透明亚克力墙面装饰板	m2	0.59			
		分部小计						
		AI智能墙						
82	010516002003	预埋铁件	1、900*150*10热镀锌通长钢板，焊接L=300,6Φ8	t	0.011			
83	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.44			
84	010404001013	垫层	100厚C20素混凝土垫层	m3	0.07			
85	010404001014	垫层	150厚级配碎石垫层	m3	0.1			
86	040204001001	人行道整形碾压	素土夯实≥93%	m2	0.69			
87	010516002004	预埋铁件	1、1800*200*10热镀锌通	t	0.015			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			长钢板，焊接L=300,6φ8					
88	010603003047	钢管柱	30*30*2镀锌钢管	t	0.055			
89	010603003048	钢管柱	50*50*3镀锌钢管	t	0.479			
90	010605002040	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	11.1			
91	011405001048	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	7.7			
92	011405001049	金属面油漆	1、金属面刷氟碳漆 2、颜色现场选样	m2	3.4			
93	01B154	机械玩具	1. 机械玩具 2、定制圆形玻璃穿孔门	个	6			
		分部小计						
		磁力墙						
94	010603003049	钢管柱	60*60*2镀锌钢管	t	0.045			
95	010603003050	钢管柱	50*50*3镀锌钢管	t	0.235			
96	010605002041	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	17.01			
97	011405001050	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	11.22			
98	011405001051	金属面油漆	1、金属面刷氟碳漆 2、颜色现场选样	m2	5.79			
99	01B155	磁吸黑板	1. 定制磁吸黑板 2、成品磁吸球20个、成品磁吸圆饼3个、磁吸玩具5个、10厚白色PVC字体8个	m2	3.9			
		分部小计						
		齿轮墙						
100	010603003051	钢管柱	50*50*3镀锌钢管	t	0.35			
101	010605002042	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	12.7			
102	011405001052	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	11.68			
103	011405001053	金属面油漆	1、金属面刷氟碳漆 2、颜色现场选样	m2	1.02			
104	011210003014	钢化玻璃	6+6双钢化夹胶玻璃	m2	3.38			
105	01B156	定制齿轮玩具	1. 定制齿轮柄把手2个 2、定制齿轮7个	套	1			
		分部小计						
		录音墙						
106	010603003052	钢管柱	80*80*3镀锌钢管	t	0.199			
107	010605002043	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	4.4			
108	011405001054	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	5.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观 标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目 第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011405001055	金属面油漆	1、金属面刷氟碳漆 2、颜色现场选样	m2	4.42			
110	01B157	镀锌钢丝网	1. 50*50*3白色镀锌钢丝网	m2	1.34			
111	01B158	录音玩具	1. 定制录音玩具，含录音播放、穿孔玻璃门、装饰喇叭等	套	1			
		分部小计						
		传声墙、敲击墙						
112	010603003053	钢管柱	50*50*3镀锌钢管	t	0.151			
113	010605002044	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	9.91			
114	011405001056	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	9.21			
115	011405001057	金属面油漆	1、金属面刷氟碳漆 2、颜色现场选样	m2	5.8			
116	01B159	镀锌钢丝网	1. 白色镀锌钢丝网	m2	8.45			
117	010603003054	钢管柱	70*80*2镀锌钢管	t	0.076			
118	01B160	传声玩具	1. 定制彩色铁艺传声筒 2、包含敲击玩具	套	1			
		分部小计						
		情景体验区						
		体验区入口处						
119	010101001001	平整场地	素土夯实≥95%	m2	2.39			
120	040202011001	碎石	150厚级配碎石垫层	m2	1.59			
121	010404001011	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.59			
122	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.95			
123	010401001001	砖基础	砖基础：M7.5水泥砂浆，MU10页岩砖砌筑	m3	3.31			
124	010402001001	砌块墙	砖墙：M7.5水泥砂浆，MU10页岩砖砌筑	m3	7.11			
125	010603003014	钢管柱	50*50*3镀锌钢管	t	0.94			
126	011405001021	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	42.43			
127	010605002016	钢板墙板	2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆	m2	26.34			
128	01B085	彩色片瓦	彩色瓦片，胶粘	m²	3.66			
129	011204003001	块料墙面	10厚文化砖	m2	18.59			
130	01B086	20厚木纹PVC字	20厚木纹PVC字体，广告	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		体，广告制作	制作 包含：1、鄂托克旗第四幼儿园，单个字体尺寸：0.2*0.19m 2、HELLO~，单个字体尺寸：0.13*0.12m 3、底板上附字：克旗茶饮店，尺寸：0.4*0.8m 4、底板上附字：菜鸟驿站，尺寸：0.6*0.3m 5、底板上附字：人民银行，尺寸：0.3*0.7m 6、底板上附字：四幼派出所，尺寸：0.23*1m 7、底板上附字：克旗餐厅，尺寸：0.38*0.27m 8、底板上附字：克旗餐厅，尺寸：0.25*0.73m 9、底板上附字：人民医院，尺寸：0.54*0.313m 10、鄂托克旗第四幼儿园文化生活街区，单个字体尺寸：0.13*0.14m 11、鄂托克旗第四幼儿园，单个字体尺寸：字体尺寸：0.13*0.13m					
131	01B087	防腐木植物架800*260*40	防腐木植物架800*260*40	个	1			
132	01B088	卵石拼贴，10厚彩色PVC	卵石拼贴，10厚彩色PVC	m²	0.3			
133	01B089	防腐木花池640*180*200	防腐木花池640*180*200	个	1			
134	010702005001	50*30防腐木	50*30防腐木	m	18.57			
135	01B090	定制热镀锌指示牌	定制热镀锌指示牌	套	1			
136	01B091	成品防腐木栅栏	成品防腐木栅栏	个	1			
137	01B092	20厚防腐木	20厚防腐木，圆：半径0.18m	个	1			
138	010605002017	钢板墙板	2厚热镀锌钢板，面饰氟碳漆，颜色现场定	m2	4.05			
139	011207001004	墙面装饰板	100*100*12白色墙砖	m2	5.5			
140	01B095	防腐木植物架620*200*50mm	防腐木植物架620*200*50mm	个	1			
141	010603003015	钢管柱	100*50*3热镀锌矩管，面饰木纹漆	t	0.057			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观 标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目 第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	01B097	镀锌钢丝网	50*50*3白色镀锌钢丝网	m2	6			
143	01B098	圆形成品装饰	1. 成品装饰 2. 圆:半径0.33m	个	1			
144	01B099	6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃	6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃, 含M16*4化学锚栓, 220*220*10(h)镀锌钢板, φ50定做不锈钢拉杆, 驳接爪, 16MM镀锌钢板, 面饰黑色氟碳漆 φ50*3镀锌钢管, 面饰深灰色氟碳漆	m²	8.28			
145	01B100	6厚紫色亚克力	6厚紫色亚克力	m²	0.83			
146	010603003016	钢管柱	30*80*2厚热镀锌矩管@80, 面饰木纹漆	t	0.092			
147	01B002	广告制作	1. 50厚蓝色PVC, 上附10厚白色PVC字体, 广告制作, 字体总面积0.3m²	m²	1.8			
148	01B033	10厚白色PVC字体, 广告制作	1. 10厚白色PVC字体, 广告制作, 上附字“四幼站” 单体字尺寸0.1*0.1m 2. 背板:2厚热镀锌钢板, 面饰浅蓝色氟碳漆 3. 边框:20*20*1厚热镀锌矩管, 面饰浅蓝色氟碳漆 4. 立杆: φ20*1热镀锌圆管, 面饰白色氟碳漆	个	1			
149	01B034	成品扶手吊环	1. 成品扶手吊环	个	7			
		分部小计						
		克旗餐厅						
150	011102003002	块料楼地面	300*300*12厚黑白拼花地砖	m2	13.19			
151	010603003017	钢管柱	120*120*6厚热镀锌矩管柱	t	0.17			
152	010604001003	钢梁	120*120*6厚热镀锌矩管梁	t	0.33			
153	010603003018	钢管柱	80*80*5厚热镀锌矩管柱	t	0.15			
154	011405001022	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	24.01			
155	011210003003	钢化玻璃	6+1.14PVB+6钢化黄色玻璃	m2	13.74			
156	010605002018	钢板墙板	1、2mm厚镀锌钢板	m2	8.17			
157	011606002007	墙面龙骨	50*50*3间距600镀锌钢管龙骨	m2	4.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观 标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目 第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011501012001	吧台	20厚防腐木吧台	m2	11.49			
159	010603003019	钢管柱	50*50*3厚热镀锌矩管柱	t	0.1			
160	010603003020	钢管柱	70*70*3厚热镀锌矩管柱	t	0.01			
161	011508005001	广告字	10厚木纹PVC，广告制作（克旗餐厅）单体字尺寸：0.14*0.15m	个	4			
162	011207001005	墙面装饰板	20厚淡黄色PVC	m2	0.58			
163	011502008001	装饰线条	40*30厚防腐木装饰条	m	6.06			
164	011210003004	白板玻璃	5厚磁性白板玻璃	m2	0.88			
165	011207001006	墙面装饰板	30厚防腐木	m2	2.77			
166	011501012002	人造石台面	50厚人造石台面	m2	2.38			
167	011207001007	墙面装饰板	6厚透明亚克力	m2	8.43			
168	01B101	电磁炉	1. 成品电磁炉	个	1			
169	01B103	“收银台‘牌子	1. 成品“收银台”牌子 2. 尺寸:0.21*0.47m	个	1			
		分部小计						
		蔬果店						
170	011102003003	块料楼地面	300*300*12厚黑白拼花地砖	m2	16.6			
171	010603003021	钢管柱	120*120*6厚热镀锌矩管柱	t	0.258			
172	010604001004	钢梁	120*120*6厚热镀锌矩管梁	t	0.384			
173	010603003022	钢管柱	80*80*5厚热镀锌矩管柱	t	0.166			
174	011405001023	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	40.95			
175	011210003005	钢化玻璃	6+1.14PVB+6钢化黄色玻璃	m2	19.08			
176	010605002019	钢板墙板	1、2mm厚镀锌钢板	m2	14.68			
177	011606002008	墙面龙骨	50*50*3间距600镀锌钢管龙骨	m2	7.34			
178	010603003023	钢管柱	30*80*2厚热镀锌矩管柱	t	0.094			
179	011207001008	墙面装饰板	20厚防腐木	m2	2.77			
180	01B104	镀锌钢丝网	1. 50*50*3白色镀锌钢丝网	m2	0.91			
181	010603003024	钢管柱	30*30*1厚热镀锌矩管柱	t	0.004			
182	011405001024	金属面油漆	1、金属面刷绿色氟碳漆	m2	0.46			
183	01B106	多格储物架	1. 成品多格储物架 2. 尺寸:1.66*0.33*1.88m	个	1			
184	01B10	储物	1. 成品储物架	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观 标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目 第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	架	2. 尺寸:6. 3*0. 33*0. 6m					
185	011501012003	吧台	20厚防腐木吧台	m2	2. 81			
186	011207001009	墙面装饰板	10厚水泥纤维板，面饰黑板漆	m2	2. 18			
187	011501011002	铝合金柜子	1、定制铝合金柜子，面饰木纹漆 2、尺寸：11. 35*0. 45*0. 6m	个	1			
188	011507001001	平面、箱式招牌	1、30*30*1厚热镀锌矩管，面饰白色氟碳漆 2、10厚白色PVC，广告制作 3、10厚灰色吸音板	m2	2. 5			
189	010607002001	成品栅栏	成品防腐木栅栏，现场选样	m2	1. 22			
		分部小计						
		人民医院						
190	011102003004	防腐木地面	20厚防腐木台	m2	19. 44			
191	010603003025	钢管柱	120*120*6厚热镀锌矩管柱	t	0. 05			
192	011210003006	钢化玻璃	6+1. 14PVB+6钢化黄色玻璃	m2	3. 12			
193	010605002020	钢板墙板	1、2mm厚镀锌钢板	m2	37			
194	011606002009	墙面龙骨	50*50*3间距600镀锌钢管龙骨	m2	12. 89			
195	011405001025	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	36. 66			
196	011405001026	金属面油漆	1、金属面刷白色氟碳漆	m2	1. 84			
197	011207001010	墙面装饰板	10厚粉色PVC	m2	0. 88			
198	011507001002	平面、箱式招牌	1、10厚粉色PVC 2、10厚木纹PVC，广告制作，长：3. 02m，宽0. 29m	套	1			
199	01B161	“挂号处”“缴费处”“咨询台”牌子	1. “挂号处”“缴费处”“咨询台”牌子 2. 每个牌子尺寸:0. 6*0. 3m	个	3			
200	010603003026	钢管柱	50*50*3热镀锌矩管柱	t	0. 13			
201	01B108	镀锌钢丝网	1. 50*50*3白色镀锌钢丝网	m2	0. 76			
202	010603003027	钢管柱	30*30*1热镀锌矩管柱	t	0. 003			
203	011207001011	墙面装饰板	10厚灰色吸音板	m2	0. 76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观 标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目 第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	011501011003	铝合金柜子	1、定制铝合金柜子, 面饰木纹漆 2、尺寸: 长0.88*宽0.45*高1.8m	个	1			
205	01B109	储物架	1. 成品落地储物柜 2. 尺寸: 长0.8*宽0.15*高1.8m	个	6			
206	011507001003	平面、箱式招牌	PVC广告制作	套	4			
		分部小计						
		绘画墙						
207	010605002021	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	18.48			
208	011405001027	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	8.91			
209	011405001028	金属面油漆	1、金属面刷白色氟碳漆	m2	1.84			
210	011207001012	墙面装饰板	10厚水泥纤维板, 面饰黑板漆	m2	0.71			
211	010603003028	钢管柱	20*20*1热镀锌矩管柱	t	0.01			
212	011210003007	钢化玻璃	5厚白板玻璃	m2	0.76			
213	010605002022	钢板墙板	2mm厚穿孔板	m2	0.64			
214	01B110	防腐木箱	1. 防腐木箱 2. 尺寸: 210*90*140mm	个	2			
215	010603003029	钢管柱	50*50*3热镀锌矩管柱	t	0.21			
		分部小计						
		人民银行						
216	011102003005	块料楼地面	300*300*20芝麻灰仿石砖	m2	6.1			
217	010603003030	钢管柱	120*120*6厚热镀锌矩管柱	t	0.172			
218	010603003031	钢管柱	30*80*2厚热镀锌矩管柱	t	0.073			
219	010603003032	钢管柱	80*80*5厚热镀锌矩管柱	t	0.204			
220	011405001029	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	31.68			
221	011501012004	吧台	20厚防腐木吧台	m2	4.79			
222	01B113	防腐木储物柜	1. 20厚防腐木储物柜	m2	13.82			
223	011210003008	钢化玻璃	6+1.14PVB+6钢化黄色玻璃	m2	6.1			
224	010605002023	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	15			
225	011606002010	墙面龙骨	50*50*3间距600镀锌钢管龙骨	m2	7.5			
226	011507001004	平面、箱式招牌	10厚木纹PVC, 广告制作, 包括汉字与英文, 尺寸: 2.48*0.5	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			m					
227	011507001005	平面、箱式招牌	1、10厚木纹PVC，广告制作 2、20厚淡黄色PVC，一套 尺寸：0.6*0.28m	套	3			
228	010603003033	钢管柱	50*50*3镀锌钢管	t	0.161			
229	010605002024	钢板墙板	3mm厚穿孔板	m2	1.19			
230	011207001013	墙面装饰板	10厚灰色吸音板	m2	2.74			
231	01B114	镀锌钢丝网	1.50*50*3白色镀锌钢丝网	m2	2.97			
		分部小计						
		警察						
232	020512001002	塑木地板	25mm厚塑木地板	m2	10.09			
233	010603003034	钢管柱	120*120*6厚热镀锌矩管柱	t	0.172			
234	011405001031	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	50.58			
235	011210003009	钢化玻璃	6+1.14PVB+6钢化黄色玻璃	m2	2.7			
236	010605002025	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	33.71			
237	011606002011	墙面龙骨	50*50*3间距600镀锌钢管龙骨	m2	13.17			
238	011405001032	金属面油漆	1、金属面刷氟碳漆 2、颜色现场选择	m2	22.99			
239	010604001005	钢梁	120*120*6厚热镀锌矩管梁	t	0.295			
240	011207001014	墙面装饰板	10厚白色PVC	m2	0.22			
241	011507001006	平面、箱式招牌	20厚蓝色PVC字体，广告制作，“警察POLICE”	m2	0.42			
242	011210003010	玻璃门	定制不锈钢钢化玻璃门	m2	3.24			
243	010603003035	钢管柱	30*80*2厚热镀锌矩管柱	t	0.396			
244	01B116	交通知识翻翻乐	1. 定制交通知识翻翻乐	组	1			
		分部小计						
		成品遮阳雨棚						
245	01B005	成品遮阳棚选择	1. 成品铝合金遮阳棚选择 2. 尺寸:2150*1310	个	1			
246	01B006	成品遮阳棚选择	1. 成品铝合金遮阳棚选择 2. 尺寸:6610*1310	个	1			
247	01B007	成品遮阳棚选择	1. 成品铝合金遮阳棚选择 2. 尺寸:2130*1310	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
248	01B129	成品遮阳棚选样	1. 成品铝合金遮阳棚选样 2. 尺寸:2540*660	个	6			
249	01B130	成品遮阳棚选样	1. 成品铝合金遮阳棚选样 2. 尺寸:2140*670	个	2			
		分部小计						
		消防局						
250	020512001003	塑木地板	25mm厚塑木地板	m2	14.2			
251	010603003036	钢管柱	120*120*6厚热镀锌矩管柱	t	0.172			
252	011405001033	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	56.93			
253	010605002026	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	58.52			
254	011606002012	墙面龙骨	50*50*3间距600镀锌钢管龙骨	m2	22.81			
255	010604001006	钢梁	120*120*6厚热镀锌矩管梁	t	0.384			
256	010603003037	钢管柱	80*80*5厚热镀锌矩管柱	t	0.207			
257	011207001015	墙面装饰板	6mm厚透明亚克力板	m2	0.94			
258	011405001034	金属面油漆	1、金属面刷红色氟碳漆	m2	23.18			
259	01B118	20mm厚PVC板	1. 20mm厚PVC板	m2	0.15			
260	01B119	交通知识翻翻乐	1. 定制交通知识翻翻乐	组	1			
261	01B120	镀锌钢丝网	1. 50*50*3白色镀锌钢丝网	m2	3			
262	010603003038	钢管柱	50*50*3镀锌钢管	t	0.086			
263	01B121	“儿童远离火”警示牌	1. 定制儿童远离火的造型，20厚PVC，S=1.43m²	套	1			
264	01B028	消防人形	1. 20厚PVC，广告制作，消防人形 S=0.43m²	个	1			
265	01B029	PVC广告字	1. 20厚红色PVC字体 2. 广告制作：“消防安全标识” 3. 单字尺寸:0.14*0.17m	个	6			
266	01B030	PVC广告字	1. 20厚红色PVC字体 2. 广告制作：“消防局” 3. 20厚淡黄色PVC上符字体 4. 单字尺寸:0.17*0.18m	个	3			
267	01B122	成品消防柜	1. 成品消防柜 2. 尺寸:1260*1385*200mm	个	1			
268	011501011004	铝合金柜子	1、定制铝合金柜子，面饰木纹漆 2、尺寸：	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 26*0.3*0.95m					
269	011501012005	吧台	20厚防腐木吧台	m2	2.56			
		分部小计						
		克旗茶饮店						
270	011102003006	块料楼地面	300*300*12厚黑白拼花地砖	m2	9.06			
271	010603003039	钢管柱	120*120*6厚热镀锌矩管柱	t	0.468			
272	010603003040	钢管柱	80*80*5厚热镀锌矩管柱	t	0.151			
273	011405001035	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	55.32			
274	011210003011	钢化玻璃	6+1.14PVB+6钢化黄色玻璃	m2	6.36			
275	010605002027	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	39.67			
276	011606002013	墙面龙骨	50*50*3间距600镀锌钢管龙骨	m2	17.5			
277	011501012006	吧台	20厚防腐木吧台	m2	2.97			
278	011210003012	白板玻璃	5厚磁性白板玻璃	m2	2.32			
279	011502008002	装饰线条	40*30厚防腐木装饰条	m	5.34			
280	011508005002	广告字	10厚木纹PVC，广告制作 20厚淡黄色PVC，长1.9m 宽0.36m	个	1			
281	01B124	消毒柜	1. 成品消毒柜	套	1			
282	011207001016	墙面装饰板	20厚防腐木	m2	2.52			
283	011501012007	吧台	50厚灰色人造石	m2	1.11			
284	011501008001	木壁柜	实木柜门	m2	0.55			
		分部小计						
		情景小镇						
285	010607002002	成品栅栏	成品防腐木栅栏，现场选样	m2	3.19			
286	010605002028	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	24.81			
287	011405001036	金属面油漆	金属面刷黄色氟碳漆	m2	5.75			
288	01B127	广告牌	1. 20厚白色PVC字体 2. 广告制作“四幼情景小镇”尺寸:2.39*0.65m 广告制作“夜光集市（含英文）”尺寸:2.39*0.65m	m2	2.87			
289	01B031	LOGO园方提供	1. LOGO园方提供, 颜色详效果图	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		停车场						
290	010605002029	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	50.3			
291	011405001037	金属面油漆	耐候木纹漆一底两面	m2	50.3			
292	010603003041	钢管柱	50*100*3厚热镀锌矩管柱	t	0.178			
293	01B128	镀锌钢丝网	1. 50*50*3白色镀锌钢丝网	m2	3.88			
		分部小计						
		植物科普花园						
		植物科普花园						
294	040203008001	20厚板岩碎拼	1. 20厚芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. M5水泥砂浆砌MU7.5页岩砖 4. 素土夯实≥93%	m2	102.97			
295	01B003	定制装饰三造型（花）	定制装饰三,LD-3.03/11 1. 2厚热镀锌钢板，面饰橘红色氟碳漆（花） 2. 2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 3. 2厚热镀锌钢板，面饰黄色氟碳漆 4. .定制鹿70宽2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 5. 6厚橘黄色亚克力	套	1			
296	01B020	防腐木桩	1. Φ100防腐木桩，高340~400	个	32			
297	01B004	圆形装饰立面图造型	圆形装饰立面图造型LD-3.02/5冬青树 1. 2厚热镀锌钢板，面饰黄色氟碳漆， 2. Φ50*3厚热镀锌圆管，面饰木纹漆 3. 2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 4. 2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 5. 50*50*3厚热镀锌矩管	套	1			
298	011508001001	木纹PVC字体（冬青树）	1. 10厚木纹PVC字体，广告制作 2. 字体规格28x30mm	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观 标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目 第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
299	011508001002	木纹PVC字体（连线游戏书突破常规..能力）	1. 10厚木纹PVC字体，广告制作 2. 字体规格15x15mm	个	64			
300	011508001003	泡沫塑料字（冬青树下方字）	1. 10厚木纹PVC字体，广告制作 2. 字体规格27x25mm	个	98			
301	011508001004	泡沫塑料字（果树的种类）	1. 10厚木纹PVC字体，广告制作 2. 字体规格28x33mm	个	165			
302	011508001005	泡沫塑料字（果树的种类）	1. 10厚木纹PVC字体，广告制作 2. 字体规格23x23mm	个	3			
303	011501001001	定制铝合金柜子	定制铝合金柜子 1902×1210×400	个	1			
304	011501001002	定制铝合金柜子	定制铝合金柜子 1534×860×400	个	1			
305	011501001003	定制铝合金柜子	定制铝合金柜子 1697×860×400	个	1			
306	011501001004	定制铝合金柜子	定制铝合金柜子 1520×860×300	个	1			
307	01B022	防腐木 DIY手工造型	1. DIY手工，LD-3.02/7 2. 40厚实木 3. 10厚白色PVC字体，广告制作字体规格：144x132mm 4. Φ140防腐木，预埋400mm，高度1.04m	套	1			
308	050201013004	石汀步(步石、飞石)	1. 80mm厚天然石材汀步（余同） 2. 土工布 300g/m2 3. 素土夯实	m3	0.7			
309	01B026	定制装饰-造型（9株草）	1. 定制装饰一，LD-3.02/9 2. 2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 3. 定制圆形装饰、9株小草、小鸟 4. 暗藏灯带，正面发光	套	1			
310	01B025	其他封边、包角钢板	1. 草坪-卵石交界收边采用3mm厚不锈钢收边条	m²	25.71			
311	010404001007	垫层	1. 100厚C25混凝土垫层	m3	0.11			
312	040202010001	卵石	1. 100mm厚灰色卵石散铺（粒径Φ15~20mm）	m2	14.12			
313	040203008002	芝麻灰仿石砖	1. 300*300*20芝麻灰仿石砖	m2	7.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 20厚1：3水泥砂浆					
314	01B027	定制装饰二造型（5朵花、狗）	1. 定制装饰二,定制植物科普花园装饰,LD-3.03/9/12 2. 2厚热镀锌钢板,面饰木纹漆 3. 暗藏灯带,正面发光 4. 20厚白色PVC字体,广告制作0.15x0.15m 5. 定制40宽2厚热镀锌钢板,面饰黄色氟碳漆 6. 2厚热镀锌钢板,面饰橘红色氟碳漆 7. 6厚橘黄色亚克力 8. 6厚黄色亚克力	套	1			
315	040204004001	安砌侧(平、缘)石弧形	1. 200宽20厚芝麻灰花岗岩	m	62.1			
316	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 200宽20厚芝麻灰花岗岩	m	109.43			
317	01B024	定制装饰四造型（花朵）	1. 定制装饰四花朵造型,LD-3.03/14 1. 2厚热镀锌钢板,面饰黄色氟碳漆 2. 2厚热镀锌钢板,面饰橘红色氟碳漆 3. 2厚热镀锌钢板,面饰木纹漆 5. 暗藏灯带,正面发光	套	1			
318	01B052	定制装饰五造型（松鼠）	定制装饰五松鼠造型,LD-3.03/15 1. 30宽2厚热镀锌钢板,面饰黄色氟碳漆	套	1			
319	01B053	定制展览台	1. 定制展览台 2. 400*920*830mm(h) 3. 材质:3厚热镀锌钢板 4. 面饰木纹漆	套	2			
320	020512001001	25厚塑木地板	1. 25厚塑木地板,40*40*3厚热镀锌矩管@600 2. 100厚C20混凝土垫层 3. M7.5水泥砂浆砌MU10页岩砖砌筑 4. 素土夯实≥93%	m2	56.14			
		分部小计						
		植物科普花园详						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		图						
321	04B013	1廊架一顶平面图LD-3.02	1廊架一顶平面图LD-3.02 1.2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 2.Φ200*5厚热镀锌圆管，面饰木纹漆 3.80*30*3厚热镀锌矩管，面饰木纹漆@120 4.6+1.14PVB+6钢化玻璃，橙色玻璃膜 5.6+1.14PVB+6钢化玻璃，蓝色玻璃膜 6.6+1.14PVB+6钢化玻璃，黄色玻璃膜 7.100*200*6厚热镀锌矩管 8.80*100*5厚热镀锌矩管 9.6.6+1.14PVB+6钢化玻璃	套	1			
322	01B162	廊架一立面造型	1.2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 2.50*50*3热镀锌白色钢丝网 3.10厚水泥纤维板，面饰黑板漆 4.10厚白色PVC字体，广告制作 5.（树叶展示墙）字体0.23x0.23m 6.定制装饰（小草） 7.2厚热镀锌钢板，面饰黄色氟碳漆 8.Φ100*4厚热镀锌圆管，面饰木纹漆 9.40*40*2厚热镀锌矩管 10.30*30*1厚热镀锌矩管，面饰木纹漆	套	1			
323	01B054	果蔬平面图	1.2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 2.2厚热镀锌钢板，面饰橘红色氟碳漆 3.2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 4.2厚热镀锌钢板，面饰黄色氟碳漆 5.暗藏灯带，正面发光	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 10厚木纹PVC字体，广告制作字体规格50x52mm5个，96x95mm 5个，字母33个，24x30mm 7. 2厚热镀锌钢板，浅灰色真石漆，仿石喷涂，面层PVC广告制作 8. 定制翻翻乐 9. 40*40*3厚热镀锌矩管 10. 30*30*1厚热镀锌矩管，面饰木纹漆					
324	010404001015	垫层	1. 150厚级配碎石垫层	m3	1			
325	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.51			
326	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2			
327	010606013002	零星钢构件	1. 钢材品种、规格：零星钢构件MJ-14*400*400 2. -12*400*400钢垫板	t	0.04			
328	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：C10 级别：HPB300	t	0.18			
329	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：A6 级别：HPB300	t	0.005			
		分部小计						
		自然科普花园						
330	01B008	定制装饰六、七造型（蜜蜂、狐狸）	定制装饰七造型，LD-4.03/5 定制装饰六造型，LD-4.03/4 1. 定制40宽2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆	套	2			
331	01B009	定制装饰十一、十二造型（9棵树）	1. 20厚绿色PVC 2. 2厚热镀锌钢板，折弯成型，面饰绿色氟碳漆 3. 隐藏灯带，正面发光 4. 2厚热镀锌钢板，折弯成型，面饰木纹漆	套	1			
332	01B051	成品昆虫箱，选样	1. 成品昆虫箱1479*739*310mm	个	3			
333	01B010	昆虫观察站	昆虫观察站，LD-4.03/8 1. 10厚黑色PVC字体，广告制作	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. $\Phi$ 250防腐木，高3300mm					
334	01B011	定制装饰十三造型（两只鹿）	定制装饰十三 1. 定制60宽2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 2. 10宽2厚热镀锌钢板，面饰黄色氟碳漆	套	1			
335	01B012	定制装饰十造型（自然科普花园牌和长颈鹿、小熊、树）	1. 定制60宽2厚热镀锌钢板，面饰黄色氟碳漆 2. 定制30厚2厚热镀锌钢板，面饰绿色氟碳漆 3. 2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 4. 暗藏灯带，正面发光 5. 20厚白色PVC字体，广告制作6个字 6. 校园LOGO	套	1			
336	01B013	定制装饰十四造型（3棵树）	定制装饰十四，LD-4.04 1. 20厚绿色PVC 2. 50*50*3厚热镀锌矩管，面饰氟碳漆 3. 2厚热镀锌钢板，折弯成型，面饰木纹漆 4. 隐藏灯带，正面发光 5. 10*20厚热镀锌矩管，面饰木纹漆	套	1			
337	01B014	2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆桌子	1. 2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆桌子配成品木方凳高350，共计4个	套	1			
338	01B015	定制装饰八造型（两只羊）	定制装饰八，LD-4.03/6 1. 定制70宽2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 2. 20厚黄色PVC字体，广告制作字体规格：56x56mm 3. 30宽2厚热镀锌钢板，面饰黑色氟碳漆 4. 定制70宽2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆	套	1			
339	01B016	定制装饰九（5棵树）	定制装饰九，LD-4.03/7 1. 50*50*3厚热镀锌矩管，面饰氟碳漆 2. 20厚绿色PVC 3. 隐藏灯带，正面发光 4. 2厚热镀锌钢板，折弯成型，面饰木纹漆	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 10*20厚热镀锌矩管，面饰木纹漆					
340	050201013003	石汀步(步石、飞石)	1. 80mm厚天然石材汀步（余同） 2. 不规则形状1.54X0.614m	m3	0.76			
341	010404001002	垫层	1. 150厚级配碎石垫层	m3	1.3			
342	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20（含泵送）	m3	0.88			
343	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.84			
344	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:零星钢构件MJ-14*400*400-12*400*400钢垫板	t	0.04			
345	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C10级别：HPB300	t	0.19			
346	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:A6级别：HPB300	t	0.006			
347	01B017	廊架二顶平面	1. $\phi$ 200*5厚热镀锌圆管，面饰木纹漆 2. 2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 3. 6+1. 14PVB+6钢化玻璃，黄色玻璃膜 4. 6+1. 14PVB+6钢化玻璃，橙色玻璃膜 5. 6+1. 14PVB+6钢化玻璃，蓝色玻璃膜 6. 50*50*3热镀锌白色钢丝网 7. 10厚水泥纤维板，面饰木纹板	套	1			
348	01B018	廊架三顶平面	1. 2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 2. 6+1. 14PVB+6钢化玻璃，黄色玻璃膜 3. 6+1. 14PVB+6钢化玻璃，橙色玻璃膜 4. 6+1. 14PVB+6钢化玻璃，蓝色玻璃膜 5. 50*50*3热镀锌白色钢	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			丝网 6. 10厚黄色PVC字体，广告制作字体规格：100x115mm 7. 40*40*2厚热镀锌矩管 8. 2厚热镀锌钢板，折弯成型，面饰木纹漆 9. 100*100*6厚热镀锌矩管 10. 隐藏灯带，正面发光					
349	01B019	矩管装饰造型墙	1. 30宽2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆桌子 2. $\Phi$ 50*3厚热镀锌圆管，面饰白色氟碳漆 3. 矩管装饰立面图 4. 10厚白色PVC字体，广告制作字体大小0. 5x0. 74m 5. 50*50*3热镀锌白色钢丝网 6. 成品装饰画框	套	1			
350	010516002001	廊架二、三龙骨热镀锌矩管	1. 100*200*6厚热镀锌矩管	t	0. 735			
351	010516002002	廊架二、三龙骨热镀锌矩管	1. 80*100*5厚热镀锌矩管	t	0. 883			
		分部小计						
		措施项目						
352	011702001003	垫层模板	垫层模板	m2	28. 16			
353	011702001004	基础模板	独立基础模板	m2	128. 72			
354	011702002001	矩形柱模板	矩形柱模板	m2	62. 32			
355	011702005001	基础梁模板	基础梁模板	m2	166. 12			
356	010503004002	圈梁	圈梁模板	m3	12. 75			
357	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费	台次	1			
358	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	履带式起重机进出场费	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑

标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-景观建筑

标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

鄂托克旗第四幼儿  
园户外改造项目-路  
面工程  
招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-路面 标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		长廊地面硬化						
1	041001002001	拆除人行道	1、拆除原有环保砖面层	m2	437.27			
2	041001003001	拆除基层	1、拆除原有混凝土垫层	m2	211.68			
3	040204002001	人行道铺设	1、100mm厚灰色卵石散铺（粒径Φ15~20mm）	m2	55.73			
4	04B001	镀锌钢板收边	1.3mm厚200mm宽镀锌钢板刷耐候木纹漆收边	m	16.61			
5	050201013001	石汀步	80mm厚天然石材汀步	m3	0.2			
6	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、R角芝麻灰花岗岩路沿石 2、100*150mm	m	97.62			
7	04B002	不锈钢收边条	1.3mm厚不锈钢收边条 2.位置：草坪-卵石交界处	m	96.56			
8	020512001001	塑木地板	25mm厚塑木地板	m2	9.1			
9	011404014001	木地板油漆	塑木地板面刷漆	m2	2.14			
10	011103003001	塑料板楼地面	1、9mm厚硅PU塑胶地面 2、10mm厚1:3水泥砂浆找平 3、拆除原地面砖	m2	16.92			
		分部小计						
		围墙						
11	04B004	外墙涂料	1.外墙涂料套色辊涂	m²	1630			
12	04B006	栅栏翻新	1.原有铁栅栏翻新喷漆	m	530			
13	04B008	防爬护栏	1.防爬护栏安装	m	530			
		分部小计						
		情景体验						
		硬化拆除						
14	041001002002	拆除人行道	1.拆除原有环保砖面层	m2	528.3			
		分部小计						
		硬化面部分						
15	04B003	100宽防腐木花池	1.100宽防腐木花池	m	5.82			
16	040204004002	安砌侧（平、	1.100*150mm R角芝麻灰	m	22.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-路面

标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额( 元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4		二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
<b>合    计</b>								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

### 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-路面

标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



鄂托克旗第四幼儿  
园户外改造项目-园  
林绿化工程 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-园林 标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目 第 1 页 共 2 页  
绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:轻质土壤 2. 回填厚度:50cm	m3	159.39			
2	05B002	山桃	山桃 1. D=6-7cm, H=2.5-3m, 60cm土球 半冠 2. 养护期: 第一年新工养护	株	3			
3	05B003	山杏	山桃 1. D=7-8cm, H=1.8-2m, 60cm土球 半冠 2. 养护期: 第一年新工养护	株	3			
4	05B004	国槐	国槐 1. D=8-10cm, H=3-3.5m, 65cm土球 半冠 2. 养护期: 第一年新工养护	株	3			
5	05B005	馒头柳	馒头柳 1. D=8-10cm, H=3-3.5m, 65cm土球 半冠 2. 养护期: 第一年新工养护	株	3			
6	05B006	丁香树	丁香树 1. H=1.5m, 60cm土球 , 8-10分枝 2. 养护期: 第一年新工养护	株	10			
7	05B007	龙爪槐	龙爪槐 1. D=6-7cm, H=2-2.5m, 60cm土球 2. 养护期: 第一年新工养护	株	3			
8	05B008	山楂树	山楂树 1. D=6-7cm, H=1.5-2m, 60cm土球 2. 养护期: 第一年新工养护	株	3			
9	05B009	杏树	杏树 1. D=6-7cm, H=2-2.5m, 60cm土球 2. 养护期: 第一年新工养护	株	3			
10	05B010	葡萄树	葡萄树	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目- 标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目 第 1 页 共 1 页  
 园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-园林绿化工程

标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

鄂托克旗第四幼儿  
园户外改造项目-绿  
化养护工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-绿化 标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目  
 养护工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	山桃 1. D=6-7cm, H=2.5-3m, 60cm土球 半冠 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	3			
2	050102001002	栽植乔木	山桃 1. D=7-8cm, H=1.8-2m, 60cm土球 半冠 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	3			
3	050102001003	栽植乔木	国槐 1. D=8-10cm, H=3-3.5m, 65cm土球 半冠 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	3			
4	050102001004	栽植乔木	馒头柳 1. D=8-10cm, H=3-3.5m, 65cm土球 半冠 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	3			
5	050102002001	栽植灌木	丁香树 1. H=1.5m, 60cm土球 , 8-10分枝 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	10			
6	050102001005	栽植乔木	龙爪槐 1. D=6-7cm, H=2-2.5m, 60cm土球 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	3			
7	050102001006	栽植乔木	山楂树 1. D=6-7cm, H=1.5-2m, 60cm土球	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-绿化养护工程

标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

鄂托克旗第四幼儿  
园水电工程  
招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园水电

标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		花园						
		花园电气						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC50 3. 配置形式:埋地	m	310.62			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:防水电缆 2. 规格、型号:防水电缆-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内 5. 电压等级(kV):1KV	m	325.97			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:3*4 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:室外 6. 电压等级(kV):1KV	个	4			
4	030404016001	控制箱	1. 名称:照明就地控制箱 2. 规格:300*400*160 3. 安装方式:室外落地明装 4. 含基础	台	2			
5	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	2			
6	040205001001	电缆手孔井	1. 名称:强电手孔井1000x1000x1500, 2. 做法 :手孔井尺寸及做法详:《110kV及以下电缆敷设》12D101-5:P142 3. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖	座	14			
7	011304001001	灯带（槽）	1. 名称:灯带	m	13.93			
8	030412001003	普通灯具	1名称:筒灯 具体参数规格由厂家深化定制	套	11			
		分部小计						
		花园给水						
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De32 2 工称压力1.6Mpa 4. 连接形式:电热熔连接 5. 生活给水管道试压合格后对管道进行冲洗消毒,达到生活饮用水卫生标准	m	95.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园水电

标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			后,方可投入使用。所有供水设施进行清洗和消毒后,应符合国家《生活饮用水标准》。					
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De25 4. 连接形式:电热熔连接 5. 生活给水管道试压合格后对管道进行冲洗消毒,达到生活饮用水卫生标准后,方可投入使用。所有供水设施进行清洗和消毒后,应符合国家《生活饮用水标准》。	m	39.8			
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De20 4. 连接形式:电热熔连接 5. 生活给水管道试压合格后对管道进行冲洗消毒,达到生活饮用水卫生标准后,方可投入使用。所有供水设施进行清洗和消毒后,应符合国家《生活饮用水标准》。	m	30.34			
12	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De15 4. 连接形式:电热熔连接 5. 生活给水管道试压合格后对管道进行冲洗消毒,达到生活饮用水卫生标准后,方可投入使用。所有供水设施进行清洗和消毒后,应符合国家《生活饮用水标准》。	m	37.47			
13	031004004002	户外陶瓷洗手池	1. 名称: 户外洗手池 2. 材质: 陶瓷 3. 规格型号: 350*350*500	组	6			
14	031004014001	给、排水附(配)	1. 名称: 水龙头	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园水电

标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		件	2. 材质：不锈钢 3. 型号规格：DN15					
		分部小计						
		花园排水						
15	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：U-PVC管，De100 4. 连接形式：胶水粘接 5. 做灌水试验和通水试验	m	141.8			
		分部小计						
		情景模拟						
		情景模拟电气						
16	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：埋地	m	62			
17	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 材质：ZR BV 3. 规格：3*4 4. 配置形式及部位：FC	m	335.37			
18	030404035001	插座	1. 名称：带保护接点暗装插座 250V, 10A 2. 安装形式：距地1.8米暗装	个	4			
19	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒	个	4			
20	030412001002	普通灯具	1名称：成品太阳能发光灯 具体参数规格由厂家深化定制	套	2			
		分部小计						
		情景模拟给水						
21	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管 De32 2 工称压力1.6Mpa 4. 连接形式：电热熔连接 5. 生活给水管道试压合格后对管道进行冲洗消毒，达到生活饮用水卫生标准后，方可投入使用。所有	m	113.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园水电

标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			供水设施进行清洗和消毒后,应符合国家《生活饮用水标准》。					
22	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De25 工称压力1.6Mpa 4. 连接形式:电热熔连接 5. 生活给水管道试压合格后对管道进行冲洗消毒,达到生活饮用水卫生标准后,方可投入使用。所有供水设施进行清洗和消毒后,应符合国家《生活饮用水标准》。	m	130.18			
23	031004004003	户外陶瓷洗手池	1. 名称: 户外洗手池 2. 材质: 陶瓷 3. 规格型号: 350*350*500	组	6			
24	031004004004	户外不锈钢洗手池	1. 名称: 户外洗手池 2. 材质: 不锈钢 3. 规格型号: 500*450*150	组	2			
25	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称: 水龙头 2. 材质: 不锈钢 3. 型号规格: DN15	个	8			
		分部小计						
		情景模拟排水						
26	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC管, De160 4. 连接形式:胶水粘接 5. 做灌水试验和通水试验	m	14.75			
27	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC管, De110 4. 连接形式:胶水粘接 5. 做灌水试验和通水试验	m	30.9			
28	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC管, De75	m	35.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园水电

标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11





鄂托克旗第四幼儿  
园户外改造项目-土  
石方工程

---

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-土石方      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		长廊基础土方						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	381.02			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	292.94			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:1km	m3	143.38			
		分部小计						
		花园土方						
		给水土方						
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2.0m以内	m3	348.95			
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填（按设计要求） 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 回填: 达到图纸设计要求	m3	348.95			
		分部小计						
		排水土方						
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2.0m以内	m3	74.12			
7	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填（按设计要求） 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 回填: 达到图纸设计要求	m3	74.12			
		分部小计						
		电气土方						
8	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2.0m以内	m3	54.46			
9	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填（按设计要求） 2. 填方材料品种:素土	m3	54.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-土石方      标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 回填: 达到图纸设计要求					
		分部小计						
		情景体验土方						
		给水土方						
10	040101002004	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2.0m以内	m3	419.86			
11	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 夯填 (按设计要求) 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场自行考虑 4. 回填: 达到图纸设计要求	m3	419.86			
		分部小计						
		排水土方						
12	040101002005	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2.0m以内	m3	42.48			
13	040103001005	回填方	1. 密实度要求: 夯填 (按设计要求) 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场自行考虑 4. 回填: 达到图纸设计要求	m3	42.48			
		分部小计						
		电气土方						
14	040101002006	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2.0m以内	m3	22.32			
15	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 夯填 (按设计要求) 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场自行考虑 4. 回填: 达到图纸设计要求	m3	22.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-土石方

标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-土石方

标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目-土石方

标段：鄂托克旗第四幼儿园户外改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：