

鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅
维修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

鄂托克旗棋盘井第三小
学餐厅维修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程—土方 标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		下水部分						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖土一、二类土 2. 挖土深度:1.2m	m3	213.12			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	213.12			
		分部小计						
		化粪池						
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m	m3	142.31			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	124.31			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:运距自行考虑	m3	18			
		分部小计						
		地沟						
6	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖土 一、二类土 2. 挖土深度:0.85m	m3	21.39			
7	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	21.39			
		分部小计						
		改电						
8	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖土 一、二类土 2. 挖土深度:人工开挖的深度30和宽度40	m3	7.44			
9	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	7.44			
		分部小计						
		措施项目						
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-土方

标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-土方

标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-土方

标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程— 标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地板部分						
1	011612001001	管道拆除	1. 名称：拆除地暖管 2. 规格：公称外径50mm以内	m	3200			
2	031005007001	热媒集配装置	1. 名称：分水器 2. 规格：16回路	台	15			
3	031005006001	地板辐射采暖	1. 名称：地暖 2. 材质、规格：PE-RT de 20	m	6300			
4	031005006002	地板辐射采暖	1. 名称：中铺反热膜，加网片	m2	1675			
		分部小计						
		面盆马桶						
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 组装形式：台下式 3. 附件名称、数量：红外线感应式水龙头	组	20			
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC de110 4. 连接形式：粘接	m	33			
7	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 组装形式：坐式大便器安装	组	2			
8	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 组装形式：落地式小便器安装 埋入式感应 开关	组	1			
		分部小计						
		不锈钢制品						
9	031004004001	洗涤盆	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：学生用清洗间不锈钢洗菜盆 3. 宽60*高60*长2.1米，	组	2			
10	031004004001	洗涤盆	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：学生用清洗间不锈钢操作台 3. 不锈钢焊接定制 4. 2m长*0.6宽*0.6高双位洗菜池	组	1			
11	031004004002	洗涤盆	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：粗加工不锈钢洗菜池	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程— 标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程 第 2 页 共 5 页
 安装维修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 不锈钢焊接定制 4. 2m长*0.5宽*0.6高双位洗菜池					
12	031004004003	洗涤盆	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 精加工不锈钢操作台 3. 不锈钢焊接定制 4. 2.4m长*1m宽*0.8m高精加工不锈钢操作台	组	1			
13	031004004004	下水槽	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 操作间、面点间、粗加工间、精加工间不锈钢下水槽 3. 不锈钢焊接定制 4. 7m长*0.3m宽*0.4m深不锈钢下水槽	组	2			
14	031004004005	下水槽	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 操作间、面点间、粗加工间、精加工间不锈钢下水槽 3. 不锈钢焊接定制 4. 4m长*0.3m宽*0.4m深不锈钢下水槽	组	2			
15	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC de32 4. 连接形式: 粘接	m	11			
		分部小计						
		油烟罩						
16	031004004006	油烟罩	1. 材质: 采用207不锈钢 2. 规格、类型: 操作间、面点间、备用操作间、洗碗间油烟罩 3. 不锈钢焊接定制 4. 长7米*宽1.2米*高0.4米	组	3			
17	031004004007	油烟罩	1. 材质: 采用207不锈钢 2. 规格、类型: 操作间油烟罩（配用轴流式风机40型1台） 3. 不锈钢焊接定制 4. 长7米*宽1.2米*高0.4米	组	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程— 标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程
 安装维修

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		改电						
18	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YTV 4*25+1	m	62			
19	030411004001	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: BV-16mm2	m	1500			
20	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 墙面开槽 2. 规格: 深10CM*宽15CM	m	500			
21	030411004001	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: BV-10mm2	m	435			
22	030411004001	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: BV-6mm2	m	275			
23	030411004001	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: BV-1. 5mm2	m	205			
24	030411001001	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm	m	312			
25	030411004001	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: BV-1. 5mm2	m	107			
		分部小计						
		上水						
26	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R de25 4. 连接形式: 热熔连接	m	147			
27	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: de25 4. 连接形式: 螺纹	个	16			
		分部小计						
		新增项目						
28	03B001	厨房设备搬移	1. 名称: 厨房设备搬移	项	1			
29	03B001	厨房天然气改道碰接	1. 名称: 厨房天然气改道碰接	项	1			
30	030404017001	配电箱	1. 名称: 将原室内配电箱移至后背包配电箱一套 2. 规格: 160*80*60	台	1			
31	030411004001	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: BV-2. 5mm2	m	205			
32	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YTV 4*25+1	m	57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程— 标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座	个	75			
34	030412001001	普通灯具	1. 名称:照明灯 2. 规格:300*600	套	38			
35	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线消毒灯	套	16			
36	030412001001	普通灯具	1. 名称:东西走廊照明灯 2. 规格:LED30*100瓦	套	16			
37	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:热水器拆装	台	7			
38	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de32 4. 连接形式:热熔连接	m	37			
39	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢冷热水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	7			
40	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:de32 4. 连接形式:螺纹	个	14			
41	03B001	所有各配菜操作间工具搬迁至甲方指定区域	1. 名称:所有各配菜操作间工具搬迁至甲方指定区域	项	1			
42	030412001001	普通灯具	1. 名称:照明灯 2. 规格:300*600	套	6			
43	03B002	消防指示牌安装	1. 名称:消防指示牌安装	套	9			
44	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:BV-2.5mm2	m	43			
45	030404035001	插座	1. 名称:预留插板	个	15			
46	030404017002	配电箱	1. 名称:配电柜 2. 250A 4P漏电保护器2套	台	1			
47	030404017003	配电箱	1. 名称:配电室机柜 2. 160A 4P漏电保护器16套	台	1			
48	030404017004	配电箱	1. 名称:室内控开箱 2. 规格:50*60	台	18			
49	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:25	m	60			
50	080807010001	160A铜线鼻子	1. 名称:160A铜线鼻子	个	64			
51	080807010002	160A铜线鼻子	1. 名称:250A铜线鼻子	个	42			
52	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 铸铁井圈井盖一套	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-
安装维修

标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-安装维修

标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-安装维修

标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-安装维修

标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程— 标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程
土建维修

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除800*800mm陶瓷地砖及20mm厚水泥砂浆结合层	m2	1675			
2	011602001003	混凝土构件拆除	1. 人工拆除7cm厚混凝土垫层	m3	117.25			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 人工拆除旧的陶瓷墙砖及20mm厚水泥砂浆结合层	m2	607			
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 人工拆除240mm厚实心砖墙	m3	0.5			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 人工拆除旧的铝扣板吊顶 2. 人工拆除铝合金龙骨	m2	307			
6	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除原来旧的踢脚线	m2	48.56			
7	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 人工拆除原来旧的石膏板吊顶 2. 人工拆除原有轻钢龙骨	m2	65.5			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:运距投标单位自行考虑, 结算时不予调整	m3	224.29			
		分部小计						
		厨房改造						
9	011204003001	块料墙面	1. 20mm水泥砂浆抹灰 2. 400*800mm全瓷通体大理石 3. 20mm厚背胶和水泥粘接背胶和水泥粘接 4. 刷墙固 5. 美缝处理	m2	705			
10	011505001001	洗漱台	1. 20mm厚大理石洗漱台面 2. 洗漱柜（此清单不包含）	m2	16.56			
11	011501003001	实木柜体	1. 18mm厚实木生态板柜体 2. 规格：50*1200mm 3. 部位：洗漱台下面柜体 4. 含柜门、柜体、五金件	m	20			
12	011505001002	厨房灶台	1. 20mm厚大理石灶台面 2. 18mm厚实木生态板柜体 3. 规格：50*1200mm 4. 含柜门、柜体、五金件	m2	1.2			
13	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、	m2	307			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程— 标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:U型轻钢龙骨间距600*600 3. 面层材料品种、规格:300*600mm铝扣板					
14	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨间距600*600 3. 面层材料品种、规格:10mm厚金刚防撞木实面板	m2	70			
15	011207001001	墙面装饰板	1. 墙面18mm厚实木生态板 2. 墙面木龙骨中距30cm	m2	139			
16	011502001001	金属装饰线	钛合金双工字条接缝213米含顶面收边	m	148.7			
17	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：窗 2. 门框、扇材质：70系列断桥铝合金 3. 材质标准：单框双玻断桥铝平开窗 4. 包含五金件等	m2	7.5			
18	011210003001	玻璃隔断	1. 70系列断桥铝合金玻璃隔断	m2	99.7			
19	010802001001	肯德基门	1. 肯德基框料安全玻璃门 2. 设有闭门器、门支腿 3. 外框料规格：100*100mm 4. 含地弹簧、门锁及其他五金件	m2	210.4			
20	010802001002	通过门	1. 肯德基框料安全玻璃门 2. 设有闭门器、门支腿 3. 外框料规格：100*100mm 4. 人脸识别系统一套 5. 含地弹簧、门锁及其他五金件	m2	6.5			
21	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:中砂	m3	408			
22	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送费	m3	251.25			
23	011102003001	块料楼地面	1. 名称:800*800mm通体大理石全瓷砖	m2	1675			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程— 标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 结合层厚度、砂浆配合比:5cm厚水泥砂浆找平层					
24	011001005001	保温隔热楼地面	1. 地面铺设2cm厚B2挤塑聚苯板板	m2	1675			
25	011102003002	块料楼地面	1. 名称:400*1200mm黑金花砖波打线 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5cm厚水泥砂浆找平层	m2	65.7			
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2. 一层耐碱玻纤网格布 3. 部位: 新开洞口、封堵门洞	m2	5.65			
27	010401003004	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:烧结砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M10	m3	0.53			
28	03B001	搬桌椅	1. 名称:搬进搬出, 防雨布保护	项	1			
29	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:80cm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm 1: 2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖	m2	48.56			
30	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 3. 面层材料品种、规格:12mm厚防火板吊顶	m2	65.5			
31	010808007001	成品门套线	1. 木质窗套线 2. 宽度150mm	m	85			
32	011406003001	满刮腻子	1. 墙面刮腻子2遍	m2	120			
		分部小计						
		地沟维修						
33	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送	m3	0.84			
34	010501002001	带形基础(地沟基础)	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送	m3	0.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程- 标段: 鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维
土建维修 修工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-土建维修

标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-土建维修

标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程— 标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程 第 1 页 共 2 页
 土建新做

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做						
		化粪池						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵送费	m3	0.75			
2	010501004001	底板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	1.2			
3	010505003001	顶板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	0.9			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 烧结砖 2. 墙体厚度: 370mm 3. 砂浆强度等级: 混合砂浆M10	m3	12.21			
5	011201001001	化粪池侧壁（内侧）	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3mm+4mm两道高分子防水卷材 3. 15mm厚水泥砂浆保护层 4. 部位: 化粪池侧壁	m2	33			
6	011201001002	化粪池侧壁（外侧）	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3mm+4mm两道高分子防水卷材 3. 15mm厚水泥砂浆保护层 4. 部位: 化粪池侧壁	m2	33			
7	011001005001	化粪池底板	1. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2. 3mm+4mm两道高分子防水卷材 3. 20mm厚水泥砂浆保护层 4. 部位: 化粪池底板	m2	6			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: Φ16; 级别: HRB400	t	0.267			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: Φ14; 级别: HRB400	t	0.204			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-土建新做

标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-土建新做

标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-土建新做

标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-院面维修 标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-院面维修

标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程-院面维修

标段：鄂托克旗棋盘井第三小学餐厅维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：