

鄂托克旗全民科普基地装修项  
目

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

鄂托克旗全民科普基地  
装修项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:室内隔墙 2. 砌体材质:200厚加气混凝土砌块 3. 拆除高度:4m 4. 具体做法详见设计图纸 5. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m3	6.63			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:纸面石膏板平顶 2. 龙骨及饰面种类:600*600轻钢龙骨,主龙骨间距<1200mm,吊点间距小于1200mm,吊筋Φ6mm,横撑龙骨间距小于1200mm 3. 具体做法详见设计图纸 4. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	570.61			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 名称:拆除踢脚线 2. 拆除的基层类型:10厚1:2水泥砂浆 3. 饰面材料种类:面砖,高度120mm 4. 具体做法详见设计图纸 5. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	38.21			
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除部位:铝合金门厅 2. 室内高度:3.6m 3. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	42.84			
5	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:铝合金门厅 2. 抹灰层种类:水泥砂浆面层 3. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	2.38			
6	011102003001	块料楼地面	1. 部位:修补门厅下地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:地砖宽20cm 4. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	2.38			
7	011302001001	吊顶天棚	1. 天棚粘接,修整劈裂 2. 建筑垃圾消纳费施工单位自行考虑	m2	117.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层房屋修缮工程-大厅及公共区域      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目      第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm厚A1阻燃板基层 3. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸新建墙体图（PL-03）	m2	123.2			
2	011501014001	吧台	1. 成品造型吧台 3. 长度3m	个	1			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 4. 部位:墙面 5. 具体做法详见设计图纸	m2	61.6			
4	011408002001	织锦缎裱糊	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:高清宣绒布（刮腻子二遍，找平后贴宣绒布） 4. 具体做法详见设计图纸	m2	61.6			
5	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰色拉丝不锈钢踢脚线 3. 具体做法详见设计图纸	m2	1.54			
6	011508002001	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰抹灰面 2. 镏字材料品种、颜色:黑色亚克力字 蒙汉双语 3. 字体规格:400mm*400mm 4. 固定方式:粘接 5. 具体做法详见设计图纸	个	14			
7	011508002002	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰抹灰面 2. 镏字材料品种、颜色:发光蓝色亚克力字 3. 字体规格:270mm*270mm 4. 固定方式:粘接 5. 具体做法详见设计图纸	个	6			
8	011507003001	灯箱	1. 箱体规格:7.3m*1.1m 2. 基层材料种类:铝合金框 3. 面层材料种类:UV卡布	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层房屋修缮工程-大厅及公共区域      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目      第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			定制封面					
9	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 2. 栏板材料种类、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃栏板 3. 固定配件种类：膨胀螺栓	m	7.7			
10	011104002001	地台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：3cm*4cm木龙骨，高度30cm双层双向 2. 面层材料品种、规格、颜色：生态板面层	m2	3			
11	01B001	火箭模型	1. 名称：火箭模型 2. 高度：4m 3. 包含安装与运输	套	1			
12	01B002	火箭模型	1. 名称：火箭模型 2. 高度：2m 3. 包含安装与运输	套	3			
13	011502002001	木质装饰线	1. 基层类型：石膏板墙面 2. 线条材料品种、规格、颜色：木饰面装饰线条，宽度20cm	m	15.4			
14	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：1m*2.7m 2. 安装成品烤漆木门（单扇） 3. 包含门五金	樘	7			
15	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：0.8m*2.1m 2. 安装成品烤漆木门（单扇） 3. 包含门五金	樘	2			
16	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：0.9m*2.1m 2. 安装成品烤漆木门（单扇） 3. 包含门五金	樘	2			
17	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：1.2m*2.7m 2. 安装成品烤漆木门（子母门）	樘	6			
18	010801002009	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：0.6*1.8 2. 安装成品烤漆木门（单	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层房屋修缮工程-大厅及公共区域      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目      第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			扇) 3. 包含门五金					
19	010801002007	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1.5m*2.1m 2. 安装成品烤漆木门（双扇） 3. 包含门五金	樘	3			
20	010808002001	木筒子板	1. 筒子板宽度:0.2m 2. 面层材料品种、规格:成品门窗套垭口（木质）	m2	2.46			
21	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:原始抹灰墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 4. 部位:走廊、楼梯间	m2	432.09			
22	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间、茶水间墙面 2. 安装方式:1:3水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:40cm*80cm瓷砖	m2	107.03			
23	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:高度2m 2. 配件品种、规格:包含五金	m2	23.2			
24	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:L50角钢	m2	2.55			
25	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:长1.2m宽0.9m 2. 框材质、断面尺寸:不带框	m2	2.16			
		分部小计						
		地面						
26	011102003001	块料楼地面	1. 部位:卫生间、茶水间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆找平层,厚度10mm 3. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:80cm*80cm地砖	m2	39.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层房屋修缮工程-大厅及公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		天棚						
27	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,主龙骨间距80cm,副龙骨间距40cm 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层,刷三遍防火涂料 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶走遍,宽度500mm高度100mm,上下各一层 5. 具体做法详见设计图纸	m2	182.79			
28	011408002002	UV卡布封面	1. 裱糊部位:天棚 2. 面层材料品种、规格、颜色:定制UV卡布封面 3. 具体做法施工单位依据现场情况自行考虑	m2	133.64			
29	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板天棚 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 4. 部位:走廊 5. 具体做法施工单位依据现场情况自行考虑	m2	177.82			
30	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:楼梯及平台底面、楼梯间天棚 2. 具体做法施工单位依据现场情况自行考虑	m2	74.68			
31	011302001002	吊顶天棚	1. 部位:卫生间、茶水间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距600mm*600mm 3. 面层材料品种、规格:铝扣板600mm*600mm 4. 压条材料种类、规格:铝扣板收边线 5. 具体做法施工单位依据现场情况自行考虑	m2	39.52			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1层房屋修缮工程-大厅及公共区域      标段: 鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1层房屋修缮工程-大厅及公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1层房屋修缮工程-大厅及公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1层房屋修缮工程-大厅及公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称：1层房屋修缮工程-大厅及公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层房屋修缮工程-航天航空

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm厚A1阻燃板基层 3. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸新建墙体图（PL-03）	m2	353			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 4. 部位:墙面 5. 具体做法详见设计图纸	m2	31.97			
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆与整体墙面分色 4. 部位:凹面造型 5. 具体做法详见设计图纸	m2	13.48			
4	011502004001	石膏装饰线	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 线条材料品种、规格、颜色:石膏板装饰线条 3. 具体做法详见设计图纸	m	135.96			
5	011408002001	织锦缎裱糊	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:高清宣绒布（刮腻子二遍，找平后贴宣绒布） 4. 具体做法详见设计图纸	m2	281.16			
6	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰色拉丝不锈钢踢脚线 3. 具体做法详见设计图纸	m2	10.29			
7	011508002001	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰抹灰面 2. 镏字材料品种、颜色:发光白色亚克力字 3. 字体规格:180mm*180mm 4. 固定方式:粘接 5. 具体做法详见设计图纸	个	30			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层房屋修缮工程-航天航空

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面						
8	011101005001	自流坪楼地面	1. 抛光原地面后刷界面剂一道 2. 10mm自流平找平 3. 面层材料种类:5mm防滑PVC地胶铺设 4. 具体做法详见设计图纸PL-06	m2	251.44			
		分部小计						
		天棚						
9	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨间距80cm，副龙骨间距40cm 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层，刷三遍防火涂料 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶走遍，宽度500mm高度100mm，上下各一层 5. 具体做法详见设计图纸	m2	72.24			
10	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 5. 具体做法详见设计图纸	m2	72.24			
11	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:凹槽铝方管型龙骨，间距400mm，单层结构 3. 面层材料品种、规格:50mm宽80mm高黑色铝方通 4. 具体做法详见设计图纸	m2	164.04			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层房屋修缮工程-航天航空

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1层房屋修缮工程-航天航空

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1层房屋修缮工程-航天航空

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1层房屋修缮工程-航天航空

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层房屋修缮工程-基础科学                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm厚A1阻燃板基层 3. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸新建墙体图（PL-03）	m2	467.62			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 4. 部位:墙面 5. 具体做法详见设计图纸	m2	287.02			
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:蓝色乳胶漆 4. 部位:凹面造型 5. 具体做法详见设计图纸	m2	19.49			
4	011502004001	石膏装饰线	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 线条材料品种、规格、颜色:石膏板装饰线条 3. 具体做法详见设计图纸	m	313.74			
5	011408002001	织锦缎裱糊	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:高清宣绒布（刮腻子二遍，找平后贴宣绒布） 4. 具体做法详见设计图纸	m2	168.55			
6	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰色拉丝不锈钢踢脚线 3. 具体做法详见设计图纸	m2	13.37			
7	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm厚A1阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸	m2	15.36			
8	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板	m2	15.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1层房屋修缮工程-基础科学

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1层房屋修缮工程-基础科学

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1层房屋修缮工程-基础科学

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1层房屋修缮工程-基础科学

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:室内隔墙 2. 砌体材质:200厚加气混凝土砌块 3. 拆除高度:4m 4. 具体做法详见设计图纸 5. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m3	4.54			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:纸面石膏板平顶 2. 龙骨及饰面种类:600*600轻钢龙骨,主龙骨间距<1200mm,吊点间距小于1200mm,吊筋Φ6mm,横撑龙骨间距小于1200mm 3. 具体做法详见设计图纸 4. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	668.61			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 名称:拆除踢脚线 2. 拆除的基层类型:10厚1:2水泥砂浆 3. 饰面材料种类:面砖,高度120mm 4. 具体做法详见设计图纸 5. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	39.92			
4	011610001001	木门窗拆除	1. 部位:走廊、卫生间木门 2. 具体做法施工单位依据现场情况自行考虑 3. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	87.84			
5	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地砖结合层 2. 饰面材料种类:地面瓷砖80cm*80cm 3. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	668.61			
6	011605002002	立面块料拆除	1. 部位:卫生间、茶水间墙面 2. 拆除的基层类型:墙面砖结合层 3. 饰面材料种类:30cm*45cm墙面砖 4. 建筑垃圾消纳费投标人	m2	128.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			自行考虑					
7	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:卫生间、茶水间地面10mm找平层 2. 饰面材料种类:30cm*30cm地面砖 3. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	52.22			
8	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:卫生间、茶水间轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:铝扣板 3. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	52.22			
9	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断 2. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	27.72			
10	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除部位:卫生间洗漱镜 2. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	2.79			
11	011614003001	洗漱台拆除	1. 洗漱台平面尺寸:1.9m*0.6m, 1.7m*0.6m 2. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m	3.6			
12	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:走廊墙面、天棚、楼梯间墙面、楼梯底面及平台底面乳胶漆涂料	m2	727.84			
13	011610001002	木门窗拆除	1. 部位:卫生间、茶水间垭口拆除 2. 门窗洞口尺寸:1.5m*2.4m, 1.2m*2.4m 3. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	2.46			
14	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含楼层运输建筑垃圾	m3	58.3			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2层房屋修缮工程-公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
1	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1m*2.7m 2. 安装成品烤漆木门（单扇） 3. 包含门五金	樘	4			
2	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:0.8m*2.1m 2. 安装成品烤漆木门（单扇） 3. 包含门五金	樘	6			
3	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:0.9m*2.1m 2. 安装成品烤漆木门（单扇） 3. 包含门五金	樘	4			
4	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1.2m*2.7m 2. 安装成品烤漆木门（子母门）	樘	10			
5	010801002007	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1.5m*2.1m 2. 安装成品烤漆木门（双扇） 3. 包含门五金	樘	3			
6	010801002008	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1.5m*2.7m 2. 安装成品烤漆木门（双扇） 3. 包含门五金	樘	1			
7	010808002001	木筒子板	1. 筒子板宽度:0.2m 2. 面层材料品种、规格:成品门窗套垭口（木质）	m2	2.46			
8	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 4. 部位:走廊、楼梯间	m2	727.84			
9	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间、茶水间墙面 2. 安装方式:1:3水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:40cm*80cm瓷砖	m2	128.61			
10	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、	m2	27.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2层房屋修缮工程-公共区域      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:高度2m 2. 配件品种、规格:包含五金					
11	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:洗漱镜 2. 框材质、断面尺寸:不带框 3. 具体做法施工单位依据现场情况自行考虑	m2	2.79			
12	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:L50角钢	m2	2.93			
		分部小计						
		地面						
13	011102003001	块料楼地面	1. 部位:茶水间、卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:80cm*80cm地砖	m2	52.22			
		分部小计						
		天棚						
14	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:原石膏板天棚 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 4. 部位:走廊天棚	m2	237.63			
15	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:原抹灰面天棚 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 4. 部位:楼梯及平台底面	m2	95.44			
16	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距600mm*600mm 2. 面层材料品种、规格:铝扣板600mm*600mm 3. 压条材料种类、规格:	m2	52.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2层房屋修缮工程-公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2层房屋修缮工程-公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2层房屋修缮工程-公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2层房屋修缮工程-生命健康

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm厚A1阻燃板基层 3. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸新建墙体图（PL-03）	m2	463.62			
2	011207001002	墙面装饰板	1. 血型与遗传造型墙面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:2cm*3cm单向木龙骨，间距40cm 3. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸新建墙体图（PL-03）	m2	16.19			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:暖黄色乳胶漆二遍 4. 部位:墙面 5. 具体做法详见设计图纸	m2	308.31			
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、红色乳胶漆 4. 部位:凹面造型 5. 具体做法详见设计图纸	m2	32.82			
5	011502004001	石膏装饰线	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 线条材料品种、规格、颜色:石膏板装饰线条 3. 具体做法详见设计图纸	m	122.27			
6	011502004002	石膏装饰线	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 线条材料品种、规格、颜色:圆弧形，宽度100mm	m	67.63			
7	011408002001	织锦缎裱糊	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:高清宣绒布（刮腻子二遍，找平后贴宣绒布） 4. 具体做法详见设计图纸	m2	113.17			
8	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰色拉丝不锈钢	m2	13.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2层房屋修缮工程-生命健康                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢踢脚线 3. 具体做法详见设计图纸					
9	011508002001	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰抹灰面 2. 镏字材料品种、颜色:发光蓝色亚克力字 3. 字体规格:200mm*200mm 4. 固定方式:粘接 5. 具体做法详见设计图纸	个	116			
		分部小计						
		地面						
10	011101005001	自流坪楼地面	1. 抛光原地面后刷界面剂一道 2. 10mm自流平找平 3. 面层材料种类:5mm防滑PVC地胶铺设 4. 具体做法详见设计图纸 PL-06	m2	338.93			
		分部小计						
		天棚						
11	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,主龙骨间距80cm,副龙骨间距40cm 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层,刷三遍防火涂料 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶走遍,宽度500mm高度100mm,上下各一层 5. 具体做法详见设计图纸	m2	100.72			
12	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 5. 具体做法详见设计图纸	m2	100.72			
13	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm	m2	241.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2层房屋修缮工程-生命健康

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2层房屋修缮工程-生命健康

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2层房屋修缮工程-生命健康

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2层房屋修缮工程-智汇创想                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm厚A1阻燃板基层 3. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸新建墙体图（PL-03）	m2	475.64			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 4. 部位:墙面 5. 具体做法详见设计图纸	m2	297.78			
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:蓝色乳胶漆 4. 部位:凹面造型 5. 具体做法详见设计图纸	m2	37.93			
4	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:产品容量:500G1KG 4KG 适用范围:展览馆、KTV,影院等娱乐场所 涂层:面漆 颜色:荧幕白、荧幕灰、可定制颜色功能特性:高色彩还原性、高解像力、>150° 可视角度产品特点:易施工,还原度高 涂布率:1KG约涂刷5平米/2遍 施工方法:喷涂、滚涂 稀释比例:5-10%清水稀释 4. 具体做法详见设计图纸	m2	6.84			
5	011502004001	石膏装饰线	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 线条材料品种、规格、颜色:石膏板装饰线条 3. 具体做法详见设计图纸	m	39.04			
6	011502004002	石膏装饰线	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 线条材料品种、规格、颜色:圆弧形,宽度100mm	m	14.26			
7	011408002001	织锦缎裱糊	1. 基层类型:9.5mm石膏板	m2	150.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2层房屋修缮工程-智汇创想

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 裱糊部位:墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:高清宣绒布（刮腻子二遍，找平后贴宣绒布） 4. 具体做法详见设计图纸					
8	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰色拉丝不锈钢踢脚线 3. 具体做法详见设计图纸	m2	13.55			
9	011508002001	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰抹灰面 2. 镏字材料品种、颜色:发光蓝色亚克力字 3. 字体规格:200mm*200mm 4. 固定方式:粘接 5. 具体做法详见设计图纸	个	89			
		分部小计						
		地面						
10	011101005001	自流坪楼地面	1. 抛光原地面后刷界面剂一道 2. 10mm自流平找平 3. 面层材料种类:5mm防滑PVC地胶铺设 4. 具体做法详见设计图纸PL-06	m2	329.68			
		分部小计						
		天棚						
11	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨间距80cm，副龙骨间距40cm 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层，刷三遍防火涂料 4. 面层材料品种、规格:双层石膏板吊顶走遍，宽度500mm高度100mm，上下各一层 5. 具体做法详见设计图纸	m2	98.89			
12	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板	m2	98.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2层房屋修缮工程-智汇创想

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2层房屋修缮工程-智汇创想

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2层房屋修缮工程-智汇创想

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层-拆除工程                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:室内隔墙 2. 砌体材质:200厚加气混凝土砌块 3. 拆除高度:4m 4. 具体做法详见设计图纸 5. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m3	0.35			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:纸面石膏板平顶 2. 龙骨及饰面种类:600*600轻钢龙骨,主龙骨间距<1200mm,吊点间距小于1200mm,吊筋Φ6mm,横撑龙骨间距小于1200mm 3. 具体做法详见设计图纸 4. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	281.69			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 名称:拆除踢脚线 2. 拆除的基层类型:10厚1:2水泥砂浆 3. 饰面材料种类:面砖,高度120mm 4. 具体做法详见设计图纸 5. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	16.71			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除部分教室、走廊、楼梯间原墙面、天棚乳胶漆涂料	m2	1133.53			
5	011610001001	木门窗拆除	1. 部位:走廊、卫生间木门 2. 具体做法施工单位依据现场情况自行考虑 3. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m2	86.1			
6	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:卫生间、茶水间墙面结合层 2. 饰面材料种类:30cm*45cm墙面砖	m2	128.53			
7	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:卫生间、茶水间地面10mm找平层 2. 饰面材料种类:地面瓷砖80cm*80cm 3. 具体做法施工单位依据	m2	52.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 3层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
1	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1m*2.7m 2. 安装成品烤漆木门（单扇） 3. 包含门五金	樘	17			
2	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:0.8m*2.1m 2. 安装成品烤漆木门（单扇） 3. 包含门五金	樘	4			
3	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:0.9m*2.1m 2. 安装成品烤漆木门（单扇） 3. 包含门五金	樘	2			
4	010801002007	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1.2m*2.7m 2. 安装成品烤漆木门（子母门）	樘	5			
5	010801002008	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1.5m*2.1m 2. 安装成品烤漆木门（双扇） 3. 包含门五金	樘	3			
6	010801002009	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1.5m*2.7m 2. 安装成品烤漆木门（双扇） 3. 包含门五金	樘	1			
7	010808002001	木筒子板	1. 筒子板宽度:0.2m 2. 面层材料品种、规格:成品门窗套垭口（木质）	m2	2.46			
8	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 4. 部位:走廊墙面、楼梯间墙面 5. 具体做法施工单位自行考虑	m2	730.4			
9	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间、茶水间墙面 2. 安装方式:1:3水泥砂浆粘贴	m2	128.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:40cm*80cm瓷砖					
10	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:高度2m 2. 配件品种、规格:包含五金	m2	41.9			
11	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:L50角钢	m2	2.93			
12	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:长1.2m宽0.9m 2. 框材质、断面尺寸:不带框 3. 具体做法施工单位依据现场实际情况自行考虑	m2	2.16			
		分部小计						
		地面						
13	011102003001	块料楼地面	1. 部位:卫生间、茶水间地面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:80cm*80cm地砖	m2	52.23			
		分部小计						
		天棚						
14	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距600mm*600mm 2. 面层材料品种、规格:铝扣板600mm*600mm 3. 压条材料种类、规格:铝扣板收边线 4. 具体做法施工单位依据现场情况自行考虑	m2	52.23			
15	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:原石膏板天棚 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 4. 部位:走廊天棚、楼梯	m2	334.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3层房屋修缮工程-公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3层房屋修缮工程-公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3层房屋修缮工程-公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 3层房屋修缮工程-公共区域

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-教室                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		教室1						
		墙面						
1	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰色拉丝不锈钢踢脚线 3. 具体做法详见设计图纸	m2	3.55			
2	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，间距400mm 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚木饰面护墙板	m2	8.09			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆或橙色乳胶漆二遍	m2	47.56			
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:原始墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:黄色乳胶漆，与整体墙面分色部分	m2	1.6			
5	01B001	成品黑板	1. 成品黑板	m2	4.11			
		分部小计						
		地面						
6	011101005001	自流坪楼地面	1. 抛光原地面后刷界面剂一道 2. 10mm自流平找平 3. 面层材料种类:5mm防滑PVC地胶铺设 4. 具体做法详见设计图纸PL-06	m2	82.04			
		分部小计						
		天棚						
7	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨间距80cm,副龙骨间距	m2	23.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-教室

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			40cm 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层, 刷三遍防火涂料 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶走遍, 宽度500mm高度100mm, 上下各一层 5. 具体做法详见设计图纸					
8	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 5. 具体做法详见设计图纸	m2	23.45			
9	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:凹槽铝方管型龙骨, 间距400mm, 单层结构 3. 面层材料品种、规格:50mm宽80mm高黑色铝方通 4. 具体做法详见设计图纸	m2	62.7			
		分部小计						
		教室2						
		墙面						
10	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm厚A1阻燃板基层 3. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸 新建墙体图	m2	51.7			
11	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆或橙色乳胶漆二遍	m2	35.27			
12	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	2.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-教室                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灰色乳胶漆 4. 部位:凹面造型 5. 具体做法详见设计图纸					
13	011502004001	石膏装饰线	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 线条材料品种、规格、颜色:石膏板装饰线条 3. 具体做法详见设计图纸	m	21.28			
14	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰色拉丝不锈钢踢脚线 3. 具体做法详见设计图纸	m2	1.98			
15	011501008001	造型柜	1. 台柜规格:宽1.24m, 高2.34m 2. 面层材料种类:18mm木工板面层饰面 3. 油漆品种、刷漆遍数:表面刮腻子二遍 4. 具体做法详见设计图纸	个	1			
16	010810001001	窗帘	1. 名称:定制遮光窗帘卷珠升降式 2. 窗帘材质:涤纶 3. 窗帘高度、宽度:高3.2m, 宽3.755m 4. 窗帘上轨直径、材质:φ28mm 铝合金材质 5. 耐光色牢度:4.5	m2	12.02			
17	011408002001	织锦缎裱糊	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:高清宣绒布（刮腻子二遍，找平后贴宣绒布） 4. 具体做法详见设计图纸	m2	11.06			
		分部小计						
		地面						
18	011101005002	自流坪楼地面	1. 抛光原地面后刷界面剂一道 2. 10mm自流平找平 3. 面层材料种类:5mm防滑PVC地胶铺设 4. 具体做法详见设计图纸 PL-06	m2	26.6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-教室                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚						
19	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,主龙骨间距80cm,副龙骨间距40cm 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层,刷三遍防火涂料 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶走遍,宽度500mm高度100mm,上下各一层 5. 具体做法详见设计图纸	m2	13.28			
20	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 5. 具体做法详见设计图纸	m2	13.28			
21	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:凹槽铝方管型龙骨,间距400mm,单层结构 3. 面层材料品种、规格:50mm宽80mm高黑色铝方通 4. 具体做法详见设计图纸	m2	17.63			
		分部小计						
		教室3						
		墙面						
22	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm厚A1阻燃板基层 3. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸 新建墙体图	m2	72.6			
23	01150100800	造型	1. 台柜规格:宽1.24m,高	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-教室                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	柜	2. 34m 2. 面层材料种类:18mm木工板面层饰面 3. 油漆品种、刷漆遍数:表面刮腻子二遍 4. 具体做法详见设计图纸					
24	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆或橙色乳胶漆二遍	m2	68.25			
25	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰色拉丝不锈钢踢脚线 3. 具体做法详见设计图纸	m2	2			
26	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:蓝色乳胶漆 4. 部位:凹面造型 5. 具体做法详见设计图纸	m2	0.53			
27	011502004002	石膏装饰线	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 线条材料品种、规格、颜色:石膏板装饰线条 3. 具体做法详见设计图纸	m	13.37			
28	010810001002	窗帘	1. 名称:定制遮光窗帘卷珠升降式 2. 窗帘材质:涤纶 3. 窗帘高度、宽度:高3.2m, 宽3.88m 4. 窗帘上轨直径、材质:Φ28mm 铝合金材质 5. 耐光色牢度:4.5	m2	12.42			
		分部小计						
		地面						
29	011101005003	自流坪楼地面	1. 抛光原地面后刷界面剂一道 2. 10mm自流平找平 3. 面层材料种类:5mm防滑PVC地胶铺设 4. 具体做法详见设计图纸 PL-06	m2	27.58			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-教室                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚						
30	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,主龙骨间距80cm,副龙骨间距40cm 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层,刷三遍防火涂料 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶走遍,宽度500mm高度100mm,上下各一层 5. 具体做法详见设计图纸	m2	13.45			
31	011406001009	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 5. 具体做法详见设计图纸	m2	13.45			
32	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:凹槽铝方管型龙骨,间距400mm,单层结构 3. 面层材料品种、规格:50mm宽80mm高黑色铝方通 4. 具体做法详见设计图纸	m2	17.58			
		分部小计						
		教室4						
		墙面						
33	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm厚A1阻燃板基层 3. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸 新建墙体图	m2	64.66			
34	01150100800	造型	1. 台柜规格:宽1.24m,高	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-教室                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	柜	2. 34m 2. 面层材料种类:18mm木工板面层饰面 3. 油漆品种、刷漆遍数:表面刮腻子二遍 4. 具体做法详见设计图纸					
35	011406001010	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆或橙色乳胶漆二遍	m2	36.19			
36	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰色拉丝不锈钢踢脚线 3. 具体做法详见设计图纸	m2	1.98			
37	011501011001	矮柜	1. 名称:成平定制柜 2. 台柜规格:长2.4m宽0.4m高0.8m, 四开八抽（带锁） 3. 材料种类、规格:免漆板 4. 具体做法详见设计图纸	m	2.4			
38	010810001003	窗帘	1. 名称:定制遮光窗帘卷珠升降式 2. 窗帘材质:涤纶 3. 窗帘高度、宽度:高3.2m, 宽3.88m 4. 窗帘上轨直径、材质:Φ28mm 铝合金材质 5. 耐光色牢度:4.5	m2	12.42			
		分部小计						
		地面						
39	011101005004	自流坪楼地面	1. 抛光原地面后刷界面剂一道 2. 10mm自流平找平 3. 面层材料种类:5mm防滑PVC地胶铺设 4. 具体做法详见设计图纸 PL-06	m2	26.27			
		分部小计						
		天棚						
40	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、	m2	13.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-教室

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨,主龙骨间距80cm,副龙骨间距40cm 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层,刷三遍防火涂料 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶走遍,宽度500mm高度100mm,上下各一层 5. 具体做法详见设计图纸					
41	011406001011	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 5. 具体做法详见设计图纸	m2	13.22			
42	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、间距:凹槽铝方管型龙骨,间距400mm,单层结构 3. 面层材料品种、规格:50mm宽80mm高黑色铝方通 4. 具体做法详见设计图纸	m2	16.31			
		分部小计						
		教室5						
		墙面						
43	011406001012	抹灰面油漆	1. 基层类型:原始抹灰墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆或蓝色乳胶漆二遍 4. 具体做法详见设计图纸	m2	56.13			
44	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰色拉丝不锈	m2	2.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-教室                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢踢脚线 3. 具体做法详见设计图纸					
		分部小计						
		地面						
45	011101005005	自流坪楼地面	1. 抛光原地面后刷界面剂一道 2. 10mm自流平找平 3. 面层材料种类:5mm防滑PVC地胶铺设 4. 具体做法详见设计图纸PL-06	m2	55.31			
		分部小计						
		天棚						
46	011302001009	吊顶天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨间距80cm,副龙骨间距40cm 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层，刷三遍防火涂料 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶走遍，宽度500mm高度100mm，上下各一层 5. 具体做法详见设计图纸	m2	17.89			
47	011406001013	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 5. 具体做法详见设计图纸	m2	17.89			
48	011302001010	吊顶天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:凹槽铝方管型龙骨，间距400mm，单层结构 3. 面层材料品种、规格:50mm宽80mm高黑色铝方通	m2	41.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-教室                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 具体做法详见设计图纸					
		分部小计						
		教室6						
		墙面						
49	011406001014	抹灰面油漆	1. 基层类型:原始抹灰墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆或蓝色乳胶漆二遍 4. 具体做法详见设计图纸	m2	41.95			
50	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰色拉丝不锈钢踢脚线 3. 具体做法详见设计图纸	m2	2.45			
51	011508001001	PVC展板	1. 基层类型:乳胶漆墙面 2. 镏字材料品种、颜色:PVC展板 3. 字体规格:六边形, 单个面积0.16m² 4. 固定方式:粘贴法 5. 具体做法详见设计图纸	个	9			
52	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm厚A1阻燃板基层 3. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸 新建墙体图	m2	38.21			
53	011406001015	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆二遍 4. 具体做法详见设计图纸	m2	15.56			
54	011207001006	墙面装饰板	1. 名称:蓝色镜面板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距400mm 3. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:镜面亚克力板	m2	8.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-教室                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			300mm*300mm2mm					
55	011501011002	矮柜	1. 成品矮柜 2. 台柜规格:长3.84m宽0.3m高0.8m 3. 材料种类、规格:免漆板	m	3.84			
56	011408002002	织锦缎裱糊	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:高清宣绒布（刮腻子二遍，找平后贴宣绒布） 4. 具体做法详见设计图纸	m2	22.2			
57	011502004003	石膏装饰线	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 线条材料品种、规格、颜色:圆弧形，宽度100mm 3. 具体做法详见设计图纸	m	4.51			
		分部小计						
		地面						
58	011101005006	自流坪楼地面	1. 抛光原地面后刷界面剂一道 2. 10mm自流平找平 3. 面层材料种类:5mm防滑PVC地胶铺设 4. 具体做法详见设计图纸PL-06	m2	48.73			
		分部小计						
		天棚						
59	011302001011	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨间距80cm，副龙骨间距40cm 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层，刷三遍防火涂料 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶走遍，宽度500mm高度100mm，上下各一层 5. 具体做法详见设计图纸	m2	16.34			
60	01140600101	抹灰面油	1. 基层类型:石膏板	m2	16.34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-教室                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	6	漆	2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 5. 具体做法详见设计图纸					
61	011302001012	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:凹槽铝方管型龙骨，间距400mm，单层结构 3. 面层材料品种、规格:50mm宽80mm高黑色铝方通 4. 具体做法详见设计图纸	m2	34.61			
		分部小计						
		教室7						
		墙面						
62	011406001017	抹灰面油漆	1. 基层类型:原始抹灰墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆或蓝色乳胶漆二遍 4. 具体做法详见设计图纸	m2	44.01			
63	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰色拉丝不锈钢踢脚线 3. 具体做法详见设计图纸	m2	2.91			
64	011408002003	织锦缎裱糊	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:高清宣绒布（刮腻子二遍，找平后贴宣绒布） 4. 具体做法详见设计图纸	m2	24			
		分部小计						
		地面						
65	011101005007	自流坪楼地面	1. 抛光原地面后刷界面剂一道 2. 10mm自流平找平	m2	55.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-教室                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料种类:5mm防滑PVC地胶铺设 4. 具体做法详见设计图纸PL-06					
		分部小计						
		天棚						
66	011302001013	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,主龙骨间距80cm,副龙骨间距40cm 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层,刷三遍防火涂料 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶走遍,宽度500mm高度100mm,上下各一层 5. 具体做法详见设计图纸	m2	18.42			
67	011406001018	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 5. 具体做法详见设计图纸	m2	18.42			
68	011302001014	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:凹槽铝方管型龙骨,间距400mm,单层结构 3. 面层材料品种、规格:50mm宽80mm高黑色铝方通 4. 具体做法详见设计图纸	m2	40.09			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3层房屋修缮工程-教室

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3层房屋修缮工程-教室

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3层房屋修缮工程-教室

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3层房屋修缮工程-教室

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-图书馆

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm厚A1阻燃板基层 3. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸新建墙体图（PL-03）	m2	57.34			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、绿色乳胶漆二遍 4. 部位:墙面 5. 具体做法详见设计图纸	m2	23.17			
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆，与整体墙面分色部分 4. 具体做法详见设计图纸	m2	2.74			
4	011408002001	织锦缎裱糊	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:高清宣绒布（刮腻子二遍，找平后贴宣绒布） 4. 具体做法详见设计图纸	m2	10.24			
5	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰色拉丝不锈钢踢脚线 3. 具体做法详见设计图纸	m2	3.29			
6	011508002001	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰抹灰面 2. 镏字材料品种、颜色:发光蓝色亚克力字 3. 字体规格:200mm*200mm 4. 固定方式:粘接 5. 具体做法详见设计图纸	个	14			
7	011508002002	有机玻璃字	1. 基层类型:原始墙面 2. 镏字材料品种、颜色:发光亚克力字 3. 字体规格:100mm*100mm 4. 固定方式:站街	个	20			
8	01150101900	书	1. 定制墙面柜	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-图书馆

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	架	2. 台柜规格:长2.2m, 高2.5m 3. 具体做法依据图纸施工单位自行考虑					
9	011501019002	书架	1. 定制墙面柜 2. 台柜规格:长1.3m, 高3.2m 3. 具体做法依据图纸施工单位自行考虑	个	3			
10	011501019003	书架	1. 定制墙面柜 2. 台柜规格:长3.5m, 高3.2m 3. 具体做法依据图纸施工单位自行考虑	个	1			
11	011502007001	塑料装饰线	1. 基层类型:石膏板墙面 2. 线条材料品种、规格、颜色:PVC造型线条	m	3			
		分部小计						
		天棚						
12	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 主龙骨间距80cm, 副龙骨间距40cm 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层, 刷三遍防火涂料 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶走遍, 宽度500mm高度100mm, 上下各一层 5. 具体做法详见设计图纸	m2	72.63			
13	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 5. 具体做法详见设计图纸	m2	72.63			
14	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:凹槽铝方管型龙	m2	7.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3层房屋修缮工程-图书馆

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3层房屋修缮工程-图书馆

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3层房屋修缮工程-图书馆

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-安佑万象

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm厚A1阻燃板基层 3. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸新建墙体图（PL-03）	m2	391.16			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、绿色乳胶漆二遍 4. 部位:墙面 5. 具体做法详见设计图纸	m2	177.48			
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:蓝色乳胶漆、红色乳胶漆 4. 部位:凹面造型 5. 具体做法详见设计图纸	m2	8.89			
4	011502004001	石膏装饰线	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 线条材料品种、规格、颜色:石膏板装饰线条 3. 具体做法详见设计图纸	m	139.96			
5	011408002001	织锦缎裱糊	1. 基层类型:9.5mm石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:高清宣绒布（刮腻子二遍，找平后贴宣绒布） 4. 具体做法详见设计图纸	m2	176.15			
6	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰色拉丝不锈钢踢脚线 3. 具体做法详见设计图纸	m2	11.65			
7	011508002001	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰抹灰面 2. 镏字材料品种、颜色:发光蓝色亚克力字 3. 字体规格:200mm*200mm 4. 固定方式:粘接 5. 具体做法详见设计图纸	个	86			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-安佑万象

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面						
8	011101005001	自流坪楼地面	1. 抛光原地面后刷界面剂一道 2. 10mm自流平找平 3. 面层材料种类:5mm防滑PVC地胶铺设 4. 具体做法详见设计图纸PL-06	m2	281.69			
		分部小计						
		天棚						
9	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨间距80cm，副龙骨间距40cm 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层，刷三遍防火涂料 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶走遍，宽度500mm高度100mm，上下各一层 5. 具体做法详见设计图纸	m2	83.57			
10	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 5. 具体做法详见设计图纸	m2	83.57			
11	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:凹槽铝方管型龙骨，间距400mm，单层结构 3. 面层材料品种、规格:50mm宽80mm高黑色铝方通 4. 具体做法详见设计图纸	m2	194.27			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层房屋修缮工程-安佑万象

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3层房屋修缮工程-安佑万象

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3层房屋修缮工程-安佑万象

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3层房屋修缮工程-安佑万象

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3层房屋修缮工程-安佑万象

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4层-拆除工程                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011610001001	木门窗拆除	1. 部位:走廊、卫生间木门拆除 2. 具体做法施工单位依据现场实际情况自行考虑	m2	85.17			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:走廊、楼梯间、办公室内墙面、天棚	m2	2929.95			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称:走廊、楼梯间、办公室内墙面局部维修	m2	650			
4	011608003001	铲除裱糊面	1. 铲除部位名称:影视厅兼多功能会议厅	m2	58.32			
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:木龙骨及墙面板	m2	14.1			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:卫生间、茶水间墙面结合层 2. 饰面材料种类:30cm*45cm墙面砖	m2	133.77			
7	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:卫生间、茶水间地面10mm找平层 2. 饰面材料种类:30cm*30cm地面瓷砖	m2	52.18			
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:卫生间、茶水间轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:铝扣板	m2	52.18			
9	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除部位:卫生间洗漱镜	m2	2.16			
10	011614003001	洗漱台拆除	1. 洗漱台平面尺寸:1.9m*0.6m, 1.7m*0.6m 2. 建筑垃圾消纳费投标人自行考虑	m	3.6			
11	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:纸面石膏板平顶 2. 龙骨及饰面种类:600*600轻钢龙骨,主龙骨间距<1200mm,吊筋间距小于1200mm,吊筋Φ6mm,横撑龙骨间距小于1200mm 3. 具体做法详见设计图纸	m2	104.89			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 4层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4层-拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4层房屋修缮工程                      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目                      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
1	010801002007	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1m*2.7m 2. 安装成品烤漆木门（单扇） 3. 包含门五金	樘	21			
2	010801002009	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:0.6*1.8 2. 安装成品烤漆木门（单扇） 3. 包含门五金	樘	2			
3	010801002008	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:0.8m*2.1m 2. 安装成品烤漆木门（单扇） 3. 包含门五金	樘	2			
4	010801002010	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:0.9m*2.1m 2. 安装成品烤漆木门（单扇） 3. 包含门五金	樘	2			
5	010801002011	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1.2m*2.7m 2. 安装成品烤漆木门（子母门）	樘	3			
6	010801002012	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1.5m*2.1m 2. 安装成品烤漆木门（双扇） 3. 包含门五金	樘	3			
7	010808002001	木筒子板	1. 筒子板宽度:0.2m 2. 面层材料品种、规格:成品门窗套垭口（木质）	m2	2.46			
8	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 4. 部位:走廊、楼梯间、办公室内墙面	m2	2103.05			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰层修整	m2	650			
10	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:2cm*3cm木龙骨，间距40cm 2. 基层材料种类、规格:5mm胶合板基层	m2	69.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4层房屋修缮工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板 4. 部位:影视厅兼多功能会议厅					
11	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:2cm*3cm木龙骨，间距40cm 2. 基层材料种类、规格:5mm胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板	m2	5.76			
12	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间、茶水间墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:40cm*80cm瓷砖	m2	133.77			
13	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:长1.2m宽0.9m 2. 框材质、断面尺寸:不带框	m2	2.16			
14	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:L50角钢	m2	2.93			
		分部小计						
		地面						
15	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 部位:影视厅兼多功能会议厅 2. 基层材料种类、规格:原水泥地面 3. 面层材料品种、规格、颜色:铺设木地板	m2	91.42			
16	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:80cm*80cm地砖	m2	52.18			
		分部小计						
		天棚						
17	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:原抹灰面天棚	m2	826.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4层房屋修缮工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 4. 部位:走廊、楼梯间、办公室内天棚					
18	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距600mm*600mm 2. 面层材料品种、规格:铝扣板 3. 压条材料种类、规格:铝扣板收边线	m2	52.18			
19	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度70cm-100cm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 主龙骨间距80cm, 副龙骨间距40cm 3. 基层材料种类、规格:18mm木工板基层, 刷三遍防火涂料 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶走遍, 宽度500mm高度100mm, 上下各一层	m2	104.89			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：4层房屋修缮工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4层房屋修缮工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4层房屋修缮工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4层房屋修缮工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计项目-电气拆除工程      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3.3m 2. 灯具种类:单管荧光灯	套	199			
2	011613001006	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3.3m 2. 灯具种类:吊花灯	套	3			
3	011613001005	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吊顶高度 2. 灯具种类:平板灯 3. 位置:卫生间、茶水间	套	20			
4	011612002001	呼叫按钮拆除	卫生间呼叫按钮拆除	个	2			
5	011613001002	开关拆除	1. 名称: 开关拆除	套	106			
6	011613001003	插座拆除	1. 名称: 普通插座拆除	套	323			
7	011613001004	电视、网络插座拆除	1. 名称: 电视、网络插座拆除	套	78			
8	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:SC配管拆除 2. 规格: DN20mm	m	3423.38			
9	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:TC配管拆除 2. 规格: DN20mm	m	499.74			
10	030411004001	配线拆除	1. 名称:管内配线拆除 2. 型号:ZD-BV-2.5	m	10470.8			
11	030502005001	六类网线拆除	1. 名称:六类网线拆除 2. 规格:UTP6	m	1479.89			
12	030502005002	双绞线缆	1. 名称:同轴射频电缆拆除 2. 规格:SYWV-75-5	m	1183.3			
		分部小计						
		措施项目						
13	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆费	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计项目  
-电气拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-电气拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-电气拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-电气拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-电气拆除工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计项目-电气新建工程      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目      第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灯具开关插座						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED射灯（入射角可调） 2. 型号:20W 3. 安装形式:吸顶式	套	155			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:明装LED双头射灯（入射角可调） 2. 型号:20W 3. 安装形式:吸顶式	套	148			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:600*600平板灯 2. 型号:88W 3. 安装形式:吸顶式	套	20			
4	030412001010	普通灯具	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 开孔7-8.5cm 3. 规格:15W-正白光	套	126			
5	030412001003	普通灯具	1. 名称:嵌入式LED筒灯（黑壳） 2. 规格:30W-正白光	套	338			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:成品灯箱黑框-六边形 2. 型号:84W 3. 规格:(直径1000mm. 高50mm) 4. 吊顶安装	套	42			
7	030412001004	普通灯具	1. 名称:成品灯箱黑框-圆形 2. 型号:84W 3. 规格:(直径3600mm. 高50mm) 4. 吊顶安装	套	1			
8	030412001011	普通灯具	1. 名称:成品灯箱黑框-圆形 2. 型号:84W 3. 规格:(直径1500mm. 高50mm) 4. 吊顶安装	套	3			
9	030412001005	普通灯具	1. 名称:成品灯箱黑框-矩形 2. 型号:84W 3. 规格:(1000*800mm, 高50mm) 4. 吊顶安装	套	10			
10	030412001006	普通灯具	1. 名称:成品灯箱黑框-异形（8个圆相连） 2. 型号:84W	套	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计项目-电气新建工程      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目      第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:(规格见图纸尺寸, 高50mmn) 4. 吊顶安装					
11	030412001008	普通灯具	1. 名称:成品灯箱黑框-异形 (15个正六边形相连) 2. 型号:84W 3. 规格:(规格见图纸尺寸, 高50mmn) 4. 吊顶安装 5. 详见图纸	套	4			
12	030412001009	普通灯具	1. 名称:成品灯箱黑框-异形 (6个正六边形相连) 2. 型号:84W 3. 规格:(规格见图纸尺寸, 高50mmn) 4. 吊顶安装 5. 详见图纸	套	3			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	17			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	40			
15	030404035001	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:地面安装	个	42			
16	030404035002	插座	1. 名称:单相五孔安全型暗插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.35m安装	个	237			
17	030404035003	插座	1. 名称:单相五孔防水安全型暗插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.5m安装	个	24			
18	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	1225			
		分部小计						
		配线配管						
19	030411001002	配管	1. 名称:配管	m	5193.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计项目-电气新建工程      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目      第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配					
20	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	10908.06			
21	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	4968.37			
22	030404017001	配电箱	1. 名称:强电配电箱 2. 规格:600*400*200 3. 安装方式:距地1.8m安装	台	1			
23	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电部分						
24	030404017002	配电箱	1. 名称:弱电配电箱 2. 规格:600*400*150 3. 安装方式:距地1.8m安装	台	1			
25	030501009001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 规格:5G双频3000M双频TL-XAP3007GC-POE. 带机量150台. 功耗≤16.64W. Φ243*64mm. WIFI6 3. 安装方式:吊顶内安装	台	38			
26	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:下皮距地0.35m/1.1m安装	个	53			
27	030502012002	网络插座	1. 名称:地面网络插座 2. 安装方式:地面安装	个	19			
28	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	110			
29	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	1835.13			
30	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP6	m	2011			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计项目-电气新建工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计项目  
-电气新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-电气新建工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-电气新建工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-电气新建工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-电气新建工程

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计项目-暖气拆除及恢复      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011612002001	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 25片	套	8			
2	011612002004	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 24片	套	1			
3	011612002005	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 23片	套	2			
4	011612002003	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 22片	套	9			
5	011612002006	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 21片	套	14			
6	011612002007	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 20片	套	9			
7	011612002008	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 19片	套	15			
8	011612002009	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 18片	套	21			
9	011612002010	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 17片	套	9			
10	011612002011	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 16片	套	19			
11	011612002002	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 15片	套	5			
12	011612002012	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 14片	套	4			
13	011612002013	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 13片	套	32			
14	011612002014	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 12片	套	19			
15	011612002015	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 11片	套	6			
16	011612002016	散热器拆除	1. 散热器保护性拆除 2. 10片	套	2			
		分部小计						
		新做部分						
17	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器 柱式 2. 型号、规格:25片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧	组	8			
18	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计项目-暖气拆除及恢复      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			柱式 2. 型号、规格:24片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧					
19	031005002004	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器 柱式 2. 型号、规格:23片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧	组	2			
20	031005002005	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器 柱式 2. 型号、规格:22片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧	组	9			
21	031005002006	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器 柱式 2. 型号、规格:21片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧	组	14			
22	031005002007	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器 柱式 2. 型号、规格:20片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧	组	9			
23	031005002008	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器 柱式 2. 型号、规格:19片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧	组	15			
24	031005002009	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器 柱式 2. 型号、规格:18片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧	组	21			
25	031005002010	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器 柱式 2. 型号、规格:17片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧	组	9			
26	031005002011	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器 柱式 2. 型号、规格:16片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧	组	19			
27	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器	组	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计项目-暖气拆除及恢复      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目      第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			柱式 2. 型号、规格:15片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧					
28	031005002012	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器 柱式 2. 型号、规格:14片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧	组	4			
29	031005002013	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器 柱式 2. 型号、规格:13片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧	组	32			
30	031005002014	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器 柱式 2. 型号、规格:12片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧	组	19			
31	031005002015	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器 柱式 2. 型号、规格:11片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧	组	6			
32	031005002016	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器 柱式 2. 型号、规格:10片/组 3. 安装方式:壁挂 4. 主材利旧	组	2			
		分部小计						
		措施项目						
33	031301017001	脚手架搭拆	名称：脚手架搭拆费	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计项目  
-暖气拆除及恢复

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	031301017001	脚手架搭拆						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-暖气拆除及恢复

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-暖气拆除及恢复

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-暖气拆除及恢复

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-暖气拆除及恢复

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计项目-给排水拆除及新做      标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间、茶水间						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆	套	15			
2	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:小便器	套	18			
3	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:坐式大便器	套	2			
4	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器	套	28			
5	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池	套	4			
6	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式洗脸盆-手动开关 3. 附件名称、数量:上下水	组	15			
7	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:壁挂式小便器-脚踏开关 3. 附件名称、数量:上下水	组	18			
8	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器连体水箱 3. 附件名称、数量:上下水	组	2			
9	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器-脚踏开关 3. 附件名称、数量:上下水	组	28			
10	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:成品拖布池 2. 附件名称、数量:上下水	组	4			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆	名称：脚手架搭拆费	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计项目  
—给排水拆除及新做

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-给排水拆除及新做

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-给排水拆除及新做

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-给排水拆除及新做

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗科技馆展项、装修设计  
项目-给排水拆除及新做

标段：鄂托克旗全民科普基地装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：