

鄂托克旗第四幼儿园增  
设户外收纳柜、景观和  
体能长廊以及生态游戏  
区域项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		升旗台						
1	010101001001	平整场地	素土夯实≥95%	m2	12.94			
2	010501001001	垫层	1、100厚C20混凝土垫层 2、垫层模板	m3	1.29			
3	010501003001	独立基础	1、C30混凝土独基 2、独基模板	m3	1.15			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径：10 级别：HPB300	t	0.028			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径：6.5 级别：HPB300	t	0.008			
6	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径：12 级别：HRB400	t	0.137			
7	040901009001	预埋铁件	1、预埋铁件	t	0.046			
8	010603003001	钢管柱	1、钢管柱：100*100x4镀锌钢管制作，安装，运输 2、运输施工单位自行考虑	t	0.471			
9	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢管梁：100*100x4镀锌钢管制作，安装，运输 2、运输施工单位自行考虑	t	1.688			
10	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、矩管：40*40*2厚热镀锌矩管制作，安装，运输 2、运输施工单位自行考虑	t	0.401			
11	010605002001	钢板墙板	2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆	m2	72.63			
12	010605002002	钢板墙板	2厚热镀锌钢板，面饰氟碳漆，颜色现场顶	m2	7.57			
13	010101001002	平整场地	素土夯实≥95%	m2	83.99			
14	040203007001	水泥混凝土	100厚C20混凝土垫层	m2	10.96			
15	010401003001	实心砖墙	M7.5水泥砂浆，MU10页岩砖砌筑	m3	6.39			
16	040103001001	回填方	回填建渣	m3	23.06			
17	040203008001	块料面层	600*600*20芝麻灰花岗岩 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层	m2	81.4			
18	040203008002	块料面层	100*600*20芝麻白花岗岩 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层	m2	2.55			
19	040203008003	块料面层	450*600*20芝麻白花岗岩 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层	m2	18.23			
20	010401012001	零星砌砖	M7.5水泥砂浆，MU10页岩砖砌筑台阶	m3	0.55			
21	011107001001	石材台阶面	台阶面层300*600*20芝麻白花岗岩 20厚1:2.5水泥砂浆粘接	m2	2.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层					
		分部小计						
		大门左侧						
		坐凳						
22	020510004001	50厚塑木板	50厚塑木板	m2	1.21			
23	010603003002	钢管柱	50*50*3厚热镀锌矩管	t	0.031			
24	011201004001	立面砂浆找平层	20厚1:2.5水泥砂浆粘接层	m2	2.08			
25	011406001001	抹灰面油漆	20厚黄色真石漆，仿石喷涂	m2	2.08			
26	010401001001	砖基础	M7.5水泥砂浆砌MU10页岩砖砌筑	m3	0.62			
27	010404001001	垫层	100厚C20混凝土垫层	m3	0.26			
28	010101001003	平整场地	素土夯实≥95%	m2	2.63			
		分部小计						
		大型玩具						
29	01B001	大型玩具	1. 共包含玩具一、二、三、四：（由厂家深化设计）总长度23米，高度1米左右，材质：镀锌钢板 2. 玩具一长度为11.69米 3. 玩具二长度为4.5米 4. 玩具三长度为4.5米 5. 玩具四长度为1.8米	组	1			
		分部小计						
		导视牌						
30	011507001001	入园须知	10厚白色PVC字体，广告制作	m2	2.92			
31	011405001001	金属面油漆	面饰木纹漆	m2	6.1			
32	010605002003	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	6.1			
33	010603003003	钢管柱	50*140*3厚热镀锌矩管	t	0.055			
34	011507001002	园区地图	10厚PVC地图，广告制作 10厚木纹PVC字体，广告制作	m2	1.38			
35	011405001002	金属面油漆	面饰木纹漆	m2	0.86			
36	010605002004	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	3.06			
37	011405001003	金属面油漆	金属面刷氟碳漆	m2	3.06			
38	010603003004	钢管柱	30*70*3厚热镀锌矩管	t	0.019			
39	011507001003	导视牌	10厚木纹PVC字体，广告制作	m2	1.38			
40	011210003001	磨砂玻璃	8厚钢化磨砂玻璃	m2	1.93			
41	011405001004	金属面油漆	面饰木纹漆	m2	0.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010605002005	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	3.06			
43	010603003005	钢管柱	30*70*3厚热镀锌矩管	t	0.017			
		分部小计						
		运球接力赛						
44	011507001004	运球接力赛	10厚木纹PVC字体，广告制作	m2	0.81			
45	010605002006	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	1.75			
46	011405001005	金属面油漆	金属面刷氟碳漆	m2	1.75			
47	010603003006	钢管柱	40*40*3厚热镀锌矩管	t	0.014			
48	011507001005	运球接力赛	10厚木纹PVC字体，广告10厚亚克力板，底部需开孔，便于漏水	m2	0.46			
		分部小计						
		沙池装饰墙						
49	060212010001	预埋件安装	150x100x8厚热镀锌钢板@800 4Φ28；锚固长度150，穿孔塞焊（固定在原沙水池结构上）	t	0.022			
50	010603003007	钢管柱	40*40*3厚热镀锌矩管	t	0.232			
51	010603003008	钢管柱	30*20*2厚热镀锌矩管	t	0.057			
52	010605002007	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	9.47			
53	011405001006	金属面油漆	金属面刷氟碳漆	m2	14.1			
54	01B002	3厚白色穿孔板	3厚白色穿孔板	m2	7.03			
55	01B003	50*50*3厚白色镀锌钢丝网	50*50*3厚白色镀锌钢丝网	m2	7.53			
56	01B004	8厚黑色磁吸白板玻璃	1.8厚黑色磁吸白板玻璃	m2	6.33			
		分部小计						
		增加装饰墙						
57	01B005	定制304#木纹漆不锈钢柜子1	1. 定制304#木纹漆不锈钢柜子1 2. 成品PVC透明防水帘+不锈钢轨道 3. 规格（长*宽*高）：3*0.45*1.89m	组	1			
58	01B006	定制304#蓝色不锈钢柜子2	1. 定制304#蓝色不锈钢柜子2 2. 成品PVC透明防水帘+不锈钢轨道 3. 规格（长*宽*高）：1*0.45*1.25m	组	1			
59	01B007	定制304#黄色不锈钢柜子3	1. 定制304#黄色不锈钢柜子3 2. 成品PVC透明防水帘+不	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			锈钢轨道 3. 规格（长*宽*高）：0.75*0.45*1.475m					
60	010603003009	钢管柱	50*50*3厚热镀锌矩管	t	0.12			
61	011405001007	金属面油漆	金属面刷氟碳漆	m2	14.68			
62	01B008	3厚白色穿孔板	3厚白色穿孔板	m2	9.24			
63	010603003010	钢管柱	40*40*3厚热镀锌矩管	t	0.066			
64	010401001002	砖基础	M7.5水泥砂浆砌MU10页岩砖砌筑	m3	0.55			
65	011201004002	立面砂浆找平层	20厚1:2.5水泥砂浆粘接层	m2	1.58			
66	011406001002	抹灰面油漆	20厚黄色真石漆，仿石喷涂	m2	1.58			
67	020510004002	50厚塑木板	50厚塑木板	m2	1.81			
		分部小计						
		足球场储物休息区						
68	01B009	定制304#木纹漆不锈钢柜子5	1. 定制304#木纹漆不锈钢柜子5 2. 规格（长*宽*高）：1.355*0.4*1.668m	组	1			
69	01B010	定制304#木纹不锈钢柜子6	1. 定制304#木纹不锈钢柜子6 2. 成品PVC透明防水帘+不锈钢轨道 3. 规格（长*宽*高）：2.415*0.4*0.99m	组	1			
70	01B011	定制304#木纹不锈钢柜子7	1. 定制304#木纹不锈钢柜子7 2. 成品PVC透明防水帘+不锈钢轨道 3. 规格（长*宽*高）：1.355*0.4*1.668m	组	1			
71	01B012	定制304#木纹不锈钢柜子8	1. 定制304#木纹不锈钢柜子8 2. 成品PVC透明防水帘+不锈钢轨道 3. 规格（长*宽*高）：2.705*0.4*0.99m	组	1			
72	010515003001	钢筋网片	Φ10@100双向	t	0.013			
73	010404001002	垫层	100厚C20混凝土垫层	m3	0.15			
74	010404001003	垫层	150厚级配碎石垫层	m3	0.22			
75	010101001004	平整场地	素土夯实≥95%	m2	1.48			
76	010515003002	钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ12 级别：HRB400	t	0.013			
77	060212010002	预埋件安装	预埋件：MJ14*180*395钢垫板 4Φ10, L=300 Φ6@200	t	0.017			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010501003002	独立基础	C25混凝土独立基础，含模板	m3	0.32			
79	011702001001	基础模板	独立基础 复合模板 木支撑	m2	8.56			
80	010603003011	钢管柱	100*50*4厚热镀锌矩管	t	0.046			
81	010603003012	钢管柱	100*100*6厚热镀锌矩管	t	0.458			
82	010605002008	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	5.12			
83	011405001008	金属面油漆	金属面刷氟碳漆	m2	8.15			
84	020510004003	50厚塑木板	50厚塑木板	m2	1.52			
85	010603003013	钢管柱	50*50*3厚热镀锌矩管	t	0.192			
86	011405001009	金属面油漆	面饰木纹漆	m2	8.67			
87	01B013	10厚PVC造型（足球形状）	1. 10厚PVC造型（足球形状）	个	2			
		分部小计						
		花园储物柜						
88	01B014	储物柜1	1. 30厚防腐木 2. 面饰10厚耐力板 3. 规格：（长*宽*高）2.09*1.07*3.125m	组	2			
89	01B015	储物柜2	1. 10厚耐力板 2. 30厚防腐木 3. 成品PVC透明防水帘+不锈钢轨道 4. 规格：（长*宽*高）4.48*1.07*0.8m	组	2			
90	01B016	储物柜3	1. 10厚耐力板 2. 30厚防腐木 3. 成品PVC透明防水帘+不锈钢轨道 4. 规格：（长*宽*高）4.8*1.07*0.8m	组	1			
91	01B017	定制花朵装饰1	1. 橘黄色亚克力 2. 规格：（长*宽）1.479*1.579m	个	2			
92	01B018	定制花朵装饰2	1. 橘黄色亚克力 2. 规格：（长*宽）1.166*1.225m	个	2			
		分部小计						
		长廊花池						
93	041001002001	拆除人行道	拆除原有地面铺装及粘接层，150厚C25混凝土垫层	m2	180			
94	011103003001	塑料板楼地面	13mm厚灰色塑胶地面	m2	36.02			
95	040204002001	鹅卵石路面	1. 100厚黑色鹅卵石散铺（粒径10~20mm） 2. 土工布（300g/m2） 3. 素土夯实≥93%	m2	30.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	01B019	不锈钢封边	1. 3厚黑色热镀锌钢板收边条 M6膨胀螺栓固定@500	m	68.16			
97	010404001004	垫层	100厚C25混凝土垫层	m3	0.68			
98	040204004001	安砌侧(平、缘)石	200*150R角芝麻白花岗岩路缘石 30厚1: 3水泥砂浆 150*200 3: 7灰土垫层 素土夯实≥93%	m	54.96			
99	01B020	景观石	1. 尺寸范围(530~900)/(350~450)/(450~700)	组	1			
100	01B021	长廊花池装饰1	1. 40*50*3厚热镀锌矩管，面饰木纹漆 10厚亚克力 2. 尺寸：771*779mm	个	1			
101	01B022	长廊花池装饰2	1. 40*40*3厚热镀锌矩管，面饰黄色氟碳漆/ 40*70*3厚热镀锌矩管，面饰木纹漆 2. 尺寸：1156*1119mm	个	1			
102	01B023	长廊花池装饰3	1. 40*70*3厚热镀锌矩管，面饰木纹漆 8厚钢化玻璃 10厚木纹PVC字体，广告制作 10厚亚克力 40*40*3厚热镀锌矩管，面饰蓝色氟碳漆 2. 尺寸：760*1280mm	个	1			
103	01B024	长廊花池装饰4	1. 40*70*3厚热镀锌矩管，面饰木纹漆 2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 20*40*3厚热镀锌矩管，面饰白色氟碳漆 10厚亚克力 2. 尺寸：830*1789mm	个	1			
		分部小计						
		方形花池						
104	041001002002	拆除人行道	拆除原有地面铺装及粘接层，150厚C25混凝土垫层	m2	224			
105	040204002002	鹅卵石路面	1. 100厚黑色鹅卵石散铺(粒径10~20mm) 2. 土工布(300g/m2) 3. 素土夯实≥93%	m2	13.94			
106	01B025	不锈钢封边	1. 3厚黑色热镀锌钢板收边条 M6膨胀螺栓固定@500	m	71.57			
107	010404001005	垫层	100厚C25混凝土垫层	m3	0.72			
108	040204004002	安砌侧(平、缘)石	200*150R角芝麻白花岗岩路缘石 30厚1: 3水泥砂浆	m	71.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			150*200 3: 7灰土垫层 素土夯实≥93%					
109	040204002003	30mm厚防腐木板 做地台	1. 30mm厚防腐木地板 2. 40*40*4镀锌角钢@500 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实≥93%	m2	23.14			
110	01B026	防腐木桌椅（成品）	成品防腐木儿童桌椅： 一张桌子，四把椅子 （桌高0.55m，椅高0.3m）	套	1			
111	01B027	定制玻璃钢橘猫	1. 定制玻璃钢橘猫 2. 规格:830*460*890	个	1			
112	01B028	定制玻璃钢鹅	1. 定制玻璃钢鹅 2. 规格:1100*1270*210	个	1			
113	01B029	定制玻璃钢长颈鹿	1. 定制玻璃钢长颈鹿 2. 规格:1450*380*1940	个	1			
114	01B030	定制玻璃钢白兔	1. 定制玻璃钢白兔 2. 规格:470*450*1400	个	1			
115	01B031	定制玻璃钢黄猫	1. 定制玻璃钢黄猫 2. 规格:830*460*890	个	1			
116	01B032	定制玻璃钢黄躺玩猫	1. 定制玻璃钢黄躺玩猫 2. 规格:1020*515*540	个	1			
117	01B033	定制玻璃钢蹲坐橘猫	1. 定制玻璃钢蹲坐橘猫 2. 规格:550*780*960	个	1			
118	01B034	定制玻璃钢玩橘猫	1. 定制玻璃钢玩橘猫 2. 规格: 450*600*900	个	1			
119	01B035	定制玻璃钢玩兔子	1. 定制玻璃钢玩兔子 2. 规格:690*500*1530	个	1			
120	01B036	定制玻璃钢兔子	1. 定制玻璃钢兔子 2. 规格:1400*1100*810	个	1			
121	01B037	玻璃钢蘑菇	1. 定制玻璃钢蘑菇 Φ 400*360，颜色按详效果图选样	个	9			
122	040204002004	天然石材汀步	1. 50mm厚青石板汀步石 2. 30mm厚1:3水泥砂浆 3. 素土夯实≥93%	m2	4.32			
123	01B038	梅花桩	1. 成品梅花装 Φ 260*220~340，选样	个	9			
124	01B039	方形花池装饰一	1. 方形花池装饰一： 2. 50*60*3厚热镀锌矩管，面饰黄色氟碳漆 3. 10厚亚克力 4. 尺寸：949*933mm	个	1			
125	01B040	方形花池装饰二	1. 方形花池装饰二： 2. 40*120*4厚热镀锌矩管，面饰木纹漆 3. 8厚钢化玻璃 4. 尺寸：2295*1169mm	个	1			
126	01B041	方形花池装饰三	1. 方形花池装饰三： 2. 40*60*4厚热镀锌矩管，面饰木纹漆 3. 8厚钢化玻璃 4. 尺寸：1650*941mm	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	01B042	方形花池装饰四	1. 方形花池装饰四： 2. 90宽2厚热镀锌钢板，面饰黄色氟碳漆 3. 尺寸：1149*1873mm	个	1			
128	01B043	方形花池装饰五	1. 方形花池装饰五： 2. 2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 3. 30*70*3厚热镀锌矩管，面饰木纹漆 4. 20*20*2厚热镀锌矩管，面饰白色氟碳漆 5. 10厚亚克力 6. 成品不锈钢装饰框340*250 7. 尺寸：1159*1172mm	个	1			
129	01B044	方形花池装饰六	1. 方形花池装饰六： 2. 2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 3. 40*70*3厚热镀锌矩管，面饰木纹漆 4. 40*20*2厚热镀锌矩管，面饰白色氟碳漆 5. 10厚亚克力 6. 成品不锈钢装饰框340*250 7. 尺寸：1770*1789mm	个	1			
130	01B045	方形花池装饰七	1. 方形花池装饰七： 2. 10厚亚克力 3. 20*20*2厚热镀锌矩管，面饰白色氟碳漆 4. 30*70*3厚热镀锌矩管，面饰木纹漆 5. 20*70*3厚热镀锌矩管，面饰木纹漆 6. 成品不锈钢装饰框340*250 7. 2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆 8. 尺寸：1749*1416mm	个	1			
131	01B046	方形花池装饰八	1. 方形花池装饰八： 2. 2厚热镀锌钢板，面饰黄色氟碳漆 3. 尺寸：947*1301mm	个	1			
132	01B047	方形花池装饰九	1. 方形花池装饰九： 2. 50*40*3厚热镀锌矩管，面饰黄色氟碳漆 3. 10厚亚克力 4. 尺寸：909*893mm	个	1			
133	01B048	方形花池装饰十	1. 方形花池装饰十： 2. 50*120*4厚热镀锌矩管，面饰木纹漆 3. 8厚钢化玻璃 4. 尺寸：2300*1745mm	个	1			
134	01B049	方形花池装饰十一	1. 方形花池装饰十一： 2. 40*40*3厚热镀锌矩管，面饰橘黄色氟碳漆 3. 10厚亚克力 4. 尺寸：727*715mm	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	01B050	方形花池装饰十二	1. 方形花池装饰十二： 2. 2厚热镀锌钢板，面饰黄色氟碳漆 3. 尺寸：1106*1522mm	个	1			
		分部小计						
		花池走廊						
136	041001002003	拆除人行道	拆除原有地面铺装及粘接层，150厚C25混凝土垫层	m2	89			
137	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、200*150R角芝麻白花岗岩路缘石 2、30厚1：3水泥砂浆 3、150*200 3：7灰土垫层 4、素土夯实≥93%	m	25.7			
138	01B051	防腐木桩	1. 成品防腐木桩 Φ340，离地200~300，预埋300	个	8			
139	040204002005	天然石材汀步	1. 50mm厚青石板汀步石 2. 30mm厚1：3水泥砂浆 3. 素土夯实≥93%	m2	1.79			
140	01B052	独木桥	1. 成品独木桥，350*2425	个	1			
141	01B053	成品圆木	1. 成品圆木 Φ210*2390	个	1			
142	040204002006	30mm厚防腐木板做地台	1. 30mm厚防腐木地板 2. 40*40*4镀锌角钢@500 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实≥93%	m2	11.56			
143	010603003014	钢管柱	100*100*6厚热镀锌矩管	t	0.744			
144	010603003015	钢管柱	100*50*4厚热镀锌矩管	t	0.309			
145	010603003016	钢管柱	50*50*3厚热镀锌矩管	t	0.073			
146	010401001003	砖基础	M7.5水泥砂浆砌MU10页岩砖砌筑	m3	0.43			
147	010605002009	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	24.38			
148	011405001010	金属面油漆	金属面刷氟碳漆	m2	20.54			
149	011405001011	金属面油漆	面饰木纹漆	m2	3.84			
150	010515003003	钢筋网片	Φ10@100双向	t	0.019			
151	010404001006	垫层	100厚C20混凝土垫层	m3	0.13			
152	010404001007	垫层	150厚级配碎石垫层	m3	0.2			
153	010101001005	平整场地	素土夯实≥95%	m2	1.32			
154	010515003004	钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ12 级别：HRB400	t	0.012			
155	060212010003	预埋件安装	预埋件：MJ-14*250*500 4Φ10, L=300	t	0.058			
156	010501003003	独立基础	C25混凝土独立基础，含模板	m3	0.4			
157	011702001002	基础模板	独立基础 复合模板 木支撑	m2	2.87			
158	01B054	走廊装饰一	1. 走廊装饰一： 2. 70*70*3厚热镀锌矩	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管，面饰木纹漆 3. 10厚亚克力 4. 尺寸：1161*1124mm					
159	01B055	走廊装饰二	1. 走廊装饰二： 2. 40*50*3厚热镀锌矩管，面饰黄色氟碳漆 3. 10厚亚克力 4. 尺寸：669*659mm	个	1			
		分部小计						
		大门右侧						
		定制成品装饰						
160	01B056	定制一	1. 20*20*2厚热镀锌矩管，面饰蓝色氟碳漆 2. 8厚亚克力 3. 50*50*2厚热镀锌矩管，面饰蓝色氟碳漆 4. 8厚亚克力 尺寸:0.983*0.712m	个	1			
161	01B057	定制二	1. 50*50*3厚热镀锌矩管，面饰黄色氟碳漆 2. 8厚亚克力 3. 20*20*2厚热镀锌矩管，面饰黄色氟碳漆 4. 8厚亚克力 尺寸:1.003*0.713m	个	1			
162	01B058	定制三	1. 20*20*2厚热镀锌矩管，面饰黄色氟碳漆 2. 8厚亚克力 尺寸:0.355*0.389m	个	1			
163	01B059	定制四	1. 50*50*3厚热镀锌矩管，面饰黄色氟碳漆 2. 8厚亚克力 3. 20*20*2厚热镀锌矩管，面饰红色氟碳漆 4. 8厚亚克力 尺寸:1.003*0.713m	个	1			
164	01B060	定制五	1. 50*50*3厚热镀锌矩管，面饰黄色氟碳漆 2. 8厚亚克力 尺寸:0.736*0.713m	个	1			
		分部小计						
		装饰一平面图						
165	010605002010	钢板墙板	2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆	m2	0.23			
166	01B061	成品定制木纹镀锌钢板装饰品（749*764）	1. 成品定制木纹镀锌钢板装饰品（749*764）	个	1			
167	01B062	50*50*3白色镀锌装饰网	1. 50*50*3白色镀锌装饰网	m²	3.03			
168	010604001001	钢梁	50*50*3厚热镀锌矩管梁	t	0.036			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011405001012	金属面油漆	1、金属面刷白色氟碳漆	m2	1.62			
170	01B063	成品定制镀锌钢板装饰板	1. 成品定制镀锌钢板装饰板	项	1			
		分部小计						
		装饰三平面图						
171	010605002011	钢板墙板	2厚热镀锌钢板，面饰白色氟碳漆	m2	2.86			
172	01B064	LOGO园方提供	1. LOGO园方提供，颜色详效果图	组	1			
		分部小计						
		我们的照片平面图						
173	010605002012	钢板墙板	2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆	m2	0.44			
174	01B065	10厚木纹PVC字体，广告制作（每字0.116*0.119）“我们的照片”	1. 10厚木纹PVC字体，广告制作（每字0.116*0.119）“我们的照片”	个	1			
175	01B066	定制木纹不锈钢装饰框，选样（余同）尺寸：0.34*0.25	1. 定制木纹不锈钢装饰框 2. 选样（余同）尺寸：0.34*0.25	个	7			
176	01B067	50*50*3白色镀锌装饰网	1. 50*50*3白色镀锌装饰网	m²	2.7			
177	010604001002	钢梁	50*50*3厚热镀锌矩管梁	t	0.033			
178	011405001013	金属面油漆	1、金属面刷白色氟碳漆	m2	1.52			
		分部小计						
		园风校训平面图						
179	01B068	广告制作：10厚PVC造型，颜色详效果图 10厚木纹PVC字体，广告制作	广告制作：10厚PVC造型，颜色详效果图 10厚木纹PVC字体，广告制作（园风、园训、教风、学风等字体）	项	1			
180	01B069	8厚钢化磨砂玻璃	1. 8厚钢化磨砂玻璃	m²	3.18			
181	010604001003	钢梁	50*50*3厚热镀锌矩管梁	t	0.037			
182	011405001014	金属面油漆	1、金属面刷白色氟碳漆	m2	1.67			
183	010605002013	钢板墙板	2厚热镀锌钢板，面饰木纹漆	m2	0.36			
184	01B070	成品定制木纹镀锌钢板装饰板 内板为亚克力	1. 成品定制木纹镀锌钢板装饰板 内板为亚克力	个	1			
		分部小计						
		装饰二平面图						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	010604001004	钢梁	50*50*3厚热镀锌矩管梁	t	0.024			
186	011405001015	金属面油漆	1、金属面刷白色氟碳漆	m2	1.1			
187	01B071	8厚钢化磨砂玻璃	1.8厚钢化磨砂玻璃	m²	1.7			
		分部小计						
		安全提醒平面图						
188	010605002014	钢板墙板	2厚热镀锌钢板，面饰白色氟碳漆	m2	1.35			
189	01B072	10厚PVC字体，广告制作（安全提醒：总尺寸1.5*0.13）	1.10厚PVC字体 2.广告制作（安全提醒：总尺寸1.5*0.13）	个	1			
		分部小计						
		大门右侧硬化路上的设施						
190	01B073	镀锌钢板收边	草坪-卵石交界收边采用3mm厚不锈钢收边条	m	29.9			
191	01B074	成品防腐木桩300，离地120，预埋300	1.成品防腐木桩300，离地120，预埋300	个	28			
192	01B075	成品防腐木吊桥，600*1620*780，选择	1.成品防腐木吊桥，600*1620*780，选择	个	1			
193	01B076	成品防腐木轮胎吊桥，600*1320*650，选择	1.成品防腐木轮胎吊桥，600*1320*650，选择	个	1			
194	01B077	成品防腐木独木桥，L=4030*220*250(最高处)	1.成品防腐木独木桥，L=4030*220*250(最高处)	个	1			
195	01B078	Φ340-510成品梅花桩走墩，H=100-250选择	1.Φ340-510成品梅花桩走墩，H=100-250选择	个	6			
196	01B079	成品防腐木独木桥，L=1050	1.成品防腐木独木桥，L=1050	个	1			
197	01B080	成品防腐木独木桥，L=2500*220*340(最高处)	1.成品防腐木独木桥，L=2500*220*340(最高处)	个	1			
198	01B081	50厚塑木板坐凳（5米长×0.6宽）	1.50厚塑木板坐凳（5米长×0.6宽）	个	1			
		分部小计						
		大门展示栏一						
199	010101001006	平整场地	素土夯实≥93%	m2	3.09			
200	040202011001	碎石	150厚级配碎石垫层	m2	3.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目  
 第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	010404001008	垫层	1. 混凝土种类:预拌垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 垫层支模	m3	0.31			
202	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:预拌独基 2. 混凝土强度等级:C25 3. 独基支模	m3	0.4			
203	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm 2. 级别: HRB400	t	0.022			
204	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8mm 2. 级别: HRB400	t	0.07			
205	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6mm 2. 级别: 箍筋 圆钢HPB300	t	0.004			
206	010516001001	螺栓	1. MJ-14*250*500 2. -14*250*500钢垫板	t	0.045			
207	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌短柱 2. 混凝土强度等级:C25 3. 短柱支模	m3	0.21			
208	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:预拌零星 2. 混凝土强度等级:C20 3. 零星支模	m3	0.05			
209	010603003017	钢管柱	100*100*6厚热镀锌矩管	t	0.287			
210	010604001005	钢梁	100*100*6厚热镀锌矩管梁	t	0.188			
211	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌矩形梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 矩形梁支模	m3	0.23			
212	010603003018	钢管柱	100*50*4厚热镀锌矩管	t	0.312			
213	011405001016	金属面油漆	面饰木纹漆	m2	10.5			
214	011210003002	钢化玻璃	6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃	m2	14.47			
215	011210003003	钢化玻璃	6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃,蓝色玻璃膜	m2	0.33			
216	011210003004	钢化玻璃	6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃,橙色玻璃膜	m2	0.52			
217	011210003005	钢化玻璃	6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃,黄色玻璃膜	m2	0.95			
218	010605002015	钢板墙板	2厚热镀锌钢板,面饰白色氟碳漆	m2	12.45			
219	010604001006	钢梁	50*50*3厚热镀锌矩管梁	t	0.075			
220	011405001017	金属面油漆	1、金属面刷白色氟碳漆	m2	3.4			
221	010604001007	钢梁	100*50*4厚热镀锌矩管	t	0.073			
222	011405001018	金属面油漆	1、金属面刷白色氟碳漆	m2	2.46			
223	010605002016	钢板墙板	2厚热镀锌钢板,面饰木纹漆	m2	7.64			
224	010604001008	钢梁	100*100*6厚热镀锌矩管	t	0.072			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	011405001019	金属面油漆	1、金属面刷白色氟碳漆	m2	1.62			
226	010605002017	钢板墙板	2厚热镀锌钢板，面饰白色氟碳漆	m2	12.78			
227	011507001006	平面、箱式招牌	1、10厚PVC圆圈造型，颜色详效果图	套	1			
228	01B082	“伙食费公告栏”“食品展示栏”牌子	成品：10厚木纹PVC字体，广告制作10厚PVC造型，颜色详效果图（伙食费公告栏、食品展示栏）	个	2			
229	01B083	LOGO园方提供	1.LOGO园方提供,颜色详效果图	组	1			
230	01B084	亚克力字尺寸0.1*0.1m（鄂托克旗第四幼儿园）	1.亚克力字尺寸0.1*0.1m（鄂托克旗第四幼儿园）	个	9			
231	010604001009	钢梁	50*50*3厚热镀锌矩管梁	t	0.04			
232	011405001020	金属面油漆	面饰木纹漆	m2	1.05			
233	01B085	8厚钢化磨砂玻璃	1.8厚钢化磨砂玻璃	m²	4.49			
234	01B086	定制木纹不锈钢装饰框，选样（余同）尺寸：0.34*0.25	1.定制木纹不锈钢装饰框 2.选样（余同）尺寸：0.34*0.25	个	7			
235	010604001010	钢梁	50*50*3厚热镀锌矩管梁	t	0.09			
236	01B087	50厚塑木板	1.50厚塑木板	m²	2.34			
237	010401012002	零星砌砖	M7.5水泥砂浆砌MU10页岩砖砌筑	m3	1			
		分部小计						
		大门展示栏二						
238	010101001007	平整场地	素土夯实≥93%	m2	5.15			
239	010101001008	平整场地	素土夯实≥93%	m2	3.09			
240	040202011002	碎石	150厚级配碎石垫层	m2	5.15			
241	010404001009	垫层	1.混凝土种类:预拌垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.垫层支模	m3	0.52			
242	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:预拌独基 2.混凝土强度等级:C25 3.独基支模	m3	0.66			
243	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 10mm 2.级别: HRB400	t	0.037			
244	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 8mm 2.级别: HRB400	t	0.12			
245	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 6mm 2.级别: 箍筋 圆钢HPB300	t	0.007			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目  
 第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	010516001002	螺栓	1. MJ-14*250*500 2. -14*250*500钢垫板	t	0.093			
247	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌短柱 2. 混凝土强度等级:C25 3. 短柱支模	m3	0.35			
248	010507007002	其他构件	1. 混凝土种类:预拌零星 2. 混凝土强度等级:C20 3. 零星支模	m3	0.08			
249	010603003019	钢管柱	100*100*6厚热镀锌矩管	t	0.287			
250	010604001011	钢梁	100*100*6厚热镀锌矩管梁	t	0.11			
251	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌矩形梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 矩形梁支模	m3	0.12			
252	010603003020	钢管柱	100*50*4厚热镀锌矩管	t	0.203			
253	011405001021	金属面油漆	面饰木纹漆	m2	19.54			
254	011210003006	钢化玻璃	6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃	m2	14.47			
255	011210003007	钢化玻璃	6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃,蓝色玻璃膜	m2	0.33			
256	011210003008	钢化玻璃	6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃,橙色玻璃膜	m2	0.52			
257	011210003009	钢化玻璃	6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃,黄色玻璃膜	m2	0.95			
258	010605002018	钢板墙板	2厚热镀锌钢板,面饰白色氟碳漆	m2	12.45			
259	010604001012	钢梁	50*50*3厚热镀锌矩管梁	t	0.075			
260	011405001022	金属面油漆	1、金属面刷白色氟碳漆	m2	3.4			
261	010604001013	钢梁	100*50*4厚热镀锌矩管	t	0.213			
262	011405001023	金属面油漆	1、金属面刷白色氟碳漆	m2	2.46			
263	010605002019	钢板墙板	2厚热镀锌钢板,面饰木纹漆	m2	15.2			
264	010604001014	钢梁	100*100*6厚热镀锌管梁	t	0.12			
265	011405001024	金属面油漆	1、金属面刷白色氟碳漆	m2	2.7			
266	010605002020	钢板墙板	2厚热镀锌钢板,面饰白色氟碳漆	m2	11.02			
267	01B088	广告制作	1. 广告制作:10厚PVC造型,颜色详效果图 2. 10厚白色PVC字体,广告制作(收费公示栏)	个	1			
268	01B089	8厚钢化磨砂玻璃	1. 8厚钢化磨砂玻璃	m²	4.75			
269	01B090	定制木纹不锈钢装饰框,选样(余同)尺寸:0.34*0.25	1. 定制木纹不锈钢装饰框 2. 选样(余同)尺寸:0.34*0.25	个	5			
270	01B091	50厚塑木板	1. 50厚塑木板	m²	1.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
271	01B092	广告制作	1. 广告制作:10厚PVC造型, 颜色详效果图 2. 10厚白色PVC字体, 广告制作 (督学公示栏)	个	1			
272	01B093	LOGO园方提供	1. LOGO园方提供, 颜色详效果图	组	1			
273	01B094	广告制作: 10厚PVC造型, 颜色详效果图 10厚木纹PVC字体, 广告制作	广告制作: 10厚PVC造型, 颜色详效果图 10厚木纹PVC字体, 广告制作 (办园理念、办园宗旨、半圆目标等字体)	项	1			
274	01B095	定制304#不锈钢花池, 300*1800*300	1. 定制304#不锈钢花池, 300*1800*300	个	1			
275	01B096	定制304#不锈钢花池, 300*1000*300	1. 定制304#不锈钢花池, 300*1000*300	个	1			
276	01B097	定制304#不锈钢花池, 300*800*300	1. 定制304#不锈钢花池, 300*800*300	个	1			
		分部小计						
		体能长廊						
		体能长廊基础						
277	010404001010	垫层	1. 混凝土种类:预拌垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 垫层支模	m3	6.84			
278	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 独基支模	m3	26.73			
279	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 矩形柱支模	m3	4.32			
280	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 2. 级别: HRB400	t	1.22			
281	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 25mm 2. 级别: HRB400	t	1.45			
282	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 2. 级别: 箍筋 HRB400	t	0.9			
283	010515003005	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:直径: 6mm 2. 级别: HRB400	t	0.03			
284	010501003007	外包C20素混凝土	1. 混凝土种类:预拌细石砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土支模板	m3	2.03			
285	010501003008	C45微膨胀细石砼	1. 混凝土种类:微膨胀细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C45	m3	0.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 混凝土模版					
286	010516001003	螺栓	M24螺栓	套	192			
		分部小计						
		体能长廊钢结构						
287	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：□200*200*8*8 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 单根柱质量：4t以内，含柱脚加劲板 4. 抛丸除锈 5. 面漆：氟碳漆 6. 厚涂防火涂料：耐火极限不低于2.5h	t	3.65			
288	010604001015	钢梁	1. 梁类型：GKL15 B150X50 薄壁矩形钢管 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根梁质量：0.3t以内，含连接件 4. 氟碳漆 6. 厚涂防火涂料：耐火极限不低于1.5h	t	2.76			
289	010604001016	钢梁	1. 梁类型：GL06 B150X60 X3.2 薄壁矩形钢管 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根梁质量：0.3t以内，含连接件 4. 氟碳漆 5. 厚涂防火涂料：耐火极限不低于1.5h	t	1.17			
		分部小计						
		体能长廊廊架及运动设施						
290	011302001001	玻璃天棚	6+1.14PVB+6双钢化夹胶玻璃	m2	89.04			
291	011302001002	吊顶天棚	1. 顶部底面采用2mm厚镀锌钢板吊顶，面饰白色氟碳漆	m2	89.04			
292	010603003021	钢管柱	50*50*3镀锌钢管	t	2.88			
293	011405001025	金属面油漆	面饰木纹漆	m2	186.41			
294	01B098	20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）（1150*1060）	1. 20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）（1150*1060）	个	1			
295	01B099	20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）（755*825）	1. 20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）（755*825）	个	1			
296	01B100	20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）（1040*835）	1. 20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）（1040*835）	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
297	01B101	20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）（895*1150与445*670）	1. 20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）（895*1150与445*670）	套	1			
298	01B102	定制运动器材（由厂家深化设计后安装）	1. 定制体能长廊全部运动器材（由厂家深化设计后安装）	套	1			
299	010605002021	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板，面饰白色氟碳漆	m2	40.98			
300	010603003022	钢管柱	20*30*2镀锌钢管	t	0.02			
301	010603003023	钢管柱	50*100*4镀锌钢管	t	1.24			
302	01B103	20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）925*860	1. 20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）925*860	个	1			
303	01B104	20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）515*475	1. 20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）515*475	个	1			
304	01B105	20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）345*115/425*330/315*380	1. 20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）345*115/425*330/315*380	组	1			
305	01B106	50*10黄色亚克力	1. 50*10黄色亚克力	m²	1			
306	01B107	成品亚克力照片框（每个尺寸140*220共20个）	1. 成品亚克力照片框（每个尺寸140*220共20个）	组	1			
307	01B108	30*10黄色亚克力收边	1. 30*10黄色亚克力收边	m	7.5			
308	01B109	10mm厚白色亚克力字体，单体字尺寸：115*115共4个	1. 10mm厚白色亚克力字体 2. 单体字尺寸：115*115共4个	组	1			
309	01B110	10mm厚白色亚克力字体，单体字尺寸：135*130共12个	1. 10mm厚白色亚克力字体 2. 单体字尺寸：135*130共12个	组	1			
310	010605002022	钢板墙板	2mm厚镀锌钢板	m2	3.3			
311	01B111	2070*350*30mm防腐木板	1. 2070*350*30mm防腐木板	个	2			
312	01B112	20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）（875*900、490*497）	1. 20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）（875*900、490*497）	组	1			
313	010605002023	钢板墙板	3mm厚镀锌钢板	m2	10.52			
314	01B113	20mm厚皮革软包	1. 20mm厚皮革软包	m²	3.69			
315	01B114	3mm厚镀锌钢板定制横向支撑运动器材	1. 3mm厚镀锌钢板定制横向支撑运动器材	m²	0.64			
316	01B115	透明PVC包边	1. 透明PVC包边	m	7.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
317	01B116	2mm厚镀锌钢板面饰木纹漆定制柜体	1. 2mm厚镀锌钢板面饰木纹漆定制柜体	个	1			
318	01B117	10mm厚灰色吸音板	1. 10mm厚灰色吸音板	m²	1.55			
319	01B118	20*30橘色PVC收边	1. 20*30橘色PVC收边	m	1			
320	01B119	10mm厚浅咖色PVC背板	1. 10mm厚浅咖色PVC背板	m²	1			
321	010603003024	钢管柱	60*60*3镀锌钢管	t	0.75			
322	010603003025	钢管柱	30*30*3镀锌钢管	t	0.02			
323	01B120	20mm厚黄色PVC造型R150	1. 20mm厚黄色PVC造型R150	个	1			
324	01B121	成品亚克力照片框（140*220四个140*110两个）	1. 成品亚克力照片框（140*220四个140*110两个）	组	1			
325	01B122	10mm厚白色亚克力字体（单体字114*118共12个字）	1. 10mm厚白色亚克力字体（单体字114*118共12个字）	组	1			
326	01B123	10mm厚原木色亚克力字体，英文0.235*0.26	1. 10mm厚原木色亚克力字体，英文0.235*0.26	组	1			
327	01B124	20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）686*439	1. 20mm厚彩色亚克力定制造型（选色）686*439	组	1			
		分部小计						
		体能长廊区域储物区						
328	010901003001	耐力板贴彩色玻璃膜	1. 顶部5mm厚耐力板贴彩色玻璃膜（颜色详效果图）	m2	5.59			
329	010603003026	60*60*3镀锌钢管	1. 60*60*3镀锌钢管面饰木纹漆、彩色氟碳漆（颜色详效果图）	t	0.463			
330	011405001026	金属面油漆	1. 耐候木纹漆一底两面	m2	143.5			
		分部小计						
		体能长廊区域储物柜						
331	010901003002	耐力板贴彩色玻璃膜	1. 顶部5mm厚耐力板贴彩色玻璃膜（颜色详效果图）	m2	8			
332	011501001001	30mm防腐木板定制柜体（房子）	1. 成品落地储物柜 2. 尺寸:长2.1*宽1.745	个	2			
333	011501001002	30mm防腐木板定制柜体（长方形）	1. 成品落地储物柜 2. 尺寸:长1.3*宽0.59m 3. 1mm厚透明PVC软帘（轨道安装）	个	1			
334	011501001003	30mm防腐木板定	1. 成品落地储物柜	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		制柜体（长方形）	2. 尺寸:长0.99*宽0.59m 3. 1mm厚透明PVC软帘（轨道安装）					
335	010603003027	60*60*3镀锌钢管	1. 60*60*3镀锌钢管面饰木纹漆、彩色氟碳漆（颜色详效果图）	t	0.2			
336	011405001027	金属面油漆	1. 耐候木纹漆一底两面	m2	59.42			
		分部小计						
		沙水区						
		成品防腐木拱桥						
337	081302002001	成品防腐木拱桥	1. 成品防腐木拱桥	座	3			
		分部小计						
		成品玻璃钢户外蘑菇摆件						
338	050307019001	成品玻璃钢户外蘑菇摆件（余同）	1. 成品玻璃钢户外蘑菇	个	9			
		分部小计						
		沙水区冲洗池						
339	010404001011	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.04			
340	011702001003	垫层模板	1. 垫层模板	m2	1			
341	010402001001	砌块墙	1. 砖墙: M7.5水泥砂浆MU10标砖砌筑	m3	1.25			
342	050303009001	1. 20mm厚防腐木板	1. 20mm厚防腐木板	m2	6.05			
343	010505003001	40mm厚钢筋混凝土现浇板	1. 40mm厚钢筋混凝土现浇板	m3	0.09			
344	010605002024	2mm厚镀锌钢板	1. 2mm厚镀锌钢板弯折造型厚度80mm 由专业厂家定制	m2	4.6			
345	011405001028	金属面油漆	1. 耐候木纹漆一底两面	m2	4.6			
		分部小计						
		沙水区装饰立牌						
346	011507001007	沙水区装饰立牌	1. 3mm厚镀锌钢板弯折造型厚度80mm由专业厂家定制 2. 尺寸4.72X2.75m	个	1			
347	010605002025	3mm厚镀锌钢板	1. 3mm厚镀锌钢板弯折造型厚度80mm 由专业厂家定制	m2	2.8			
348	011405001029	金属面油漆	1. 耐候木纹漆一底两面	m2	7.82			
349	01B125	200X500高分子树脂材质水算子	1. 200X500高分子树脂材质水算子	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		沙池旁休憩亭						
		沙池旁休憩基础						
350	010404001012	垫层	1. C20素混凝土垫层	m3	0.8			
351	011702001004	垫层模板	1. 垫层模板	m2	3.41			
352	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.13			
353	011702001005	基础模板	1. 独立基础模板	m2	5.39			
		分部小计						
		沙池旁休憩亭钢结构						
354	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型: □120*100*4 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:0.04t以内, 含柱脚加劲板 4. 底漆: 红丹防锈漆 一遍 5. 面漆: 醇酸磁漆 二遍 6. 厚涂防火涂料: 耐火极限不低于2.5h	t	0.99			
355	010604001017	钢梁	1. 梁类型: □120*120*4 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根梁质量:0.04t以内, 含连接件 4. 底漆: 红丹防锈漆 一遍 5. 面漆: 醇酸磁漆 二遍 6. 厚涂防火涂料: 耐火极限不低于1.5h	t	0.49			
356	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件	t	1.525			
357	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14mm 2. 级别: HRB400	t	0.031			
358	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm 2. 级别: HPB300	t	0.04			
359	010603003028	钢管柱	1. 50*50*3热镀锌钢管柱	t	0.42			
		分部小计						
		沙池旁休憩亭						
360	01B126	30mm防腐木板定制柜体	1. 成品落地储物柜 2. 尺寸:长2.54*宽0.58	个	1			
361	011302001003	吊顶天棚	1. 内部吊顶采用2mm厚镀锌钢板, 面饰白色氟碳漆	m2	2.59			
362	011210003010	钢化玻璃	1. 6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃	m2	30.43			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水池旁储物柜						
363	011501004001	水池旁储物柜	1. 5mm厚透明耐力板 2. 30mm厚防腐木定制柜体 3. 编织铁网（30mm防腐木背板） 4. 1mm厚透明PVC软帘（轨道安装）	个	1			
		分部小计						
		沙池储物区						
364	010501001002	垫层	1. 150mm厚C20混凝土垫层	m3	0.98			
365	01B127	30mm防腐木板定制柜体	1. 成品落地储物柜 2. 尺寸：长1.5*宽0.4	个	2			
366	010605002026	2mm厚镀锌钢板	1. 3mm厚镀锌钢板弯折造型厚度80mm 由专业厂家定制	m2	2.5			
367	011501003001	沙池储物柜	1. 5mm厚透明耐力板 2. 30mm厚防腐木定制柜体 3. 编织铁网（30mm防腐木背板） 4. 1mm厚透明PVC软帘（轨道安装） 5. 尺寸：2.45mX0.35m	个	1			
368	011501003002	沙池储物柜	1. 40*100*3镀锌钢管造面饰木纹漆@35mm 2. 2mm厚镀锌钢板弯折造型面饰木纹漆 3. 编织铁网（30mm防腐木背板） 4. 1mm厚透明PVC软帘（轨道安装） 5. 5mm厚6透明耐力板 6. 30mm厚防腐木定制柜体 7. 1mm厚透明PVC软帘（轨道安装） 8. 尺寸1.2X0.25m	个	1			
369	011501003003	沙池储物柜	1. 20mm厚彩色亚克力定制LOGO 2. 2mm厚镀锌钢板弯折造型面饰木纹漆 3. 2mm厚镀锌钢板弯折造型面饰黄色氟碳漆 4. 3mm厚白色铝合金冲孔板 5. 5mm厚透明耐力板 6. 30mm厚防腐木定制柜体 7. 1mm厚透明PVC软帘（轨道安装） 8. 尺寸1.7mx0.55m	个	1			
370	01B128	花箱	1. 成品防腐木花箱 2. 尺寸：1.25*0.55m	个	2			
		分部小计						
		沙池异形桌面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
371	050305008001	沙池异形桌面	1. 沙池异形桌面 2. 30mm厚防腐木桌面 3. 60*60*3镀锌钢管龙骨面饰白色氟碳漆 4. C60*3镀锌圆管面饰白色氟碳漆	个	1			
		分部小计						
		沙池储物区						
372	010501001003	垫层	1. 150mm厚C20混凝土垫层	m3	0.98			
373	01B129	30mm防腐木板定制柜体	1. 成品落地储物柜 2. 尺寸:长1.5*宽0.4	个	2			
374	010605002027	2mm厚镀锌钢板	1. 3mm厚镀锌钢板弯折造型厚度80mm 由专业厂家定制	m2	2.5			
375	011501003004	沙池储物柜	1. 5mm厚透明耐力板 2. 30mm厚防腐木定制柜体 3. 编织铁网（30mm防腐木背板） 4. 1mm厚透明PVC软帘（轨道安装） 5. 尺寸：2.45mX0.35m	个	1			
376	011501003005	沙池储物柜	1. 40*100*3镀锌钢管造面饰木纹漆@35mm 2. 2mm厚镀锌钢板弯折造型面饰木纹漆 3. 编织铁网（30mm防腐木背板） 4. 1mm厚透明PVC软帘（轨道安装） 5. 5mm厚6透明耐力板 6. 30mm厚防腐木定制柜体 7. 1mm厚透明PVC软帘（轨道安装） 8. 尺寸1.2X0.25m	个	1			
377	011501003006	沙池储物柜	1. 20mm厚彩色亚克力定制LOGO 2. 2mm厚镀锌钢板弯折造型面饰木纹漆 3. 2mm厚镀锌钢板弯折造型面饰黄色氟碳漆 4. 3mm厚白色铝合金冲孔板 5. 5mm厚透明耐力板 6. 30mm厚防腐木定制柜体 7. 1mm厚透明PVC软帘（轨道安装） 8. 尺寸1.7mx0.55m	个	1			
378	01B130	花箱	1. 成品防腐木花箱 2. 尺寸：1.25*0.55m	个	2			
		分部小计						
		沙池造型墙						
379	01B131	沙池造型墙（背面）	1. 20mm厚彩色亚克力定制LOGO	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 2mm厚镀锌钢板弯折造型面饰白色氟碳漆 3. 10mm厚浅咖色亚克力板 4. 2mm厚镀锌钢板弯折造型面饰白色氟碳漆 5. 2mm厚镀锌钢板弯折造型面饰黄色氟碳漆收边 6. 12mm纤维水泥板刷黑板漆 7. 10mm厚透明亚克力板 8. 10mm厚蓝色亚克力板 9. 30*60*3镀锌钢管造型面饰木纹漆 10. 20mm纤维水泥板刷黑板漆 11. 10mm厚彩色亚克力造型（颜色详效果图） 12. 10mm厚浅咖色亚克力板（50*50*3镀锌钢管龙骨）					
380	01B132	沙池造型墙（正面）	1. 2mm厚镀锌钢板弯折造型面饰白色氟碳漆 2. 30*30*3镀锌钢管面饰木纹漆 3. 3mm厚白色铝合金冲孔板 4. 10mm厚蓝色亚克力造型 5. 20mm厚浅咖色亚克力造型 6. 10mm厚蓝色\黄色亚克力造型 7. 2mm厚镀锌钢板弯折造型面饰白色氟碳漆 8. 30*30*3镀锌钢管面饰木纹漆 9. 3mm厚白色铝合金冲孔板	块	1			
381	010401001004	砖基础	1. 砖基础：M7.5水泥砂浆，MU10页岩砖砌筑	m3	1.78			
382	010404001013	垫层	1. 100mm厚C20垫层	m3	1.21			
383	011702001006	垫层模板	1. 垫层模板	m2	1.7			
384	010101001009	平整场地	1. 素土夯实	m2	5.89			
385	010516002002	预埋铁件	1、MJ-14*250钢垫板通长，焊接L=250, 2Φ10@500	t	0.6			
386	010603003029	钢管柱	1. 50*50*5镀锌角钢@500双层双向 2. 30*30*3镀锌钢管面饰木纹漆 3. 50*50*3镀锌钢管龙骨@500双层双向	t	0.5			
		分部小计						
		沙池做法						
387	050201001001	卵石面层	1. 300mm厚卵石过滤层	m2	101.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
388	010404001014	垫层	1. 300mm厚石英砂（选色）	m3	30.33			
389	060105006001	土工布铺设	1. 土工布300g/m²	m2	101.11			
390	010501003010	外包C30素混凝土	1. 混凝土种类:预拌细石砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2			
		分部小计						
		沙水区宣传栏						
391	01B133	沙水区宣传栏	1. 3mm厚镀锌钢板弯折造型厚度80mm由专业厂家定制” 2. 10mm厚白色亚克力字体，内容由园方提供 3. 尺寸4.7x2.75m	个	1			
		分部小计						
		成品防腐木水车						
392	01B134	成品防腐木水车	1. 成品防腐木水车	套	1			
		分部小计						
		绘画墙						
393	011508005001	亚克力字体及图案	1. 10mm厚亚克力板定制造型、字体（颜色详效果图）单体字尺寸：0.12*0.12m	个	19			
394	011207001001	墙面装饰板	1. 10厚水泥纤维板，面饰黑板漆	m2	4.33			
395	010605002028	钢板墙板	1. 2mm厚镀锌钢板面饰木纹漆	m2	3.88			
396	010810001001	1mm厚透明PVC软帘	1. 1mm厚透明PVC软帘（轨道安装）	m2	1.07			
397	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨	m	3.42			
398	011207001002	墙面装饰板	1. 30厚防腐木	m2	1.94			
399	011210003011	5厚磁性白板玻璃	1. 5厚磁性白板玻璃	m2	4.04			
400	040203008004	600*600*10仿石材文化石（选样）	1. 600*600*10仿石材文化石（选样） 2. 水泥砂浆结合层	m2	7.98			
401	010402001002	砌块墙	1. 砖墙：M7.5水泥砂浆MU10标砖砌筑	m3	0.16			
402	011206001001	50mm厚天然石材定制	1. 50mm厚天然石材定制	m²	1.24			
403	011207001003	10mm厚彩色亚克力板	1. 10mm厚彩色亚克力板	m2	0.84			
404	011207001004	墙面装饰板	1. 12mm厚纤维水泥板刷白板漆	m2	4.29			
405	010901003003	5mm厚透明耐力板	1. 5mm厚透明耐力板	m2	0.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
406	010603003030	钢管柱	1. 80*100*3镀锌钢管	t	0.007			
407	010603003031	钢管柱	1. 30*50*2镀锌钢管面饰木纹漆	t	0.47			
408	010603003032	钢管柱	1. 50*100*3镀锌钢管面饰白色氟碳漆	t	0.304			
409	010516002003	预埋铁件	1. MJ-14*150钢垫板通长，焊接L=200, 2Φ10	t	0.015			
		分部小计						
		成品白色玻璃钢户外凳子						
410	01B135	成品白色玻璃钢户外凳子	1. 成品白色玻璃钢户外凳子	套	1			
		分部小计						
		成品水池玩具						
411	01B136	水池玩具	1. 水池玩具	套	1			
		分部小计						
		成品沙池玩具						
412	01B137	成品沙池玩具	1. 成品沙池玩具	个	3			
		分部小计						
		成品不锈钢压水泵玩具						
413	01B138	成品不锈钢压水泵玩具	1. 成品不锈钢压水泵玩具	个	5			
		分部小计						
		戏水池						
414	010101001010	平整场地	1. 素土夯实	m2	55.16			
415	010501001004	垫层	1. 150mm厚连砂石垫层	m3	8.27			
416	010501001005	垫层	1. 100mm厚C20混凝土垫层	m3	5.52			
417	011702001007	垫层模板	1. 垫层模板	m2	8.23			
418	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	55.16			
419	010902001001	屋面卷材防水	1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	55.16			
420	011101006002	平面砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	55.16			
421	050201001002	卵石面层	1. 30mm厚1:3水泥砂浆嵌鹅卵石（选色，粒径%30~60mm）	m2	55.16			
422	010501001006	混凝土	1. 100mm厚C25混凝土	m3	5.52			
423	011702001008	垫层模板	1. 垫层模板	m2	8.2			
424	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10mm	t	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 级别： HRB400					
425	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆嵌水洗石（选色，粒径4~6mm）	m2	60			
		分部小计						
		水池休憩亭						
		水池休憩亭						
426	011501003007	30mm厚防腐木定制柜体	1. 30mm厚防腐木定制柜体 2. 尺寸2.95X1.2m	个	1			
427	050305008002	成品实木桌椅组合 桌高0.55m，椅高0.35m	1. 成品实木桌椅组合 桌高0.55m，椅高0.35m 2. 一桌四椅	套	3			
428	011302001004	吊顶天棚	1. 内部吊顶采用2mm厚镀锌钢板，面饰白色氟碳漆	m2	30.44			
429	010404001015	垫层	1. C20素混凝土垫层	m3	0.72			
430	010501003011	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.65			
431	010501003012	外包C30素混凝土	1. 混凝土种类：细石砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.7			
432	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	11.2			
433	011210003012	钢化玻璃	1. 6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃	m2	77.84			
		分部小计						
		水池休憩亭钢结构						
434	010603002003	空腹钢柱	1. 柱类型：□150*100*4 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根柱质量：0.04t以内，含柱脚加劲板 4. 底漆：红丹防锈漆 一遍 5. 面漆：醇酸磁漆 二遍 6. 厚涂防火涂料：耐火极限不低于2.5h	t	0.2			
435	010604001018	钢梁	1. 梁类型：□150*120*5 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根梁质量：0.04t以内，含连接件 4. 底漆：红丹防锈漆 一遍 5. 面漆：醇酸磁漆 二遍 6. 厚涂防火涂料：耐火极限不低于1.5h	t	0.07			
436	010516002004	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.43			
437	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：18mm 2. 级别： HRB400	t	0.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
438	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 12mm 2. 级别: HPB400	t	0.04			
		分部小计						
		养殖区						
		养殖区储物柜						
439	011501001004	养殖区储物柜	1. 5mm厚透明耐力板 2. 30mm厚防腐木定制柜体 3. 编织铁网（30mm防腐木背板） 4. 1mm厚透明PVC软帘（轨道安装） 5. 尺寸1.55x0.45m	个	1			
		分部小计						
		养殖区						
440	010607004001	养殖网	1. C80*4镀锌钢柱面饰木纹漆 基层做法参JC-02 2. 定制钢索网 3. C80*4镀锌钢管面饰木纹漆 4. C60*3镀锌钢管定制门框，面饰木纹漆	m2	78.18			
441	010607004002	养殖屋	1. 防腐木屋面覆盖5mm厚耐力板 2. 100*100*3镀锌钢管面饰木纹漆 3. 80*80*3镀锌钢管面饰木纹漆 4. 120*120*4镀锌钢管面饰木纹漆 5. 10mm厚白色亚克力字体 6. 50*50*3镀锌钢管定制木纹提拉窗 7. 钢索网 8. 屋顶20mm厚防腐木板（60*60*3镀锌钢管龙骨@600双向） 9. 厂家定制钢结构养殖屋，面饰木纹漆（厂家深化设计） 10. 地板采用20mm厚防腐木板，60*60*3镀锌钢管龙骨@600 11. C80*4镀锌钢柱面饰木纹漆基层做法参JC-02 12. 地面采用100mm厚黑色鹅卵石散铺（粒径10~20mm）	座	1			
		分部小计						
		养殖区洗手池						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑	标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目
--	---------------------------------------

第 29 页 共 29 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑

标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-景观建筑

标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-园林绿化工程  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：轻质土壤 2. 回填厚度：50cm	m3	246.5			
2	050102012001	草坪	品种：美国早熟禾/四季青	m2	867			
3	050102001001	龙爪槐	龙爪槐 1. D=6-7cm H=2-2.5m 2. 养护期：第一年新工养护	株	10			
4	050102001002	桧柏球	桧柏球 1. D=2-5cm H=1.2m 2. 养护期：第一年新工养护	株	20			
5	050102001003	国槐	国槐 1. D=8-10cm H=3-3.5m 2. 养护期：第一年新工养护	株	10			
6	050102001004	垂柳	垂柳 1. D=2-3cm H=1.5m 2. 养护期：第一年新工养护	株	5			
7	050102001005	丁香	丁香 1. D=2cm H=0.5-1.5m 2. 养护期：第一年新工养护	株	15			
8	050102001006	榆叶梅	榆叶梅 1. D=1-3cm H=0.3-1m 2. 养护期：第一年新工养护	株	10			
9	050102001007	金叶榆	金叶榆 1. D=1cm以下 H=0.5-1.5m 2. 养护期：第一年新工养护	株	10			
10	050102001008	胶东卫矛	胶东卫矛 1. D=2-3cm H=0.18-0.8m 2. 养护期：第一年新工养护	株	100			
11	050102001009	苹果树	苹果树 1. D=1-3cm H=1.5m 2. 养护期：第一年新工养护	株	5			
12	050102001010	桃树	桃树 1. D=0.5-2cm H=0.5-1.5m 2. 养护期：第一年新工养护	株	5			
13	050102001011	杏树	杏树 1. D=1-3cm H=1-2m 2. 养护期：第一年新工养护	株	5			
14	050102001012	山楂树	山楂树 1. D=1cm H=1.5-2m 2. 养护期：第一年新工养护	株	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-园林绿化工程

标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和  
体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-园林绿化工程

标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-绿化养护工程  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102001001	乔木养护	龙爪槐 1. D=6-7cm H=2-2.5m 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	10			
2	050102001002	乔木养护	桧柏球 1. D=2-5cm H=1.2m 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	20			
3	050102001003	乔木养护	国槐 1. D=8-10cm H=3-3.5m 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	10			
4	050102001004	乔木养护	垂柳 1. D=2-3cm H=1.5m 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	5			
5	050102002001	栽植灌木	丁香树 1. D=2cm H=0.5-1.5m 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	15			
6	050102001005	乔木养护	榆叶梅 1. D=1-3cm H=0.3-1m 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	10			
7	050102001006	乔木养护	金叶榆 1. D=1cm以下 H=0.5-1.5m 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	10			
8	050102001007	乔木养护	胶东卫矛 1. D=2-3cm H=0.18-0.8m 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	100			
9	050102001008	乔木养护	苹果树 1. D=1-3cm H=1.5m 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶	株	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-绿化养护工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050102001009	乔木养护	桃树 1. D=0.5-2cm H=0.5-1.5m 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶水	株	5			
11	050102001010	乔木养护	杏树 1. D=1-3cm H=1-2m 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶水	株	5			
12	050102001011	乔木养护	山楂树 1. D=1cm H=1.5-2m 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶水	株	5			
13	050102002002	栽植灌木	葡萄树 1. D=0.5-1cm H=0.5-1m 2. 养护期：第二、三年后期养护 3. 苗木浇水方式：胶管胶水	株	10			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-绿化养护工程

标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和  
体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-绿化养护工程

标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和  
体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-硬化  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		硬化及设施						
		大门左侧						
1	041001002001	拆除人行道	拆除原有环保砖面层	m2	49.75			
2	011103003001	塑料板楼地面	13mm厚灰色塑胶地面	m2	36.02			
3	040204002001	人行道铺设	20厚芝麻灰花岗岩	m2	0.4			
4	050102012001	仿真草皮	50厚仿真草皮	m2	6.71			
5	040204004001	安砌侧（平、缘）石	200*150R角芝麻白花岗岩路缘石 30厚1：3水泥砂浆 150*200 3：7灰土垫层 素土夯实≥93%	m	81.12			
		分部小计						
		大门右侧						
6	041001002002	拆除人行道	拆除原有环保砖面层	m2	54.7			
7	040204002002	人行道铺设	1、100mm厚灰色卵石散铺（粒径Φ15~20mm）	m2	24.2			
8	040204002003	人行道块料铺设	20厚芝麻灰花岗岩	m2	0.39			
9	040203009001	弹性面层	13厚彩色塑胶颗粒，选色	m2	22.21			
10	040204004002	安砌侧（平、缘）石	100宽花岗岩路沿石	m	72.94			
		分部小计						
		体能长廊						
11	041001002003	拆除人行道	拆除原有环保砖面层	m2	111.71			
12	040203009002	弹性面层	13厚彩色塑胶颗粒，选色	m2	111.71			
13	04B001	不锈钢收边条	1. 3mm厚不锈钢收边条 2. 位置：草坪-卵石交界处	m	88.61			
		分部小计						
		沙水池地面硬化						
14	041001002004	拆除人行道	1、拆除原有环保砖面层	m2	734			
15	041001003001	拆除基层	1、拆除原有混凝土垫层	m2	403.41			
16	040204002004	人行道铺设	1、100mm厚黑色卵石散铺（粒径Φ15~20mm）	m2	61.52			
17	040204002005	天然石材汀步	1. 80mm厚青石板汀步石 2. 素土夯实≥93%	m2	5.99			
18	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、100*150mm芝麻灰花岗岩路沿石	m	19.73			
19	04B002	不锈钢收边条	1. 3mm厚不锈钢收边条 2. 位置：草坪-卵石交界处	m	175			
20	011104002001	竹、木（复合）地板	1、30mm厚防腐木地板 2、40*40防腐木龙骨@500	m2	85.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目—硬化

标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-硬化

标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-土石方  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沙水区土方						
		给排水土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：1.5m以内	m3	739.89			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填（按设计要求） 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑 4. 回填：达到图纸设计要求	m3	739.89			
		分部小计						
		电气土方						
3	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：1.0m以内	m3	23.4			
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填（按设计要求） 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑 4. 回填：达到图纸设计要求	m3	23.4			
		分部小计						
		总平面土方						
		给水土方						
5	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：1.5m以内	m3	416.46			
6	040103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填（按设计要求） 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑 4. 回填：达到图纸设计要求	m3	94.65			
		分部小计						
		电气土方						
7	040101002004	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：1.0m以内	m3	97.04			
8	040103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填（按设计要求） 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑 4. 回填：达到图纸设计要求	m3	97.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-土石方  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求					
		分部小计						
		体能长廊基础土方						
9	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	255.56			
10	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	217.67			
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:1km	m3	37.89			
		分部小计						
		大门左侧坐凳基础土方						
12	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.93			
13	010103001002	回填方	1. 原土回填 2. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	1.33			
		分部小计						
		足球场储物休息区基础土方						
14	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	4.48			
15	010103001003	回填方	1. 原土回填 2. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	1.98			
		分部小计						
		花池走廊基础土方						
16	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	4.23			
17	010103001004	回填方	1. 原土回填 2. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	1.59			
		分部小计						
		大门展示栏一						
18	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	3.25			
19	010103001005	回填方	1. 原土回填 2. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	1.8			
		分部小计						
		大门展示栏二						
20	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	5.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-土石方
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010103001006	回填方	1. 原土回填 2. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	1.84			
		分部小计						
		沙水区土方						
		水池休憩亭旁土方						
22	010101004007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.4m 内	m3	17.63			
23	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	3.37			
24	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:1km	m3	14.26			
		分部小计						
		沙池、沙水池土方						
25	010101001001	平整场地	1. 素土夯实≥95%	m2	0.39			
26	010101001002	平整场地	1. 素土夯实	m2	101.11			
27	010101004008	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.1m 内	m3	132.79			
		分部小计						
		沙池旁休憩亭土方						
28	010101004009	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.1m 内	m3	10			
29	010103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	1.93			
30	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:1km	m3	8.07			
		分部小计						
		措施项目						
31	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3 以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-土石方

标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和  
体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-土石方

标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-水电  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沙水区						
		沙水区给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De75 4. 工称压力1.6Mpa 5. 连接形式:电热熔连接 6. 生活给水管道试压合格后对管道进行冲洗消毒,达到生活饮用水卫生标准后,方可投入使用。所有供水设施进行清洗和消毒后,应符合国家《生活饮用水标准》。	m	5.32			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De32 4. 工称压力1.6Mpa 5. 连接形式:电热熔连接 6. 生活给水管道试压合格后对管道进行冲洗消毒,达到生活饮用水卫生标准后,方可投入使用。所有供水设施进行清洗和消毒后,应符合国家《生活饮用水标准》。	m	95.12			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De25 4. 工称压力1.6Mpa 5. 连接形式:电热熔连接 6. 生活给水管道试压合格后对管道进行冲洗消毒,达到生活饮用水卫生标准后,方可投入使用。所有供水设施进行清洗和消毒后,应符合国家《生活饮用水标准》。	m	39.8			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De20 4. 工称压力1.6Mpa 5. 连接形式:电热熔连接 6. 生活给水管道试压合格后对管道进行冲洗消毒,达到生活饮用水卫生标准后,方可投入使用。所有供水设施进行清洗和消毒后,应符合国家《生活饮用水标准》。	m	30.34			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De15 4. 工称压力1.6Mpa 5. 连接形式:电热熔连接 6. 生活给水管道试压合格后对管道进行冲洗消毒,达到生活饮用水卫生标准后,方可投入使用。所有供水设施进行清洗和消毒后,应符合国家《生活饮用水标准》。	m	37.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-水电  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			后对管道进行冲洗消毒,达到生活饮用水卫生标准后,方可投入使用。所有供水设施进行清洗和消毒后,应符合国家《生活饮用水标准》。					
6	031004014001	给、排水附(配件)	1.名称:水龙头 2.材质:不锈钢 3.型号规格:DN15	个	8			
7	031004014002	给、排水附(配件)	1.名称:冲洗水龙头 2.材质:不锈钢 3.型号规格:DN15	个	2			
8	031004014003	给、排水附(配件)	1.名称:水龙头 2.材质:不锈钢 3.型号规格:DN25	个	2			
9	030109011001	潜水泵	1.名称:潜水泵 2.型号规格:GV6-7-0.45(220V)干式安装 3.电动机检查接线 4.钢筋混凝土水泵坑	台	1			
		分部小计						
		沙水区排水						
10	031001006006	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC管, DN150 4.连接形式:粘接 5.做灌水试验和通水试验	m	28.41			
11	031001006007	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC管, DN110 4.连接形式:粘接 5.做灌水试验和通水试验	m	17.81			
12	031001006008	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC管, DN75 4.连接形式:粘接 5.做灌水试验和通水试验	m	144.85			
		分部小计						
		沙水区电气						
13	030411001001	配管	1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:埋地	m	60			
14	030408001001	电力电缆	1.名称:防水电缆 2.规格、型号:防水电缆-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内 5.电压等级(kV):1KV	m	67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-水电  
 标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: 3*4 4. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 室外 6. 电压等级 (kV): 1KV	个	4			
		分部小计						
		给排水平面						
16	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管 De32 2 工称压力1.6Mpa 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 生活给水管道试压合格后对管道进行冲洗消毒, 达到生活饮用水卫生标准后, 方可投入使用。所有供水设施进行清洗和消毒后, 应符合国家《生活饮用水标准》。	m	315.5			
		分部小计						
		电气平面						
17	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 埋地	m	267.1			
18	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 埋地	m	56.4			
19	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 材质: ZRBV 3. 规格: 3*4 4. 配置形式及部位: 管内	m	322.2			
20	030408001002	电力电缆	1. 名称: 防水电缆 2. 规格、型号: 防水电缆-3*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	276.8			
21	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: 3*2.5 4. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 室外 6. 电压等级 (kV): 1KV	个	4			
22	030412001001	普通灯具	1. 名称: 草坪灯 2. 规格型号: 直径25cm, 高度40cm	套	8			
23	030412001002	普通灯具	1. 名称: 筒灯 2. 规格型号: 直径15cm, 12w	套	6			
24	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	14			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-水电	标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目
--	---------------------------------------

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-水电

标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目-水电

标段：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和  
体能长廊以及生态游戏区域项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：