

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场 标段：鄂托克旗第一中学主席台、看台  
草坪维修改造—草坪和塑胶跑道更换 、足球场草坪维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
		草坪拆除						
1	011605001001	人造草坪拆除	人造草坪拆除	m2	7581			
2	010101001001	清洗草坪	拆除人造草坪后清洗基底除胶	m2	7581			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑, 结算不予调整	m3	31.84			
		分部小计						
		塑胶跑道拆除						
4	011605001002	平面块料拆除	拆除13mm厚塑胶跑道	m2	1980			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑, 结算不予调整	m3	8.32			
		分部小计						
		新做						
		新做草坪						
6	050201001003	专用草坪	1. 草坪高度50mm（石英砂每平方米20至40目，每平米填充30公斤；EPTM绿色环保颗粒每平米填充4至5公斤） 2. 草坪密度10500簇/平方米 3. 草丝宽度1.22mm，草丝厚度510510µm 4. 草丝克重13000磅	m2	7581			
		分部小计						
		13mm厚塑胶跑道						
7	040203007003	水泥混凝土	打磨原有混凝土基层	m2	1980			
8	040203009003	弹性面层	13mm厚混合型塑胶跑道	m2	1980			
9	040205006001	标线	跑道划线	m2	99			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪维修改造--草坪和塑胶跑道更换 标段:鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪维修改造—草坪和塑胶跑道更换

标段：鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪  
维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪维修改造--草坪和塑胶跑道更换

标段：鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪  
维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场 标段：鄂托克旗第一中学主席台、看台 第 1 页 共 2 页  
 草坪维修改造--主席台钢结构和外装饰工程 、足球场草坪维修改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		网架结构						
1	010601001001	钢网架	1. 螺栓球形网架 2. 网架除锈方式:抛丸除锈 3. 包含制作、安装、运输	t	14.346			
2	011405001001	金属面油漆	涂刷环氧富锌底漆两遍,环氧云铁中间漆两遍,氟碳面漆两遍,油漆总厚度不得小于260um	m2	247.06			
3	011405001002	金属面油漆	钢结构构件均刷防火涂料(膨胀型),耐火极限不小于1.5小时,网架耐火等级为二级	m2	247.06			
		分部小计						
		钢架及外装饰工程						
4	010606005001	钢墙架	1. 墙面钢架:焊接方管80*40方管和20*40方管 2. 除锈方式:抛丸除锈 3. 包括:制作、安装、运输	t	2.605			
5	010602001001	钢屋架	1. 屋面钢架:焊接方管80*40方管和20*40方管 2. 除锈方式:抛丸除锈 3. 包括:制作、安装、运输	t	4.418			
6	010901003001	屋面装饰板	1. 球形网架上做弧形造型 2. 面层材料用25丝铝塑板 3. 用955型结构胶粘接等固定连接	m2	593.04			
7	011405001006	金属面油漆	钢结构构件涂刷环氧富锌底漆两遍,环氧云铁中间漆两遍,氟碳面漆两遍,油漆总厚度不得小于260um	m2	475.2			
8	011405001007	金属面油漆	钢结构构件均刷防火涂料(膨胀型),耐火极限不小于1.5小时,网架耐火等级为二级	m2	475.2			
9	011207001001	墙面装饰板	1. 墙面基层板做10mm厚防水水泥板 2. 墙面面层板做25丝铝塑板	m2	300			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪维修改造—主席台钢结构和外装饰工程	标段:鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪维修改造
--	-----------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪维修改造—主席台钢结构和外装饰工程

标段：鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪  
维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪维修改造—主席台钢结构和装饰工程

标段：鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪  
维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场  
草坪维修改造—拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪维修改造—拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合    计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪维修改造--拆除工程

标段：鄂托克旗第一中学主席台、看台、足球场草坪  
维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

