

西出口绿化景观提升改
造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

一、工程名称：

西出口绿化景观提升改造工程

二、编制范围及内容

本工程主要包括：棋盘井街与南环路、棋盘井街与南环路两侧绿化、109 与棋盘井交叉口节点绿化改造的绿化、养护、换种植土、绿化管安装等主要内容。

三、编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关分册，2017 年《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》《内蒙古自治区园林养护工程预算定额》《内蒙古自治区费用工程预算定额》等。

四、其他说明

1. 工程材料价格执行《鄂尔多斯市工程造价信息》进行调整，没有的材料价执行周边信息价或者市场询价。

2. 无暂估价及暂列金。

工程项目综合汇总表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程

[illegible]

西出口绿化景观提
升改造工程 土方工程

招标工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 土方 标段：西出口绿化景观提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		棋盘井街与南环路改造						
1	040101001004	挖一般土方	1. 开挖方式：人工 2. 挖土、修理边坡、清理槽坑等 3. 工作面及放坡工程量已包含在清单量内	m3	500.4			
2	040103002004	外运土	1. 外运土 2. 运距：根据情况自行确定 3. 装车方式：人工	m3	500.4			
		分部小计						
		棋盘井街与南环路两侧绿化						
3	040101001005	挖一般土方	1. 开挖方式：人工 2. 挖土、修理边坡、清理槽坑等 3. 工作面及放坡工程量已包含在清单量内	m3	1293.6			
4	040103002005	外运土	1. 外运土 2. 运距：根据情况自行确定 3. 装车方式：人工	m3	1293.6			
		分部小计						
		109与棋盘井交叉节点绿化改造						
5	040101001006	挖一般土方	1. 开挖方式：人工 2. 挖土、修理边坡、清理槽坑等 3. 工作面及放坡工程量已包含在清单量内	m3	244.8			
6	040103002006	外运土	1. 外运土 2. 运距：根据情况自行确定 3. 装车方式：人工	m3	244.8			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 土方 标段：西出口绿化景观提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707002001	夜间施工增加费						
4	011707002002	白天在地下室施工增加费						
5	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程
土方

标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程
土方

标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程
土方

标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程
土方

标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西出口绿化景观提
升改造工程 绿化工
程

工程

招标工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 绿化工程 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		棋盘井街与南环路改造						
1	050101009004	种植土回（换）填	1. 人工种植土换填 2. 填土深度0.6m 3. 换填方式：自行考虑	m3	500.4			
2	050103001001	喷灌管线安装	1. 名称：绿化管 2. 规格：PE16，国标，壁厚1.2mm 3. 满足相关规范要求	m	834			
3	050102001001	栽植桧柏	1. 种类名称：桧柏 2. 株高：3m 3. 冠径：P≥1.8m 4. 分支点<0.5m 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6. 带土球，树姿挺拔，冠型完整饱满，不偏冠。生长旺盛，全冠移植 7. 养护期：新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	9			
4	050102001002	栽植对节白蜡	1. 种类名称：对节白蜡 2. 株高：3m，胸径d=15cm以上，五个云盘以上 3. 冠径：P≥2.5m 4. 分支点<0.5m 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6. 带土球，树姿挺拔，冠型完整饱满，不偏冠。生长旺盛，全冠移植 7. 养护期：新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	3			
5	050102001003	栽植圆冠榆	1. 种类名称：圆冠榆 2. 株高：H≥4.5m，d=6.1-8cm 3. 冠径：P≥3.5m 4. 分支点≥2.5m 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6. 带土球，树姿挺拔，冠型完整饱满，不偏冠。生	株	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 绿化工程 标段：西出口绿化景观提升改造工程 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			长旺盛，全冠移植 7. 养护期:新工养护一年 保活（水车浇水，水甲供）					
6	050102001004	栽植山桃	1. 种类名称：山桃 2. 株高及胸径：H≥2.5m，胸径d=5.1-6cm 3. 冠径：P≥2.5m 4. 分支点≥1.5m 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6. 带土球，3-5主枝分叉，冠型完整丰满，不偏冠，全冠移植。 7. 养护期:新工养护一年 保活（水车浇水，水甲供）	株	8			
7	050102001005	栽植红叶李	1. 种类名称：红叶李 2. 株高及胸径：H≥2.0m，胸径d=5.1-6cm 3. 冠径：P≥1.8m 4. 分支点≥1.6m 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6. 带土球，3-5主枝分叉，冠型完整丰满，不偏冠，全冠移植。 7. 养护期:新工养护一年 保活（水车浇水，水甲供）	株	12			
8	050102002001	栽植榆叶梅	1. 种类名称：榆叶梅 2. 株高及胸径：H=1.0-1.2，胸径d=3.1-4cm 3. 冠径：1.0-1.2m 4. 分支点10-12分枝 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6. 带土球，小枝繁茂，冠型饱满，生长旺盛,带土球栽植 7. 养护期:新工养护一年 保活（水车浇水，水甲供）	株	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 绿化工程 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102002002	栽植珍珠梅	1. 种类名称：珍珠梅 2. 株高及胸径：H=1.0-1.2，胸径d=3.1-4cm 3. 冠径：1.0-1.2m 4. 分支点10-12分枝 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6. 带土球，小枝繁茂，冠型饱满，生长旺盛，带土球栽植 7. 养护期：新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	8			
10	050102001006	栽植造型金叶榆	1. 种类名称：造型金叶榆 2. 株高及胸径：H≥2.5m，胸径d=5.1-6cm 3. 带土球，5层云片以上 4. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 5. 养护期：新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	6			
11	050102001007	栽植高杆胶东卫矛	1. 种类名称：高杆胶东卫矛 2. 株高及胸径：H≥2.0m，胸径d=5.1-6cm 3. 冠径：P≥1.8m 4. 分支点≥1.6m 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6. 带土球，3-5主枝分叉，冠型完整丰满，不偏冠，全冠移植。 7. 养护期：新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	12			
12	050102001008	栽植红宝石海棠	1. 种类名称：红宝石海棠 2. 株高及胸径：H≥2.0m，胸径d=5.1-6cm 3. 冠径：P≥1.8m 4. 分支点≥1.6m 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场	株	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 绿化工程 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			等一切工序 6.带土球，3-5主枝分叉，冠型完整丰满，不偏冠，全冠移植。 7.养护期:新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）					
13	050102002003	栽植卫矛球	1. 种类名称：卫矛球 2. 株高及胸径：H=0.8-1.0，胸径d=3.1-4cm 3. 冠径：1-1.2m 4. 分支点<0.1m 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6.带土球，小枝繁茂，冠型饱满，生长旺盛,带土球栽植 7. 养护期:新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	12			
14	050102001009	栽植红叶李球	1. 种类名称：红叶李球 2. 株高及胸径：H=0.8-1.0，胸径d=3.1-4cm 3. 冠径：1-1.2m 4. 分支点<0.1m 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6.带土球，小枝繁茂，冠型饱满，生长旺盛,带土球栽植 7. 养护期:新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	9			
15	050102001010	栽植金叶榆球	1. 种类名称：金叶榆球 2. 株高及胸径：H=0.8-1.0，胸径d=3.1-4cm 3. 冠径：1-1.2m 4. 分支点<0.1m 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序	株	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 绿化工程 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6.带土球，小枝繁茂，冠型饱满，生长旺盛,带土球栽植 7.养护期:新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）					
16	050102005008	栽植侧柏篱	1.苗木、花卉种类：侧柏篱 2.株高或蓬径：二年生营养钵苗，h=1-1.2m,冠幅20-30cm 3.单位面积株数:36株/平方米，枝叶茂密，生长旺盛 4.养护期：新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	m2	110			
17	050102001017	移植乔木	1.乔木移植 2.胸径D=10cm 3.起挖后，就近栽植 4.养护期：新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	10			
18	050102002006	移植灌木	1.灌木移植 2.冠径 P=80CM 3.起挖后，就近栽植 4.养护期：新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	10			
		分部小计						
		棋盘井街与南环路两侧绿化						
19	050101009005	种植土回（换）填	1.人工种植土换填 2.填土深度0.6m 3.换填方式：自行考虑	m3	1293.6			
20	050103001003	喷灌管线安装	1.名称：绿化管 2.规格：PE16，国标，壁厚1.2mm 3.满足相关规范要求	m	2156			
21	050102001011	栽植桧柏	1.种类名称：桧柏 2.株高：3m 3.冠径：P≥1.8m 4.分支点<0.5m 5.挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场	株	256			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 绿化工程 标段：西出口绿化景观提升改造工程 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			等一切工序 6.带土球，树姿挺拔，冠型完整饱满，不偏冠。生长旺盛，全冠移植 7.养护期：新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）					
22	050102005010	栽植侧柏篱	1.苗木、花卉种类：侧柏篱 2.株高或蓬径：二年生营养钵苗，h=1-1.2m,冠幅20-30cm 3.单位面积株数：36株/平方米，枝叶茂密，生长旺盛 4.养护期：新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	m2	924			
		分部小计						
		109与棋盘井交叉节点绿化改造						
23	050101009006	种植土回（换）填	1.人工种植土换填 2.填土深度0.6m 3.换填方式：自行考虑	m3	244.8			
24	050103001004	喷灌管线安装	1.名称：绿化管 2.规格：PE16，国标，壁厚1.2mm 3.满足相关规范要求	m	408			
25	050102005009	栽植侧柏篱	1.苗木、花卉种类：侧柏篱 2.株高或蓬径：二年生营养钵苗，h=1-1.2m,冠幅20-30cm 3.单位面积株数：36株/平方米，枝叶茂密，生长旺盛 4.养护期：新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	m2	204			
26	050102005004	栽植金叶榆篱	1.苗木、花卉种类：金叶榆篱 2.株高或蓬径：二年生营养钵苗，h=50-60cm,冠幅20-30cm 3.单位面积株数：36株/平	m2	102			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 绿化工程 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			方米，枝叶茂密，生长旺盛 4. 养护期：新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）					
27	050102005005	栽植紫叶矮樱	1. 苗木、花卉种类：紫叶矮樱 2. 株高或蓬径：二年生营养钵苗，50-60cm，冠幅20-30cm 3. 单位面积株数：25株/平方米，枝叶茂密，生长旺盛 4. 养护期：新工养护一年保活（水浇水，水甲供）	m2	102			
28	050102001012	栽植国槐	1. 种类名称：国槐 2. 株高及胸径：H≥5.5m，胸径d=8.1-10cm 3. 冠径：P≥3.5m 4. 分支点≥2.8m 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6. 树姿挺拔，冠型完整丰满，不偏冠，半冠移植。 7. 养护期：新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	20			
29	050102001019	栽植桧柏	1. 种类名称：桧柏 2. 株高：3m 3. 冠径：P≥1.8m 4. 分支点<0.5m 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6. 带土球，树姿挺拔，冠型完整饱满，不偏冠。生长旺盛，全冠移植 7. 养护期：新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	16			
30	050102001013	栽植紫叶李	1. 种类名称：紫叶李 2. 株高及胸径：H≥2.0m，胸径d=5.1-6cm 3. 冠径：P≥1.8m 4. 分支点≥1.6m 5. 挖树坑、支撑制作、安	株	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 绿化工程 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6.带土球，3-5主枝分叉，冠型完整丰满，不偏冠，全冠移植。 7.养护期:新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）					
31	050102002004	栽植榆叶梅	1.种类名称：榆叶梅 2.株高及胸径：H≥2.0m，胸径d=5.1-6cm 3.冠径：P≥1.8m 4.分支点≥1.6m 5.挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6.带土球，小枝繁茂，冠型饱满，生长旺盛,带土球栽植 7.养护期:新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	6			
32	050102001014	栽植绚丽海棠	1.种类名称：绚丽海棠 2.株高及胸径：H≥2.0m，胸径d=5.1-6cm 3.冠径：P≥1.8m 4.分支点≥1.6m 5.挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6.带土球，3-5主枝分叉，冠型完整丰满，不偏冠，全冠移植。 7.养护期:新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	6			
33	050102001020	栽植对节白蜡	1.种类名称：对节白蜡 2.株高：3m，胸径d=15cm以上，五个云盘以上 3.冠径：P≥2.5m 4.分支点<0.5m 5.挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6.带土球，树姿挺拔，冠型完整饱满，不偏冠。生长旺盛，全冠移植	株	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 绿化工程 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 养护期:新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）					
34	050102001016	栽植高杆卫矛	1. 种类名称：高杆卫矛 2. 株高及胸径：H≥2.0m，胸径d=5.1-6cm 3. 冠径：P≥1.8m 4. 分支点≥1.6m 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6. 带土球，3-5主枝分叉，冠型完整丰满，不偏冠，全冠移植。 7. 养护期:新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	6			
35	050102002005	栽植珍珠梅	1. 种类名称：珍珠梅 2. 株高及胸径：H=1.0-1.2，胸径d=3.1-4cm 3. 冠径：1.0-1.2m 4. 分支点10-12分枝 5. 挖树坑、支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场等一切工序 6. 带土球，小枝繁茂，冠型饱满，生长旺盛，带土球栽植 7. 养护期:新工养护一年保活（水车浇水，水甲供）	株	6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 绿化工程 标段：西出口绿化景观提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	050405002001	夜间施工增加费						
7	050405002002	白天在地下室施工增加费						
8	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 绿化工程 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 绿化工程 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 绿化工程 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 绿化工程 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西出口绿化景观提
升改造工程 -后期
养护

工程

招标工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 -后期养护 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		棋盘井街与南环路改造						
1	050102001001	后期养护桧柏	1. 种类名称：桧柏 2. 株高：3m 3. 冠径：P≥1.8m 4. 分支点<0.5m 5. 养护期：后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	9			
2	050102001021	后期养护对节白蜡	1. 种类名称：对节白蜡 2. 株高：3m，胸径d=15cm以上，五个云盘以上 3. 冠径：P≥2.5m 4. 分支点<0.5m 5. 养护期：后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	3			
3	050102001003	后期养护圆冠榆	1. 种类名称：圆冠榆 2. 株高：H≥4.5m，d=6.1-8cm 3. 冠径：P≥3.5m 4. 分支点≥2.5m 5. 挖养护期：后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	9			
4	050102001004	后期养护山桃	1. 种类名称：山桃 2. 株高及胸径：H≥2.5m，胸径d=5.1-6cm 3. 冠径：P≥2.5m 4. 分支点≥1.5m 5. 养护期：后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	8			
5	050102001005	后期养护红叶李	1. 种类名称：红叶李 2. 株高及胸径：H≥2.0m，胸径d=5.1-6cm 3. 冠径：P≥1.8m 4. 分支点≥1.6m 5. 养护期：后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	12			
6	050102002001	后期养护榆叶梅	1. 种类名称：榆叶梅 2. 株高及胸径：H=1.0-1.2，胸径d=3.1-4cm 3. 冠径：1.0-1.2m 4. 分支点10-12分枝 5. 养护期：后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	22			
7	050102002002	后期养护珍珠梅	1. 种类名称：珍珠梅 2. 株高及胸径：	株	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 -后期养护 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			H=1.0-1.2，胸径d=3.1-4cm 3.冠径：1.0-1.2m 4.分支点10-12分枝 5.养护期：后期养护1年（水车浇水，水甲供）					
8	050102001006	后期养护造型金叶榆	1.种类名称：造型金叶榆 2.株高及胸径：H≥2.5m，胸径d=5.1-6cm 3.带土球，5层云片以上 4.养护期：后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	6			
9	050102001007	后期养护高杆胶东卫矛	1.种类名称：高杆胶东卫矛 2.株高及胸径：H≥2.0m，胸径d=5.1-6cm 3.冠径：P≥1.8m 4.分支点≥1.6m 5.养护期：后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	12			
10	050102001008	后期养护红宝石海棠	1.种类名称：红宝石海棠 2.株高及胸径：H≥2.0m，胸径d=5.1-6cm 3.冠径：P≥1.8m 4.分支点≥1.6m 5.养护期：后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	15			
11	050102002003	后期养护卫矛球	1.种类名称：卫矛球 2.株高及胸径：H=0.8-1.0，胸径d=3.1-4cm 3.冠径：1-1.2m 4.分支点<0.1m 5.养护期：后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	12			
12	050102001009	后期养护红叶李球	1.种类名称：红叶李球 2.株高及胸径：H=0.8-1.0，胸径d=3.1-4cm 3.冠径：1-1.2m 4.分支点<0.1m 5.养护期：后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	9			
13	050102001010	后期养护金叶榆球	1.种类名称：金叶榆球 2.株高及胸径：H=0.8-1.0，胸径	株	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 -后期养护 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			d=3.1-4cm 3.冠径：1-1.2m 4.分支点<0.1m 5.养护期:后期养护1年（水车浇水，水甲供）					
14	050102005001	后期养护侧柏篱	1.苗木、花卉种类：侧柏篱 2.株高或蓬径：二年生营养钵苗，h=1-1.2m,冠幅20-30cm 3.单位面积株数:36株/平方米，枝叶茂密，生长旺盛 4.养护期：后期养护1年（水车浇水，水甲供）	m2	110			
15	050102001011	后期养护乔木	1.乔木养护 2.胸径D=10cm 3.养护期:后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	10			
16	050102002004	后期养护灌木	1.灌木养护 2.冠径 P=80CM 3.养护期:后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	10			
		分部小计						
		棋盘井街与南环路两侧绿化						
17	050102001012	后期养护桧柏	1.种类名称：桧柏 2.株高：3m 3.冠径：P≥1.8m 4.分支点<0.5m 5.养护期:后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	256			
18	050102005002	后期养护侧柏篱	1.苗木、花卉种类：侧柏篱 2.株高或蓬径：二年生营养钵苗，h=1-1.2m,冠幅20-30cm 3.单位面积株数:36株/平方米，枝叶茂密，生长旺盛 4.养护期:后期养护1年（水车浇水，水甲供）	m2	924			
		分部小计						
		109与棋盘井交						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 -后期养护 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		叉口节点绿化改造						
19	050102005003	后期养护侧柏篱	1. 苗木、花卉种类：侧柏篱 2. 株高或蓬径：二年生营养钵苗，h=1-1.2m, 冠幅20-30cm 3. 单位面积株数:36株/平方米，枝叶茂密，生长旺盛 4. 养护期:后期养护1年（水车浇水，水甲供）	m2	204			
20	050102005004	后期养护金叶榆篱	1. 苗木、花卉种类：金叶榆篱 2. 株高或蓬径：二年生营养钵苗，h=50-60cm, 冠幅20-30cm 3. 单位面积株数:36株/平方米，枝叶茂密，生长旺盛 4. 养护期:后期养护1年（水车浇水，水甲供）	m2	102			
21	050102005005	后期养护紫叶矮樱	1. 苗木、花卉种类：紫叶矮樱 2. 株高或蓬径：二年生营养钵苗，h=50-60cm, 冠幅20-30cm 3. 单位面积株数:25株/平方米，枝叶茂密，生长旺盛 4. 养护期:后期养护1年（水车浇水，水甲供）	m2	102			
22	050102001013	后期养护国槐	1. 种类名称：国槐 2. 株高及胸径：H≥5.5m，胸径d=8.1-10cm 3. 冠径：P≥3.5m 4. 分支点≥2.8m 5. 养护期:后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	20			
23	050102001019	后期养护桧柏	1. 种类名称：桧柏 2. 株高：3m 3. 冠径：P≥1.8m 4. 分支点<0.5m 5. 养护期:后期养护1年（水车浇水，水甲供）	株	16			
24	050102001014	后期养护紫叶李	1. 种类名称：紫叶李	株	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 -后期养护 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 株高及胸径：H≥2.0m， 胸径d=5.1-6cm 3. 冠径：P≥1.8m 4. 分支点≥1.6m 5. 养护期：后期养护1年（ 水车浇水，水甲供）					
25	050102002005	后期养护榆叶梅	1. 种类名称：榆叶梅 2. 株高及胸径：H≥2.0m， 胸径d=5.1-6cm 3. 冠径：P≥1.8m 4. 分支点≥1.6m 5. 养护期：后期养护1年（ 水车浇水，水甲供）	株	6			
26	050102001015	后期养护绚丽海棠	1. 种类名称：绚丽海棠 2. 株高及胸径：H≥2.0m， 胸径d=5.1-6cm 3. 冠径：P≥1.8m 4. 分支点≥1.6m 5. 养护期：后期养护1年（ 水车浇水，水甲供）	株	6			
27	050102001020	后期养护对节白蜡	1. 种类名称：对节白蜡 2. 株高：3m，胸径d=15cm 以上，五个云盘以上 3. 冠径：P≥2.5m 4. 分支点<0.5m 5. 养护期：后期养护1年（ 水车浇水，水甲供）	株	1			
28	050102001018	后期养护高杆卫矛	1. 种类名称：高杆卫矛 2. 株高及胸径：H≥2.0m， 胸径d=5.1-6cm 3. 冠径：P≥1.8m 4. 分支点≥1.6m 5. 养护期：后期养护1年（ 水车浇水，水甲供）	株	6			
29	050102002006	后期养护珍珠梅	1. 种类名称：珍珠梅 2. 株高及胸径：H=1.0-1.2， 胸径d=3.1-4cm 3. 冠径：1.0-1.2m 4. 分支点10-12分枝 5. 养护期：后期养护1年（ 水车浇水，水甲供）	株	6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程—后期
养护 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 - 标段：西出口绿化景观提升改造工程
后期养护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 - 后期养护 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 - 后期养护 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：西出口绿化景观提升改造工程 - 后期养护 标段：西出口绿化景观提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：