

杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土木工程）

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

招标工程量清单汇总表

序号	单位工程名称	金额（元）	备注
1	巴拉贡垃圾转运站		
1.1	巴拉贡垃圾转运站-土石方工程		
1.2	巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰工程		
1.3	巴拉贡垃圾转运站-电气设备安装工程		
2	伊和乌素垃圾转运站		
2.1	伊和乌素垃圾转运站-土石方工程		
2.2	伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰工程		
2.3	伊和乌素垃圾转运站-电气设备安装工程		
3	吉日嘎朗图垃圾转运站		
3.1	吉日嘎朗图垃圾转运站-土石方工程		
3.2	吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰工程		
3.3	吉日嘎朗图垃圾转运站-电气设备安装工程		
4	独贵塔拉垃圾转运站		
4.1	独贵塔拉垃圾转运站-土石方工程		
4.2	独贵塔拉垃圾转运站-建筑与装饰工程		
4.3	独贵塔拉垃圾转运站-电气设备安装工程		
5	暂列金额	151939	
5.1	暂列金额	151939	
	合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合 2.人工平整场地	m ²	96.96			
2	010101001002	基底钎探	1.土壤类别:综合 2.基底钎探	m ²	35.62			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.开挖方式:人机综合考虑 4.含工作面及放坡	m ³	370.9			
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:按设计及规范	m ³	234.62			
5	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:运距自行考虑,结算时不做调整 3.装车及运输方式:综合考虑	m ³	136.28			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	履带式挖掘机进场	1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:综合考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

主要材料价格表

工程名称:巴拉贡垃圾转运站-土石方

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	3.31			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	11.37			
3	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	10.61			
4	010504004001	池壁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	16.47			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	20.42			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	5.65			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	12.68			
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	10.55			
9	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送	m3	0.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 砼运距:综合考虑					
10	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	3.11			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	4.8			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	0.26			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	0.04			
14	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	0.33			
		分部小计						
		钢筋工程						
15	010515001003	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	0.984			
16	010515001004	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10	t	1.174			
17	010515001005	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	2.893			
18	010515001006	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	0.523			
19	010515001007	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16	t	0.758			
20	010515001008	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ18	t	2.438			
21	010515001010	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ22	t	0.095			
22	01051500101	现浇构件钢筋-	1. 钢筋种类、规格:箍筋	t	0.144			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	箍筋	HPB300 Φ6					
23	010515001018	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ8	t	0.029			
24	010515001014	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ8	t	2.107			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 机械连接种类:直螺纹连接 3. 规格:Φ18	个	110			
26	010516003002	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 机械连接种类:直螺纹连接 3. 规格:Φ16	个	16			
27	010515001017	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ6（砌体加筋）	t	0.405			
28	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1. 部位:现浇板 2. 钢筋种类:根据施工方案自行考虑	个	80			
29	040901008001	植筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:Φ6 3. 植入深度:满足设计规范要求 4. 植筋胶品种:满足设计规范要求	根	885			
30	040901008003	植筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:Φ10 3. 植入深度:满足设计规范要求 4. 植筋胶品种:满足设计规范要求	根	6			
31	040901008002	植筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:Φ12 3. 植入深度:满足设计规范要求 4. 植筋胶品种:满足设计规范要求	根	120			
32	010516002001	检修爬梯	1. 钢材种类:HRB400级钢筋 2. 规格:综合	t	0.2			
33	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板 2. 规格:综合	t	0.1			
34	011405001001	预埋铁件金属面油漆	1. 防护材料种类:综合 2. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	7.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防锈漆为底, 面刷黑油漆					
		分部小计						
		砌筑工程						
35	010401003001	300厚页岩砖	1. 墙体类型:300mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖, 强度等级MU20, 容重≤18KN/m3 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.96			
36	010401003002	200厚页岩砖	1. 墙体类型:200mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖, 强度等级MU20, 容重≤18KN/m3 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.19			
37	010402001001	300厚蒸压加气砼砌块	1. 墙体类型:300mm厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 强度等级A3.5级, 容重≤8.0KN/m3 3. 砂浆强度等级:Ma5.0	m3	52.61			
38	010402001002	200厚蒸压加气砼砌块	1. 墙体类型:200mm厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 强度等级A3.5级, 容重≤8.0KN/m3 3. 砂浆强度等级:Ma5.0	m3	13.15			
39	011201001001	钢丝网	1. 不同墙体交接处应附加镀锌钢丝网, 丝径0.9, 孔径12.7×12.7, 网宽250, 用射钉与基层锚固	m2	88.74			
		分部小计						
		门窗工程						
40	010802004001	保温防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:保温防盗门1500×2400mm 2. 外门窗与墙体洞口之间安装附框, 附框四周缝隙填充发泡聚氨酯保温材料, 靠室外窗边缝隙应用硅酮建筑密封胶密封	m2	5.28			
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金窗1500×1500mm 2. 框、扇材质:隔热断桥	m2	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铝合金型60系 3. 玻璃品种、厚度:中空透明玻璃6mm透明+12mm空气+6mm透明 4. 外门窗与墙体洞口之间安装附框, 附框四周缝隙填充发泡聚氨酯保温材料, 靠室外窗边缝隙应用硅酮建筑密封胶密封					
42	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:卷帘门	m2	25.5			
		分部小计						
		屋面工程						
43	010902003001	细石混凝土保护层	1. 刚性层厚度:40mm厚C20细石混凝土保护层	m2	89.24			
44	010902002001	0.4厚聚乙烯膜一层	1. 0.4厚聚乙烯膜一层	m2	89.24			
45	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+1.5mm厚高水水性橡胶沥青防水涂料+1.5mm厚五溶剂型单组份聚氨酯	m2	94.27			
46	011101006001	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	89.24			
47	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120mm厚挤塑聚苯板, 燃烧性能为B1级	m2	89.24			
48	011101006002	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	89.24			
49	011001001002	找坡层	1. 材料品种、规格、厚度:LC5.0轻骨料混凝土找2%坡, 最薄处20厚	m2	89.24			
50	011101006003	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	89.24			
51	011003001001	隔汽层	1. 材料品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料隔汽层, 四周上返高出找坡层150mm	m2	94.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 钢筋混凝土屋面板随捣随抹平					
52	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：屋面排水管	m	15			
		分部小计						
		装饰装修工程						
		地面工程						
		地1 细石混凝土						
53	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 厚度、砂浆配合比：50mm厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m ²	49.2			
54	011101006004	素水泥浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道	m ²	49.2			
55	010501001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 150mm厚混凝土垫层	m ³	7.38			
56	010404001001	级配碎石灌浆垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：200厚级配碎石灌M5水泥砂浆 2. 素土夯实，压实度不小于0.94	m ³	9.63			
		分部小计						
		地2 地砖地面						
57	011102003001	地砖地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m ²	9.34			
58	011101006005	素水泥浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道	m ²	9.34			
59	010501001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C20细石 3. 60mm厚C20细石混凝土垫层	m ³	0.56			
60	011101006006	素水泥浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道	m ²	9.34			
61	010404001002	级配碎石灌浆垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚级配碎石	m ³	1.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灌M5水泥砂浆 2.素土夯实，压实度不小于0.94					
		分部小计						
		墙面工程						
		内墙1 腻子墙面						
62	011406003001	满刮腻子	1.腻子种类:3mm厚满刮三遍内墙耐水腻子分遍找平	m2	185.11			
63	011201001002	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆抹基底,抹前喷湿墙面道,8厚1:1:6水泥灰砂浆打底扫毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:2.5水泥灰砂浆抹平	m2	185.11			
		分部小计						
		釉面砖						
64	011204003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖,填缝剂填缝 2.结合层:4厚配套专用粘接剂	m2	216.04			
65	010903003001	聚合物水泥防水涂料	1.2道1.5厚mm聚合物水泥防水涂料（I型）	m2	216.04			
66	011201001003	墙面一般抹灰	1.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆压实抹平	m2	213.07			
67	011201002001	墙面装饰抹灰	1.墙体类型:刷专用界面剂一道	m2	213.07			
		分部小计						
		顶棚工程						
		顶棚1 腻子顶棚						
68	011406003002	满刮腻子	1.腻子种类:满刮三遍内墙耐水腻子分遍找平	m2	84.74			
69	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、材料种类:3厚1:1:4水泥石灰砂浆找平 2.砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	84.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 素水泥浆一道甩毛 4. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净					
		分部小计						
		踢脚工程						
		踢1 面砖踢脚线						
70	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:7mm厚面砖, 水泥砂浆擦缝 2. 粘贴层厚度、材料种类:5mm厚专用粘接剂 3. 素水泥浆一道甩毛	m2	1.97			
71	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:3水泥砂浆 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆	m2	1.97			
72	011201002002	界面剂一道	1. 刷专用界面剂一道	m2	1.97			
		分部小计						
		外墙工程						
73	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂面层涂料2遍, 喷涂底层涂料1遍 2. 刮腻子要求:批刮3厚柔性耐水腻子	m2	377.11			
74	011001003001	聚合物水泥砂浆	1. 5mm厚聚合物水泥砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	377.11			
75	011001003002	50mm厚挤塑聚苯板	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚挤塑聚苯板保温层	m2	333.37			
76	011001003003	30mm厚保温砂浆	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30mm厚保温砂浆	m2	63.05			
77	011201001005	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆	m2	377.11			
		分部小计						
		其他装饰工程						
		墙身防潮层						
78	010904003001	墙身防潮层 平面	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆（	m2	15.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			掺3%防水粉）防潮层 2. 在室内地坪下约60mm处					
79	010904003002	墙身防潮层 立面	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺3%防水粉）垂直防潮层 2. 有高低差埋土一侧的墙身	m2	18.66			
		分部小计						
		屋面细石混凝土与女儿墙件缝隙						
80	010904004001	屋面缝隙	1. 嵌缝材料种类:聚苯乙烯泡沫塑料 2. 细石混凝土保护层与女儿墙或山墙之间,应预留宽度为30mm的缝隙,缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并应用密封材料嵌填	m	37.8			
		分部小计						
		防水收头 12J5-1-A10-E						
81	010902008001	防水收头	1. 防水收头,详见图集12J5-1-A10-E	m	37.8			
		分部小计						
		滴水线 12J3-1-A17-1						
82	011502007001	滴水线	1. 滴水口,详见图集12J3-1-A17-1	m	95.4			
		分部小计						
		室外附属工程						
		坡1						
83	010507001001	坡道	1. 面层厚度:100mm厚C20商品混凝土垫层 2. 随捣随磨成马面	m2	13.44			
84	010404001003	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土	m3	4.03			
85	010404001004	防冻胀层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中粗砂防冻胀层	m3	4.03			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		散1						
86	010507001002	散水	1. 面层厚度:60厚C20混凝土	m2	18.72			
87	010404001005	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚3: 7灰土 2. 素土夯实，向外坡4%	m3	2.81			
88	010404001007	防冻胀层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中粗砂防冻胀层	m3	5.62			
		分部小计						
		台1						
89	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 60厚C15混凝土	m2	5.52			
90	010404001006	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚3: 7灰土 2. 素土夯实，向外坡4%	m3	0.83			
91	010404001008	防冻胀层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中粗砂防冻胀层	m3	1.66			
		分部小计						
		措施项目						
92	011702001001	垫层	1. 基础类型:垫层 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	3.26			
93	011702001002	独立基础	1. 基础类型:独立基础 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	29.64			
94	011702001003	满堂基础	1. 基础类型:满堂基础 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	11.73			
95	011702011001	池壁	1. 构件类型:池壁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合 4. 止水螺杆，止水螺杆内外墙切割、打磨、防腐措施综合考虑	m2	84.14			
96	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	157.42			
97	011702002002	矩形柱超高支撑	1. 构件类型:矩形柱	m2	175.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 支撑超高:综合 3. 模板材质:综合					
98	011702005001	基础梁	1. 构件类型:基础梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	50.66			
99	011702006001	矩形梁	1. 构件类型:矩形梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	103.56			
100	011702006002	矩形梁超高支撑	1. 构件类型:矩形梁 2. 支撑超高:综合 3. 模板材质:综合	m2	256.32			
101	011702016001	平板	1. 构件类型:平板 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	77.9			
102	011702016002	平板超高支撑	1. 构件类型:平板 2. 支撑超高:综合 3. 模板材质:综合	m2	311.6			
103	011702023001	雨篷板	1. 构件类型:雨篷板 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	3.76			
104	011702021001	栏板	1. 构件类型:栏板 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	54.44			
105	011702003001	构造柱	1. 构件类型:构造柱 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	48.27			
106	011702008001	圈梁	1. 构件类型:圈梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	1.7			
107	011702009001	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	0.68			
108	011702028001	压顶	1. 构件类型:压顶 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	2.4			
109	011702029001	散水	1. 构件类型:散水 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	3.96			
110	011702027001	台阶	1. 构件类型:台阶 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	5.52			
111	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:综合 2. 檐口高度:综合 3. 有关综合脚手架的说	m2	96.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉垃圾转运站-电气设备安装

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 1AL1 2. 规格:700*800*200 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.5m 4. 满足图纸及规范要求	台	1			
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC50 3. 敷设方式:直埋敷设 4. 满足图纸及规范要求	m	6.3			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*16 3. 电压等级(kV):1KV 4. 满足图纸及规范要求	m	7.99			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5*16 3. 材质、类型:干包式 4. 电压等级(kV):1KV 5. 满足图纸及规范要求	个	2			
5	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗装 4. 满足图纸及规范要求	m	39.9			
6	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗装 4. 满足图纸及规范要求	m	64.67			
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-2.5mm ² 3. 满足图纸及规范要求	m	203.02			
8	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-4mm ² 3. 满足图纸及规范要求	m	133.22			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86接线盒 3. 安装形式:暗装 4. 满足图纸及规范要求	个	24			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:工厂灯 2. 型号:LED 3. 规格:80W 4. 类型:吸顶安装 5. 满足图纸及规范要求	套	6			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:T5灯管 3. 规格:2*28W	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉垃圾转运站-电气设备安装

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉垃圾转运站-电气设备安装

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉垃圾转运站-电气设备安装

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

主要材料价格表

工程名称:伊和乌素垃圾转运站-土石方

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	3.31			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	11.37			
3	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	10.61			
4	010504004001	池壁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	16.47			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	20.42			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	5.65			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	12.68			
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	10.55			
9	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送	m3	0.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 砼运距:综合考虑					
10	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	3.11			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	4.8			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	0.26			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	0.04			
14	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	0.33			
		分部小计						
		钢筋工程						
15	010515001003	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	0.984			
16	010515001004	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10	t	1.174			
17	010515001005	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	2.893			
18	010515001006	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	0.523			
19	010515001007	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16	t	0.758			
20	010515001008	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ18	t	2.438			
21	010515001010	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ22	t	0.095			
22	01051500101	现浇构件钢筋-	1. 钢筋种类、规格:箍筋	t	0.144			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	箍筋	HPB300 Φ6					
23	010515001018	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ8	t	0.029			
24	010515001014	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ8	t	2.107			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 机械连接种类:直螺纹连接 3. 规格:Φ18	个	110			
26	010516003002	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 机械连接种类:直螺纹连接 3. 规格:Φ16	个	16			
27	010515001017	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ6（砌体加筋）	t	0.405			
28	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1. 部位:现浇板 2. 钢筋种类:根据施工方案自行考虑	个	80			
29	040901008001	植筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:Φ6 3. 植入深度:满足设计规范要求 4. 植筋胶品种:满足设计规范要求	根	885			
30	040901008003	植筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:Φ10 3. 植入深度:满足设计规范要求 4. 植筋胶品种:满足设计规范要求	根	6			
31	040901008002	植筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:Φ12 3. 植入深度:满足设计规范要求 4. 植筋胶品种:满足设计规范要求	根	120			
32	010516002001	检修爬梯	1. 钢材种类:HRB400级钢筋 2. 规格:综合	t	0.2			
33	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板 2. 规格:综合	t	0.1			
34	011405001001	预埋铁件金属面油漆	1. 防护材料种类:综合 2. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	7.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防锈漆为底, 面刷黑油漆					
		分部小计						
		砌筑工程						
35	010401003001	300厚页岩砖	1. 墙体类型:300mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖, 强度等级MU20, 容重≤18KN/m3 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.96			
36	010401003002	200厚页岩砖	1. 墙体类型:200mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖, 强度等级MU20, 容重≤18KN/m3 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.19			
37	010402001001	300厚蒸压加气砼砌块	1. 墙体类型:300mm厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 强度等级A3.5级, 容重≤8.0KN/m3 3. 砂浆强度等级:Ma5.0	m3	52.61			
38	010402001002	200厚蒸压加气砼砌块	1. 墙体类型:200mm厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 强度等级A3.5级, 容重≤8.0KN/m3 3. 砂浆强度等级:Ma5.0	m3	13.15			
39	011201001001	钢丝网	1. 不同墙体交接处应附加镀锌钢丝网, 丝径0.9, 孔径12.7×12.7, 网宽250, 用射钉与基层锚固	m2	88.74			
		分部小计						
		门窗工程						
40	010802004001	保温防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:保温防盗门1500×2400mm 2. 外门窗与墙体洞口之间安装附框, 附框四周缝隙填充发泡聚氨酯保温材料, 靠室外窗边缝隙应用硅酮建筑密封胶密封	m2	5.28			
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金窗1500×1500mm 2. 框、扇材质:隔热断桥	m2	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铝合金型60系 3. 玻璃品种、厚度：中空透明玻璃6mm透明+12mm空气+6mm透明 4. 外门窗与墙体洞口之间安装附框，附框四周缝隙填充发泡聚氨酯保温材料，靠室外窗边缝隙应用硅酮建筑密封胶密封					
42	010803002001	防火卷帘（闸）门	1. 门代号及洞口尺寸：卷帘门	m2	25.5			
		分部小计						
		屋面工程						
43	010902003001	细石混凝土保护层	1. 刚性层厚度：40mm厚C20细石混凝土保护层	m2	89.24			
44	010902002001	0.4厚聚乙烯膜一层	1. 0.4厚聚乙烯膜一层	m2	89.24			
45	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+1.5mm厚高水水性橡胶沥青防水涂料+1.5mm厚五溶剂型单组份聚氨酯	m2	94.27			
46	011101006001	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	89.24			
47	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：120mm厚挤塑聚苯板，燃烧性能为B1级	m2	89.24			
48	011101006002	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	89.24			
49	011001001002	找坡层	1. 材料品种、规格、厚度：LC5.0轻骨料混凝土找2%坡，最薄处20厚	m2	89.24			
50	011101006003	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	89.24			
51	011003001001	隔汽层	1. 材料品种：1.5mm厚聚氨酯防水涂料隔汽层，四周上返高出找坡层150mm	m2	94.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 钢筋混凝土屋面板随捣随抹平					
52	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：屋面排水管	m	15			
		分部小计						
		装饰装修工程						
		地面工程						
		地1 细石混凝土						
53	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 厚度、砂浆配合比：50mm厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	49.2			
54	011101006004	素水泥浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道	m2	49.2			
55	010501001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 150mm厚混凝土垫层	m3	7.38			
56	010404001001	级配碎石灌浆垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：200厚级配碎石灌M5水泥砂浆 2. 素土夯实，压实度不小于0.94	m3	9.63			
		分部小计						
		地2 地砖地面						
57	011102003001	地砖地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	9.34			
58	011101006005	素水泥浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道	m2	9.34			
59	010501001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C20细石 3. 60mm厚C20细石混凝土垫层	m3	0.56			
60	011101006006	素水泥浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道	m2	9.34			
61	010404001002	级配碎石灌浆垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚级配碎石	m3	1.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灌M5水泥砂浆 2.素土夯实，压实度不小于0.94					
		分部小计						
		墙面工程						
		内墙1 腻子墙面						
62	011406003001	满刮腻子	1.腻子种类:3mm厚满刮三遍内墙耐水腻子分遍找平	m2	185.11			
63	011201001002	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆抹基底,抹前喷湿墙面道,8厚1:1:6水泥灰砂浆打底扫毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:2.5水泥灰砂浆抹平	m2	185.11			
		分部小计						
		釉面砖						
64	011204003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖,填缝剂填缝 2.结合层:4厚配套专用粘接剂	m2	216.04			
65	010903003001	聚合物水泥防水涂料	1.2道1.5厚mm聚合物水泥防水涂料（I型）	m2	216.04			
66	011201001003	墙面一般抹灰	1.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆压实抹平	m2	213.07			
67	011201002001	墙面装饰抹灰	1.墙体类型:刷专用界面剂一道	m2	213.07			
		分部小计						
		顶棚工程						
		顶棚1 腻子顶棚						
68	011406003002	满刮腻子	1.腻子种类:满刮三遍内墙耐水腻子分遍找平	m2	84.74			
69	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、材料种类:3厚1:1:4水泥石灰砂浆找平 2.砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	84.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 素水泥浆一道甩毛 4. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净					
		分部小计						
		踢脚工程						
		踢1 面砖踢脚线						
70	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:7mm厚面砖, 水泥砂浆擦缝 2. 粘贴层厚度、材料种类:5mm厚专用粘接剂 3. 素水泥浆一道甩毛	m2	1.97			
71	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:3水泥砂浆 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆	m2	1.97			
72	011201002002	界面剂一道	1. 刷专用界面剂一道	m2	1.97			
		分部小计						
		外墙工程						
73	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂面层涂料2遍, 喷涂底层涂料1遍 2. 刮腻子要求:批刮3厚柔性耐水腻子	m2	377.11			
74	011001003001	聚合物水泥砂浆	1. 5mm厚聚合物水泥砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	377.11			
75	011001003002	50mm厚挤塑聚苯板	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚挤塑聚苯板保温层	m2	333.37			
76	011001003003	30mm厚保温砂浆	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30mm厚保温砂浆	m2	63.05			
77	011201001005	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆	m2	377.11			
		分部小计						
		其他装饰工程						
		墙身防潮层						
78	010904003001	墙身防潮层 平面	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆（	m2	15.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			掺3%防水粉）防潮层 2. 在室内地坪下约60mm处					
79	010904003002	墙身防潮层 立面	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺3%防水粉）垂直防潮层 2. 有高低差埋土一侧的墙身	m2	18.66			
		分部小计						
		屋面细石混凝土与女儿墙件缝隙						
80	010904004001	屋面缝隙	1. 嵌缝材料种类:聚苯乙烯泡沫塑料 2. 细石混凝土保护层与女儿墙或山墙之间,应预留宽度为30mm的缝隙,缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并应用密封材料嵌填	m	37.8			
		分部小计						
		防水收头 12J5-1-A10-E						
81	010902008001	防水收头	1. 防水收头,详见图集12J5-1-A10-E	m	37.8			
		分部小计						
		滴水线 12J3-1-A17-1						
82	011502007001	滴水线	1. 滴水口,详见图集12J3-1-A17-1	m	95.4			
		分部小计						
		室外附属工程						
		坡1						
83	010507001001	坡道	1. 面层厚度:100mm厚C20商品混凝土垫层 2. 随捣随磨成马面	m2	13.44			
84	010404001003	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土	m3	4.03			
85	010404001004	防冻胀层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中粗砂防冻胀层	m3	4.03			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		散1						
86	010507001002	散水	1. 面层厚度:60厚C20混凝土	m2	18.72			
87	010404001005	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚3:7灰土 2. 素土夯实，向外坡4%	m3	2.81			
88	010404001007	防冻胀层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中粗砂防冻胀层	m3	5.62			
		分部小计						
		台1						
89	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 60厚C15混凝土	m2	5.52			
90	010404001006	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚3:7灰土 2. 素土夯实，向外坡4%	m3	0.83			
91	010404001008	防冻胀层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中粗砂防冻胀层	m3	1.66			
		分部小计						
		措施项目						
92	011702001001	垫层	1. 基础类型:垫层 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	3.26			
93	011702001002	独立基础	1. 基础类型:独立基础 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	29.64			
94	011702001003	满堂基础	1. 基础类型:满堂基础 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	11.73			
95	011702011001	池壁	1. 构件类型:池壁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合 4. 止水螺杆，止水螺杆内外墙切割、打磨、防腐措施综合考虑	m2	84.14			
96	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	157.42			
97	011702002002	矩形柱超高支撑	1. 构件类型:矩形柱	m2	175.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 支撑超高:综合 3. 模板材质:综合					
98	011702005001	基础梁	1. 构件类型:基础梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	50.66			
99	011702006001	矩形梁	1. 构件类型:矩形梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	103.56			
100	011702006002	矩形梁超高支撑	1. 构件类型:矩形梁 2. 支撑超高:综合 3. 模板材质:综合	m2	256.32			
101	011702016001	平板	1. 构件类型:平板 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	77.9			
102	011702016002	平板超高支撑	1. 构件类型:平板 2. 支撑超高:综合 3. 模板材质:综合	m2	311.6			
103	011702023001	雨篷板	1. 构件类型:雨篷板 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	3.76			
104	011702021001	栏板	1. 构件类型:栏板 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	54.44			
105	011702003001	构造柱	1. 构件类型:构造柱 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	48.27			
106	011702008001	圈梁	1. 构件类型:圈梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	1.7			
107	011702009001	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	0.68			
108	011702028001	压顶	1. 构件类型:压顶 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	2.4			
109	011702029001	散水	1. 构件类型:散水 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	3.96			
110	011702027001	台阶	1. 构件类型:台阶 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	5.52			
111	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:综合 2. 檐口高度:综合 3. 有关综合脚手架的说	m2	96.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰 标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-建筑与装饰 标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（ 第 1 页 共 1 页
 土木工程）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-电气设备安装

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 1AL1 2. 规格:700*800*200 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.5m 4. 满足图纸及规范要求	台	1			
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC50 3. 敷设方式:直埋敷设 4. 满足图纸及规范要求	m	6.3			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*16 3. 电压等级(kV):1KV 4. 满足图纸及规范要求	m	7.99			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5*16 3. 材质、类型:干包式 4. 电压等级(kV):1KV 5. 满足图纸及规范要求	个	2			
5	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗装 4. 满足图纸及规范要求	m	39.9			
6	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗装 4. 满足图纸及规范要求	m	64.67			
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-2.5mm ² 3. 满足图纸及规范要求	m	203.02			
8	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-4mm ² 3. 满足图纸及规范要求	m	133.22			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86接线盒 3. 安装形式:暗装 4. 满足图纸及规范要求	个	24			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:工厂灯 2. 型号:LED 3. 规格:80W 4. 类型:吸顶安装 5. 满足图纸及规范要求	套	6			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:T5灯管 3. 规格:2*28W	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-电气设备安装

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 类型:吸顶安装 5. 满足图纸及规范要求					
12	030412001003	普通灯具	1. 名称:室外防水防尘灯 2. 型号规格:LED-28W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 满足图纸及规范要求	套	2			
13	030404035001	插座	1. 名称:单相二三级插座 2. 安装方式:墙上暗装, 底距地0.3米 3. 满足图纸及规范要求	个	9			
14	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:暗装、距地1.3m 3. 满足图纸及规范要求	个	3			
15	030409002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢-40*4 3. 满足图纸及规范要求	m	8.78			
16	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 2. 满足图纸及规范要求	台	1			
17	030409004001	均压环	1. 名称:接地极 2. 规格:利用基础圈梁主筋2根通常焊接	m	47.2			
18	030409001001	接地极	1. 名称:不锈钢管接地极 2. 规格:50*4 L=2500m	根	2			
19	080808008001	接地装置调试	1. 接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-电气设备安装 标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
 土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-电气设备安装 标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
装 土建工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：伊和乌素垃圾转运站-电气设备安装

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合 2.人工平整场地	m ²	96.96			
2	010101001002	基底钎探	1.土壤类别:综合 2.基底钎探	m ²	35.62			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.开挖方式:人机综合考虑 4.含工作面及放坡	m ³	370.9			
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:按设计及规范	m ³	234.62			
5	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:运距自行考虑,结算时不做调整 3.装车及运输方式:综合考虑	m ³	136.28			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	履带式挖掘机进出场	1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:综合考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 吉日嘎朗图垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

主要材料价格表

工程名称:吉日嘎朗图垃圾转运站-土石方

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	3.31			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	11.37			
3	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	10.61			
4	010504004001	池壁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	16.47			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	20.42			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	5.65			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	12.68			
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	10.55			
9	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送	m3	0.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 砼运距:综合考虑					
10	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	3.11			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	4.8			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	0.26			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	0.04			
14	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	0.33			
		分部小计						
		钢筋工程						
15	010515001003	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	0.984			
16	010515001004	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10	t	1.174			
17	010515001005	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	2.893			
18	010515001006	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	0.523			
19	010515001007	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16	t	0.758			
20	010515001008	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ18	t	2.438			
21	010515001010	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ22	t	0.095			
22	01051500101	现浇构件钢筋-	1. 钢筋种类、规格:箍筋	t	0.144			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	箍筋	HPB300 Φ6					
23	010515001018	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ8	t	0.029			
24	010515001014	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ8	t	2.107			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 机械连接种类:直螺纹连接 3. 规格:Φ18	个	110			
26	010516003002	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 机械连接种类:直螺纹连接 3. 规格:Φ16	个	16			
27	010515001017	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ6（砌体加筋）	t	0.405			
28	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1. 部位:现浇板 2. 钢筋种类:根据施工方案自行考虑	个	80			
29	040901008001	植筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:Φ6 3. 植入深度:满足设计规范要求 4. 植筋胶品种:满足设计规范要求	根	885			
30	040901008003	植筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:Φ10 3. 植入深度:满足设计规范要求 4. 植筋胶品种:满足设计规范要求	根	6			
31	040901008002	植筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:Φ12 3. 植入深度:满足设计规范要求 4. 植筋胶品种:满足设计规范要求	根	120			
32	010516002001	检修爬梯	1. 钢材种类:HRB400级钢筋 2. 规格:综合	t	0.2			
33	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板 2. 规格:综合	t	0.1			
34	011405001001	预埋铁件金属面油漆	1. 防护材料种类:综合 2. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	7.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰
 标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）
 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防锈漆为底, 面刷黑油漆					
		分部小计						
		砌筑工程						
35	010401003001	300厚页岩砖	1. 墙体类型:300mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖, 强度等级MU20, 容重≤18KN/m3 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.96			
36	010401003002	200厚页岩砖	1. 墙体类型:200mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖, 强度等级MU20, 容重≤18KN/m3 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.19			
37	010402001001	300厚蒸压加气砼砌块	1. 墙体类型:300mm厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 强度等级A3.5级, 容重≤8.0KN/m3 3. 砂浆强度等级:Ma5.0	m3	52.61			
38	010402001002	200厚蒸压加气砼砌块	1. 墙体类型:200mm厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 强度等级A3.5级, 容重≤8.0KN/m3 3. 砂浆强度等级:Ma5.0	m3	13.15			
39	011201001001	钢丝网	1. 不同墙体交接处应附加镀锌钢丝网, 丝径0.9, 孔径12.7×12.7, 网宽250, 用射钉与基层锚固	m2	88.74			
		分部小计						
		门窗工程						
40	010802004001	保温防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:保温防盗门1500×2400mm 2. 外门窗与墙体洞口之间安装附框, 附框四周缝隙填充发泡聚氨酯保温材料, 靠室外窗边缝隙应用硅酮建筑密封胶密封	m2	5.28			
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金窗1500×1500mm 2. 框、扇材质:隔热断桥	m2	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铝合金型60系 3. 玻璃品种、厚度：中空透明玻璃6mm透明+12mm空气+6mm透明 4. 外门窗与墙体洞口之间安装附框，附框四周缝隙填充发泡聚氨酯保温材料，靠室外窗边缝隙应用硅酮建筑密封胶密封					
42	010803002001	防火卷帘（闸）门	1. 门代号及洞口尺寸：卷帘门	m2	25.5			
		分部小计						
		屋面工程						
43	010902003001	细石混凝土保护层	1. 刚性层厚度：40mm厚C20细石混凝土保护层	m2	89.24			
44	010902002001	0.4厚聚乙烯膜一层	1. 0.4厚聚乙烯膜一层	m2	89.24			
45	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+1.5mm厚高水水性橡胶沥青防水涂料+1.5mm厚五溶剂型单组份聚氨酯	m2	94.27			
46	011101006001	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	89.24			
47	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：120mm厚挤塑聚苯板，燃烧性能为B1级	m2	89.24			
48	011101006002	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	89.24			
49	011001001002	找坡层	1. 材料品种、规格、厚度：LC5.0轻骨料混凝土找2%坡，最薄处20厚	m2	89.24			
50	011101006003	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	89.24			
51	011003001001	隔汽层	1. 材料品种：1.5mm厚聚氨酯防水涂料隔汽层，四周上返高出找坡层150mm	m2	94.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 钢筋混凝土屋面板随捣随抹平					
52	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：屋面排水管	m	15			
		分部小计						
		装饰装修工程						
		地面工程						
		地1 细石混凝土						
53	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 厚度、砂浆配合比：50mm厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	49.2			
54	011101006004	素水泥浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道	m2	49.2			
55	010501001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 150mm厚混凝土垫层	m3	7.38			
56	010404001001	级配碎石灌浆垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：200厚级配碎石灌M5水泥砂浆 2. 素土夯实，压实度不小于0.94	m3	9.63			
		分部小计						
		地2 地砖地面						
57	011102003001	地砖地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	9.34			
58	011101006005	素水泥浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道	m2	9.34			
59	010501001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C20细石 3. 60mm厚C20细石混凝土垫层	m3	0.56			
60	011101006006	素水泥浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道	m2	9.34			
61	010404001002	级配碎石灌浆垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚级配碎石	m3	1.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灌M5水泥砂浆 2.素土夯实，压实度不小于0.94					
		分部小计						
		墙面工程						
		内墙1 腻子墙面						
62	011406003001	满刮腻子	1.腻子种类:3mm厚满刮三遍内墙耐水腻子分遍找平	m2	185.11			
63	011201001002	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆抹基底,抹前喷湿墙面道,8厚1:1:6水泥灰砂浆打底扫毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:2.5水泥灰砂浆抹平	m2	185.11			
		分部小计						
		釉面砖						
64	011204003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖,填缝剂填缝 2.结合层:4厚配套专用粘接剂	m2	216.04			
65	010903003001	聚合物水泥防水涂料	1.2道1.5厚mm聚合物水泥防水涂料（I型）	m2	216.04			
66	011201001003	墙面一般抹灰	1.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆压实抹平	m2	213.07			
67	011201002001	墙面装饰抹灰	1.墙体类型:刷专用界面剂一道	m2	213.07			
		分部小计						
		顶棚工程						
		顶棚1 腻子顶棚						
68	011406003002	满刮腻子	1.腻子种类:满刮三遍内墙耐水腻子分遍找平	m2	84.74			
69	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、材料种类:3厚1:1:4水泥石灰砂浆找平 2.砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	84.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 素水泥浆一道甩毛 4. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净					
		分部小计						
		踢脚工程						
		踢1 面砖踢脚线						
70	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:7mm厚面砖, 水泥砂浆擦缝 2. 粘贴层厚度、材料种类:5mm厚专用粘接剂 3. 素水泥浆一道甩毛	m2	1.97			
71	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:3水泥砂浆 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆	m2	1.97			
72	011201002002	界面剂一道	1. 刷专用界面剂一道	m2	1.97			
		分部小计						
		外墙工程						
73	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂面层涂料2遍, 喷涂底层涂料1遍 2. 刮腻子要求:批刮3厚柔性耐水腻子	m2	377.11			
74	011001003001	聚合物水泥砂浆	1. 5mm厚聚合物水泥砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	377.11			
75	011001003002	50mm厚挤塑聚苯板	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚挤塑聚苯板保温层	m2	333.37			
76	011001003003	30mm厚保温砂浆	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30mm厚保温砂浆	m2	63.05			
77	011201001005	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆	m2	377.11			
		分部小计						
		其他装饰工程						
		墙身防潮层						
78	010904003001	墙身防潮层 平面	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆（	m2	15.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			掺3%防水粉）防潮层 2. 在室内地坪下约60mm处					
79	010904003002	墙身防潮层 立面	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺3%防水粉）垂直防潮层 2. 有高低差埋土一侧的墙身	m2	18.66			
		分部小计						
		屋面细石混凝土与女儿墙件缝隙						
80	010904004001	屋面缝隙	1. 嵌缝材料种类:聚苯乙烯泡沫塑料 2. 细石混凝土保护层与女儿墙或山墙之间,应预留宽度为30mm的缝隙,缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并应用密封材料嵌填	m	37.8			
		分部小计						
		防水收头 12J5-1-A10-E						
81	010902008001	防水收头	1. 防水收头,详见图集12J5-1-A10-E	m	37.8			
		分部小计						
		滴水线 12J3-1-A17-1						
82	011502007001	滴水线	1. 滴水口,详见图集12J3-1-A17-1	m	95.4			
		分部小计						
		室外附属工程						
		坡1						
83	010507001001	坡道	1. 面层厚度:100mm厚C20商品混凝土垫层 2. 随捣随磨成马面	m2	13.44			
84	010404001003	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土	m3	4.03			
85	010404001004	防冻胀层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中粗砂防冻胀层	m3	4.03			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		散1						
86	010507001002	散水	1. 面层厚度:60厚C20混凝土	m2	18.72			
87	010404001005	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚3:7灰土 2. 素土夯实，向外坡4%	m3	2.81			
88	010404001007	防冻胀层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中粗砂防冻胀层	m3	5.62			
		分部小计						
		台1						
89	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 60厚C15混凝土	m2	5.52			
90	010404001006	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚3:7灰土 2. 素土夯实，向外坡4%	m3	0.83			
91	010404001008	防冻胀层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中粗砂防冻胀层	m3	1.66			
		分部小计						
		措施项目						
92	011702001001	垫层	1. 基础类型:垫层 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	3.26			
93	011702001002	独立基础	1. 基础类型:独立基础 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	29.64			
94	011702001003	满堂基础	1. 基础类型:满堂基础 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	11.73			
95	011702011001	池壁	1. 构件类型:池壁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合 4. 止水螺杆，止水螺杆内外墙切割、打磨、防腐措施综合考虑	m2	84.14			
96	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	157.42			
97	011702002002	矩形柱超高支撑	1. 构件类型:矩形柱	m2	175.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰 标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程） 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 支撑超高:综合 3. 模板材质:综合					
98	011702005001	基础梁	1. 构件类型:基础梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	50.66			
99	011702006001	矩形梁	1. 构件类型:矩形梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	103.56			
100	011702006002	矩形梁超高支撑	1. 构件类型:矩形梁 2. 支撑超高:综合 3. 模板材质:综合	m2	256.32			
101	011702016001	平板	1. 构件类型:平板 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	77.9			
102	011702016002	平板超高支撑	1. 构件类型:平板 2. 支撑超高:综合 3. 模板材质:综合	m2	311.6			
103	011702023001	雨篷板	1. 构件类型:雨篷板 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	3.76			
104	011702021001	栏板	1. 构件类型:栏板 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	54.44			
105	011702003001	构造柱	1. 构件类型:构造柱 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	48.27			
106	011702008001	圈梁	1. 构件类型:圈梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	1.7			
107	011702009001	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	0.68			
108	011702028001	压顶	1. 构件类型:压顶 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	2.4			
109	011702029001	散水	1. 构件类型:散水 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	3.96			
110	011702027001	台阶	1. 构件类型:台阶 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	5.52			
111	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:综合 2. 檐口高度:综合 3. 有关综合脚手架的说	m2	96.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰 标段: 杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目(第 1 页 共 1 页
 土建工程)

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰
标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-电气设备安装 标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 1AL1 2. 规格:700*800*200 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.5m 4. 满足图纸及规范要求	台	1			
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC50 3. 敷设方式:直埋敷设 4. 满足图纸及规范要求	m	6.3			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*16 3. 电压等级(kV):1KV 4. 满足图纸及规范要求	m	7.99			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5*16 3. 材质、类型:干包式 4. 电压等级(kV):1KV 5. 满足图纸及规范要求	个	2			
5	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗装 4. 满足图纸及规范要求	m	39.9			
6	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗装 4. 满足图纸及规范要求	m	64.67			
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-2.5mm ² 3. 满足图纸及规范要求	m	203.02			
8	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-4mm ² 3. 满足图纸及规范要求	m	133.22			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86接线盒 3. 安装形式:暗装 4. 满足图纸及规范要求	个	24			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:工厂灯 2. 型号:LED 3. 规格:80W 4. 类型:吸顶安装 5. 满足图纸及规范要求	套	6			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:T5灯管 3. 规格:2*28W	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 吉日嘎朗图垃圾转运站-电气设备安装 标段: 杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目(土建工程) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 吉日嘎朗图垃圾转运站-电气设备
安装

标段: 杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目 (土建工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：吉日嘎朗图垃圾转运站-电气设备
安装

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 人工平整场地	m2	96.96			
2	010101001002	基底钎探	1. 土壤类别:综合 2. 基底钎探	m2	35.62			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:综合 3. 开挖方式:人机综合考虑 4. 含工作面及放坡	m3	370.9			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:按设计及规范	m3	234.62			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:运距自行考虑, 结算时不做调整 3. 装车及运输方式:综合考虑	m3	136.28			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	履带式挖掘机进出场	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:综合考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉垃圾转运站-土石方

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	3.31			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	11.37			
3	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	10.61			
4	010504004001	池壁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	16.47			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	20.42			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	5.65			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	12.68			
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	10.55			
9	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送	m3	0.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 砼运距:综合考虑					
10	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	3.11			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	4.8			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	0.26			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	0.04			
14	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送方式:含混凝土运输及泵送 4. 砼运距:综合考虑	m3	0.33			
		分部小计						
		钢筋工程						
15	010515001003	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	0.984			
16	010515001004	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10	t	1.174			
17	010515001005	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	2.893			
18	010515001006	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	0.523			
19	010515001007	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16	t	0.758			
20	010515001008	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ18	t	2.438			
21	010515001010	现浇构件钢筋-直筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ22	t	0.095			
22	01051500101	现浇构件钢筋-	1. 钢筋种类、规格:箍筋	t	0.144			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	箍筋	HPB300 Φ6					
23	010515001018	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ8	t	0.029			
24	010515001014	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ8	t	2.107			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 机械连接种类:直螺纹连接 3. 规格:Φ18	个	110			
26	010516003002	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 机械连接种类:直螺纹连接 3. 规格:Φ16	个	16			
27	010515001017	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ6（砌体加筋）	t	0.405			
28	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1. 部位:现浇板 2. 钢筋种类:根据施工方案自行考虑	个	80			
29	040901008001	植筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:Φ6 3. 植入深度:满足设计规范要求 4. 植筋胶品种:满足设计规范要求	根	885			
30	040901008003	植筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:Φ10 3. 植入深度:满足设计规范要求 4. 植筋胶品种:满足设计规范要求	根	6			
31	040901008002	植筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:Φ12 3. 植入深度:满足设计规范要求 4. 植筋胶品种:满足设计规范要求	根	120			
32	010516002001	检修爬梯	1. 钢材种类:HRB400级钢筋 2. 规格:综合	t	0.2			
33	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板 2. 规格:综合	t	0.1			
34	011405001001	预埋铁件金属面油漆	1. 防护材料种类:综合 2. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	7.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防锈漆为底, 面刷黑油漆					
		分部小计						
		砌筑工程						
35	010401003001	300厚页岩砖	1. 墙体类型:300mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖, 强度等级MU20, 容重≤18KN/m3 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.96			
36	010401003002	200厚页岩砖	1. 墙体类型:200mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖, 强度等级MU20, 容重≤18KN/m3 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.19			
37	010402001001	300厚蒸压加气砼砌块	1. 墙体类型:300mm厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 强度等级A3.5级, 容重≤8.0KN/m3 3. 砂浆强度等级:Ma5.0	m3	52.61			
38	010402001002	200厚蒸压加气砼砌块	1. 墙体类型:200mm厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 强度等级A3.5级, 容重≤8.0KN/m3 3. 砂浆强度等级:Ma5.0	m3	13.15			
39	011201001001	钢丝网	1. 不同墙体交接处应附加镀锌钢丝网, 丝径0.9, 孔径12.7×12.7, 网宽250, 用射钉与基层锚固	m2	88.74			
		分部小计						
		门窗工程						
40	010802004001	保温防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:保温防盗门1500×2400mm 2. 外门窗与墙体洞口之间安装附框, 附框四周缝隙填充发泡聚氨酯保温材料, 靠室外窗边缝隙应用硅酮建筑密封胶密封	m2	5.28			
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金窗1500×1500mm 2. 框、扇材质:隔热断桥	m2	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铝合金型60系 3. 玻璃品种、厚度：中空透明玻璃6mm透明+12mm空气+6mm透明 4. 外门窗与墙体洞口之间安装附框，附框四周缝隙填充发泡聚氨酯保温材料，靠室外窗边缝隙应用硅酮建筑密封胶密封					
42	010803002001	防火卷帘（闸）门	1. 门代号及洞口尺寸：卷帘门	m2	25.5			
		分部小计						
		屋面工程						
43	010902003001	细石混凝土保护层	1. 刚性层厚度：40mm厚C20细石混凝土保护层	m2	89.24			
44	010902002001	0.4厚聚乙烯膜一层	1. 0.4厚聚乙烯膜一层	m2	89.24			
45	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+1.5mm厚高水溶性橡胶沥青防水涂料+1.5mm厚五溶剂型单组份聚氨酯	m2	94.27			
46	011101006001	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	89.24			
47	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：120mm厚挤塑聚苯板，燃烧性能为B1级	m2	89.24			
48	011101006002	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	89.24			
49	011001001002	找坡层	1. 材料品种、规格、厚度：LC5.0轻骨料混凝土找2%坡，最薄处20厚	m2	89.24			
50	011101006003	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	89.24			
51	011003001001	隔汽层	1. 材料品种：1.5mm厚聚氨酯防水涂料隔汽层，四周上返高出找坡层150mm	m2	94.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 钢筋混凝土屋面板随捣随抹平					
52	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：屋面排水管	m	15			
		分部小计						
		装饰装修工程						
		地面工程						
		地1 细石混凝土						
53	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 厚度、砂浆配合比：50mm厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	49.2			
54	011101006004	素水泥浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道	m2	49.2			
55	010501001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 150mm厚混凝土垫层	m3	7.38			
56	010404001001	级配碎石灌浆垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：200厚级配碎石灌M5水泥砂浆 2. 素土夯实，压实度不小于0.94	m3	9.63			
		分部小计						
		地2 地砖地面						
57	011102003001	地砖地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	9.34			
58	011101006005	素水泥浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道	m2	9.34			
59	010501001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C20细石 3. 60mm厚C20细石混凝土垫层	m3	0.56			
60	011101006006	素水泥浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道	m2	9.34			
61	010404001002	级配碎石灌浆垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚级配碎石	m3	1.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灌M5水泥砂浆 2.素土夯实，压实度不小于0.94					
		分部小计						
		墙面工程						
		内墙1 腻子墙面						
62	011406003001	满刮腻子	1.腻子种类:3mm厚满刮三遍内墙耐水腻子分遍找平	m2	185.11			
63	011201001002	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆抹基底,抹前喷湿墙面道,8厚1:1:6水泥灰砂浆打底扫毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:2.5水泥灰砂浆抹平	m2	185.11			
		分部小计						
		釉面砖						
64	011204003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖,填缝剂填缝 2.结合层:4厚配套专用粘接剂	m2	216.04			
65	010903003001	聚合物水泥防水涂料	1.2道1.5厚mm聚合物水泥防水涂料（I型）	m2	216.04			
66	011201001003	墙面一般抹灰	1.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆压实抹平	m2	213.07			
67	011201002001	墙面装饰抹灰	1.墙体类型:刷专用界面剂一道	m2	213.07			
		分部小计						
		顶棚工程						
		顶棚1 腻子顶棚						
68	011406003002	满刮腻子	1.腻子种类:满刮三遍内墙耐水腻子分遍找平	m2	84.74			
69	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、材料种类:3厚1:1:4水泥石灰砂浆找平 2.砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	84.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 素水泥浆一道甩毛 4. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净					
		分部小计						
		踢脚工程						
		踢1 面砖踢脚线						
70	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:7mm厚面砖, 水泥砂浆擦缝 2. 粘贴层厚度、材料种类:5mm厚专用粘接剂 3. 素水泥浆一道甩毛	m2	1.97			
71	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:3水泥砂浆 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆	m2	1.97			
72	011201002002	界面剂一道	1. 刷专用界面剂一道	m2	1.97			
		分部小计						
		外墙工程						
73	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂面层涂料2遍, 喷涂底层涂料1遍 2. 刮腻子要求:批刮3厚柔性耐水腻子	m2	377.11			
74	011001003001	聚合物水泥砂浆	1. 5mm厚聚合物水泥砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	377.11			
75	011001003002	50mm厚挤塑聚苯板	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚挤塑聚苯板保温层	m2	333.37			
76	011001003003	30mm厚保温砂浆	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30mm厚保温砂浆	m2	63.05			
77	011201001005	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆	m2	377.11			
		分部小计						
		其他装饰工程						
		墙身防潮层						
78	010904003001	墙身防潮层 平面	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆（	m2	15.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			掺3%防水粉）防潮层 2. 在室内地坪下约60mm处					
79	010904003002	墙身防潮层 立面	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺3%防水粉）垂直防潮层 2. 有高低差埋土一侧的墙身	m2	18.66			
		分部小计						
		屋面细石混凝土与女儿墙件缝隙						
80	010904004001	屋面缝隙	1. 嵌缝材料种类:聚苯乙烯泡沫塑料 2. 细石混凝土保护层与女儿墙或山墙之间,应预留宽度为30mm的缝隙,缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并应用密封材料嵌填	m	37.8			
		分部小计						
		防水收头 12J5-1-A10-E						
81	010902008001	防水收头	1. 防水收头,详见图集12J5-1-A10-E	m	37.8			
		分部小计						
		滴水线 12J3-1-A17-1						
82	011502007001	滴水线	1. 滴水口,详见图集12J3-1-A17-1	m	95.4			
		分部小计						
		室外附属工程						
		坡1						
83	010507001001	坡道	1. 面层厚度:100mm厚C20商品混凝土垫层 2. 随捣随磨成马面	m2	13.44			
84	010404001003	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土	m3	4.03			
85	010404001004	防冻胀层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中粗砂防冻胀层	m3	4.03			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		散1						
86	010507001002	散水	1. 面层厚度:60厚C20混凝土	m2	18.72			
87	010404001005	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚3: 7灰土 2. 素土夯实，向外坡4%	m3	2.81			
88	010404001007	防冻胀层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中粗砂防冻胀层	m3	5.62			
		分部小计						
		台1						
89	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 60厚C15混凝土	m2	5.52			
90	010404001006	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚3: 7灰土 2. 素土夯实，向外坡4%	m3	0.83			
91	010404001008	防冻胀层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中粗砂防冻胀层	m3	1.66			
		分部小计						
		措施项目						
92	011702001001	垫层	1. 基础类型:垫层 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	3.26			
93	011702001002	独立基础	1. 基础类型:独立基础 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	29.64			
94	011702001003	满堂基础	1. 基础类型:满堂基础 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	11.73			
95	011702011001	池壁	1. 构件类型:池壁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合 4. 止水螺杆，止水螺杆内外墙切割、打磨、防腐措施综合考虑	m2	84.14			
96	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	157.42			
97	011702002002	矩形柱超高支撑	1. 构件类型:矩形柱	m2	175.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 支撑超高:综合 3. 模板材质:综合					
98	011702005001	基础梁	1. 构件类型:基础梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	50.66			
99	011702006001	矩形梁	1. 构件类型:矩形梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	103.56			
100	011702006002	矩形梁超高支撑	1. 构件类型:矩形梁 2. 支撑超高:综合 3. 模板材质:综合	m2	256.32			
101	011702016001	平板	1. 构件类型:平板 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	77.9			
102	011702016002	平板超高支撑	1. 构件类型:平板 2. 支撑超高:综合 3. 模板材质:综合	m2	311.6			
103	011702023001	雨篷板	1. 构件类型:雨篷板 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	3.76			
104	011702021001	栏板	1. 构件类型:栏板 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	54.44			
105	011702003001	构造柱	1. 构件类型:构造柱 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	48.27			
106	011702008001	圈梁	1. 构件类型:圈梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	1.7			
107	011702009001	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	0.68			
108	011702028001	压顶	1. 构件类型:压顶 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	2.4			
109	011702029001	散水	1. 构件类型:散水 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	3.96			
110	011702027001	台阶	1. 构件类型:台阶 2. 支撑高度:按图纸考虑 3. 模板材质:综合	m2	5.52			
111	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:综合 2. 檐口高度:综合 3. 有关综合脚手架的说	m2	96.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:独贵塔拉垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			明：本综合脚手架所包含的内容为：除内蒙古17定额综合脚手架所包含的内容外，还包括为完成本项目要发生的17定额综合脚手架内容中不含的各项单项脚手架，包括但不限于车行车道、人行通道、临街防护等内容。投标人投标报价时，所有单项脚手架和综合脚手架的单价均考虑在本综合脚手架清单综合单价内，除此之外，不再计任何脚手架费用					
112	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数：综合、层高超高综合（层间超高考虑在内） 3. 有关垂直运输的说明：本垂直运输所包含的内容为：除内蒙古17定额垂直运输工程包含的内容外，还包括为完成本投标人投标报价时，所有垂直运输工程的单价均考虑在本垂直运输清单综合单价内，除此之外，不再计任何垂直运输费用	m2	96.96			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉垃圾转运站-建筑与装饰

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉垃圾转运站-建筑与装饰 标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（ 第 1 页 共 1 页
土建工程）

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉垃圾转运站-建筑与装饰 标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（ 第 1 页 共 1 页
 土建工程）

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉垃圾转运站-电气设备安装

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 1AL1 2. 规格:700*800*200 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.5m 4. 满足图纸及规范要求	台	1			
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC50 3. 敷设方式:直埋敷设 4. 满足图纸及规范要求	m	6.3			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*16 3. 电压等级(kV):1KV 4. 满足图纸及规范要求	m	7.99			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5*16 3. 材质、类型:干包式 4. 电压等级(kV):1KV 5. 满足图纸及规范要求	个	2			
5	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗装 4. 满足图纸及规范要求	m	39.9			
6	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗装 4. 满足图纸及规范要求	m	64.67			
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-2.5mm ² 3. 满足图纸及规范要求	m	203.02			
8	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-4mm ² 3. 满足图纸及规范要求	m	133.22			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86接线盒 3. 安装形式:暗装 4. 满足图纸及规范要求	个	24			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:工厂灯 2. 型号:LED 3. 规格:80W 4. 类型:吸顶安装 5. 满足图纸及规范要求	套	6			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:T5灯管 3. 规格:2*28W	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉垃圾转运站-电气设备安装

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（土建工程）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.类型:吸顶安装 5.满足图纸及规范要求					
12	030412001003	普通灯具	1.名称:室外防水防尘灯 2.型号规格:LED-28W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足图纸及规范要求	套	2			
13	030404035001	插座	1.名称:单相二三级插座 2.安装方式:墙上暗装, 底距地0.3米 3.满足图纸及规范要求	个	9			
14	030404034001	照明开关	1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装、距地1.3m 3.满足图纸及规范要求	个	3			
15	030409002001	接地母线	1.名称:户外接地母线 2.材质:镀锌扁钢-40*4 3.满足图纸及规范要求	m	8.78			
16	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱 2.满足图纸及规范要求	台	1			
17	030409004001	均压环	1.名称:接地极 2.规格:利用基础圈梁主筋2根通常焊接	m	47.2			
18	030409001001	接地极	1.名称:不锈钢管接地极 2.规格:50*4 L=2500m	根	2			
19	080808008001	接地装置调试	1.接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉垃圾转运站-电气设备安装 标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（ 第 1 页 共 1 页
土建工程）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:独贵塔拉垃圾转运站-电气设备安装 标段:杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目(土建工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉垃圾转运站-电气设备安装

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（第 1 页 共 1 页
土建工程）

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额

标段：杭锦旗人口相对集中地区生活垃圾治理项目（
土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

主要材料价格表

工程名称:暂列金额

第1页 共1页

[illegible]