

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃、取土由投标人根据施工现场实际情况自行考虑到投标报价中 3. 机械平整场地	m2	2173			
2	010101001002	基底钎探	1. 基底钎探 2. 土壤类别: 根据建筑物所在位置地质报告自行考虑	m2	63.06			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 依据图纸设计深度 3. 已包含图纸设计放坡、及工作面土方量	m3	336.06			
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 依据图纸设计深度 3. 已包含图纸设计放坡、及工作面土方量	m3	1207.93			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	1324.24			
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:外运回填	m3	2903.53			
7	010101002002	挖一般土方(回运)	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 依据图纸设计深度 3. 已包含图纸设计放坡、及工作面土方量	m3	2683.78			
8	010103002002	外运土方	1. 回运品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	2683.78			
		分部小计						
		措施项目						
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合    计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010404001001	垫层（砼挡墙下）	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:250厚级配砂砾洒水压实 压实度≥93%	m3	55.09			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护	m3	5.18			
3	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护 5. 柱类型: 基础	m3	29.4			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护 5. 柱类型: 矩形柱	m3	5.25			
5	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护	m3	3.82			
6	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护	m3	275.5			
7	010505003003	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及泵送费 4. 按设计规范浇筑、养护	m3	2.3			
8	010507004001	台阶	1. 踏步高:150高 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 含运输及泵送费 5. 按设计规范浇筑、养护	m2	235.65			
		分部小计						
		钢筋工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程                      标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目                      第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300一级 $\phi$ 10mm 2. 制作、安装	t	10.068			
10	010515001001	现浇构件钢筋（直筋）	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400直径三级 $\phi$ 8mm 2. 制作、安装	t	2.685			
11	010515001003	现浇构件钢筋（直筋）	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400直径三级 $\phi$ 12mm 2. 制作、安装	t	3.447			
12	010515001004	现浇构件钢筋（直筋）	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400直径三级 $\phi$ 14mm 2. 制作、安装	t	1.648			
13	010515001005	现浇构件钢筋（直筋）	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400直径三级 $\phi$ 16mm 2. 制作、安装	t	1.312			
14	010515001007	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：HPB300一级 $\phi$ 6mm 2. 制作、安装	t	0.025			
15	010515001009	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：HRB400三级 $\phi$ 8mm 2. 制作、安装	t	0.75			
16	010516003001	机械连接	1、电渣压力焊接 $\leq \phi 18$	个	96			
		分部小计						
		装饰工程						
17	011102001001	石材楼地面	1、600x600x30芝麻灰火烧面花岗岩 2、30厚1：3水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土垫层 4、250厚级配砂砾洒水压实 压实度 $\geq 93\%$	m2	160			
18	011107001001	石材台阶面	1、1000x400x200汉白玉台阶石 2、30厚1：3水泥砂浆结合层 3、250厚级配砂砾洒水压实 压实度 $\geq 93\%$ 4、素土碾压（压实度94%）	m2	96			
19	011204001001	石材墙面	1. 30mm厚花岗岩板，要求	m2	207.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			吸水率小于0.8%，要求所使用的花岗岩石材抗压强度大于100Mpa 2. 连接件为10#镀锌槽钢，立柱为60*80*5矩形管，横梁为L50*5镀锌角钢，后置埋板选用250*200*10镀锌钢板加工。后锚固件选用M12*160特殊倒锥形化学锚栓，性能等级为5.8级。					
20	011204001003	石材墙面	1、600x600x20厚芝麻灰花岗岩 2、30厚1：3水泥砂浆结合层	m2	66.08			
21	011503004001	汉白玉栏杆	1、Lx140x140 厚汉白玉扶手 2、80 厚汉白玉整石雕刻 3、阴刻8mm汉白玉 4、阴刻15mm汉白玉 5、Lx495x80汉白玉栏板、内部阴刻8mm 6、1000X400X200厚汉白玉	m	61.08			
22	020206001001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格：汉白玉柱顶石 圆鼓径140mm, 高235mm	个	28			
23	020203001001	望柱	1、Lx175x175 厚汉白玉立柱	根	28			
24	020202005001	抱鼓石	1、1550x965x80厚汉白玉2面雕刻，图案由专业厂家进行深化设计	个	8			
25	011502003001	石材装饰线	1、1号石材腰线351*70	m	22.32			
26	011502003002	石材装饰线	1、2号石材腰线309*60	m	22.64			
27	011502003003	石材装饰线	1、3号石材腰线420*100	m	12.48			
28	011502003004	石材装饰线	1、4号石材腰线316*70	m	14.32			
29	011502003005	石材装饰线	1、5号石材腰线81*262	m	12.44			
30	011502003006	石材装饰线	1、6号石材腰线90*80	m	10.48			
31	011502003007	石材装饰线	1、7号石材腰线761*100	m	11.92			
32	011502003008	石材装饰线	1、8号石材腰线832*1200	m	16.84			
33	011508005001	碑身刻字	1. 镌字材料:阴文(凸字) 2. 字体规格:560*870	个	16			
34	011508004001	正红五角星	1、10五角星，4厚铝板造	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			型、外喷氟碳漆 2、不锈钢管DN50*3支架					
35	011204004001	干挂石材钢骨架	1. L50X50X5、L63X63X6横向角钢龙骨用螺栓固定于方管80X5镀锌钢立柱上 2. 防火砂浆保护(内配Φ4间距250钢筋抗裂) 3. 方管80X5镀锌钢立柱上距墙50,焊在墙(柱)的预埋件上	t	8.875			
		分部小计						
		防雷接地工程						
36	030409003001	避雷引下线	1. 名称:5mm×40mm的扁钢	m	80			
37	030409004001	均压环	1. 名称:均压环	m	87.6			
		分部小计						
		措施项目						
38	011703001001	垂直运输		项	1			
39	011701002003	装饰脚手架		m <sup>2</sup>	384.62			
40	011702001001	垫层模板		m <sup>2</sup>	2.88			
41	011702001002	筏板基础模版		m <sup>2</sup>	16.8			
42	011702002001	矩形柱模板		m <sup>2</sup>	49.6			
43	011702006001	矩形梁模板		m <sup>2</sup>	27.86			
44	011702011001	直形墙模版		m <sup>2</sup>	1937.74			
45	011702011002	直形墙超高模板		m <sup>2</sup>	212.8			
46	011702016001	平板模版		m <sup>2</sup>	17.25			
47	011702027001	台阶模版		m <sup>2</sup>	235.65			
		分部小计						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业暂估价

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专业暂估价

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业暂估价

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 专业暂估价

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

