

杭锦旗教育系统功能室
改造及屋顶防水改造工程-第一标段

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-

第一标段工程量清单编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段
- 2、建设单位：杭锦旗教育体育局
- 3、建设地点：杭锦旗
- 4、工程内容：杭锦旗教育系统功能室及屋顶防水改造相关内容。

二、编制依据

(一) 工程量依据

- 1、送审控制价的工程量及工程做法；
- 2、与本工程有关的标准(包括标准图集)、规范、技术资料；
- 3、审核回复文件。

(二) 法律法规文件

- 1、《中华人民共和国合同法》；
- 2、《工程造价咨询业务操作指导规程》；
- 3、《工程造价咨询单位执业行为准则》；
- 4、《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015。

(三) 清单定额执行内蒙古自治区建设厅颁布的标准、规范及相关文件

- 1、清单依据《建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2013)》、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范(GB 50854-2013)》、《通用安装工程工程量清单计价规范(GB 50856-2013)》等；
- 2、2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》；
- 3、2017年《内蒙古自治区安装工程预算定额》；
- 4、2017年《内蒙古市政工程预算定额》；
- 5、2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》；

6、税金依据[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》为9%，人工费调整按照内建[2021]148号文，2017版《内蒙古自治区建设工程费用定额》；

7、材料价差参考2025年05月杭锦旗、东胜区工程造价信息，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，参照定额测定价、广材网及市场价。

8、鉴于本项目施工场地为学校，为保障教师与学生身体健康与正常教学秩序，就进场材料的无味化及质量标准作强制性要求，必须满足国家现行环保规范及其他相关规范，各施工单位需高度重视，严格把控材料采购、运输、验收等环节，共同打造安全、环保的校园施工环境。

工程项目综合汇总表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学拆除工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	01B002	拆除座椅	1. 拆除活动室座椅 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	个	296			
2	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:活动室地面砖拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	514.24			
3	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除活动室地台 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	67			
4	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:铸铁管拆除 2. 规格:DN75 3. 管道上的附着物种类:包含管道附件	m	53.2			
5	011614001001	暖气拆除	1. 拆除铸铁暖气片 2. 规格: 30片以内 3. 整理归堆至指定地点 4. 满足甲方需求及相关规范要求	个	52			
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除塑钢窗户 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	190.12			
7	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 拆除阳台铁艺栏杆 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m	420			
8	011605001003	平面块料拆除	1. 教室地面砖拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	2697.61			
9	011601001003	砖砌体拆除	1. 讲台拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	49.88			
10	011605001004	平面块料拆除	1. 卫生间地面砖拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	125.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学拆除工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除墙柱面饰面砖及结合层 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	293.07			
12	011601001004	砖砌体拆除	1. 卫生间蹲台拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	5.54			
13	011609002019	隔断隔墙拆除	1. 木隔断拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	30.47			
14	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除大便器 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求 4. 拆除大便器、脚踏阀等所有附件等	套	42			
15	011612002004	卫生洁具拆除	1. 拆除小便器 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求 4. 拆除小便器等其他附件	套	5			
16	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除洗涤盆 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求 4. 包含拆除洗涤盆、水龙头、存水弯等所有附件	套	6			
17	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除塑钢窗户 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	1.62			
18	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除工程金属门 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	11.96			
19	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	4.99			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段--实验小学拆除工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程 第一标段—实验小学拆除工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学拆除工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段--实验小学拆除工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学拆除工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学拆除工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		教室地面改造						
1	011102003001	块料楼地面	1. 20mm厚水泥砂浆找平 2. 水泥砂浆结合层 3. 铺贴800*800mm地砖， 白水泥擦缝 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	2756			
2	01B001	讲台	1. 安装移动讲台 2. 满足甲方需求及相关规范要求	个	36			
		分部小计						
		阳台栏杆						
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 0.6米高铸铁栏杆(含预埋件) 2. 详见图集15J403-1-B47 3. 颜色样式满足甲方需求 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m	420			
		分部小计						
		活动室改造						
4	011102003002	块料楼地面	1. 20mm厚水泥砂浆找平 2. 水泥砂浆结合层 3. 铺贴800*800mm地砖， 白水泥擦缝 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	514.24			
5	011104004001	地台	1. 600mm高活动室地台 2. 木龙骨 3. 饰面面层：木饰面，包含各类开孔及孔周边加固 4. 包含各类金属装饰线条 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	67			
6	031001007001	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：钢塑复合管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足甲方需求及相关规范要求	m	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足甲方需求及相关规范要求	m	30			
8	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢制板式散热器 (25片) 2. 高度:600mm 3. 包含挂钩、跑风阀 4. 满足甲方需求及相关规范要求	组	52			
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号: 隔热断桥铝合金中空玻璃窗 2. 开启方式:平开 3. 门框、扇材质:60系列，主型材基材壁厚不应小于1.8mm，表面采用粉末喷涂，隔热条为PA66-GF25尼龙条 4. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明 5. 胶条及五金件:国产优质三元乙丙胶条、国产优质五金件、内侧铝压条 6. 包含钢附框（80镀锌方钢）、包含打胶密封 7. 颜色、纹路、样式由甲方现场确定，满足甲方使用要求 8. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	190.12			
		分部小计						
		操场卫生间改造						
		男卫						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011102003003	块料楼地面	1. 卫生间地面改造 2. 20mm厚水泥砂浆找平 3. 聚氨酯防水涂膜 4. 铺贴300*300mm地砖，白水泥擦缝 5. 颜色样式满足甲方需求 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	64.74			
11	010401012001	零星砌砖	1. 红砖砌筑卫生间蹲台 2. 专用砌筑砂浆 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	2.77			
12	011210005001	成品隔断	1. 卫生间木制隔断 2. 颜色样式满足甲方需求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	54.91			
13	031004006001	大便器	1. 类型:感应式蹲便器 2. 附件名称、数量:大便器存水弯1个，大便感应器1个，大便器排水接头1个，冲洗管1根，瓷蹲便器1个等所有附件 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	10			
14	031004007001	小便器	1. 类型:感应小便器 2. 规格、类型:壁挂式 3. 附件名称、数量:包含感应阀等所有配件，满足使用单位使用功能 4. 满足甲方需求及相关规范要求	组	13			
15	031004003014	洗脸盆	1. 名称:感应式水嘴洗脸盆 2. 规格、类型:详见121-50 3. 附件名称、数量:包含冷热水不锈钢感应水龙头、排水栓、存水弯等所有配件，满足使用功能 4. 满足甲方需求及相关规范要求	组	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程
 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段
 第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011505001007	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格：型钢龙骨及所有安装所需配件 3. 包含石材开孔10个 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	5.76			
17	011204003001	块料墙面	1. 刷墙面胶一道 2. 满挂钢丝网 3. 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰 4. 水泥砂浆结合层 5. 铺贴400*800mm防滑墙砖，白水泥擦缝 6. 颜色样式满足甲方需求 7. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	92.19			
18	011302001001	吊顶天棚	1. 卫生间吊顶 2. 铝扣板专用吊顶龙骨 3. 300*300mm铝扣板，含各类收边条 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	128.58			
19	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号：隔热断桥铝合金中空玻璃窗 2. 开启方式：平开 3. 门框、扇材质：60系列，主型材基材壁厚不应小于1.8mm，表面采用粉末喷涂，隔热条为PA66-GF25尼龙条 4. 玻璃品种、厚度：6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明 5. 胶条及五金件：国产优质三元乙丙胶条、国产优质五金件、内侧铝压条 6. 包含钢附框（80镀锌方钢）、包含打胶密封 7. 颜色、纹路、样式由甲方现场确定，满足甲方使用要求 8. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	1.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010401003001	实心砖墙	1. 红砖砌筑，修补洞口 2. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	1.54			
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20mm水泥砂浆墙面抹灰 2. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	8.32			
22	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 修补外墙腻子及涂料 2. 腻子种类：满刮耐水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：外墙丙烯酸酯涂料两遍	m2	4.16			
23	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格：型钢龙骨及所有安装所需配件 3. 包含石材开孔 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	3.42			
24	011505010001	镜面玻璃	1. 镜子带框 2. 样式满足甲方需求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	1.5			
25	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质：成品拖布池安装 2. 附件名称、数量：包含水龙头等所有附件并满足使用功能要求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	1			
		分部小计						
		女卫						
26	011102003004	块料楼地面	1. 卫生间地面改造 2. 20mm厚水泥砂浆找平 3. 聚氨酯防水涂膜 4. 铺贴300*300mm地砖，白水泥擦缝 5. 颜色样式满足甲方需求 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	63.84			
27	010401012002	零星砌砖	1. 红砖砌筑卫生间蹲台 2. 专用砌筑砂浆 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	4.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011210005002	成品隔断	1. 卫生间木制隔断 2. 颜色样式满足甲方需求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	15.21			
29	031004006009	大便器	1. 类型:感应式蹲便器 2. 附件名称、数量:大便器存水弯1个,大便感应器1个,大便器排水接头1个,冲洗管1根,瓷蹲便器1个等所有附件 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	20			
30	031004003002	洗脸盆	1. 材质:立柱式洗脸盆 2. 附件名称、数量:包含冷热水不锈钢水龙头、排水栓、存水弯等所有配件,满足使用功能 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	10			
31	011204003002	块料墙面	1. 刷墙面胶一道 2. 满挂钢丝网 3. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆抹灰 4. 水泥砂浆结合层 5. 铺贴400*800mm防滑墙砖,白水泥擦缝 6. 颜色样式满足甲方需求 7. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	146.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号：隔热断桥铝合金中空玻璃窗 2. 开启方式：平开 3. 门框、扇材质：65系列，主型材基材壁厚不应小于1.8mm，表面采用粉末喷涂，隔热条为PA66-GF25尼龙条 4. 玻璃品种、厚度：6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明 5. 胶条及五金件：国产优质三元乙丙胶条、国产优质五金件、内侧铝压条 6. 包含钢附框（80镀锌方钢）、包含打胶密封 7. 颜色、纹路、样式由甲方现场确定，满足甲方使用要求 8. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	1.62			
33	010401003002	实心砖墙	1. 红砖砌筑，修补洞口 2. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	1.54			
34	011201001002	墙面一般抹灰	1. 20mm水泥砂浆墙面抹灰 2. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	8.32			
35	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 修补外墙腻子及涂料 2. 腻子种类：满刮耐水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：外墙丙烯酸酯涂料两遍	m2	4.16			
36	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格：型钢龙骨及所有安装所需配件 3. 包含石材开孔 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	3.42			
37	011505010002	镜面玻璃	1. 镜子带框 2. 样式满足甲方需求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程
 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段
 第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031004008007	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖布池安装 2. 附件名称、数量:包含水龙头等所有附件并满足使用功能要求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	1			
		分部小计						
		库房						
39	011102003005	块料楼地面	1. 20mm厚水泥砂浆找平 2. 水泥砂浆结合层 3. 铺贴800*800mm地砖，白水泥擦缝 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	15.39			
40	011204003003	块料墙面	1. 刷墙面胶一道 2. 满挂钢丝网 3. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆抹灰 4. 水泥砂浆结合层 5. 铺贴400*800mm防滑墙砖，白水泥擦缝 6. 颜色样式满足甲方需求 7. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	54.43			
41	010802004001	防盗门	1. 甲级钢质防盗门安装 2. 包含门套及门框 3. 包含优质五金件及锁具 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	2.6			
		分部小计						
		教学楼卫生间改造含拆除						
		二楼女卫						
42	011614002001	柜体拆除	1. 拆除砖砌洗漱池 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	1.33			
43	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖地台 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	0.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011605001001	平面块料拆除	1. 地面砖及结合层拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	14.92			
45	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 卫生间隔断拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	9.98			
46	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除天棚金属龙骨及PVC吊顶 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	10.96			
47	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生拆除蹲式大便器 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求 4. 拆除大便器、脚踏阀等所有附件等 5. 满足甲方需求及相关规范要求	套	2			
48	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除墙面砖及陶瓷面砖及结合层 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	39.87			
49	011204003005	块料墙面	1. 刷墙面胶一道 2. 满挂钢丝网 3. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆抹灰 4. 水泥砂浆结合层 5. 铺贴300*600mm防滑墙砖，白水泥擦缝 6. 颜色样式满足甲方需求 7. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	39.87			
50	011102003007	块料楼地面	1. 卫生间地面改造 2. 20mm厚水泥砂浆找平 3. 聚氨酯防水涂膜 4. 铺贴300*300mm地砖，白水泥擦缝 5. 颜色样式满足甲方需求 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	10.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010401012004	零星砌砖	1. 红砖砌筑卫生间蹲台 2. 专用砌筑砂浆 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	0.96			
52	011210005004	成品隔断	1. 卫生间木制隔断 2. 颜色样式满足甲方需求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	9.98			
53	011302001002	吊顶天棚	1. 卫生间吊顶 2. 铝扣板专用吊顶龙骨 3. 300*300mm铝扣板，含各类收边条 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	14.92			
54	031004006005	大便器	1. 材质：感应式蹲便器 2. 附件名称、数量：大便器存水弯1个，大便感应器1个，大便器排水接头1个，冲洗管1根，瓷蹲便器1个等所有附件 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	2			
55	031004003006	洗脸盆	1. 材质：立柱式洗脸盆 2. 附件名称、数量：包含冷热水不锈钢水龙头、排水栓、存水弯等所有配件，满足使用功能 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	1			
56	011505001004	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格：型钢龙骨及所有安装所需配件 3. 包含石材开孔 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	1.33			
57	011505010004	镜面玻璃	1. 镜子带框 2. 样式满足甲方需求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031004008008	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖布池安装 2. 附件名称、数量:包含水龙头等所有附件并满足使用功能要求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	1			
59	040103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾、废料等 2. 包含下楼、装车、外运、消纳 3. 投标人自行考虑外运距离，结算时不予调整	m3	9.07			
		分部小计						
		三楼男卫						
60	011614002003	柜体拆除	1. 拆除砖砌洗漱池 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	1.33			
61	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除砖地台 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	0.96			
62	011605001003	平面块料拆除	1. 地面砖及结合层拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	14.92			
63	011602001003	垫层拆除	1. 拆除60mm混凝土垫层 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	14.92			
64	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 卫生间隔断拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	9.98			
65	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除天棚金属龙骨及PVC吊顶 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	10.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生拆除蹲式大便器 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求 4. 拆除大便器、脚踏阀等所有附件等 5. 满足甲方需求及相关规范要求	套	2			
67	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除墙面砖及陶瓷面砖及结合层 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	39.87			
68	011204003007	块料墙面	1. 刷墙面胶一道 2. 满挂钢丝网 3. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆抹灰 4. 水泥砂浆结合层 5. 铺贴300*600mm防滑墙砖，白水泥擦缝 6. 颜色样式满足甲方需求 7. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	39.87			
69	011102003009	块料楼地面	1. 卫生间地面改造 2. 20mm厚水泥砂浆找平 3. 聚氨酯防水涂膜 4. 铺贴300*300mm地砖，白水泥擦缝 5. 颜色样式满足甲方需求 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	10.96			
70	010401012006	零星砌砖	1. 红砖砌筑卫生间蹲台 2. 专用砌筑砂浆 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	0.96			
71	011210005006	成品隔断	1. 卫生间木制隔断 2. 颜色样式满足甲方需求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	9.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	031004006010	大便器	1. 材质:感应式蹲便器 2. 附件名称、数量:大便器存水弯1个,大便感应器1个,大便器排水接头1个,冲洗管1根,瓷蹲便器1个等所有附件 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	2			
73	031004003011	洗脸盆	1. 材质:立柱式洗脸盆 2. 附件名称、数量:包含冷热水不锈钢水龙头、排水栓、存水弯等所有配件,满足使用功能 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	1			
74	011302001004	吊顶天棚	1. 卫生间吊顶 2. 铝扣板专用吊顶龙骨 3. 300*300mm铝扣板,含各类收边条 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	14.92			
75	040103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾、废料等 2. 包含下楼、装车、外运、消纳 3. 投标人自行考虑外运距离,结算时不予调整	m3	9.07			
76	011505001006	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:型钢龙骨及所有安装所需配件 3. 包含石材开孔 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	1.33			
77	011505010006	镜面玻璃	1. 镜子带框 2. 样式满足甲方需求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	1.5			
78	031004008009	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖布池安装 2. 附件名称、数量:包含水龙头等所有附件并满足使用功能要求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		四楼女卫						
79	011614002002	柜体拆除	1. 拆除砖砌洗漱池 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	1.33			
80	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除砖地台 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	0.96			
81	011605001002	平面块料拆除	1. 地面砖及结合层拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	14.92			
82	011602001002	垫层拆除	1. 拆除60mm混凝土垫层 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	14.92			
83	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 卫生间隔断拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	9.98			
84	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除天棚金属龙骨及PVC吊顶 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	10.96			
85	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生拆除蹲式大便器 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求 4. 拆除大便器、脚踏阀等所有附件等 5. 满足甲方需求及相关规范要求	套	2			
86	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除墙面砖及陶瓷面砖及结合层 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	39.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011204003006	块料墙面	1. 刷墙面胶一道 2. 满挂钢丝网 3. 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰 4. 水泥砂浆结合层 5. 铺贴300*600mm防滑墙砖，白水泥擦缝 6. 颜色样式满足甲方需求 7. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	39.87			
88	011102003008	块料楼地面	1. 卫生间地面改造 2. 20mm厚水泥砂浆找平 3. 聚氨酯防水涂膜 4. 铺贴300*300mm地砖，白水泥擦缝 5. 颜色样式满足甲方需求 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	10.96			
89	010401012005	零星砌砖	1. 红砖砌筑卫生间蹲台 2. 专用砌筑砂浆 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	0.96			
90	011210005005	成品隔断	1. 卫生间木制隔断 2. 颜色样式满足甲方需求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	9.98			
91	031004006011	大便器	1. 材质：感应式蹲便器 2. 附件名称、数量：大便器存水弯1个，大便感应器1个，大便器排水接头1个，冲洗管1根，瓷蹲便器1个等所有附件 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	2			
92	031004003012	洗脸盆	1. 材质：立柱式洗脸盆 2. 附件名称、数量：包含冷热水不锈钢水龙头、排水栓、存水弯等所有配件，满足使用功能 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011302001003	吊顶天棚	1. 卫生间吊顶 2. 铝扣板专用吊顶龙骨 3. 300*300mm铝扣板，含各类收边条 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	14.92			
94	011505001005	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格：型钢龙骨及所有安装所需配件 3. 包含石材开孔 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	1.33			
95	011505010005	镜面玻璃	1. 镜子带框 2. 样式满足甲方需求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	1.5			
96	031004008010	其他成品卫生器具	1. 材质：成品拖布池安装 2. 附件名称、数量：包含水龙头等所有附件并满足使用功能要求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	1			
97	040103002003	余方弃置	1. 建筑垃圾、废料等 2. 包含下楼、装车、外运、消纳 3. 投标人自行考虑外运距离，结算时不予调整	m3	9.07			
		分部小计						
		报告厅卫生间改造含拆除						
98	011605001004	平面块料拆除	1. 地面砖及结合层拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	98.62			
99	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除墙面砖及陶瓷面砖及结合层 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	210.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011601001004	砖砌体拆除	1. 卫生间蹲台拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	3.67			
101	011609002004	隔断隔墙拆除	1. 卫生间隔断拆除 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	212.36			
102	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生拆除蹲式大便器 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求 4. 拆除大便器、脚踏阀等所有附件等 5. 满足甲方需求及相关规范要求	套	15			
103	011612002005	卫生洁具拆除	1. 拆除小便器 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求 4. 拆除小便器等其他附件 5. 满足甲方需求及相关规范要求	套	7			
104	011612002006	卫生洁具拆除	1. 拆除洗涤盆 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求 4. 包含拆除洗涤盆、水龙头、存水弯等所有附件 5. 满足甲方需求及相关规范要求	套	6			
105	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除吊顶天棚龙骨及饰面 2. 整理归堆至指定地点 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	98.62			
106	011102003010	块料楼地面	1. 卫生间地面改造 2. 20mm厚水泥砂浆找平 3. 聚氨酯防水涂膜 4. 铺贴600*600mm地砖，白水泥擦缝 5. 颜色样式满足甲方需求 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	98.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	010401012007	零星砌砖	1. 红砖砌筑卫生间蹲台 2. 专用砌筑砂浆 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m3	3.67			
108	011210005007	成品隔断	1. 卫生间木制隔断 2. 颜色样式满足甲方需求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	212.36			
109	031004006008	大便器	1. 材质:感应式蹲便器 2. 规格、类型:详见12S1-110 3. 附件名称、数量:大便器存水弯1个,大便感应器1个,大便器排水接头1个,冲洗管1根,瓷蹲便器1个等所有附件 4. 满足甲方需求及相关规范要求	组	15			
110	031004007002	小便器	1. 材质:感应式小便斗 2. 规格、类型:详见12S1-133 3. 附件名称、数量:包含感应阀等所有配件,满足使用单位使用功能 4. 满足甲方需求及相关规范要求	组	7			
111	011505001008	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:型钢龙骨及所有安装所需配件 3. 包含石材开孔6个 4. 颜色样式满足甲方需求 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m2	3.6			
112	031004003013	洗脸盆	1. 名称:感应式水嘴洗脸盆 2. 规格、类型:详见121-50 3. 附件名称、数量:包含冷热水不锈钢感应水龙头、排水栓、存水弯等所有配件,满足使用功能 4. 满足甲方需求及相关规范要求	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程 标段: 杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011204003008	块料墙面	1.刷墙面胶一道 2.满挂钢丝网 3.20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰 4.水泥砂浆结合层 5.铺贴400*800mm防滑墙砖，白水泥擦缝 6.颜色样式满足甲方需求 7.满足甲方需求及相关规范要求	m ²	212.36			
114	011302001005	吊顶天棚	1.卫生间吊顶 2.铝扣板专用吊顶龙骨 3.300*300mm铝扣板，含各类收边条 4.满足甲方需求及相关规范要求	m ²	98.62			
115	040103002004	余方弃置	1.建筑垃圾、废料等 2.包含下楼、装车、外运、消纳 3.投标人自行考虑外运距离，结算时不予调整	m ³	56.77			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程
水改造工程 第一标段—实验小学土建改造工程 工程—第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段--实验小学土建改造工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学土建改造工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学安装改造工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		报告厅卫生间给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求水压试验、水冲洗 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m	14.34			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求水压试验、水冲洗 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m	9.01			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求水压试验、水冲洗 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m	13.74			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求水压试验、水冲洗 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m	6.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求水压试验、水冲洗 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m	39.37			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求水压试验、水冲洗 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m	4.05			
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求水压试验、水冲洗 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m	40.1			
8	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:De75 4. 连接形式:法兰连接 5. 包含法兰片 6. 满足甲方需求及相关规范要求	个	1			
9	031003013001	水表	1. 名称:磁卡水表 2. 型号、规格:De75 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 满足甲方需求及相关规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学安装改造工程
 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段
 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足甲方需求及相关规范要求	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足甲方需求及相关规范要求	个	1			
12	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足甲方需求及相关规范要求	个	1			
13	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足甲方需求及相关规范要求	个	1			
14	031002003001	管卡	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:De75	个	3			
15	031002003002	管卡	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:De50	个	3			
16	031002003003	管卡	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:De40 De32 De25	个	7			
17	031002003005	管卡	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:De20	个	5			
		分部小计						
		报告厅卫生间排水						
18	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:密封胶圈连接 4. 刷油:红丹漆2道、银粉漆2道 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学安装改造工程
 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:密封胶圈连接 4. 刷油:红丹漆2道、银粉漆2道 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m	2			
20	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:密封胶圈连接 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m	8.19			
21	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 材质、规格:DN125 3. 连接形式:密封胶圈连接 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m	3.94			
22	031001005005	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:密封胶圈连接 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m	33.53			
23	031001005006	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 材质、规格:DN75 3. 连接形式:密封胶圈连接 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m	18.83			
24	031001005007	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:密封胶圈连接 4. 满足甲方需求及相关规范要求	m	14.9			
25	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 名称:螺旋消音排水PVC-U管 3. 介质:污水 4. 材质、规格:De160 5. 连接形式:粘接 6. 满足甲方需求及相关规范要求	m	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学安装改造工程
 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:螺旋消音排水PVC-U管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 满足甲方需求及相关规范要求	m	6.4			
27	031002003006	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN150 3. 包含开孔打洞 4. 填料材质:采用油麻填实 5. 满足甲方需求及相关规范要求	个	1			
28	031002003007	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 包含开孔打洞 4. 填料材质:采用油麻填实 5. 满足甲方需求及相关规范要求	个	21			
29	031002003008	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 包含开孔打洞 4. 填料材质:采用油麻填实 5. 满足甲方需求及相关规范要求	个	19			
30	031004003001	洗脸盆	1. 名称:感应式水嘴洗脸盆 2. 规格、类型:详见121-50 3. 附件名称、数量:包含冷热水不锈钢感应水龙头、排水栓、存水弯等所有配件，满足使用功能 4. 满足甲方需求及相关规范要求	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使⽤，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水工程 标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031004006001	大便器	1. 名称:感应式蹲便器 2. 规格、类型:详见12S1-110 3. 附件名称、数量:大便器存水弯1个,大便感应器1个,大便器排水接头1个,冲洗管1根,瓷蹲便器1个等所有附件 4. 满足甲方需求及相关规范要求	组	15			
32	031004007001	小便器	1. 名称:感应式小便斗 2. 规格、类型:详见12S1-133 3. 附件名称、数量:包含感应阀等所有配件,满足使用单位使用功能 4. 满足甲方需求及相关规范要求	组	7			
33	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:成品拖地池 2. 附件名称、数量:包含水龙头等所有附件并满足使用功能要求 3. 满足甲方需求及相关规范要求	组	1			
34	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 满足甲方需求及相关规范要求	个	2			
35	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 满足甲方需求及相关规范要求	个	3			
36	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 满足甲方需求及相关规范要求	个	2			
37	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 满足甲方需求及相关规范要求	个	2			
38	031002003009	管卡	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:De160	个	2			
39	031002003010	管卡	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:De110	个	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程 第一标段—实验小学安装改造工程 标段: 杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程—第一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学安装改造工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段--实验小学安装改造工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学安装改造工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学安装改造工程

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学屋顶防水改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程 第一标段—实验小学屋顶防水改造工程 第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学屋顶防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学屋顶防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学屋顶防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学屋顶防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-实验小学屋顶防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段--暂列金额

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-暂列金额

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-暂列金额

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-暂列金额

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-暂列金额

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段-暂列金额

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：