

2025年黄河杭锦旗段堤防工程维修养护项目工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_ 造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_ 复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 复 核 时 间：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程					
一	巴拉贡段（0+000-6+770）					
1	里程碑	个	6			
	土方开挖（人工）	m3	0.72			
	C30砼底座（60*40*30cm）	m3	0.43			
	花岗岩里程碑（40*70*4cm）	个	6			
2	防洪堤路面排水	处	28			
	C30钢筋砼进水及出水槽	m3	30			
	PVC Φ 160管（0.6Mpa）	m	140			
3	兽洞处理	处	20			
	孔洞灌浆（粘土水泥浆）	m	180			
4	雨淋沟					
	土方回填及整形（运距10km）	m3	2300			
5	简介牌	个	1			
	标志牌基础土方开挖（人工）	m3	1			
	C25砼标志牌基础砼桩	m3	0.29			
	钢结构制安及防腐处理	kg	122.92			
	1.0mm不锈钢板（1.2*2.4m）	个	2			
	PVC画面板（1.2*2.4m）	块	2			
二	呼和木独段（19+415-68+500）					
1	里程碑	个	15			
	土方开挖（人工）	m3	1.8			
	C30砼底座（60*40*30cm）	m3	1.1			
	花岗岩里程碑（40*70*4cm）	个	15			
2	兽洞处理	处	12			
	孔洞灌浆（粘土水泥浆）	m	108			

# 工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
3	雨淋沟					
	土方回填及整形（运距10km）	m3	983			
4	警示牌	个	15			
	标志牌基础土方开挖（人工）	m3	5.09			
	C25砼标志牌基础砼桩	m3	4.3			
	钢结构制安及防腐处理	kg	1187			
	1.0mm不锈钢板（0.75*1.0m）	块	15			
	PVC画面板（0.75*1.0m）	块	30			
6	路面维修	m	150			
	水泥稳定碎石基层（25cm）	m2	675			
	乳化沥青透层（0.4cm）	m2	675			
	中粒沥青砼（6cm）	m2	675			
	粘层乳化沥青	m2	675			
	细粒沥青砼（4cm）	m2	675			
	砼路缘石（500*100*300mm）	m	300			
	路面破碎及弃渣外运（1km）	m3	140			
三	吉日嘎朗图段（68+500-155+500）					
1	路面维修(20 处)	m	20			
	水泥稳定碎石基层（25cm）	m2	119			
	乳化沥青透层（0.4cm）	m2	119			
	中粒沥青砼（6cm）	m2	119			
	粘层乳化沥青	m2	119			
	细粒沥青砼（4cm）	m2	119			
	砼路缘石（500*100*300mm）	m	40			
	路面破碎及弃渣外运（1km）	m3	25			
2	里程碑	个	80			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	土方开挖（人工）	m3	9.6			
	C30砼底座（60*40*30cm）	m3	5.87			
	花岗岩里程碑（40*70*4cm）	个	80			
3	警示牌	个	15			
	标志牌基础土方开挖（人工）	m3	5.09			
	C25砼标志牌基础砼桩	m3	4.3			
	钢结构制安及防腐处理	kg	1187			
	1.0mm不锈钢板（0.75*1.0m）	块	15			
	PVC画面板（0.75*1.0m）	块	30			
4	兽洞处理	处	9			
	孔洞灌浆（粘土水泥浆）	m	81			
5	雨淋沟					
	土方回填整形（运距10km）	m3	12226			
	土方回填整形（运距15km）	m3	1105			
6	库房					
	外墙喷涂（聚氨酯漆，2遍）	m2	596			
四	独贵塔拉段（155+500-229+789）					
1	里程碑	个	7			
	土方开挖（人工）	m3	0.84			
	C30砼底座（60*40*30cm）	m3	0.5			
	花岗岩里程碑（40*70*4cm）	个	7			
2	警示牌	个	15			
	标志牌基础土方开挖（人工）	m3	5.09			
	C25砼标志牌基础砼桩	m3	4.3			
	钢结构制安及防腐处理	kg	1187			
	1.0mm不锈钢板（0.75*1.0m）	块	15			

# 工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	PVC画面板（0.75*1.0m）	块	30			
3	兽洞处理	处	15			
	孔洞灌浆（粘土水泥浆）	m	135			
4	雨淋沟					
	土方回填及整形（运距10km）	m3	6158			
	土方回填及整形（运距15km）	m3	1602			
	土方回填及整形（运距20km）	m3	2008			
5	208险工					
	C30砼平台（8*1*0.2m）	m3	1.6			
	入险工道路路面及边坡整修	m2	2622			
	1.8PVC字（75*60cm）	个	24			
	PVC uv标识（40*60cm）	块	18			
	铝合金展架（30*40cm）	个	23			
	钛金牌（300*500cm）	块	4			
	PVC牌（80*110cm）	块	4			
	208铁艺牌（120*240cm）	块	3			
	208铁艺牌拆除	套	1			
	防洪堤宣传牌（70*110cm）	块	15			
	道图临时用牌（120*210cm）	套	1			
	道图险工牌（120*240cm）	块	1			
6	道图险工					
	C30砼平台（8*1*0.2m）	m3	1.6			
7	路面维修	m	330			
	水泥稳定碎石基层（25cm）	m2	1485			
	乳化沥青透层（0.4cm）	m2	1485			
	中粒沥青砼（6cm）	m2	1485			

## 工程量清单

组号: I

分组名称：建筑工程

[illegible]

### 单价分析表

项目编号:

项目名称:

工作内容:

单 价:

[illegible]



### 计日工人工单价表

[illegible]

### 计日工材料单价表

[illegible]

### 计日工施工机械使用费单价费

[illegible]