

# 工程量清单编制说明

编制依据：

1) 本工程依据建设单位提供的批复文件进行编制；

2) 定额执行：

内蒙古自治区水利厅关于发布《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）（试行）》的通知内水建〔2024〕22 号文《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）（试行）》（内水建〔2024〕22 号）；

水利部办水总〔2016〕132 号《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》；

水利部水总〔2002〕116 号文颁发的《水利建筑工程概算定额》；

办财务函〔2019〕448 号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

水利部水总〔2002〕116 号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》；

水利部水总〔2005〕389 号文颁发的《水利建筑工程概预算补充定额》；

内蒙古自治区水利厅内水建〔2024〕55 号《内蒙古自治区水利工程概算补充定额》；

水利部水总〔2002〕116 号《水利工程施工机械台时费定额》

2025 年第二季度《鄂尔多斯市工程造价信息和市场询价》；

本工程最高投标限价采用全费用单价，全费用单价包括人工费、材料费、机械费、运输装卸费、措施费、管理费、利润、规费、税金等。



工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程					
1	吴七渠骨干坝					
(1)	卧管维修					
	土方开挖	m3	30			
	土方回填	m3	25			
	C30砼	m3	5			
	钢模板制安	m2	13			
(2)	库区清理					
	废渣、树枝等（外运10km）	m3	20			
(3)	坝肩排水沟维修	m	20			
	土方回填夯实修整（人工）	m3	20			
	M10水泥砂浆	m3	2			
	砼预制板砌筑安装	m3	1.2			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	100			
(5)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(6)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
2	吴七渠中型坝					
(1)	溢洪道出口维修					
	土方回填夯实	m3	800			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
3	白付所中型坝					
(1)	卧管拆除重建					
	土方开挖	m3	100			
	土方回填压实	m3	60			
	C15砼垫层	m3	2.8			
	C30钢筋砼齿墙	m3	4.38			
	C30钢筋砼底板	m3	6			
	C30钢筋砼侧墙	m3	13.59			
	C30钢筋砼顶板	m3	5.87			
	2cm高压聚乙烯闭孔泡沫板	m²	5.4			
	651型橡胶止水	m	37			
	钢筋制安	t	2.98			
	钢模板制安	m2	165			
	砼拆除及弃渣外运（25km）	m3	25			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
4	高家渠骨干坝					
(1)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	上堤道路维修					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	土方回填压实	m3	300			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
5	郝来沟1#骨干坝					
(1)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
6	郝来沟2#骨干坝					
(1)	坝顶孔洞维修					
	孔洞灌浆（粘土水泥浆）	m3	10			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
7	王家沟骨干坝					
(1)	卧管土方清理					
	土方开挖（人工）	m3	5			
(2)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(4)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
8	铁匠壕骨干坝					
(1)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
9	垛子渠1#骨干坝					
(1)	卧管土方清理					
	土方开挖（人工）	m3	5			
(2)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	200			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
10	垛子渠中型坝					
(1)	卧管维修					
	土方回填夯实（人工）	m3	5			
(2)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
11	郝来沟中型坝					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(1)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	5			
(2)	涵洞出口维修					
	土方回填夯实	m3	20			
	C30砼出口底板	m3	1.5			
	C31砼出口侧墙	m3	1.2			
(3)	公示牌维修					
	C30砼基础（0.4*0.6*0.6m，含土方）	m3	0.29			
(4)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(5)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
12	梁台渠中型坝					
(1)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	5			
(2)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(3)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(4)	柳耙护岸					
	柳耙墙	m	50			
(5)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
13	高家渠中型坝					
(1)	溢洪道出口维修					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	土方回填夯实（运距1km）	m3	360			
	砖砌消力池及侧墙	m3	10			
	水泥砂浆抹面	m²	35			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	200			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
14	李贵沟骨干坝					
(1)	坝肩排水沟维修					
	土方回填夯实（人工）	m3	10			
	水泥毡排水沟	m²	10			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
15	亚麻图骨干坝					
(1)	溢洪道出口维修					
	侧墙外侧土方回填（运距1km）	m3	200			
(2)	库区清理					
	废渣、树枝等（外运10km）	m3	20			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			



工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(4)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(5)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
16	白猪渠骨干坝					
(1)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	350			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
17	张四在骨干坝					
(1)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	溢洪道清淤					
	土方开挖	m3	100			
(3)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	5			
(4)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(5)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
18	油房渠骨干坝					
(1)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	上堤道路维修					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	土方回填压实	m3	350			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
19	杨满沟骨干坝					
(1)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	6			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
20	三楞沟中型坝					
(1)	溢洪道出口维修					
	土方回填夯实	m3	50			
	C30砼出口底板	m3	1.5			
	C31砼出口侧墙	m3	1.2			
(2)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	6			
(3)	坝坡土方					
	土方回填	m3	500			
(4)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(5)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(6)	雨淋沟处理					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
21	李振兔骨干坝					
(1)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
22	李迷骨干坝					
(1)	坝肩排水沟维修	m	20			
	土方回填夯实修整（人工）	m3	20			
	M10水泥砂浆	m3	2			
	砼预制板砌筑安装	m3	1.2			
(2)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(3)	浆砌石挡墙维修					
	土方回填夯实	m3	50			
	M10浆砌石挡墙砌筑	m3	35			
	破损浆砌石清理	m3	30			
(4)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(5)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
23	李连瑜骨干坝					
(1)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	6			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(2)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	100			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(4)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
24	庙沟骨干坝					
(1)	坝肩排水沟维修					
	土方清理（人工）	m3	5			
	水泥毡排水沟	m²	30			
(2)	柳耙护岸					
	柳耙墙	m	50			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	310			
(4)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(5)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
25	杨其沟骨干坝					
(1)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
26	闫家沟骨干坝					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(1)	涵洞出口维修					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	50			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(5)	柳耙护岸					
	柳耙墙	m	50			
27	王维生中型坝					
(1)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	6			
(2)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	100			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	310			
(4)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
28	铁匠壕中型坝					
(1)	卧管维修					
	水泥砂浆抹面（2cm）	m²	4.8			
(2)	涵洞出口维修					
	土方回填夯实	m3	20			
	防冲铅丝石笼拆除重砌	m3	8			
(3)	上堤道路维修					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	土方回填压实	m3	250			
(4)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(5)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
29	白喜罗北沟中型坝					
(1)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
30	南沟中型坝					
(1)	柳耙护岸					
	柳耙墙	m	50			
(2)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	6			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(4)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(5)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
31	张喜子骨干坝					
(1)	围栏维修					
	铅丝围栏购置及安装	m	50			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
32	木匠沟骨干坝					
(1)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	10			
(3)	坝肩排水沟维修	m	20			
	土方回填夯实修整（人工）	m3	20			
	M10水泥砂浆	m3	2			
	砼预制板砌筑安装	m3	1.2			
(4)	围栏维修					
	C30砼基础（0.4*0.6*0.6m，含土方）	m3	0.29			
(5)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(6)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
33	张家湾骨干坝					
(1)	坝区护田坝					
	土方回填压实	m3	8000			
(2)	卧管维修					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	土方开挖（人工）	m3	5			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(4)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(5)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
34	孟家渠骨干坝					
(1)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
35	广义东渠骨干坝					
(1)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(3)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
36	蔓架梁骨干坝					
(1)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(2)	坝肩排水沟维修					
	土方清理（人工）	m3	5			



工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	水泥毡排水沟	m²	30			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	320			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
37	韩俊和沟骨干坝					
(1)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(3)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
38	刘二其骨干坝					
(1)	卧管维修					
	水泥砂浆抹面（2cm）	m²	10			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	310			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
39	沟掌骨干坝					
(1)	坝顶溢洪道涵顶两侧					
	土方回填压实	m3	200			
(2)	卧管维修					
	土方开挖	m3	30			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	土方回填	m3	25			
	C30砼	m3	5			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(4)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(5)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
40	杜四旦中型坝					
(1)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	310			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
41	郭双生中型坝					
(1)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
42	袁郎沟中型坝					
(1)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(2)	卧管维修					

# 工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	土方开挖	m3	30			
	土方回填	m3	25			
	C30砼	m3	5			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
43	白喜罗中型坝					
(1)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	5			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
44	无名渠中型坝					
(1)	库区清理					
	废渣、树枝等（外运10km）	m3	20			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
45	蔓架梁1#中型坝					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(1)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	5			
(2)	涵洞出口维修					
	C30砼防冲	m3	3			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(4)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(5)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
46	蔓架梁2#中型坝					
(1)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(2)	坝肩排水沟维修	m	20			
	土方回填夯实修整（人工）	m3	20			
	M10水泥砂浆	m3	2			
	砼预制板砌筑安装	m3	1.2			
(3)	围栏维修					
	C30砼基础（0.4*0.6*0.6m，含土方）	m3	0.58			
(4)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(5)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
47	南杨其沟中型坝					
(1)	雨淋沟处理					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	350			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
48	韩俊和东沟中型坝					
(1)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
49	吉力干沟中型坝					
(1)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(2)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	5			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
50	垛子渠2#骨干坝					
(1)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(2)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	5			

# 工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
51	黄木花1#骨干坝					
(1)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	10			
(2)	坝肩排水沟维修					
	水泥毡排水沟	m²	5			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(4)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(5)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
52	黄木花2#骨干坝					
(1)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	10			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	320			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
53	黑疙瘩中型坝					
(1)	雨淋沟处理					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
54	货郎沟中型坝					
(1)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	10			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
55	货郎沟骨干坝					
(1)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	10			
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
56	李埃计中型坝					
(1)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	10			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(2)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	250			
(3)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(4)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
57	李栓渠骨干坝					
(1)	卧管维修					
	土方开挖（人工）	m3	10			
(2)	坝肩排水沟维修					
	土方清理（人工）	m3	5			
	水泥毡排水沟	m²	30			
(3)	上堤道路维修					
	土方回填压实	m3	300			
(4)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	2			
(5)	雨淋沟处理					
	土方回填夯实（运距1km）	m3	200			
58	小型坝	座	8			
(1)	公示牌维修					
	更换pvc面板（0.8*1.0m）	块	16			
59	卧管更换破损孔盖					
	砼预制孔盖（直径38cm，厚12cm）	个	450			
60	淤地坝看护	座	57			
	淤地坝看护	项	1			



### 单价分析表

项目编号:

项目名称:

工作内容:

单 价:

[illegible]

### 计日工人工单价表

[illegible]

### 计日工材料单价表

[illegible]