

编制说明

一、工程概况：

本项目名称为阿门其日格村、阿日柴达木村、乌兰敖包村亮化、绿化、美化工程项目，建设地点位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇，工程内容包含街道外立面改造、铺装改造等。具体内容详见工程量清单。

二、编制依据：

1、建设单位提供的施工图纸；

2、清单执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)等；

3、规费执行内建标函【2019】468号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》，按费率 19%计取；

4、税金执行内建标【2019】113号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》，按费率 9%计取。

三、其他说明：

1、本项目所用砂浆均按预拌砂浆考虑；

2、本项目土方运距施工方自行考虑；

3、0.8 米铁艺栏杆只计入西侧入口部分，其余均不考虑；

4、屋顶镂空条状广告位不计入此次预算；

5、原有雕塑喷漆翻新不计入此次预算；

6、本项目安全生产费计提费投标人按“其他项目清单与计价汇总表”中金额填报，不得作为竞争性费用，结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算，工程竣工决算后结余的企业安全生产费用，应当退回建设单位。

7、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

阿门其日格村、阿日柴达木村、乌兰敖包村亮化、美化、绿化 工程项目图纸答疑

1、花池基础做法不明确？

回复：花池基础取消；

2、景观花池换填种植土多厚？

回复：景观花池换填种植土 200 厚；

3、二段原有雕塑喷漆翻新怎么考虑工程量

回复：暂时不计取；

4、道路两侧花岗岩道牙石护角混凝土多大标号？

回复：C15 混凝土护角；

5、0.8m 景墙做法不明确？

回复：0.8m 景墙为 0.4m 景墙+0.4m 铁艺栏杆做法；

6、0.7m 铁艺栏杆节点和图集冲突，以哪个做法为准？

回复：以节点做法为准，不做基础、栏杆按延米计算（其中包含钢底座）；

7、广场中心拆除原有 5*6m 钢制雕塑，新做成品小品规格不明确？

回复：钢制雕塑不拆除，不新做小品，（共计二个小品西面一个，东面丁字路口一个）；

8、第二段原有雕塑喷漆翻新，喷什么漆？

回复：原有雕塑喷漆翻新取消；

9、二、三段拆除原有砖墙规格不明确？

回复：二、三段与第四段拆除砖墙规格相同；

10、新增 0.9m 铁艺栏杆取消？

回复：0.9m 铁艺栏杆取消；

11、0.4m 景墙+0.4m 铁艺栏杆基础做法不明确？

回复：100 厚 C25 混凝土垫层两边突出 100 宽；

12、原有道牙石材质规格不明确，且更换道牙石破除环保砖宽度不明确？

回复：原有道牙石为 100*300*1000 混凝土材质，破除原有环保砖宽度按 100 宽处理，待花岗岩道牙石安装完成后利用原有环保砖恢复。

