

鄂尔多斯杭锦经济开发区街景
亮化及春节亮化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

鄂尔多斯杭锦经济开发区
街景亮化及春节亮化
工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：新能源产业园街景亮化灯
杆牌及春节氛围亮化

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新能源产业园街景亮化灯杆牌及春节氛围亮化
 标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新能源产业园街景亮化灯杆牌						
		经四路灯杆造型						
1	040205004001	经四路灯杆造型	1、经四路灯杆造型 2、技术规格、参数要求：双面造型50*50cm、镀锌板镂空、焊接、烤漆，热镀锌管喷漆支架，安装。	组	36			
		分部小计						
		经四路灯杆亮化造型						
2	011507003007	经四路灯杆亮化造型	1、经四路灯杆亮化造型 2、技术规格、参数要求：双面造型55*180cm，灯箱使用2.0镀锌板，裁切折边，打磨烤漆，内置LED户外灯箱专用灯条（12v）；画面采用5mm内力板加灯箱画面，热镀锌管喷漆支架，太阳能板电源（200W）亮灯时间6-8小时，拆除原造型，安装。	组	22			
		分部小计						
		纬八路、经三路灯杆亮化造型						
3	011507003011	纬八路、经三路灯杆亮化造型	1、纬八路、经三路灯杆亮化造型 2、技术规格、参数要求：双面造型60*150cm，灯箱使用2.0镀锌板，裁切折边，打磨烤漆，内置LED户外灯箱专用灯条（12v）；画面采用5mm内力板加灯箱画面，热镀锌管喷漆支架，太阳能板电源（200W）亮灯时间6-8小时，安装。	组	116			
		分部小计						
		穿沙公路园区路段灯杆亮化造型						
4	01150700301	穿沙公路园区路段	1、穿沙公路园区路段灯	组	21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新能源产业园街景亮化灯杆牌及春节氛围 标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5		段灯杆亮化造型	杆亮化造型 2、技术规格、参数要求： 双面造型75*160cm，灯箱使用2.0镀锌板，裁切折边，打磨烤漆，内置LED户外灯箱专用灯条（12v）； 画面采用5mm内力板加灯箱画面，热镀锌管喷漆支架，太阳能板电源（200W）亮灯时间6-8小时，安装。					
		分部小计						
		新能源产业园春节氛围亮化						
		经三路街道亮化						
5	040805001001	树挂灯笼彩灯	1、景观氛围：长度850米，树挂灯笼彩灯，串灯10串/棵，挂件10个/棵 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收； 3、BV6mm2电线100m	棵	200			
		分部小计						
		节点二						
6	050307019001	造型装置	1、造型装置：“幸福开发区”发光造型3.5*9m，轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m	组	1			
7	040805001002	景观氛围	1、景观氛围：树挂灯笼流星雨 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	100			
8	040805001007	景观氛围	1、景观氛围：树挂星空	个	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新能源产业园街景亮化灯杆牌及春节氛围 标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			球 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m					
9	040805001008	景观氛围	1、景观氛围：桃心灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	10			
		分部小计						
		节点三						
10	050307019002	造型装置	1、造型装置：“I♥2025”发光造型2.6*7.5m，轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m	组	1			
11	040805004001	景观氛围	1、景观氛围：桃心灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	25			
		分部小计						
		节点四						
12	050307019003	造型装置	1、造型装置：“开发区标志”发光造型3*5m，轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m	组	1			
13	040805001003	景观氛围	1、景观氛围：树挂灯笼流星雨	个	60			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新能源产业园街景亮化灯杆牌及春节氛围 标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m					
14	040805001010	景观氛围	1、景观氛围：蒲公英灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	20			
		分部小计						
		节点五						
15	050307019004	造型装置	1、造型装置：“真诚、珍惜、团结、拼搏”发光造型3.5*7.5m，轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m	组	1			
16	040805001004	景观氛围	1、景观氛围：麦穗灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	串	500			
		分部小计						
		节点六						
17	050307019005	造型装置	1、造型装置：“福”字发光造型3*2.4m，轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m	组	1			
18	040805001005	景观氛围	1、景观氛围：樱桃树 2、现场安装施工，配套	棵	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新能源产业园街景亮化灯杆牌及春节氛围 标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m					
19	040805001009	景观氛围	1、景观氛围：星空球 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	20			
		分部小计						
		厂区入口节日主题						
20	050307019006	造型装置	1、造型装置：“杭锦旗…新春快乐”造型6*21.5m,发光形象2组2*2.5m,轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m	组	1			
		分部小计						
		节点八						
21	050307019007	造型装置	1、造型装置：“庆元旦迎新年2025”字发光造型3*4m,轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m	组	1			
		分部小计						
		办公楼前亮化						
22	040805001006	景观氛围	1、景观氛围：260串彩灯，灯笼200个，流星雨150个，星空球100个； 2、现场安装施工，配套	棵	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：新能源产业园街景亮化灯杆牌及
春节氛围亮化

标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总 说 明

工程名称：南区街景亮化灯杆牌及春节氛围亮化

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南区街景亮化灯杆牌及春节氛围亮化 标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		南区街景亮化灯杆牌						
		泰四路街景亮化						
1	011507003001	泰四路街景亮化	1、技术规格、参数要求：双面造型60*150cm，灯箱使用2.0镀锌板，裁切折边，打磨烤漆，内置LED户外灯箱专用灯条（12v）；画面采用5mm内力板加灯箱画面，热镀锌管喷漆支架，安装。	组	100			
		分部小计						
		锦六路街景亮化						
2	011507003002	锦六路街景亮化	1、技术规格、参数要求：双面造型75*160cm，灯箱使用2.0镀锌板，裁切折边，打磨烤漆，内置LED户外灯箱专用灯条（12v）；画面采用5mm内力板加灯箱画面，热镀锌管喷漆支架，太阳能板电源（200W）亮灯时间6-8小时，安装。	组	30			
		分部小计						
		生活区道路街景亮化						
3	011507003003	生活区道路街景亮化	1、技术规格、参数要求：双面造型75*160cm，灯箱使用2.0镀锌板，裁切折边，打磨烤漆，内置LED户外灯箱专用灯条（12v）；画面采用5mm内力板加灯箱画面，热镀锌管喷漆支架，安装。	组	15			
		分部小计						
		其他道路街景亮化						
4	011507003004	其他道路街景亮化	1、技术规格、参数要求：双面造型55*180cm，灯箱使用2.0镀锌板，裁	组	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南区街景亮化灯杆牌及春节氛围亮化

标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			切折边，打磨烤漆，内置LED户外灯箱专用灯条（12v）；画面采用5mm内力板加灯箱画面，热镀锌管喷漆支架，安装。					
		分部小计						
		南区春节氛围亮化						
		泰四路街道亮化						
5	040805001001	树挂灯笼彩灯	1、景观氛围：中央绿化带树挂灯笼彩灯，串灯10串/棵，挂件10个/棵； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收； 3、BV6mm2电线100m	棵	330			
		分部小计						
		宣传泰四路节点一						
6	050307019001	造型装置	1、造型装置：“新春快乐”发光造型3*10m，轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收； 3、BV6mm2电线200m	组	1			
7	040805001002	景观氛围	1、景观氛围：立杆泡泡灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	40			
8	040805001011	景观氛围	1、景观氛围：树挂灯笼流星雨 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收	个	160			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南区街景亮化灯杆牌及春节氛围亮化 标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、BV6mm2电线100m					
		分部小计						
		宣传泰四路节点一 2						
9	050307019002	造型装置	1、造型装置：“全力推动高质量发展”发光造型1.5m*1.5m*9个，轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收； 3、BV6mm2电线200m	组	1			
10	040805001013	景观氛围	1、景观氛围：麦穗灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	串	1000			
11	040805001012	景观氛围	1、景观氛围：蝴蝶灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	20			
		分部小计						
		宣传泰四路节点二						
12	050307019003	造型装置	1、造型装置：“新的一年...”发光造型3*4m，轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收； 3、BV6mm2电线200m	组	1			
13	040805001004	景观氛围	1、景观氛围：桃心灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收	个	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南区街景亮化灯杆牌及春节氛围亮化

标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			收 3、BV6mm2电线100m					
		分部小计						
		宣传泰四路节点三						
14	050307019004	造型装置	1、造型装置：“快乐出发2025”发光造型3*3.6m，轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收； 3、BV6mm2电线200m	组	1			
15	040805001005	景观氛围	1、景观氛围：立杆星空球 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	20			
		分部小计						
		宣传泰四路节点四						
16	050307019005	造型装置	1、造型装置：“福”字发光造型2*3m，轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收； 3、BV6mm2电线200m	组	1			
17	040805001006	景观氛围	1、景观氛围：灯笼 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	60			
18	040805001014	景观氛围	1、景观氛围：星空球 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南区街景亮化灯杆牌及春节氛围亮化 标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m					
19	040805001015	景观氛围	1、景观氛围：彩灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	串	70			
20	040805001016	景观氛围	1、景观氛围：樱桃树 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	棵	2			
		分部小计						
		锦六路节点						
21	050307019006	造型装置	1、造型装置：“快乐至上2025”发光造型3*6m轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m	组	1			
		分部小计						
		工业大道节点						
22	050307019007	造型装置	1、造型装置：“安全生产...”造型3m*4.4m*14个轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m	组	1			
		分部小计						
		伊泰办公区广场						
23	040805001007	景观氛围	1、景观氛围：立杆灯笼	个	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南区街景亮化灯杆牌及春节氛围亮化 标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m					
24	040805001017	景观氛围	1、景观氛围：麦穗灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	串	1000			
25	040805001018	景观氛围	1、景观氛围：蝴蝶灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	10			
26	040805001019	景观氛围	1、景观氛围：树挂灯笼 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	120			
		分部小计						
		生活区入口						
27	050307019008	造型装置	1、造型装置：“春意盎然、蛇年纳福、平安喜乐”发光造型2.8*0.9m*3个，轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收； 3、BV6mm2电线200m	组	1			
28	040805001008	景观氛围	1、景观氛围：灯笼 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	50			
29	040805001020	景观氛围	1、景观氛围：星空球 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空	个	25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南区街景亮化灯杆牌及春节氛围亮化

标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m					
30	040805001021	景观氛围	1、景观氛围：彩灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	串	300			
		分部小计						
		消防特勤站路段亮化						
31	040805001023	树挂灯笼彩灯	1、景观氛围：长度500米，树挂灯笼彩灯，串灯10串/棵，挂件10个/棵 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收； 3、BV6mm2电线100m	棵	60			
		分部小计						
		桥护栏						
32	050307019009	造型装置	1、造型装置：“欢度新春”发光造型1.2*2.4m*8个、轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收； 3、BV6mm2电线200m	组	1			
33	040805001010	景观氛围	1、景观氛围：梅花造型 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	60			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南区街景亮化灯杆牌及春节氛围亮化工程 标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：南区街景亮化灯杆牌及春节氛围亮化

标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					


编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总 说 明

工程名称：北区春节氛围亮化

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北区春节氛围亮化

标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		园区入口						
1	050307019001	造型装置	1、造型装置：“蛇年大吉”发光造型2.3*5m,轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m	组	1			
2	040805001001	景观氛围	1、景观氛围：礼花灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	组	5			
		分部小计						
		生活区						
3	050307019002	造型装置	1、造型装置：“福”造型2*3m,轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m	组	1			
4	040805001008	景观氛围	1、景观氛围：樱桃树 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	棵	4			
5	040805001002	树挂灯笼彩灯	1、景观氛围：树挂灯笼 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收； 3、BV6mm2电线100m	个	200			
		分部小计						
		宣传栏路口1						
6	05030701900	造型装	1、造型装置：“福”发	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北区春节氛围亮化

标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3		置	光造型3*2.4m,轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装; 2、现场安装施工,配套满足负荷所需电缆电箱空气开关,节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m					
7	040805001003	景观氛围	1、景观氛围:灯笼 2、现场安装施工,配套满足负荷所需电缆电箱空气开关,节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	50			
8	040805001009	景观氛围	1、景观氛围:彩灯 2、现场安装施工,配套满足负荷所需电缆电箱空气开关,节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	串	200			
9	040805001010	景观氛围	1、景观氛围:网灯 2、现场安装施工,配套满足负荷所需电缆电箱空气开关,节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	片	20			
		分部小计						
		宣传栏路口2						
10	050307019004	造型装置	1、造型装置:“春”发光造型3*2.5m,轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装; 2、现场安装施工,配套满足负荷所需电缆电箱空气开关,节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m	组	1			
11	040805001004	景观氛围	1、景观氛围:灯笼 2、现场安装施工,配套满足负荷所需电缆电箱空气开关,节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北区春节氛围亮化

标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040805001011	景观氛围	1、景观氛围：彩灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	串	200			
13	040805001012	景观氛围	1、景观氛围：网灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	片	20			
		分部小计						
		亚诺路口						
14	050307019005	造型装置	1、造型装置：“新年好”发光造型2*3.2m,轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m	组	1			
15	040805001005	景观氛围	1、景观氛围：郁金香 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	30			
16	040805001013	景观氛围	1、景观氛围：彩灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	串	200			
17	040805001014	景观氛围	1、景观氛围：灯笼 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	个	50			
18	040805001015	景观氛围	1、景观氛围：网灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空	片	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北区春节氛围亮化

标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m					
		分部小计						
		昊华路口						
19	050307019006	造型装置	1、造型装置：“欢度新春”发光造型1.5*1.5m*4个,轻钢焊接结构、铝板饰面、冲孔烤漆工艺、LED灯、钢架结构组装； 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线200m	组	1			
20	040805001006	景观氛围	1、景观氛围：礼花灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	组	5			
21	040805001016	景观氛围	1、景观氛围：彩灯 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关，节后拆除转运回收 3、BV6mm2电线100m	串	200			
		分部小计						
		华洲至百胜路段亮化						
22	040805001017	树挂灯笼彩灯	1、景观氛围：长度500米，树挂灯笼彩灯，串灯10串/棵，挂件10个/棵 2、现场安装施工，配套满足负荷所需电缆电箱空气开关；节后拆除转运回收； 3、BV6mm2电线100m	棵	60			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北区春节氛围亮化

标段：鄂尔多斯杭锦经济开发区街景亮化及春节亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

