

杭锦经济开发区消防训练馆及
活动室建设

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		训练馆土方						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地 1. 土壤类别: 详见地勘报告	m2	612.52			
2	010101001002	基底钎探	1. 基础钎探	m2	108.24			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 已考虑放坡和工作面	m3	2417.98			
4	010201001001	换填垫层	1. 垫层选用的材料为: 2(白灰水泥或水泥): 8(混砂) 灰土, 土料中有机质含量不得超过5%, 亦不得含有冻土或膨胀土, 当土中含有碎石时, 其粒径不宜大于50mm. 2. 垫层的压实标准: 灰土压实系数 λ_c 大于 0.95 压实系数不为土的控制干密度 P_d 与最大干密度之比 宜采用击实试验确定. 3. 粉质粘土的施工含水量宜控制在最优含水量 $W_p\% \sim P_2\%$ 的范围内. 4. 灰土分段施工时 不得在柱基 墙角及承重窗间墙下接缝. 上, 下两层的缝距不得小于500mm, 接缝处应夯压密实。	m3	1158.3			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 回填土	m3	1174.86			
6	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 外购土 3. 运距: 10KM	m3	750			
		分部小计						
		室外管网土方						
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5m内	m3	560			
8	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 细砂垫层、200mm	m3	56			
9	010103001002	回填方	1. 密实度要求: ≥ 0.93 2. 填方材料品种: 细砂	m3	280			
10	010103001003	回填方	1. 填方材料品种: 原土夯	m3	224			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室
建设-土方工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-土方工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-土方工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-土方工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-土方工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-土方工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	现浇混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	10.82			
2	010501003001	现浇混凝土独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	45.6			
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	15.69			
4	010502001001	现浇混凝土矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	25.68			
5	010502001002	矩形柱找平层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40细石砼	m3	0.43			
6	010501003002	柱脚包裹	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.04			
7	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.86			
8	01B001	混凝土泵送	1. 混凝土泵车泵送	m3	103.14			
		分部小计						
		钢筋工程						
9	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋级别:HPB300以内 2. 钢筋规格:直径≤6mm	t	0.078			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋级别:HRB400以内 2. 钢筋规格:直径≤12mm	t	0.139			
11	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋级别:HRB400 2. 钢筋规格:直径≤16mm	t	3.66			
12	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋级别:HRB400 2. 钢筋规格:直径≤20mm	t	0.235			
13	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 2. 钢筋规格:HPB300 Ø 6	t	0.028			
14	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋类别:箍筋 2. 钢筋级别:HRB400 3. 钢筋规格:直径≤8mm	t	0.575			
15	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋类别:箍筋 2. 钢筋级别:HRB400 3. 钢筋规格:直径10mm	t	1.594			
16	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹 3. 规格:Ø 16	个	80			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		砌体工程						
17	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1、墙身在-0.05~±0.00米处做50厚1:2水泥砂浆加5%防水粉防潮层一道	m2	30.36			
18	010402001001	蒸压加气砼砌块	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 2.砂浆强度等级:混合砂浆Ma5 3.厚度:300mm	m3	24.28			
		分部小计						
		钢结构工程						
19	010516001001	地脚螺栓	1.螺栓种类:地脚螺栓M24 2.规格:详施工图纸	t	1.272			
20	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:Q355B 2.规格:预埋铁件 3、抛丸除锈	t	2.67			
21	010603002003	实腹钢柱	1.柱类型:H型 2.钢材品种、规格:Q355B 3.除锈方式:抛丸除锈 4.运距:40km 5.部位:安装在砼短柱上	t	21.085			
22	010604001001	钢梁-框架梁	1.梁类型:H型 2.钢材品种、规格:Q355B 3.除锈方式、刷漆:抛丸除锈 4.运距:40km	t	13.464			
23	010606001007	压杆	1.钢材品种:槽钢、角钢, Q235B 2.构件类型:水平支撑 3.除锈方式:抛丸除锈 4.运距:40km 5.部位:柱间支撑	t	5.915			
24	010603002002	实腹钢柱-女儿墙柱	1.柱类型:H型 2.钢材品种、规格:Q355B 3.除锈方式、刷漆:抛丸除锈 4.运距:40km	t	2.347			
25	010606001009	柱间支撑	1.钢材品种:槽钢, Q355B 2.构件类型:水平支撑 3.除锈方式:抛丸除锈 4.运距:40km 5.部位:柱间支撑	t	3.144			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010606001008	水平支撑	1. 钢材品种:角钢, Q235B 2. 构件类型:水平支撑 3. 除锈方式:抛丸除锈 5. 部位:柱间支撑	t	1.754			
27	010606001003	钢系杆	1. 钢材品种、规格:钢管, Q235B 2. 构件类型:系杆 3. 除锈方式、刷漆:抛丸除锈 4. 运距:40km	t	1.191			
28	010606002001	屋面檩条	1. 钢材品种、规格:C型, Q235B, 镀锌 2. 构件类型:屋面檩条 3. 运距:40km	t	5.553			
29	010606001006	屋面支撑	1. 钢材品种:角钢, Q235B 2. 构件类型:隅撑 3. 除锈方式、刷漆:抛丸除锈 4. 运距:40km	t	0.263			
30	010606001001	钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢, Q235B 2. 构件类型:拉条 3. 运距:40km	t	0.409			
31	010606001010	墙面支撑	1. 钢材品种:角钢, Q235B 2. 构件类型:支撑 3. 除锈方式、刷漆:抛丸除锈 4. 运距:40km	t	0.156			
32	010606002002	墙面檩条	1. 钢材品种、规格:C型, Q235B, 镀锌 2. 构件类型:屋面檩条 3. 运距:40km	t	15.061			
33	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:C53-31红丹醇漆防锈底漆2遍, 厚度60~70um, C04-42醇酸磁漆面漆2遍, 厚度70~80um 2. 部位:车间内 3. 面漆颜色由甲方选定	m2	1217.91			
34	011405001005	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:C53-31红丹醇漆防锈底漆2遍, 厚度70~80um, C04-42醇酸磁漆面漆3遍, 厚度80~80um 2. 部位:车间外 3. 面漆颜色由甲方选定	m2	1217.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011405001001	防火涂料	1. 耐火极限2.5小时	m2	437.01			
36	011405001002	防火涂料	1. 耐火极限1.5小时	m2	780.9			
37	040901010003	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M12	套	224			
38	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M16	套	532			
39	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	528			
40	010606011001	钢板天沟	1、5mm厚镀锌钢板檐沟 2、内外均做防腐涂料	t	4.275			
41	010605002001	钢板墙板	(1) 0.6mm厚彩色压型钢板外侧墙板(白色) (2) 0.17mm高密度纺粘聚乙烯膜 (3) 100mm厚玻璃棉卷毡 (4) 0.2mm纸基加筋铝箔贴面 (5) 镀锌冷弯型钢墙梁 (6) 0.5mm厚彩色压型钢板内侧墙板(白色)	m2	696			
42	010604001002	雨篷钢梁	1. 梁类型:C型管 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈方式、刷漆:抛丸除锈,涂环氧富锌底漆(满足HG/T3668, II型2类, 体积固含量≥65%)两道,干膜厚度≥70 μ m,再涂环氧云铁中间漆三道,涂膜厚度≥100 μ m,再涂脂肪族聚氨酯面漆两道,干膜厚度≥70 μ m 4. 运距:40km	t	1.5			
43	011506001001	雨篷吊挂饰面	1、选用0.6mm厚热镀锌钢板,双面镀锌量≥150g/m2,背面涂层为不小于20umHDP高耐候涂层。 2、参见图集17J925-1-3-32页	m2	23.04			
		分部小计						
		屋面工程						
44	010902004001	屋面排水管	1、屋面镀锌钢管排水管, DN100 2、雨水口 3、雨水斗	m	88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010901002001	型材屋面	(1) 0.6厚彩色上层压型钢板顶板(灰色) (2) 0.17mm高密度纺粘聚乙烯膜 (3) 100厚玻璃棉卷毡 (4) 0.2mm纸基加筋铝箔贴面 (5) 镀锌冷弯型钢檩条 (6) 0.5厚彩色下层压型钢板底板(白色)	m2	594.66			
		分部小计						
		外墙面工程						
46	011204003002	块料墙面	(1) 7厚外墙面砖,填缝剂填缝。 (2) 配套专用胶粘剂粘结 (3) 5mm厚聚合物抗裂砂浆复合热电镀电焊网用塑料锚栓与基层墙体锚固 (4) 60mm挤塑聚苯板 (5) 专用胶粘剂 (6) 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 (7) 9mm厚2:1:8水泥石灰砂浆 (8) 2mm厚配套占用界面砂浆批刮 (9) 墙体基层	m2	93.18			
		分部小计						
		楼地面工程						
		地5（篮球场地）						
47	011101003001	混凝土楼地面	(1) 橡胶地板面层 (2) 150厚C25混凝土垫层 (3) 150厚3:7灰土 (4) 素土夯实(填土压实系数不小于0.93)	m2	576			
		分部小计						
		踢脚						
48	011105001001	水泥砂浆踢脚线	水泥砂浆踢脚线高度100mm	m2	10			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		内墙						
		内墙1						
49	011406003001	满刮腻子	1. 刮腻子两遍 2. 挂钢丝网抹20厚1:2水泥砂浆 3. 100厚挤塑保温板	m2	89.3			
		分部小计						
		门窗工程						
50	010802004001	防盗门	1. 名称:防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:详见图纸	樘	4			
51	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:断桥铝合金窗 2. 框、扇材质:断桥铝框(框洞比0.3)--6高透光Low-E+12空气+6透明玻璃	m2	412.2			
52	010807001002	屋顶排烟窗	屋顶排烟窗	m2	11.7			
53	010807001003	排烟窗-手动开启装置	1. 窗代号及洞口尺寸:屋顶排烟窗设置手动开启装置	套	2			
54	010807001005	排烟窗-手动开启装置	1. 窗代号及洞口尺寸:窗户设电动开启装置	套	6			
		分部小计						
		室外工程						
55	010507001001	混凝土散水	(1) 40厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压实赶光 (2) 150厚3:7灰土 (3) 素土夯实向外坡5%%(填土压实系数不小于0.93)	m2	191.72			
56	010507001002	坡道	(1) 40厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压实赶光，随打随抹光 (2) 150厚3:7灰土 (3) 素土夯实向外坡5%%(填土压实系数不小于0.93)	m2	7.13			
57	010507004001	台阶-T2	(1) 20厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光 (2) 素水泥浆结合层一	m2	30.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			道(内掺建筑胶) (3) 60厚C15混凝土台阶 面向外坡1% (4) 300厚3:7灰土 (5) 素土夯实向外坡5%% (填土压实系数不小于 0.93)					
58	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:嵌草 转 2. 基础、垫层: 材料品种 、厚度:50厚砂垫层	m2	300			
		分部小计						
		其他工程						
59	010809001001	木窗台板	窗台板	m2	7.92			
60	01B003	移动厕所	1. 移动厕所	m2	3			
61	01B004	移动板房	1. 移动板房	m2	12			
62	041001001001	拆除路面	1、拆除200mm厚混凝土路面 2、装载机装工程废料， 自卸车外运30km	m2	110			
		分部小计						
		北侧板房						
63	010501001004	现浇混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.47			
64	010501003006	现浇混凝土独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	45.48			
65	010501003007	柱脚包裹	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.77			
66	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋级别:HRB400以内 2. 钢筋规格:直径≤10mm	t	0.228			
67	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋级别:HRB400以内 2. 钢筋规格:直径≤12mm	t	0.4			
68	010606001011	钢支撑（角钢、型钢）	1. 钢材品种：80*60*4， 镀锌 2. 钢结构除锈：喷砂除锈 Sa2.5 3. 钢结构制作、安装、运 输 4. 其他未尽事宜详见图纸	t	3.737			
69	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 涂刷防火涂料构件名 称:金属构件刷防火涂 料，耐火时限2.5h	m2	216.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010605002002	钢板墙板	(1) 0.6mm厚彩色压型钢板外侧墙板(白色) (2) 0.17mm高密度纺粘聚乙烯膜 (3) 100mm厚玻璃棉卷毡 (4) 0.2mm纸基加筋铝箔贴面 (5) 镀锌冷弯型钢墙梁 (6) 0.5mm厚彩色压型钢板内侧墙板(白色)	m2	271.6			
71	010901002002	型材屋面（厂房）	(1) 0.6厚彩色上层压型钢板顶板(灰色) (2) 0.17mm高密度纺粘聚乙烯膜 (3) 100厚玻璃棉卷毡 (4) 0.2mm纸基加筋铝箔贴面 (5) 镀锌冷弯型钢檩条 (6) 0.5厚彩色下层压型钢板底板(白色)	m2	100			
72	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN150 2. 重力流雨水斗	m	24			
73	010802004002	防盗门	1. 名称:防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:详见图纸	樘	5			
74	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:断桥铝合金窗 2. 框、扇材质:断桥铝框(框洞比0.3)---6高透光Low-E+12空气+6透明玻璃	m2	10			
75	011101003002	混凝土楼地面	(1) 150厚C25混凝土垫层 (2) 150厚3:7灰土 (3) 素土夯实(填土压实系数不小于0.93)	m2	126			
		分部小计						
		南侧板房						
76	010501001003	现浇混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.47			
77	010501003003	现浇混凝土独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.86			
78	010501003005	柱脚包裹	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋级别:HRB400以内 2. 钢筋规格:直径≤10mm	t	0.228			
80	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋级别:HRB400以内 2. 钢筋规格:直径≤12mm	t	0.4			
81	010606001012	钢支撑（角钢、型钢）	1. 钢材品种：80*60*4，镀锌 2. 钢结构除锈：喷砂除锈Sa2.5 3. 钢结构制作、安装、运输 4. 其他未尽事宜详见图纸	t	4.365			
82	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:金属构件刷防火涂料，耐火时限2.5h	m2	253.17			
83	010605002003	钢板墙板	(1) 0.6mm厚彩色压型钢板外侧墙板(白色) (2) 0.17mm高密度纺粘聚乙烯膜 (3) 100mm厚玻璃棉卷毡 (4) 0.2mm纸基加筋铝箔贴面 (5) 镀锌冷弯型钢墙梁 (6) 0.5mm厚彩色压型钢板内侧墙板(白色)	m2	271.4			
84	010901002003	型材屋面（厂房）	(1) 0.6厚彩色上层压型钢板顶板(灰色) (2) 0.17mm高密度纺粘聚乙烯膜 (3) 100厚玻璃棉卷毡 (4) 0.2mm纸基加筋铝箔贴面 (5) 镀锌冷弯型钢檩条 (6) 0.5厚彩色下层压型钢板底板(白色)	m2	175			
85	010902004003	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN150 2. 重力流雨水斗	m	24			
86	010802004003	防盗门	1. 名称:防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:详见图纸	樘	4			
87	010803001001	金属卷帘(闸)门	卷帘门	m2	9.6			
88	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:断桥铝合金窗 2. 框、扇材质:断桥铝框(框洞比0.3)---6高透光	m2	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			-E+12空气+6透明玻璃					
89	011101003003	混凝土楼地面	(1) 150厚C25混凝土垫层 (2) 150厚3:7灰土 (3) 素土夯实(填土压实系数不小于0.93)	m2	157.5			
		分部小计						
		措施项目						
90	011702001001	现浇混凝土垫层	1. 基础类型:垫层模板 2. 综合考虑模板和支撑材质, 包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输	m2	34.08			
91	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 综合考虑模板和支撑材质, 包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输	m2	240			
92	011702002001	矩形柱模板	1. 构件类型:柱 2. 综合考虑模板和支撑材质, 包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输	m2	87.2			
93	011702025001	柱脚包裹模板	1. 基础类型:柱脚包裹模板 2. 综合考虑模板和支撑材质, 包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输	m2	25.92			
94	011702005001	基础梁	1. 构件类型:基础梁 2. 综合考虑模板和支撑材质, 包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输	m2	100.89			
95	011702008002	压顶	1. 构件类型:压顶 2. 综合考虑模板和支撑材质, 包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输	m2	19.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-建筑装饰工程 标段: 杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011702001005	散水模板	1. 构件类型：散水 2. 综合考虑模板和支撑材质，包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输	m ²	7.36			
97	011702001006	台阶模板	1. 构件类型：台阶 2. 综合考虑模板和支撑材质，包括模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输	m ²	30.4			
98	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：11m	m ²	612.52			
99	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：现浇框架结构 2. 檐口高度：11m	m ²	612.52			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓管道						
1	030901010001	室内试验消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜（兼实验消火栓） 2. 型号、规格:1800*700*200mm 3. 附件材质、规格:消火栓箱内设DN65mm消火栓一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶龙带一条, DN19mm水枪一支, JPS1.6-19自救式消防卷盘一套, 消火栓箱体尺寸1800X700X200(旋转栓头), 参见:12S4-22(单栓), 安装参见15S202-19, 55~58.	套	1			
2	030901010002	室内试验消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜 2. 型号、规格:1800*700*200mm 3. 附件材质、规格:消火栓箱内设DN65mm消火栓一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶龙带一条, DN19mm水枪一支, JPS1.6-19自救式消防卷盘一套, 消火栓箱体尺寸1800X700X200(旋转栓头), 参见:12S4-22(单栓), 安装参见15S202-19, 55~58.	套	2			
3	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 (5Kg)	具	6			
4	030901001001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（含管件） 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	15.36			
5	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内（含管件） 2. 材质、规格:热镀锌钢	m	69.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗					
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 型号:D71X-16 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	8			
7	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
8	031003011001	法兰	1. 名称:法兰（室内） 2. 规格、压力等级:DN100	副	10			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
10	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:红色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	28.58			
11	031002001001	管道支架	1. 安装部位:室内 2. 材质:管道支吊架 3. 管架形式:管架 4. 其他:未尽事宜满足图纸设计及规范要求	kg	44.05			
12	031002001002	管道抗震支架	1. 材质:抗震支架	套	5			
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数:各两遍	kg	44.05			
14	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管（含预留孔洞） 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 填料材质:防火材料填实	个	2			
15	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	3			
		分部小计						
		措施项目						
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活
-消火栓工程 动室建设

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室
建设-消火栓工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-消火栓工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-消火栓工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-消火栓工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-消火栓工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-消火栓工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-消火栓工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖入口 (12N7-9)						
1	031003014001	热计量量入口装置	1. 类型:热计量量入口装置 2. 规格:供回水管管径DN70 3. 连接形式:详见图集12N7-9 4. 附件:含关断阀、温度计、温度传感器、压力表、2个过滤器、截止阀、泄水球阀、热量表	组	1			
2	031003008001	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:自力式流量控制阀 2. 规格:DN70 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
4	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格:DN70 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
5	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:焊接	副	3			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:防水86盒	个	1			
		分部小计						
		采暖管道						
7	031005005001	暖风机	1. 质量:卧式电热空气幕 2. 型号、规格:DRKM型卧式电热空气幕DRKM20-15L20KW 3. 安装方式:吊装	台	4			
8	031006006001	低环境温度变频式空气源热泵（冷水）机组	1. 低环境温度变频式空气源热泵（冷水）机组 2. 型号：DF-CTS600/14V10.0, 电源：380V 3N~50HZ, 消耗功率：156000W/45100W	组	1			
9	031001001001	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:无缝钢管DN70	m	14.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗					
10	031001001002	无缝钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:无缝钢管 DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	0.86			
11	031001001003	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:无缝钢管 DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	112.39			
12	031001001004	无缝钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:无缝钢管 DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	40.56			
13	031001001005	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:无缝钢管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	38.6			
14	031001001006	无缝钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:无缝钢管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	29.56			
15	031001001007	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:无缝钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	15.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗					
16	031001001008	无缝钢管	1. 安装部位：室内（超高） 2. 介质：热媒体 3. 材质、规格：无缝钢管 DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	17.32			
17	031001001009	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 材质、规格：无缝钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	163.74			
18	031001001010	无缝钢管	1. 安装部位：室内（超高） 2. 介质：热媒体 3. 材质、规格：无缝钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	12.82			
19	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 油漆品种：樟丹防锈漆、白色醇酸磁漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二遍，醇酸磁漆2遍	m ²	63.76			
20	031002001001	管道支架	1. 安装部位：室内 2. 材质：管道支吊架 3. 管架形式：管架 4. 其它：包含保温木托 5. 其他：未尽事宜满足图纸设计及规范要求	kg	93.53			
21	031002001002	管道支架	1. 安装部位：室内（超高） 2. 材质：管道支吊架 3. 管架形式：管架 4. 其它：包含保温木托 5. 其他：未尽事宜满足图纸设计及规范要求	kg	31.11			
22	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、调	kg	124.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍、醇酸磁漆二遍 5. 其他:未尽事宜满足图纸设计及规范要求					
23	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管（含预留孔洞） 2. 材质:钢制 3. 规格:DN50 4. 填料材质:油麻填实	个	2			
24	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:铸铁散热器 型号为YZ2-5-6(8) 2. 型号、规格:20片/组 3. 安装方式:立式	组	64			
25	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:高阻恒温控制阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN25 1. 0MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	64			
26	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:关断阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN25 1. 0MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	64			
27	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀E-121型 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
28	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN20 1. 0MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
29	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格:DN70 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
30	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
31	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
32	031003011002	法兰	1. 名称:法兰	副	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设
—采暖工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室
建设-采暖工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-采暖工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-采暖工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-采暖工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-采暖工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料和工程设备选用表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:800*800*200 3. 安装方式:距地1.0米暗装 4. 满足图纸及规范要求	台	1			
2	030412002001	工厂灯	1. 名称:深照型LED灯 2. 规格:1*100W LED 3. 安装形式:梁底明装 4. 满足图纸及规范要求	套	18			
3	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三相插座（安全型） 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装底皮距地0.5米 4. 满足图纸及规范要求	个	8			
4	030404035002	插座	1. 名称:单相三极空调插座（安全型） 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:墙上暗装底皮距地0.5米 4. 满足图纸及规范要求	个	8			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 满足图纸及规范要求	个	38			
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 满足图纸及规范要求	m	27.6			
7	030411001002	配管	1. 名称:配管（超高） 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 满足图纸及规范要求	m	100.59			
8	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 满足图纸及规范要求	m	249.24			
9	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配 5. 满足图纸及规范要求	m	71.2			
10	030411001005	配管	1. 名称:配管（超高）	m	40.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:PVC 3. 规格:40 4. 配置形式:明配 5. 满足图纸及规范要求					
11	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:80 4. 配置形式:暗配 5. 满足图纸及规范要求	m	6.31			
12	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 满足图纸及规范要求	m	12.6			
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*50 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 满足图纸及规范要求	m	9.56			
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*50 4. 材质、类型:铜 5. 安装部位:户内 6. 电压等级(kV):1KV以下 7. 满足图纸及规范要求	个	1			
15	030411004001	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZA-BYJ 4. 规格:10mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内敷设 7. 满足图纸及规范要求	m	88.8			
16	030411004002	配线	1. 名称:管内配线（超高） 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZA-BYJ 4. 规格:10mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内敷设 7. 满足图纸及规范要求	m	265.4			
17	030411004003	配线	1. 名称:管内配线	m	795.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZA-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内敷设 7. 满足图纸及规范要求					
18	030411004004	配线	1. 名称:管内配线（超高） 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZA-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内敷设 7. 满足图纸及规范要求	m	393.57			
19	030411004005	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZA-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内敷设 7. 满足图纸及规范要求	m	43.2			
20	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 规格:管径≤20 3. 类型:砖槽 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆 5. 满足图纸及规范要求	m	27.6			
21	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 规格:管径≤32 3. 类型:砖槽 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆 5. 满足图纸及规范要求	m	21			
22	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 规格:管径≤50 3. 类型:砖槽 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆 5. 满足图纸及规范要求	m	71.2			
23	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 规格:管径≤80 3. 类型:砖槽 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆 5. 满足图纸及规范要求	m	2.5			
24	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 电压等级(kV):1KV以下 3. 满足图纸及规范要求					
		分部小计						
		弱电						
25	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 满足图纸及规范要求	m	12			
		分部小计						
		防雷接地						
26	030409004001	均压环	1. 名称:接地极 2. 安装形式:利用建筑物基础作接地极 3. 满足图纸及规范要求	m	100.02			
27	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:连接基础内钢筋 5. 满足图纸及规范要求	m	103.91			
28	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:可埋设在建筑物散水及灰土基础以外的基础槽边 5. 满足图纸及规范要求	m	116.63			
29	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用结构柱内对角主筋(大于Φ16)通长相互焊接 3. 断接卡子 4. 满足图纸及规范要求	m	81.04			
30	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试盒 2. 规格:做法见图集12D10-69、77页 3. 满足图纸及规范要求	台	4			
31	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网 3. 满足图纸及规范要求	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室
建设-电气工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-电气工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-电气工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-电气工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-电气工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料和工程设备选用表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外管网工程 标段: 杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1.安装部位：地下 2.材质、规格：PPR管DN50 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗满足规范要求	m	55			
2	031001006002	塑料管	1.安装部位：地下 2.材质、规格：PPR管DN110 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗满足规范要求	m	60			
3	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：铠装铜芯电缆NH-YJV4*120+1*70	m	430			
4	031001006003	塑料管	1.管道材质、规格：PERT二型保温管DN50	m	110			
5	040504008001	整体化粪池	1.材质：玻璃钢 2.型号、规格：10m³	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室
建设-室外管网工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外管网工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外管网工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外管网工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外管网工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外管网工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外硬化工程 标段: 杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室
建设-室外硬化工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外硬化工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外硬化工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外硬化工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外硬化工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外硬化工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。