

独贵塔拉产业园南项目区泰四
路西、伊泰西门卫生间项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

独贵塔拉产业园南项目
区泰四路西、伊泰西门
卫生间项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-土方工程 标段: 独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称:独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-土方工程 标段:独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-土方工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-土方工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-建筑与装饰工程
 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目
 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌体工程						
1	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、强度等级:MU15水泥砖 2、墙体类型:±0.00以下370mm 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆，预拌砂浆	m3	1.13			
2	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、强度等级:MU15水泥砖 2、墙体类型:±0.00以下240mm 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆，预拌砂浆	m3	0.53			
3	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、强度等级:机制多孔砖，多孔砖的干容重不大于18KN/m³，孔洞率≥25%且<30% 2、墙体类型:±0.00以上370mm 3、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆，预拌砂浆	m3	27.52			
4	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、强度等级:机制多孔砖，多孔砖的干容重不大于18KN/m³，孔洞率≥25%且<30% 2、墙体类型:±0.00以上240mm 3、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆，预拌砂浆	m3	8.97			
5	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1、室内地坪以下-0.05处抹20厚防水砂浆（1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉）	m2	16.6			
		分部小计						
		钢筋混凝土工程						
6	010501002001	带形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	43.48			
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	0.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目
项目-建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	0.6			
9	010505003001	平板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	6.79			
10	010505010001	斜屋面板（30°）	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	0.66			
11	010505006001	门厅栏板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	0.74			
12	010504001001	女儿墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	6.5			
13	010505007001	异型挑檐板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	3.5			
14	010505010002	斜屋面板（≥30°且<45°）	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	4.71			
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输，运距投标人自行考虑	m3	4.06			
16	010503004001	地圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输，运距投标人自行考虑	m3	5.08			
17	01050300400	圈	1、混凝土种类:商品混凝土	m3	4.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	梁	土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输，运距投标人自行考虑					
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输，运距投标人自行考虑	m3	1.51			
19	010503004003	卫生间反坎	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、包含混凝土运输，运距投标人自行考虑	m3	4.39			
20	010515001001	现浇构件钢筋（HRB400-φ8）	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ8	t	1.428			
21	010515001002	现浇构件钢筋（HRB400-φ10）	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ10	t	0.311			
22	010515001003	现浇构件钢筋（HRB400-φ12）	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ12	t	0.388			
23	010515001004	现浇构件钢筋（HRB400-φ14）	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ14	t	1.052			
24	010515001005	现浇构件钢筋（HRB400-φ16）	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ16	t	0.391			
25	010515001006	现浇构件钢筋（HPB300-φ6-箍筋）	1、钢筋种类、规格:HPB300-φ6-箍筋	t	0.052			
26	010515001007	现浇构件钢筋（HPB300-φ8-箍筋）	1、钢筋种类、规格:HPB300-φ8-箍筋	t	0.023			
27	010515001008	现浇构件钢筋（HRB400-φ8-箍筋）	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ8-箍筋	t	0.473			
28	010515001009	现浇构件钢筋（HPB300-φ6-砌体加筋）	1、钢筋种类、规格:HPB300-φ6-砌体加筋	t	0.024			
29	010515001010	现浇构件钢筋（HPB300-φ4-砌体加筋）	1、钢筋种类、规格:HPB300-φ4-砌体加筋	t	0.148			
		分部小计						
		门窗工程						
30	010801002001	木质门带套	1、木质平开门带套，规	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格0.9*2.1m 2、含五金件					
31	010802001001	金属(塑钢)门	1、平开单框双玻中空保温断桥铝合金门，60型 2、含五金件 3、玻璃选用6+12A+6中空玻璃 4、抗风压等级为4级，气密性等级为6级，水密性等级为4级，空气隔声性能等级为5级	m2	6.75			
32	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、单框双玻中空保温断桥铝合金窗，60型 2、含五金件 3、玻璃选用6+12A+6中空玻璃 4、抗风压等级为4级，气密性等级为6级，水密性等级为4级，空气隔声性能等级为5级	m2	7.92			
		分部小计						
		不上人屋面工程						
33	011001001001	保温隔热屋面	1、最薄处30厚找坡2%找坡层，1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩，（平均厚度0.11m）	m2	61.1			
34	011101006002	平面砂浆找平层	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	61.1			
35	011001001002	保温隔热屋面	1、100厚B1级挤塑聚苯板，容重30Kg/m³	m2	61.1			
36	010902003001	屋面刚性层	1、30厚C20细石混凝土找平层	m2	61.1			
37	010902001001	屋面卷材防水	1、2层4mmSBS改性改性沥青防水卷材，-25°	m2	80.05			
38	011101006003	隔离层	1、0.4厚聚乙烯膜一层	m2	61.1			
39	011101006004	保护层	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	61.1			
40	010902008001	找平层分隔缝	1、找平层分隔缝，缝宽20mm，深度20mm 2、内填建筑密封膏	m	12			
41	010902008002	泛水	1、泛水详见12J5-1-A8-3	m	31.58			
42	010902004001	屋面排水管	DN110PVC落水管	m	3.75			
43	010902006001	雨水斗	DN110PVC雨水斗	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010902006002	雨水口	DN110PVC雨水口	个	1			
		分部小计						
		瓦屋面						
45	011001001003	保温隔热屋面	1、100厚B1级挤塑聚苯板，容重30Kg/m³	m2	67.39			
46	011101006005	平面砂浆找平层	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	67.39			
47	010902001002	屋面卷材防水	1、2层4mmSBS改性改性沥青防水卷材，-25°	m2	67.39			
48	011101006006	隔离层	1、0.4厚聚乙烯膜一层	m2	67.39			
49	010902003002	屋面刚性层	1、35厚C20细石混凝土找平层 2、内配4@100*100钢筋网片	m2	67.39			
50	010901001001	瓦屋面	1、顺水条-25*5，中距500 2、挂瓦条L30*4，中距按瓦规格 3、水泥瓦 4、水泥砂浆卧瓦参见12J5-2-K6-1	m2	70.75			
		分部小计						
		外墙工程						
51	011201001001	墙面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	145.05			
52	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	14.14			
53	011001003001	保温隔热墙面	1、80厚B1级挤塑聚苯板，容重30Kg/m³	m2	129.15			
54	011001003002	保温隔热墙面	1、女儿墙内侧30mm无机保温砂浆，做法参见12J3-1-A9-3	m2	34.2			
55	011001003003	保温隔热墙面	1、窗侧壁30mm无机保温砂浆，做法参见12J3-1-A10-1	m2	10.36			
56	011001003004	保温隔热墙面	1、挑檐30mm无机保温砂浆	m2	42.75			
57	011201001002	墙面一般抹灰	1、5厚干粉类聚合物水泥砂浆找平层，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格	m2	187.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			布					
58	011407001001	墙面喷刷涂料	1、两遍外墙柔性腻子 2、两遍外面涂料	m2	168.03			
59	011204003001	块料墙面	1、外墙铺贴勒脚砖	m2	19.02			
60	011205004001	石材梁面	1、独立柱贴大理石	m2	14.14			
61	011502007001	成品滴水线条	1、安装成品塑料滴水线条	m	7.6			
62	011502008001	保温线条	1、100*100，挤塑聚苯板	m	68.4			
63	011502008002	保温线条	1、50*30，挤塑聚苯板	m	136.8			
64	011502008003	保温线条	1、25*20，挤塑聚苯板	m	64			
		分部小计						
		地面工程						
65	010101001001	素土夯实	1、素土夯实	m2	57.11			
66	010404001001	垫层	1、150厚碎石灌m5水泥砂浆	m3	8.57			
67	010501001001	垫层	1、60厚C15混凝土垫层	m3	3.43			
68	011101006007	平面砂浆找平层	1、素水泥浆一道 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找平	m2	57.11			
69	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚合成高分子防水涂料，上翻300	m2	76.03			
70	011102003001	块料楼地面	1、30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝	m2	57.11			
		分部小计						
		内墙工程						
71	011201001003	墙面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆	m2	162.41			
72	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	162.41			
73	011204003002	块料墙面	1、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 3、4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	162.41			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-建筑与装饰工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚工程						
74	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架。 主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 2、9.5厚900*2700纸面防水石膏板 3、喷板缝粘贴胶带	m2	57.11			
75	011407002001	天棚喷刷涂料	1、两遍腻子 2、两遍乳胶漆	m2	57.11			
		分部小计						
		其他工程						
76	010902004002	卫生间通风道	1、卫生间通风道做法详12J15-12-B-WB，楼板留洞240X240	m	7.2			
77	010810001001	窗帘	1、安装耐低温的不透明门帘	m2	2.7			
78	011210005001	成品隔断	1、成品三聚氰胺板隔断 参见图集12J11-101-1	m2	40.32			
79	011210005002	小便器成品隔断	1、成品三聚氰胺板小便器隔断参见图集12J11-107-4	m2	2.52			
80	011505001001	洗漱台	1、30厚大理石洗面台参见图集12J11-53-B 1. 含支架等	m2	2.88			
		分部小计						
		室外工程						
81	010507001001	散水	1、素土夯实，向外坡4% 2、150厚3:7灰土 3、40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	30.6			
82	011102001001	石材地面	1、素土夯实 2、300厚3:7灰土垫层 3、60厚C20混凝土 4、素水泥浆结合层一道 5、30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 6、花岗岩面层	m2	5.23			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-建筑与装饰工程 标段: 独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-建筑与装饰工程 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-建筑与装饰工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-建筑与装饰工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	030901013002	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 安装位置:柜内安装 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	具	2			
2	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	7.63			
3	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	7.2			
4	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	28.52			
5	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	5.1			
6	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	23.74			
7	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	9.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031002003011	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 介质管道规格:DN50 3. 其他:预留孔洞	个	3			
9	031002003012	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 介质管道规格:DN65	个	1			
10	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:砖墙开槽 2. 管道规格:≤DN32 3. 类型:内墙 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m	24.4			
11	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN20 3. 类型:砖墙	m	4.01			
12	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	2			
13	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	2			
14	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	8			
15	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	1			
16	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN40	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路 第 3 页 共 5 页
 项目-给排水工程 西、伊泰西门卫生间项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求					
17	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	2			
18	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	1			
19	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内(地沟) 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	组	1			
		分部小计						
		排水						
20	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管道 3. 材质:实壁UPVC管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:粘接 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m	5.2			
21	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管道 3. 材质:螺旋消音UPVC管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m	6			
22	031002001009	管道支架	1. 名称:管道管卡 2. 内容:排水管道 3. 规格:DN100以内 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	套	2			
23	031001005007	铸铁管	1. 安装部位:室内	m	24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN150 4. 连接形式:柔性连接					
24	031001005008	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN100 4. 连接形式:柔性连接	m	24.1			
25	031001005010	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN75 4. 连接形式:柔性连接	m	19.1			
26	031001005009	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN50 4. 连接形式:柔性连接	m	15.1			
27	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:通气帽 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
28	031002003010	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 介质管道规格:DN150	个	4			
29	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	118.08			
30	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	118.08			
		分部小计						
		卫生洁具						
31	031004006008	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:感应 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	组	8			
32	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	6			
33	031004014008	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100	个	4			
34	031004003004	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆(感应) 2. 材质:陶瓷	组	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称:独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-给排水工程 标段:独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-给排水工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-给排水工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风						
1	030702008002	柔性软风管	1. 名称:软性软风管 2. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m2	1.2			
2	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌钢板风管 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度:0.5 6. 接口形式:咬口连接 7. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m2	23.8			
3	030404033003	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:BLD-400 3. 规格:风量: 400m³/h, 功率: 60w 4. 安装方式:吸顶	台	6			
4	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*200	个	2			
5	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:200*200	个	6			
6	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		采暖						
7	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN40 5. 连接形式:焊接	m	30.51			
8	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN32 5. 连接形式:螺纹连接	m	28.47			
9	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN25 5. 连接形式:螺纹连接	m	4.91			
10	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:无缝钢管	m	32.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格、压力等级:DN20 5. 连接形式:螺纹连接					
11	031002001009	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 内容:采暖管道 3. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	kg	47.26			
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	47.26			
13	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	40.39			
14	031002003011	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 介质管道规格:DN40 3. 其他:预留孔洞	个	2			
15	031002003012	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 介质管道规格:DN32、25 3. 其他:预留孔洞	个	5			
16	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	2			
17	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	9			
18	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	2			
19	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求					
20	031005002009	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器 2. 型号、规格:TLF500/75 X75 15片/组 3. 安装方式:挂墙安装	组	2			
21	031005002010	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器 2. 型号、规格:TLF500/75 X75 20片/组 3. 安装方式:挂墙安装	组	1			
22	031005002011	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器 2. 型号、规格:TLF500/75 X75 24片/组 3. 安装方式:挂墙安装	组	2			
23	031003014003	热量表	1. 类型:采暖入口装置 2. 型号、规格:DN40 3. 其它:详图集12N7-9	组	1			
24	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	1			
25	040502015001	过滤器	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	组	1			
26	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉管壳 2. 绝热厚度:50 3. 管道外径:DN50以内 4. 安装位置:管沟地下	m3	0.27			
27	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布	m2	8.34			
28	031009001003	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
29	031301017005	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称:独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-采暖通风工程 标段:独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-采暖通风工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-采暖通风工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY22 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	30			
2	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 16mm ² 3. 材质、类型: 铜制	个	2			
3	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号、规格: WDZ-BYJF-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内穿线 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m	170.3			
4	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号、规格: WDZ-BYJF-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内穿线 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m	134.11			
5	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗敷 5. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m	96.3			
6	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN50 4. 配置形式: 埋地 5. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m	6.3			
7	030413002004	凿（压）槽	1. 名称: 开槽 2. 规格: DN20 3. 类型: 砖墙	m	33.8			
8	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 800*600*200 3. 柜内配置: 见系统图, Pe=10.0KW	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装方式:挂墙，距地1.5m暗装 5. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求					
9	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 类型:防水防尘灯 3. 规格:18W 4. 安装:吸顶嵌入式安装	套	11			
10	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:吸顶灯 3. 规格:18W 4. 安装:吸顶	套	1			
11	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 安装形式:吸顶	套	3			
12	030404035003	插座	1. 名称:暗装插座 2. 规格:220V 3. 安装方式:距地0.3m	个	8			
13	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 3. 安装方式:底距地1.3m暗装	个	3			
14	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 3. 安装方式:底距地1.3m暗装	个	1			
15	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 规格:86型 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	27			
16	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等点位端子箱 2. 规格:570*150*120 3. 安装位置:底距地0.5m，暗装	台	1			
17	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等点位端子箱 2. 规格:570*150*120 3. 安装位置:底距地0.5m，暗装	台	2			
18	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装部位:基础	m	52.8			
19	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:柱内钢筋 3. 安装部位:室内 4. 安装形式:焊接	m	14.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-电气设备安装工程 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-电气设备安装工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-电气设备安装工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031001008001	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格:直埋式预制保温管DN40 2. 连接形式:焊接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10			
2	031001008002	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格:直埋式预制保温管DN50 2. 连接形式:焊接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	140			
3	040504001004	砌筑井	1. 名称:砖砌阀门井 2. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖井圈, 安装防坠落安全网 3. 具体做法详见12N6-26	座	2			
4	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 法兰连接, 含法兰	个	5			
5	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 螺纹连接	个	1			
6	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 法兰连接, 含法兰	个	1			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 法兰连接, 含法兰	个	1			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 螺纹连接	个	1			
9	030601002001	压力表	1. 名称:压力表	个	1			
10	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计	支	1			
11	030816009001	补口	1. 名称: 室外采暖预制直埋保温管接头保温 2. 管道直径: DN40	口	4			
12	030816009002	补口	1. 名称: 室外采暖预制直埋保温管接头保温 2. 管道直径: DN50	口	12			
13	031001011001	室外管道碰头	1. 名称: 室外管道碰头 2. 管道直径: DN50	处	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		排水						
14	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称:钢筋混凝土化粪池 3. 材质、规格:有效容积为50立方米	座	1			
15	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 SN8 4. 连接形式:橡胶圈连接	m	14.97			
16	040504002001	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:车行道上检查井 做法参照22S521 2. 混凝土强度等级:预制混凝土检查井, 钢筋混凝土底板 3. 井盖、井圈材质及规格:Φ1000圆形井筒, Φ700重型球墨铸铁井盖	座	3			
		分部小计						
		给水						
17	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管采用PE100, 内环向应力不低于8.0MPa; DE110 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:应按照《给水排水管道施工及验收规范》GB 50268-2008	m	70			
18	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管采用PE100, 内环向应力不低于8.0MPa; DE75 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:应按照《给水排水管道施工及验收规范》GB 50268-2008	m	4			
19	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-室外管道工程 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-室外管道工程 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-室外管道工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-室外管道工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-管道土方工程
 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:综合 2. 管外径:200-300mm 3. 挖沟深度:平均2.58m	m3	213.41			
2	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:中砂基础 2. 厚度:200厚	m3	3.11			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	160.3			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	53.11			
		分部小计						
		给水						
5	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖沟深度:管道覆土不得小于2.5米	m3	374.5			
6	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:中砂基础 2. 厚度:200厚	m3	7.43			
7	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	367.07			
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	7.43			
		分部小计						
		采暖						
9	010101007003	管沟土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖沟深度:管道覆土不得小于2.5米	m3	221.6			
10	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:中砂基础 2. 厚度:200厚	m3	63.24			
11	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	158.36			
12	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	63.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称:独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-管道土方工程 标段:独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-管道土方工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西卫生间项目-管道土方工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称:独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-土方工程 标段:独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-土方工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-土方工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-建筑与装饰工程
 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目
 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌体工程						
1	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、强度等级:MU15水泥砖 2、墙体类型:±0.00以下370mm 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆，预拌砂浆	m3	1.13			
2	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、强度等级:MU15水泥砖 2、墙体类型:±0.00以下240mm 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆，预拌砂浆	m3	0.53			
3	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、强度等级:机制多孔砖，多孔砖的干容重不大于18KN/m³，孔洞率≥25%且<30% 2、墙体类型:±0.00以上370mm 3、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆，预拌砂浆	m3	27.96			
4	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、强度等级:机制多孔砖，多孔砖的干容重不大于18KN/m³，孔洞率≥25%且<30% 2、墙体类型:±0.00以上240mm 3、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆，预拌砂浆	m3	9.38			
5	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1、室内地坪以下-0.05处抹20厚防水砂浆（1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉）	m2	16.76			
		分部小计						
		钢筋混凝土工程						
6	010501002001	带形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	43.48			
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	0.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使⽤，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-建筑与装饰工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	0.6			
9	010505003001	平板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	6.79			
10	010505010001	斜屋面板（30°）	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	0.66			
11	010505006001	门厅栏板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	0.74			
12	010504001001	女儿墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	6.5			
13	010505007001	异型挑檐板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	3.5			
14	010505010002	斜屋面板（≥30°且<45°）	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	4.71			
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输，运距投标人自行考虑	m3	4.06			
16	010503004001	地圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输，运距投标人自行考虑	m3	5.08			
17	01050300400	圈	1、混凝土种类:商品混凝土	m3	4.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-建筑与装饰工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	梁	土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输，运距投标人自行考虑					
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、包含混凝土运输，运距投标人自行考虑	m3	1.51			
19	010503004003	卫生间反坎	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、包含混凝土运输，运距投标人自行考虑	m3	4.39			
20	010515001001	现浇构件钢筋(HRB400-φ8)	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ8	t	1.428			
21	010515001002	现浇构件钢筋(HRB400-φ10)	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ10	t	0.311			
22	010515001003	现浇构件钢筋(HRB400-φ12)	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ12	t	0.388			
23	010515001004	现浇构件钢筋(HRB400-φ14)	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ14	t	1.052			
24	010515001005	现浇构件钢筋(HRB400-φ16)	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ16	t	0.391			
25	010515001006	现浇构件钢筋(HPB300-φ6-箍筋)	1、钢筋种类、规格:HPB300-φ6-箍筋	t	0.052			
26	010515001007	现浇构件钢筋(HPB300-φ8-箍筋)	1、钢筋种类、规格:HPB300-φ8-箍筋	t	0.023			
27	010515001008	现浇构件钢筋(HRB400-φ8-箍筋)	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ8-箍筋	t	0.473			
28	010515001009	现浇构件钢筋(HPB300-φ6-砌体加筋)	1、钢筋种类、规格:HPB300-φ6-砌体加筋	t	0.024			
29	010515001010	现浇构件钢筋(HPB300-φ4-砌体加筋)	1、钢筋种类、规格:HPB300-φ4-砌体加筋	t	0.148			
		分部小计						
		门窗工程						
30	010801002001	木质门带套	1、木质平开门带套，规	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-建筑与装饰工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格0.9*2.1m 2、含五金件					
31	010802001001	金属(塑钢)门	1、平开单框双玻中空保温断桥铝合金门，60型 2、含五金件 3、玻璃选用6+12A+6中空玻璃 4、抗风压等级为4级，气密性等级为6级，水密性等级为4级，空气隔声性能等级为5级	m2	6.75			
32	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、单框双玻中空保温断桥铝合金窗，60型 2、含五金件 3、玻璃选用6+12A+6中空玻璃 4、抗风压等级为4级，气密性等级为6级，水密性等级为4级，空气隔声性能等级为5级	m2	7.2			
		分部小计						
		不上人屋面工程						
33	011001001001	保温隔热屋面	1、最薄处30厚找坡2%找坡层，1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩，（平均厚度0.11m）	m2	61.1			
34	011101006002	平面砂浆找平层	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	61.1			
35	011001001002	保温隔热屋面	1、100厚B1级挤塑聚苯板，容重30Kg/m³	m2	61.1			
36	010902003001	屋面刚性层	1、30厚C20细石混凝土找平层	m2	61.1			
37	010902001001	屋面卷材防水	1、2层4mmSBS改性改性沥青防水卷材，-25°	m2	80.05			
38	011101006003	隔离层	1、0.4厚聚乙烯膜一层	m2	61.1			
39	011101006004	保护层	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	61.1			
40	010902008001	找平层分隔缝	1、找平层分隔缝，缝宽20mm，深度20mm 2、内填建筑密封膏	m	12			
41	010902008002	泛水	1、泛水详见12J5-1-A8-3	m	31.58			
42	010902004001	屋面排水管	DN110PVC落水管	m	3.75			
43	010902006001	雨水斗	DN110PVC雨水斗	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-建筑与装饰工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010902006002	雨水口	DN110PVC雨水口	个	1			
		分部小计						
		瓦屋面						
45	011001001003	保温隔热屋面	1、100厚B1级挤塑聚苯板，容重30Kg/m³	m2	67.39			
46	011101006005	平面砂浆找平层	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	67.39			
47	010902001002	屋面卷材防水	1、2层4mmSBS改性改性沥青防水卷材，-25°	m2	67.39			
48	011101006006	隔离层	1、0.4厚聚乙烯膜一层	m2	67.39			
49	010902003002	屋面刚性层	1、35厚C20细石混凝土找平层 2、内配4@100*100钢筋网片	m2	67.39			
50	010901001001	瓦屋面	1、顺水条-25*5，中距500 2、挂瓦条L30*4，中距按瓦规格 3、水泥瓦 4、水泥砂浆卧瓦参见12J5-2-K6-1	m2	70.75			
		分部小计						
		外墙工程						
51	011201001001	墙面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	145.05			
52	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	14.14			
53	011001003001	保温隔热墙面	1、80厚B1级挤塑聚苯板，容重30Kg/m³	m2	129.15			
54	011001003002	保温隔热墙面	1、女儿墙内侧30mm无机保温砂浆，做法参见12J3-1-A9-3	m2	34.2			
55	011001003003	保温隔热墙面	1、窗侧壁30mm无机保温砂浆，做法参见12J3-1-A10-1	m2	10.36			
56	011001003004	保温隔热墙面	1、挑檐30mm无机保温砂浆	m2	42.75			
57	011201001002	墙面一般抹灰	1、5厚干粉类聚合物水泥砂浆找平层，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格	m2	187.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-建筑与装饰工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			布					
58	011407001001	墙面喷刷涂料	1、两遍外墙柔性腻子 2、两遍外面涂料	m2	168.03			
59	011204003001	块料墙面	1、外墙铺贴勒脚砖	m2	19.02			
60	011205004001	石材梁面	1、独立柱贴大理石	m2	14.14			
61	011502007001	成品滴水线条	1、安装成品塑料滴水线条	m	7.6			
62	011502008001	保温线条	1、100*100，挤塑聚苯板	m	68.4			
63	011502008002	保温线条	1、50*30，挤塑聚苯板	m	136.8			
64	011502008003	保温线条	1、25*20，挤塑聚苯板	m	64			
		分部小计						
		地面工程						
65	010101001001	素土夯实	1、素土夯实	m2	58.11			
66	010404001001	垫层	1、150厚碎石灌m5水泥砂浆	m3	8.72			
67	010501001001	垫层	1、60厚C15混凝土垫层	m3	3.49			
68	011101006007	平面砂浆找平层	1、素水泥浆一道 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找平	m2	58.11			
69	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚合成高分子防水涂料，上翻300	m2	77.18			
70	011102003001	块料楼地面	1、30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝	m2	58.11			
		分部小计						
		内墙工程						
71	011201001003	墙面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆	m2	169.86			
72	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	169.86			
73	011204003002	块料墙面	1、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 3、4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	169.86			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-建筑与装饰工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚工程						
74	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架。 主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 2、9.5厚900*2700纸面防水石膏板 3、喷板缝粘贴胶带	m2	58.11			
75	011407002001	天棚喷刷涂料	1、两遍腻子 2、两遍乳胶漆	m2	58.11			
		分部小计						
		其他工程						
76	010902004002	卫生间通风道	1、卫生间通风道做法详12J15-12-B-WB，楼板留洞240X240	m	7.2			
77	010810001001	窗帘	1、安装耐低温的不透明门帘	m2	2.7			
78	011210005001	成品隔断	1、成品三聚氰胺板隔断 参见图集12J11-101-1	m2	44.56			
79	011210005002	小便器成品隔断	1、成品三聚氰胺板小便器隔断参见图集12J11-107-4	m2	2.52			
80	011505001001	洗漱台	1、30厚大理石洗面台参见图集12J11-53-B 1. 含支架等	m2	3.28			
		分部小计						
		室外工程						
81	010507001001	散水	1、素土夯实，向外坡4% 2、150厚3:7灰土 3、40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	30.6			
82	011102001001	石材地面	1、素土夯实 2、300厚3:7灰土垫层 3、60厚C20混凝土 4、素水泥浆结合层一道 5、30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 6、花岗岩面层	m2	5.23			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-建筑与装饰工程 标段: 独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-建筑与装饰工程 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-建筑与装饰工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-建筑与装饰工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
 项目-给排水工程 西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	030901013002	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 安装位置:柜内安装 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	具	2			
2	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	5.1			
3	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	5.8			
4	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	32			
5	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	1.93			
6	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	7.7			
7	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	12.62			
8	03100100602	塑料	1. 安装部位:室内	m	7.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-给排水工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6		管	2. 材质、规格:PPR管De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒					
9	031002003011	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 介质管道规格:DN50 3. 其他:预留孔洞	个	2			
10	031002003014	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 介质管道规格:DN40 3. 其他:预留孔洞	个	1			
11	031002003013	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 介质管道规格:DN65	个	1			
12	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:砖墙开槽 2. 管道规格:≤DN32 3. 类型:内墙 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m	23.3			
13	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN20 3. 类型:砖墙	m	10.8			
14	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	2			
15	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	11			
16	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	1			
17	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-给排水工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求					
18	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	1			
19	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内(地沟) 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	组	1			
		分部小计						
		排水						
20	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管道 3. 材质:实壁UPVC管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:粘接 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m	5.2			
21	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管道 3. 材质:螺旋消音UPVC管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m	6			
22	031002001009	管道支架	1. 名称:管道管卡 2. 内容:排水管道 3. 规格:DN100以内 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	套	2			
23	031001005007	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN150 4. 连接形式:柔性连接	m	18.51			
24	031001005008	铸铁管	1. 安装部位:室内	m	30.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-给排水工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN100 4. 连接形式:柔性连接					
25	031001005010	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN75 4. 连接形式:柔性连接	m	7.42			
26	031001005009	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN50 4. 连接形式:柔性连接	m	10.7			
27	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:通气帽 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
28	031002003010	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 介质管道规格:DN150	个	4			
29	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	95.76			
30	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	95.76			
		分部小计						
		卫生洁具						
31	031004006008	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:感应 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	组	9			
32	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	4			
33	031004014008	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100	个	4			
34	031004003004	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆(感应) 2. 材质:陶瓷 3. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	组	4			
35	031004008004	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池	组	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-给排水工程 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-给排水工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-给排水工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-采暖通风工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风						
1	030702008002	柔性软风管	1. 名称:软性软风管 2. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m2	1			
2	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌钢板风管 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度:0.5 6. 接口形式:咬口连接 7. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m2	14.2			
3	030404033003	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:BLD-400 3. 规格:风量: 400m³/h, 功率: 60w 4. 安装方式:吸顶	台	5			
4	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*200	个	2			
5	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:200*200	个	5			
6	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		采暖						
7	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN40 5. 连接形式:焊接	m	21.33			
8	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN32 5. 连接形式:螺纹连接	m	18.2			
9	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN25 5. 连接形式:螺纹连接	m	25.34			
10	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:无缝钢管	m	20.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-采暖通风工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格、压力等级:DN20 5. 连接形式:螺纹连接					
11	031002001009	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 内容:采暖管道 3. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	kg	41.94			
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	41.94			
13	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	38.2			
14	031002003011	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 介质管道规格:DN40 3. 其他:预留孔洞	个	3			
15	031002003012	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 介质管道规格:DN32、25 3. 其他:预留孔洞	个	4			
16	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	2			
17	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	8			
18	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 位置:室内 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	2			
19	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-采暖通风工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求					
20	031005002013	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器 2. 型号、规格:TLF500/75 X75 15片/组 3. 安装方式:挂墙安装	组	2			
21	031005002012	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器 2. 型号、规格:TLF500/75 X75 18片/组 3. 安装方式:挂墙安装	组	1			
22	031005002010	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器 2. 型号、规格:TLF500/75 X75 20片/组 3. 安装方式:挂墙安装	组	1			
23	031005002011	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器 2. 型号、规格:TLF500/75 X75 24片/组 3. 安装方式:挂墙安装	组	2			
24	031003014003	热量表	1. 类型:采暖入口装置 2. 型号、规格:DN40 3. 其它:详图集12N7-9	组	1			
25	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	1			
26	040502015001	过滤器	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	组	1			
27	030224001001	成套整装锅炉	1. 名称:电锅炉 2. 规格:8KW	台	1			
28	031009001003	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-采暖通风工程 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-采暖通风工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-采暖通风工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-电气设备安装工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY22 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	30			
2	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 16mm ² 3. 材质、类型: 铜制	个	2			
3	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号、规格: WDZ-BYJF-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内穿线 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m	177.12			
4	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号、规格: WDZ-BYJF-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内穿线 6. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m	120.9			
5	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗敷 5. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m	94.1			
6	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN50 4. 配置形式: 埋地 5. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	m	6.3			
7	030413002004	凿（压）槽	1. 名称: 开槽 2. 规格: DN20 3. 类型: 砖墙	m	36			
8	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 800*600*200 3. 柜内配置: 见系统图, Pe=10.0KW	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-电气设备安装工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装方式:挂墙，距地1.5m暗装 5. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求					
9	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 类型:防水防尘灯 3. 规格:18W 4. 安装:吸顶嵌入式安装	套	10			
10	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:吸顶灯 3. 规格:18W 4. 安装:吸顶	套	1			
11	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 安装形式:吸顶	套	3			
12	030404035003	插座	1. 名称:暗装插座 2. 规格:220V 3. 安装方式:距地0.3m	个	8			
13	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 3. 安装方式:底距地1.3m暗装	个	3			
14	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 3. 安装方式:底距地1.3m暗装	个	1			
15	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 规格:86型 4. 满足图纸设计、验收规范及技术文件的要求	个	26			
16	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等点位端子箱 2. 规格:570*150*120 3. 安装位置:底距地0.5m，暗装	台	1			
17	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等点位端子箱 2. 规格:570*150*120 3. 安装位置:底距地0.5m，暗装	台	2			
18	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装部位:基础	m	57.4			
19	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:柱内钢筋 3. 安装部位:室内 4. 安装形式:焊接	m	14.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称:独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-电气设备安装工程 标段:独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-电气设备安装工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-电气设备安装工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路
项目-室外管道工程 西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称:钢筋混凝土化粪池 3. 材质、规格:有效容积为50立方米	座	1			
2	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 SN8 4. 连接形式:橡胶圈连接	m	16.3			
3	040504002001	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:车行道上检查井 做法参照22S521 2. 混凝土强度等级:预制混凝土检查井, 钢筋混凝土底板 3. 井盖、井圈材质及规格:Φ1000圆形井筒, Φ700重型球墨铸铁井盖	座	2			
		分部小计						
		给水						
4	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管采用PE100, 内环向应力不低于8.0MPa; DE110 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:应按照《给水排水管道施工及验收规范》GB 50268-2008	m	120			
5	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管采用PE100, 内环向应力不低于8.0MPa; DE75 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:应按照《给水排水管道施工及验收规范》GB 50268-2008	m	4			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
7	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌阀门井, 详	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称:独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-室外管道工程 标段:独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-室外管道工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-室外管道工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-管道土方工程 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:综合 2. 管外径:200-300mm 3. 挖沟深度:平均2.58m	m3	219.93			
2	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:中砂基础 2. 厚度:200厚	m3	3.39			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	166.54			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	53.39			
		分部小计						
		给水						
5	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖沟深度:管道覆土不得小于2.5米	m3	627.54			
6	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:中砂基础 2. 厚度:200厚	m3	12.45			
7	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	615.09			
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	12.45			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称:独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-管道土方工程 标段:独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-管道土方工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉产业园南项目区伊泰西门卫生间项目-管道土方工程

标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西、伊泰西门卫生间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：