

苏力德苏木现代肉牛农牧业产 工程
业园道路修缮

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

苏力德苏木现代肉
牛农牧业产业园道
路修缮工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧
业产业园道路修缮

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮工程

施工地点：鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木

二、编制范围

本次编制范围为详见工程量清单

三、编制依据

1、编制依据：依据建设单位提供的设计图纸及设计院答疑；

2、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误，定额执行《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》，2017年《内蒙古市政工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等，与本工程有关的标准（包括标注图集）、规范、技术资料等；

3、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号文件，税率为9%；

4、定额人工费调增10% 执行内建标【2021】148号文件；

5、材料价格执行《鄂尔多斯工程造价信息》2025年8月份乌审旗信息价，优先采用乌审旗信息价，乌审旗信息价不全的参考东胜地区信息价计入，对于部分信息价不存在，市场价与定额材料价出入较大，影响招标控制价准确性的特殊材料价参考市场价计入。

四、其他说明

1、本项目没有设置材料检验试验费、专业工程暂估价、建筑工人实名制费用，严格按照工程量清单进行报价；

2、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。

3、规费及税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为竞争性费用。

4、安全文明费应按“总价措施项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为竞争性费用。

5、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”、“工程量计算规范”“招标文件”以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

总 说 明

工程名称：苏力德苏木现代肉牛牧
业产业园道路修缮

第 2 页 共 2 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮 标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路基一（南北路）						
1	041001004001	挖出旧沥青路面	1. 材质:挖出旧沥青路面 2. 厚度:3cm	m2	738			
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除材质:水泥稳定砾料基层 2. 厚度:18cm	m2	700			
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除预制侧石 混凝土	m	2196			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:侧石安砌 混凝土	m	2196			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:暂估15km	m3	198.9			
6	040203003001	透层、粘层	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	m2	8512			
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:21cm 3. 嵌缝材料:回补C25贫混凝土基层	m2	700			
8	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 机械摊铺 3. 厚度:4cm 4. 自行考虑运距	m2	8512			
		分部小计						
		路基二（东西路）						
9	041001004003	挖出旧沥青路面	1. 材质:挖出旧沥青路面 2. 厚度:3cm	m2	1796			
10	041001003002	拆除基层	1. 拆除材质:水泥稳定砾料基层 2. 厚度:18cm	m2	1971			
11	041001003003	拆除基层	1. 拆除材质:水泥稳定砾料基层 2. 厚度:20cm	m2	2229.5			
12	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除预制侧石 混凝土	m	378			
13	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:暂估15km	m3	862.12			
14	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:侧石安砌 混凝土	m	378			
15	040202009001	路肩	补齐原土路肩缺失土方(m3	15.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮
标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮 标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮

标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮

标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮

标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮

标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮

标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮

标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：