

乌审旗萨拉乌苏体育公
园北入口更新改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
项目一土方工程 更新改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气土方						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 已含工作面及放坡	m3	178.74			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土夯实回填	m3	178.74			
		分部小计						
		给水土方						
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 已含工作面及放坡	m3	1011.75			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土夯实回填	m3	1011.75			
		分部小计						
		排水土方						
5	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 已含工作面及放坡	m3	1181.43			
6	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土夯实回填	m3	1181.43			
		分部小计						
		公园入口雕塑土方						
7	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 已含工作面及放坡	m3	85.58			
8	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土夯实回填	m3	73.07			
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:12km	m3	12.51			
		分部小计						
		公正标识牌土方						
10	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 已含工作面及放坡	m3	54.26			
11	01010300100	回填	1. 密实度要求:满足设计	m3	42.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造 标段: 乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
项目一土方工程 更新改造项目

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--土方工程 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目--土方工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—土方工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—土方工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—土方工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计目工表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目--土方工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目--土方工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—土方工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
项目一景观工程 更新改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		中轴水景						
1	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实：密实度≥94%	m2	1596.36			
2	010404001001	垫层	1. 150厚天然级配碎石垫层	m3	227.49			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:150mm	m3	213.92			
4	010501004001	满堂基础	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:200mm	m3	264.58			
5	010504002001	弧形墙	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:200mm 3. 墙体类型:弧形墙	m3	28.99			
6	010504001001	直形墙	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:200mm 3. 墙体类型:直形墙	m3	109			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	37.754			
8	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 聚氯乙烯（防水卷材） 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:冷粘法	m2	1184.57			
9	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 聚氯乙烯（防水卷材） 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:冷粘法	m2	916.94			
10	010904003001	水泥砂浆保护层	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	2103.37			
11	011204001001	石材墙面	1. 20厚光面蒙古黑花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	733.62			
12	011102001001	石材楼地面	1. 20厚光面蒙古黑花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	1033.75			
13	011102001002	石材楼地面	1. 600*600*50厚光面蒙古黑花岗岩	m2	262.09			
14	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53mm 2. 墙体类型:外墙厚度:	m3	10.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
项目一景观工程 更新改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			120 mm 单面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体					
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙（外墙） 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆结合层	m2	102.62			
16	011204001002	石材压顶	1. 300*300*100厚光面蒙古黑花岗岩 2. 20厚1：2.5水泥砂浆结合层	m2	169.78			
17	011204001003	异形石材压顶	1. 100mm异形光面蒙古黑花岗岩（正梯形） 2. 20厚1：2.5水泥砂浆结合层	m2	26.33			
18	011204001004	异形石材压顶	1. 100mm异形光面蒙古黑花岗岩（斜梯形） 2. 20厚1：2.5水泥砂浆结合层	m2	29.15			
19	04B005	可调节万能支撑器	1. 可调节万能支撑器 2. 高度：500mm 3. 承受压力：800-1500kg 4. 材质：高密度聚丙烯	个	1319			
20	04B006	石材墩	1. 石材墩 2. 600*600*600厚光面芝麻黑花岗岩 3. 字体：阴刻20mm，刷金黄色漆	个	223			
21	04B007	石材墩	1. 石材墩 2. 600*600*600厚光面芝麻黑花岗岩	个	140			
		分部小计						
		泵井						
22	080101010002	原土碾压、夯实	1. 素土夯实：密实度≥94%	m2	66.93			
23	010404001002	垫层	1. 150mm厚天然级配碎石垫层	m3	10.04			
24	010501001002	垫层	1. 150mm厚C20混凝土垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.76			
25	010501004002	满堂基础	1. 混凝土强度等级：C30混	m3	4.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
 项目一景观工程 更新改造项目 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			凝土基础 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
26	010504001002	直形墙	1. 混凝土强度等级:C30混凝土基础 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	19.27			
27	010505003001	平板	1. 混凝土强度等级:C30混凝土盖板 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.19			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	3.384			
29	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 20 级别: HRB400	t	0.031			
30	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚氯乙烯（防水卷材） 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:冷粘法	m2	24			
31	010903001002	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚氯乙烯（防水卷材） 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:冷粘法	m2	60.48			
32	031208007001	防潮层、保护层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	84.48			
33	010512008001	不锈钢井盖	1. 8mm不锈钢板满焊 2. 80X80X5不锈钢角钢装饰井盖外框 3. 尺寸:880*880mm	套	6			
		分部小计						
		公园入口雕塑						
34	080101010003	原土碾压、夯实	1. 素土夯实: 密实度≥94%	m2	24.18			
35	010501001003	垫层	1. 150mm厚C20混凝土垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.95			
36	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土基础 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.56			
37	010504001003	直形墙	1. 混凝土强度等级:C25混	m3	15.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
项目一景观工程 更新改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			凝土基础 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
38	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	1.058			
39	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.495			
40	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 骨架制作、安装 2. 钢材品种: 60*80*3mm 镀锌钢管、100*60*3mm 镀锌钢管等, 详见图纸设计	t	0.155			
41	011204001005	石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚芝麻灰花岗岩	m2	12.3			
42	011204001006	石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚芝麻灰花岗岩	m2	46.22			
43	011206001001	石材压顶	1. 基层类型、部位:石材压顶 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚芝麻灰花岗岩	m2	1.23			
44	011508002001	字体	1. 尺寸: 100*100mm 2. 20mm阴刻, 刷红漆	个	8			
45	011508002002	字体	1. 尺寸: 250*250mm 2. 20mm阴刻, 刷红漆	个	12			
46	011508002003	字体	1. 尺寸: 300*300mm 2. 20mm阴刻, 刷红漆	个	7			
47	011508002004	字体	1. 尺寸: 500*500mm 2. 20mm阴刻, 刷红漆	个	12			
48	011508002005	国徽	1. 国徽 2. 尺寸: 1000*1100mm 3. 材质: 铸铝 4. 成品订购并安装	个	1			
		分部小计						
		不锈钢浮雕						
49	010606013001	零星钢构件	1. 50*50*3mm厚镀锌方钢 2. 金属构件运距投标人自行考虑	t	1.779			
50	01051600200	预埋铁	1. 100*100*10mm厚钢板	t	0.014			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
项目一景观工程 更新改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	件	2. 带肋8；L=120@1200					
51	010605001001	不锈钢浮雕	1. 2mm厚不锈钢浮雕(古铜色)成品订购。 2. 所有的文字内容及图片内容需甲方相关部门确定。	m2	72			
		分部小计						
		公正标识牌						
52	080101010004	原土碾压、夯实	1. 素土夯实：密实度≥94%	m2	22.75			
53	010501001004	垫层	1. 100mm厚C20混凝土垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.89			
54	010501002002	带形基础	1. 300mm厚C25混凝土基础 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.88			
55	010504001004	直形墙	1. C25混凝土直形墙 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	13.69			
56	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别：HRB400	t	0.391			
57	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别：HRB400	t	0.8			
58	010606013002	零星钢构件	1. 50*50*3厚镀锌角钢 2. 金属构件运距投标人自行考虑	t	0.363			
59	011204001007	石材墙面	1. 墙体类型：混凝土 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*30mm厚灰色蘑菇石	m2	68.19			
60	011204001008	石材墙面	1. 墙体类型：混凝土 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*50mm厚芝麻深灰花岗岩 4. 阴刻，10mm，刷白漆	m2	8.98			
61	011204001009	石材墙面	1. 墙体类型：混凝土 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：蒙式民族特色50mm芝麻深灰花岗岩	m2	2.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
项目一景观工程 更新改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 阴刻，10mm刷白漆					
62	010501003001	独立基础	1. C25混凝土基础 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.38			
63	010516002002	预埋铁件	1. 200*300*10厚钢板 2. 4带肋10，L=150	t	0.003			
64	010606013003	零星钢构件	1. 80*80*3厚方钢 2. 150*80*3厚方钢 3. 金属构件运距投标人自行考虑	t	0.378			
65	011405001001	金属面油漆	1. 外饰氟碳漆（深灰色）	m2	21.92			
66	010605001002	镀锌钢板	1. 2mm厚镀锌钢板（黄色）	m2	4			
67	010605001003	镀锌钢板	1. 2mm厚镀锌钢板（红色）	m2	8.96			
68	080101010005	原土碾压、夯实	1. 素土夯实：密实度≥94%	m2	13.44			
69	010501001005	垫层	1. 100mm厚C20混凝土垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.98			
70	010501002003	带形基础	1. C25混凝土基础 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.06			
71	011204001010	石材墙面	1. 20厚芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	19.92			
72	011508004001	金属字	1. 400*400*30厚红色钛金字	个	20			
		分部小计						
		宪法小品						
73	010516002003	预埋铁件	1. 10厚通长钢板 2. φ10 L=300 @500	t	0.784			
74	010606013004	零星钢构件	1. 50*50*4mm厚镀锌方钢 2. 金属构件运距投标人自行考虑	t	1.539			
75	010605001004	镀锌钢板	1. 2mm厚镀锌钢板	m2	62.24			
76	011405001002	金属面油漆	1. 外饰氟碳漆	m2	92.96			
77	011508004002	金属字	1. 2厚镀锌钢板LOGO字 2. 整体厚度100 专业厂家二次深化设计并安装 3. 金属字 ≤1.0m2	个	36			
78	011508004003	金属字	1. 2厚镀锌钢板LOGO字	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
项目一景观工程 更新改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 整体厚度300 专业厂家二次深化设计并安装 3. 金属字 ≤1.0m2					
79	011508004004	国徽	1. 国徽 2. 尺寸：700*720mm 3. 材质：铸铝 4. 成品订购并安装	个	16			
80	011508004005	金属字	1. 2厚镀锌钢板LOGO字 2. 整体厚度200 专业厂家二次深化设计并安装 3. 金属字>1.0m2	m2	17.28			
		分部小计						
		措施项目						
81	011702001001	垫层	1. 基础类型:垫层模板 2. 部位:中轴水景	m2	146.1			
82	011702001002	基础	1. 基础类型:满堂基础模板 2. 部位:中轴水景	m2	187.52			
83	011702011001	直形墙	1. 类型:直形墙模板 2. 部位:中轴水景	m2	890.05			
84	011702011002	弧形墙	1. 类型:弧形墙模板 2. 部位:中轴水景	m2	249.56			
85	011702001003	垫层	1. 基础类型:垫层模板 2. 部位:泵井	m2	9.86			
86	011702001004	基础	1. 基础类型:满堂基础模板 2. 部位:泵井	m2	11.71			
87	011702011003	直形墙	1. 类型:直形墙模板 2. 部位:泵井	m2	129.78			
88	011702016001	平板	1. 类型:平板模板 2. 部位:泵井	m2	20.93			
89	011702001005	垫层	1. 基础类型:垫层模板 2. 部位:公园入口雕塑	m2	2.83			
90	011702001006	基础	1. 基础类型:条形基础模板 2. 部位:公园入口雕塑	m2	8.5			
91	011702011004	直形墙	1. 直形墙模板 2. 部位:公园入口雕塑	m2	119.19			
92	011702001007	垫层	1. 基础类型:垫层模板 2. 部位:公正标识牌	m2	2.89			
93	011702001008	带形基础	1. 基础类型:带形基础模板	m2	8.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—景观工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—景观工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—景观工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—景观工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—景观工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—景观工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造
项目一绿化工程

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目—绿化工程 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—绿化工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—绿化工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—绿化工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—绿化工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—绿化工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—绿化工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
项目一电气工程 更新改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱基础						
1	010501001006	垫层	1. 100mm厚C15素混凝土垫层	m3	0.1			
2	010501006001	设备基础	1. C20素混凝土	m3	0.21			
3	010516002004	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.005			
4	011206001002	石材零星项目	1. 20mm厚烧面黄锈石 2. 20mm厚水泥结合层	m2	1.66			
		分部小计						
		电气工程						
5	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌保护管 3. 规格:SC80 4. 敷设方式:直埋敷设	m	200			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*25mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直埋敷设 5. 电压等级(kV):1.0kv	m	200			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:25mm2 3. 材质、类型:铜芯 4. 芯数:4 5. 电压等级(kV):1KV以下	个	2			
8	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:AL2-室外环境照明动力配电箱 2. 材质:不锈钢箱体 3. 规格:800*600*2200mm 4. 安装方式:落地安装, 壁挂; 箱底抬高300mm 5. 含电子元器件	台	1			
9	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌保护管 3. 规格:SC80 4. 敷设方式:直埋敷设	m	200			
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*50mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直埋敷设 5. 电压等级(kV):1.0kv	m	200			
11	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
项目一电气工程 更新改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:50mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 芯数:4 5. 电压等级 (kV):1KV以下					
12	040801010002	落地式配电箱	1. 名称:AL1-室外环境照明动力配电箱 2. 材质:不锈钢箱体 3. 规格:800*600*2200mm 4. 安装方式:落地安装, 壁挂; 箱底抬高300mm 5. 含电子元器件	台	1			
13	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直埋敷设 5. 电压等级 (kV):1.0kv	m	2045			
14	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:4mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 芯数:3 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	31			
15	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直埋敷设 5. 电压等级 (kV):1.0kv	m	123			
16	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:10mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 芯数:4 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	2			
17	030412001001	插地式射灯	1. 名称:插地式射灯 2. 规格:9W 3. 光源类型:LED 暖黄色 4. 安装方式:落地安装, 总高:0.25米;插地高:0.16米 5. 甲方选型, 设计师定样	套	17			
18	011304001001	灯带	1. 灯带型式、尺寸:每米14W 2. 光源类型:LED 暖黄色	m	941			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造
项目一电气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--电气工程 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—电气工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—电气工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—电气工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—电气工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—电气工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—电气工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
项目一给排水工程 更新改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:直埋 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料给水管De160 PN1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	150.69			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:直埋 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料给水管De110 PN1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	76.27			
3	031001002001	镀锌钢管	1. 镀锌钢管 2. 规格、压力等级:DN100*4 1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 敷设方式:直埋	m	60			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:直埋 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料多孔给水管De90 PN1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	90.88			
5	03B001	圆形预制混凝土检查井	1. 预制安装钢筋混凝土井 2. 直径1000mm*1800mm 3. 成品重型球墨铸铁井盖(700*800) D400 4. 预制钢筋混凝土底板双层双向Φ12@200	座	1			
6	030109011001	潜水泵	1. 潜水泵QY65-7-2.2 2. 含安装、调试	台	10			
7	030109011002	潜水泵	1. 名称:充油式潜水电泵 2. 规格:潜水泵QY80-10-4 3. 含安装、调试	台	1			
		分部小计						
		排水工程						
8	031001006004	塑料管	1. 安装部位:直埋 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PE塑料排水管De200 PN1.0MPa	m	149.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造 标段: 乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
项目一给排水工程 更新改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验					
9	031001006005	塑料管	1. 安装部位:直埋 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PE塑料排水管De160 PN1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	58.19			
10	031001006006	塑料管	1. 安装部位:直埋 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PE塑料排水管De110 PN1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	227			
11	031001006007	塑料管	1. 安装部位:直埋 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PE塑料排水管De110 PN1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	175.79			
12	031003005001	塑料阀门	1. 名称:截水阀 2. 规格:De110 3. 连接形式:热熔连接	个	13			
13	03B002	不锈钢水槽	1. 200*20*150*1厚304不锈钢槽	个	17			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目—给排水工程 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—给排水工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—给排水工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—给排水工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—给排水工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 目 工 表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—给排水工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—给排水工程

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目—暂列金 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—暂列金

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—暂列金

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—暂列金

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—暂列金

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计目工表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—暂列金

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—暂列金

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口
更新改造项目—暂列金

标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：