

乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
项目一乌审旗人民医院周边慢道改造工程 步道建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001005001	拆除道牙石	1. 拆除花岗岩道牙 2. 规格：1000*100*250mm	m	1201.5			
2	041001002001	拆除人行道	1. 拆除面包砖及砂浆结合层 2. 厚度：100mm	m2	1098.3			
3	050101007001	清除地被植物	1. 拆除三七景天	m2	105.8			
4	041001009001	检查井维修	1. 检查井维修 2. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 3. C25素混凝土一圈固定 4. 拆除原有混凝土井盖，安装Φ700球墨铸铁井盖重74斤；过45吨 5. 8mm高强度聚乙烯井口防坠网（M8螺栓挂钩螺栓固定）	座	4			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：7.7km	m3	150.42			
		分部小计						
		硬化工程						
6	010501001003	现浇混凝土垫层	1. 87mm厚C25混凝土	m3	98.56			
7	040204002001	天蓝色EPDM塑胶（整塑）	1. 13厚EPDM塑胶（整塑） 2. 专用粘连剂粘贴	m2	1036.9			
8	040204002002	红色EPDM塑胶（整塑）	1. 13厚EPDM塑胶（整塑） 2. 专用粘连剂粘贴	m2	96			
9	040205007001	标记-聚氨酯罩面漆	1. 聚氨酯罩面漆（白色） 2. 文字、字符、图形标记 详见施工图纸	m2	1.4			
10	040205007002	标记-聚氨酯罩面漆	1. 聚氨酯罩面漆（黄色） 2. 文字、字符、图形标记 详见施工图纸	m2	0.1			
11	040205007003	标记-聚氨酯罩面漆	1. 聚氨酯罩面漆（粉色） 2. 文字、字符、图形标记 详见施工图纸	m2	0.13			
12	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 250厚*1000*100珍珠花岗岩道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	1317.5			
13	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 100厚*600*50珍珠花岗岩道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	1225.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目--乌审旗人民医院周边慢道改造工程 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—乌审旗人民医院周边慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—乌审旗人民医院周边慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—乌审旗人民医院周边慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—乌审旗人民医院周边慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计目工表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—乌审旗人民医院周边慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—乌审旗人民医院周边慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—乌审旗人民医院周边慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设工程
 项目一嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B区-嘎鲁图街)漫步道建设项目
 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001005001	拆除道牙石	1. 拆除花岗岩道牙 2. 规格：1000*100*250mm	m	668.6			
2	041001002001	拆除人行道	1. 拆除面包砖及砂浆结合层 2. 厚度：100mm	m2	735.1			
3	050101007001	清除地被植物	1. 拆除沙地柏 2. 绿篱高度在60cm以内	m2	53			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:13km	m3	95.53			
		分部小计						
		硬化工程						
5	010501001003	现浇混凝土垫层	1. 87mm厚C25混凝土	m3	62.32			
6	040204002001	天蓝色EPDM塑胶（整塑）	1. 13厚EPDM塑胶（整塑） 2. 专用粘连剂粘贴	m2	668.3			
7	040204002002	红色EPDM塑胶（整塑）	1. 13厚EPDM塑胶（整塑） 2. 专用粘连剂粘贴	m2	48			
8	040205007001	标记-聚氨酯罩面漆	1. 聚氨酯罩面漆（白色） 2. 文字、字符、图形标记 详见施工图纸	m2	0.9			
9	040205007002	标记-聚氨酯罩面漆	1. 聚氨酯罩面漆（黄色） 2. 文字、字符、图形标记 详见施工图纸	m2	0.1			
10	040205007003	标记-聚氨酯罩面漆	1. 聚氨酯罩面漆（粉色） 2. 文字、字符、图形标记 详见施工图纸	m2	0.1			
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 250厚*1000*100珍珠花岗岩道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	1387.1			
12	010501001001	现浇混凝土垫层	1. 100mm厚C25混凝土 2. 部位：道牙石	m3	27.74			
13	010501001002	现浇混凝土抹角	1. C25素混凝土抹角 2. 部位：道牙石	m3	19.42			
		分部小计						
		小品工程						
14	05B001	休闲座椅	1. 名称:休闲座椅 2. 规格:长2000x600x900mm	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B区-嘎鲁图街)慢道工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道
 建设项目—嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B区-嘎鲁图街)慢道工程 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B区-嘎鲁图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B区-嘎鲁图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B区-嘎鲁图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B区-嘎鲁图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B区-嘎鲁图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B区-嘎鲁图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B区-嘎鲁图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目
项目一萨拉乌苏体育公园慢道改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001005001	拆除道牙石	1. 拆除花岗岩道牙 2. 规格：1000*100*250mm	m	2148.5			
2	041001002002	拆除人行道	1. 材质：花岗岩及砂浆结合层 2. 厚度：100mm	m2	192.3			
3	041001003001	拆除基层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度：150mm以内 3. 小型机械拆除	m2	192.3			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：12km 3. 人工装废料、小四轮运工程废料	m3	96.02			
		分部小计						
		硬化工程						
5	010501001003	现浇混凝土垫层	1. 87mm厚C25混凝土	m3	161.46			
6	040204002001	红色EPDM塑胶（整塑）	1. 13厚EPDM塑胶（整塑） 2. 专用粘连剂粘贴	m2	1855.9			
7	060212010001	预埋铁件	1. 5厚*100宽原色拉丝不锈钢板与角钢焊接 2. 50*50*5厚镀锌角钢50mm长 3. M8膨胀螺栓固定@500	t	4.091			
8	050201001001	葱绿色彩色透水混凝土	1. 水性EAU防滑面0.5MM 2. 水性EAU内烯酸彩色路面15MM 3. 水性equ渗透底涂层 4. 40厚6mm粒径C25透水混凝土 5. 60厚10mm粒径C25透水混凝土 6. 含混凝土二次倒运	m2	2878.7			
9	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	192.3			
10	040204002002	人行道块料铺设	1. 50厚300*600mm火烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m2	192.3			
11	010501001004	现浇混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	23.08			
12	040205007001	标记-聚氨酯罩面漆	1. 聚氨酯罩面漆(白色) 2. 文字、字符、图形标记详见施工图纸	m2	304.7			
13	040205007002	标记-聚氨酯罩	1. 聚氨酯罩面漆(黄色)	m2	16.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设	标段: 乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
项目一萨拉乌苏体育公园慢道改造工程	步道建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		面漆	2.文字、字符、图形标记 详见施工图纸					
14	040205007003	标记-聚氨酯罩面漆	1.聚氨酯罩面漆（粉色） 2.文字、字符、图形标记 详见施工图纸	m2	35.5			
15	040205007004	标记-聚氨酯罩面漆	1.聚氨酯罩面漆（天蓝色） 2.文字、字符、图形标记 详见施工图纸	m2	0.7			
16	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.250厚*1000*100珍珠花花岗岩道牙 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	1073.5			
17	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.250厚*1000*100珍珠花花岗岩道牙 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.不含主材，利旧	m	1075			
18	010501001001	现浇混凝土垫层	1.100mm厚C25混凝土 2.部位：道牙石	m3	42.97			
19	010501001002	现浇混凝土抹角	1.C25素混凝土抹角 2.部位：道牙石	m3	30.08			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—萨拉乌苏体育公园慢道改造工程 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—萨拉乌苏体育公园慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—萨拉乌苏体育公园慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—萨拉乌苏体育公园慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—萨拉乌苏体育公园慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—萨拉乌苏体育公园慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—萨拉乌苏体育公园慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—萨拉乌苏体育公园慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目一暂列金 标段: 乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目—暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目—暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：