

乌审旗宪法主题公园主
题雕塑及配套项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目 标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
一土方工程 配套项目

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 宪法景观墙 | | | | | | |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 清单工程量包含工作面及放坡 | m3 | 345.02 | | | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土 | m3 | 296.48 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:12km | m3 | 48.54 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 宪法知识廊架 | | | | | | |
| 4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 清单工程量包含工作面及放坡 | m3 | 99.78 | | | |
| 5 | 010103001002 | 回填方 | 1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土 | m3 | 7.72 | | | |
| 6 | 010103002002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:12km | m3 | 92.06 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 宣誓景墙 | | | | | | |
| 7 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 清单工程量包含工作面及放坡 | m3 | 110.56 | | | |
| 8 | 010103001003 | 回填方 | 1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土 | m3 | 84.98 | | | |
| 9 | 010103002003 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:12km | m3 | 25.58 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 树池坐凳 | | | | | | |
| 10 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 清单工程量包含工作面及放坡 | m3 | 3.82 | | | |
| 11 | 01010300200 | 余方弃 | 1. 废弃料品种:一、二类 | m3 | 3.82 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目 标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
 一土方工程 配套项目 第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 6 | 置 | 土 2. 运距:12km | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 景观灯柱 | | | | | | |
| 12 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 清单工程量包含工作面及放坡 | m3 | 82.57 | | | |
| 13 | 010103001004 | 回填方 | 1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土 | m3 | 41.06 | | | |
| 14 | 010103002004 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:12km | m3 | 41.51 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 戊类库房 | | | | | | |
| 15 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 清单工程量包含工作面及放坡 | m3 | 30.35 | | | |
| 16 | 010103001005 | 回填方 | 1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土 | m3 | 12.43 | | | |
| 17 | 010103002005 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:12km | m3 | 17.92 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电缆土方 | | | | | | |
| 18 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 清单工程量包含工作面及放坡 | m3 | 112.5 | | | |
| 19 | 010103001006 | 回填方 | 1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土 | m3 | 112.5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 20 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称:履带式挖掘机进出场 2. 机械设备规格型号:投 | 台次 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目--土方工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|--------|--------------|------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目--土方工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| 14 | 安全生产计提费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目--土方工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目--土方工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目--土方工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目--土方工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目--土方工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目 标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
一主题雕塑工程 配套项目

第 1 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 宪法景观墙 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 素土夯实 | 1. 素土夯实（夯实度≥94%） | m2 | 75 | | | |
| 2 | 010404001001 | 垫层 | 1. 200mm厚级配砂石垫层 | m3 | 14.86 | | | |
| 3 | 010501001001 | 垫层 | 1. 150mm混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 9.28 | | | |
| 4 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 15 | | | |
| 5 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 9.4 | | | |
| 6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 8mm 级别: HRB400 | t | 0.136 | | | |
| 7 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm 级别: HRB400 | t | 0.686 | | | |
| 8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm 级别: HRB400箍筋 | t | 1.858 | | | |
| 9 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1. 8厚普通钢板预埋件 | t | 0.359 | | | |
| 10 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 主龙骨: 5厚□150*150镀锌方钢 2. 构件材质及规格: Q235B 3. 钢构件运输距离投标人根据现场情况自行考虑 | t | 22.495 | | | |
| 11 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1. 氟碳漆防锈漆三遍 | m2 | 592.87 | | | |
| 12 | 010605002002 | 钢板墙板 | 1. 1.5厚烤漆钢板 | m2 | 475.82 | | | |
| 13 | 011207001001 | 公园导览图 | 1. 公园导览图 2. 外尺寸: 1800*1200mm 3. 材质: 亚克力 4. 甲方定样, 专业广告厂商制作 | m2 | 4.32 | | | |
| 14 | 011508004003 | 金属字 | 1. 基层类型:钢板 2. 镏字材料品种、颜色:成品钛金字 3. 字体规格:300*400mm | 个 | 106 | | | |
| 15 | 011508004004 | 烤漆钢板上金属字 | 1. 基层类型:钢板 2. 镏字材料品种、颜色: | m2 | 119.24 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目 标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
一主题雕塑工程 配套项目

第 2 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 成品钛金字 3. 单个字体规格约:80*80mm 4. 含安装及排版 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 宪法知识廊架 | | | | | | |
| | | 宪法知识廊架 | | | | | | |
| 16 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 构件名称：宪法知识廊架顶层 2. 龙骨100*100*3镀锌钢管，弧形加工 3. 构件材质及规格：Q235B 4. 钢构件运输距离投标人根据现场情况自行考虑 | t | 6.084 | | | |
| 17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 1.5厚橘黄色金属烤漆板 | m2 | 581.76 | | | |
| 18 | 010901002002 | 金属镂空字 | 1. 金属镂空字，整体加工，厂家二次设计 2. 包含制作、安装、运输 | m2 | 140 | | | |
| 19 | 01B002 | 成品弧形不锈钢座凳 | 1. 成品弧形不锈钢座凳，地脚螺栓锚固 2. 外尺寸：4500*450mm 3. 样式满足甲方要求 | 套 | 2 | | | |
| 20 | 01B003 | 成品弧形不锈钢花箱 | 1. 成品弧形不锈钢花箱，地脚螺栓锚固 2. 外尺寸：2800*950mm 3. 选样满足甲方要求 | 套 | 2 | | | |
| 21 | 01B004 | 成品不锈钢椭圆座凳 | 1. 成品不锈钢椭圆座凳，地脚螺栓锚固 2. 外尺寸：2200*900mm 3. 选样满足甲方要求 | 套 | 2 | | | |
| 22 | 011405001002 | 深灰色腰线漆 | 1. 深灰色氟碳漆2遍 | m2 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 漫说宪法互动装置 | | | | | | |
| 23 | 010101001002 | 素土夯实 | 1. 素土夯实（夯实度≥96%） | m2 | 24.5 | | | |
| 24 | 010404001002 | 垫层 | 1. 200mm厚级配砂石垫层 | m3 | 4.9 | | | |
| 25 | 010501001002 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土制作、运输、浇 | m3 | 2.88 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目 标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
一主题雕塑工程 配套项目

第 3 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 筑、振捣、养护 | | | | | |
| 26 | 010501003002 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.37 | | | |
| 27 | 010502001002 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.8 | | | |
| 28 | 010508001001 | 现浇混凝土二次灌浆 | 1. 混凝土种类:商品无收缩细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.1 | | | |
| 29 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 级别: HRB400 | t | 0.128 | | | |
| 30 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 16mm 级别: HRB400 | t | 0.2 | | | |
| 31 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm 级别: HRB400箍筋 | t | 0.168 | | | |
| 32 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1. 预埋铁件 | t | 0.504 | | | |
| 33 | 010603003003 | 钢管柱 | 1. 10mm厚 Φ 100mm白色烤漆不锈钢钢圆柱 | t | 0.669 | | | |
| 34 | 040205004001 | 展示栏位 不锈钢立方体 | 1. 展示栏位 2. 1.5厚600*600*600不锈钢焊接不锈钢立方体, 360° 旋转互动宣传模块(四面展示) 3. 每个模块设置2个焊接轴承, 设置白色烤漆钢板保护套 4. 内容甲方制定, 专业广告商制作 | 块 | 24 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 廊架圆钢柱 | | | | | | |
| 35 | 010101001003 | 素土夯实 | 1. 素土夯实(夯实度≥96%) | m2 | 22.82 | | | |
| 36 | 010404001003 | 垫层 | 1. 200mm厚级配砂石垫层 | m3 | 4.56 | | | |
| 37 | 010501001003 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.76 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目 标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
一主题雕塑工程 配套项目

第 4 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 38 | 010501003003 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.32 | | | |
| 39 | 010502001004 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.65 | | | |
| 40 | 010508001002 | 现浇混凝土二次灌浆 | 1. 混凝土种类:商品无收缩细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.08 | | | |
| 41 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 级别: HRB400 | t | 0.126 | | | |
| 42 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 16mm 级别: HRB400 | t | 0.15 | | | |
| 43 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm 级别: HRB400箍筋 | t | 0.114 | | | |
| 44 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1. 预埋铁件 | t | 0.378 | | | |
| 45 | 010603003001 | 钢管柱 | 1. 10mm厚 Φ100mm白色烤漆不锈钢钢圆柱 | t | 0.502 | | | |
| 46 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 构件名称: 钢龙骨坐凳 30*30*3镀锌钢管, 弧形加工 2. 构件材质及规格: Q235 B 3. 钢构件运输距离投标人根据现场情况自行考虑 | t | 0.196 | | | |
| 47 | 010605002008 | 钢板墙板 | 1. 1.5厚橘黄色烤漆钢板(弧形) | m2 | 11.87 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 廊架方钢柱 | | | | | | |
| 48 | 010101001004 | 素土夯实 | 1. 素土夯实(夯实度≥96%) | m2 | 22.69 | | | |
| 49 | 010404001004 | 垫层 | 1. 200厚级配砂石垫层 | m3 | 4.54 | | | |
| 50 | 010501001004 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.82 | | | |
| 51 | 010501003004 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.56 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目 标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
一主题雕塑工程 配套项目

第 5 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | | | | |
| 52 | 010502001006 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.53 | | | |
| 53 | 010508001003 | 现浇混凝土二次灌浆 | 1. 混凝土种类:商品无收缩细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.1 | | | |
| 54 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 级别: HRB400 | t | 0.168 | | | |
| 55 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 16mm 级别: HRB400 | t | 0.2 | | | |
| 56 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm 级别: HRB400箍筋 | t | 0.152 | | | |
| 57 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1. 预埋铁件 | t | 0.423 | | | |
| 58 | 010603003002 | 方钢管柱 | 1. 10mm厚□300*300mm冷镀锌不锈钢方钢柱子 2. 构件材质及规格: Q235B | t | 2.746 | | | |
| 59 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 构件名称:廊架镀锌方钢柱龙骨50*50*3 2. 构件材质及规格: Q235B 3. 钢构件运输距离投标人根据现场情况自行考虑 | t | 0.857 | | | |
| 60 | 010605002003 | 钢板墙板 | 1. 1.5厚橘黄色烤漆钢板 | m2 | 70.6 | | | |
| 61 | 01B005 | 展示栏位 | 1. 宪法宣传标语 2. 宣传内容满足甲方要求 | m2 | 39.43 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 休闲坐凳 | | | | | | |
| 62 | 010606001006 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 构件名称:廊架镀锌方钢柱龙骨50*50*3 2. 构件材质及规格: Q235B 3. 钢构件运输距离投标人根据现场情况自行考虑 | t | 0.288 | | | |
| 63 | 010605002009 | 钢板墙板 | 1. 1.5厚白色金属烤漆板 | m2 | 26.35 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目 标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
一主题雕塑工程 配套项目

第 6 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 宪法知识小品 | | | | | | |
| 64 | 010501003005 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.34 | | | |
| 65 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 8mm 级别: HRB400 | t | 0.041 | | | |
| 66 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 8mm 级别: HRB400箍筋 | t | 0.049 | | | |
| 67 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1. 预埋铁件 | t | 0.07 | | | |
| 68 | 010605002004 | 钢板墙板 | 1. 1.5厚不锈钢烤漆钢板 | m2 | 107.36 | | | |
| 69 | 010901002005 | 一体压形阳文字体 | 1. 一体压形阳文字体, 内容由甲方确定 专业厂家二次设计 2. 包含制作、安装、运输 | m2 | 70.4 | | | |
| 70 | 011405001003 | 深灰色腰线漆 | 1. 深灰色腰线漆 2. 深灰色氟碳漆2遍 | m2 | 1.41 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 宣誓景墙 | | | | | | |
| 71 | 010101001005 | 素土夯实 | 1. 素土夯实（夯实度≥93%） | m2 | 33.01 | | | |
| 72 | 010501001005 | 垫层（弧形） | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.3 | | | |
| 73 | 010501002001 | 带形基础（弧形） | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8.46 | | | |
| 74 | 010504002001 | 弧形墙 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 58.7 | | | |
| 75 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 6mm 级别: HPB300箍筋 | t | 0.05 | | | |
| 76 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm 级别: HRB400 | t | 0.832 | | | |
| 77 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 级别: HRB400 | t | 1.8 | | | |
| 78 | 011204001001 | 石材墙面 | 1. 干挂30厚600*600mm荔 | m2 | 127.95 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目 标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
一主题雕塑工程 配套项目

第 7 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 枝面芝麻灰花岗岩 2. 包含但不限于不锈钢螺栓、成品干挂构件、膨胀螺栓、环氧树脂 | | | | | |
| 79 | 011204001002 | 石材墙面 | 1. 干挂30厚600*600mm芝麻黑蘑菇石花岗岩 2. 包含但不限于不锈钢螺栓、成品干挂构件、膨胀螺栓、环氧树脂 | m2 | 34.55 | | | |
| 80 | 010507005001 | 石材压顶 | 1. 600*510*200厚荔枝面芝麻灰花岗岩压顶（异型加工） 2. 30厚1:3水泥砂浆 | m2 | 11.51 | | | |
| 81 | 011508004001 | 成品空心法院徽 | 1. 成品空心法院徽 2. 尺寸：1000*1200mm 3. 材质：铸铝 4. 成品订购并安装 | 个 | 1 | | | |
| 82 | 011508004002 | 金属字 | 1、2厚镀锌钢板LOGO字（外饰中黄色氟碳漆），整体厚度30 2、规格：350*350mm | 个 | 83 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 景观灯柱 | | | | | | |
| 83 | 010101001010 | 素土夯实 | 1. 素土夯实（夯实度≥95%） | m2 | 44.39 | | | |
| 84 | 010501001010 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.44 | | | |
| 85 | 010501003006 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 37.07 | | | |
| 86 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径：12mm 级别： HRB400 | t | 0.438 | | | |
| 87 | 010516002006 | 预埋铁件 | 1. 预埋铁件 | t | 0.212 | | | |
| 88 | 010501001011 | 垫层 | 1. 素混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.9 | | | |
| 89 | 011204001003 | 石材墙面 | 1. 20厚烧毛面芝麻灰花岗岩 | m2 | 8.32 | | | |
| 90 | 040805004001 | 成品景观照明灯 | 1. 构件名称：景观灯柱钢 | 套 | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目 标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
一主题雕塑工程 配套项目

第 8 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 柱 | 龙骨 2. 100*100*5镀锌钢管 3. 构件材质及规格：Q235B 4. 100*100*5镀锌钢管 6. 构件材质及规格：Q235B 7. 3厚镀锌钢板（外饰白色氟碳漆），颜色满足甲方要求 8. 3厚镀锌钢板（外饰红色氟碳漆），颜色满足甲方要求 9. 8mm厚亚克力透光板灯罩，颜色满足甲方要求 10. LED灯150W 11. 灯柱规格：800*800*4650mm | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 戊类库房 | | | | | | |
| 91 | 010101001007 | 素土夯实 | 1. 素土夯实（夯实度≥94%） | m2 | 23.8 | | | |
| 92 | 010404001005 | 级配砂石垫层 | 1. 200mm厚级配砂石垫层 | m3 | 4.76 | | | |
| 93 | 010501001008 | 混凝土垫层 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.26 | | | |
| 94 | 010501004001 | 满堂基础 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 9.9 | | | |
| 95 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径：8mm 级别：HRB400 | t | 0.065 | | | |
| 96 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径：12mm 级别：HRB400 | t | 0.131 | | | |
| 97 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1. 40mm厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥细砂压实抹光 2. 300mm厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡3%-5% 4. 散水做法 12J9-1-95-5 | m2 | 9.73 | | | |
| 98 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1. 30厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:2水泥砂浆粘结 | m2 | 4.3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目 标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
一主题雕塑工程 配套项目

第 9 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 层 3. 素水泥浆结合层一道 4. 50厚C20现浇混凝土 5. 100厚卵石灌浆M2. 5混合砂浆 6. 300厚防冻中砂 7. 素土夯实 | | | | | |
| 99 | 011102001001 | 坡道 | 1. 30厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 撒素水泥浆（洒适量清水） 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C20混凝土 6. 150厚卵石灌浆M2. 5混合砂浆 7. 300厚防冻中砂 8. 素土夯实 | m2 | 3. 35 | | | |
| 100 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 坡道栏杆，详12J12-21-7 | m | 3. 6 | | | |
| 101 | 01B006 | 一体化成品集装箱集成房屋箱体 | 1. 一体化成品集装箱集成房屋箱体 2. 规格：6600*3000*3150mm 3. 厂家二次设计 | m2 | 19. 8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 树池坐凳 | | | | | | |
| 102 | 010101001009 | 素土夯实 | 1. 素土夯实（夯实度≥94%） | m2 | 7. 63 | | | |
| 103 | 010501001009 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0. 76 | | | |
| 104 | 010504002002 | 弧形墙 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3. 43 | | | |
| 105 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 20mm厚1: 2. 5水泥砂浆 | m2 | 13. 06 | | | |
| 106 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1. 30x30x3厚方钢栗色漆 | t | 0. 086 | | | |
| 107 | 050302002001 | 木质坐凳面 | 1. 600*90*30厚塑木板，磨圆角 2. 420*90*30厚塑木板， | m2 | 8. 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目 标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
一主题雕塑工程 配套项目

第 10 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 磨圆角 3. L30*3角钢，M8膨胀螺栓固定 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 宪法景观小品 | | | | | | |
| 108 | 010101001008 | 素土夯实 | 1. 素土夯实（夯实度≥95%） | m2 | 16.8 | | | |
| 109 | 010501004002 | 满堂基础 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.72 | | | |
| 110 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 9.6 | | | |
| 111 | 01B007 | 普法小品 | 1. 普法小品 2. 芝麻灰亚光面花岗岩整石 3. LOGO字阴刻 刷红色漆 4. LOGO字阴刻 刷黑色漆 | m3 | 7.22 | | | |
| 112 | 011508004005 | 成品空心国徽 | 1. 成品空心国徽 2. 尺寸：250*250mm 3. 材质：铸铝 4. 成品订购并安装 | 个 | 6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 113 | 011702001001 | 垫层模板 | 1. 宪法景观墙垫层模板 2. 部位：宪法景观墙 | m2 | 18.76 | | | |
| 114 | 011702001002 | 独立基础模板 | 1. 宪法景观墙独立基础模板 2. 部位：宪法景观墙 | m2 | 33.66 | | | |
| 115 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1. 宪法景观墙矩形柱模板 2. 部位：宪法景观墙 | m2 | 45.8 | | | |
| 116 | 011702001003 | 垫层模板 | 1. 漫说宪法互动装置垫层模板 2. 部位：漫说宪法互动装置 | m2 | 7.44 | | | |
| 117 | 011702001004 | 独立基础模板 | 1. 漫说宪法互动装置独立基础模板 2. 部位：漫说宪法互动装置 | m2 | 12.96 | | | |
| 118 | 011702002002 | 矩形柱模板 | 1. 漫说宪法互动装置矩形柱模板 2. 部位：漫说宪法互动装 | m2 | 14.4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目 标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
 一主题雕塑工程 配套项目 第 11 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 置 | | | | | |
| 119 | 011702001005 | 垫层模板 | 1. 廊架圆钢柱垫层模板 2. 部位：廊架圆钢柱 | m2 | 6.3 | | | |
| 120 | 011702001006 | 独立基础模板 | 1. 廊架圆钢柱独立基础模板 2. 部位：廊架圆钢柱 | m2 | 11.16 | | | |
| 121 | 011702002003 | 矩形柱模板 | 1. 廊架圆钢柱矩形柱模板 2. 部位：廊架圆钢柱 | m2 | 15.12 | | | |
| 122 | 011702001007 | 垫层模板 | 1. 廊架方钢柱垫层模板 2. 部位：廊架方钢柱 | m2 | 5.61 | | | |
| 123 | 011702001008 | 独立基础模板 | 1. 廊架方钢柱独立基础模板 2. 部位：廊架方钢柱 | m2 | 66.9 | | | |
| 124 | 011702002004 | 矩形柱模板 | 1. 廊架方钢柱矩形柱模板 2. 部位：廊架方钢柱 | m2 | 20.16 | | | |
| 125 | 011702001009 | 独立基础模板 | 1. 宪法知识小品独立基础模板 2. 部位：宪法知识小品 | m2 | 31.2 | | | |
| 126 | 011702001010 | 垫层模板 | 1. 宣誓景墙垫层模板 2. 部位：宣誓景墙 | m2 | 4.84 | | | |
| 127 | 011702001011 | 带形基础模板 | 1. 宣誓景墙带形基础模板 2. 部位：宣誓景墙 | m2 | 14.29 | | | |
| 128 | 011702012001 | 弧形墙模板 | 1. 宣誓景墙弧形墙模板 2. 部位：宣誓景墙 | m2 | 235.42 | | | |
| 129 | 011702012002 | 弧形墙超高模板 | 1. 宣誓景墙弧形墙超高模板 2. 部位：宣誓景墙 | m2 | 166.18 | | | |
| 130 | 011701002001 | 外脚手架 | 1. 双排脚手架 2. 部位：宣誓景墙 | m2 | 162.5 | | | |
| 131 | 011702001012 | 垫层模板 | 1. 景观灯柱垫层模板 2. 部位：景观灯柱 | m2 | 7.43 | | | |
| 132 | 011702001013 | 独立基础模板 | 1. 景观灯柱独立基础模板 2. 部位：景观灯柱 | m2 | 77.66 | | | |
| 133 | 011702001014 | 垫层模板 | 1. 戊类库房垫层模板 2. 部位：戊类库房 | m2 | 3 | | | |
| 134 | 011702001015 | 满堂基础模板 | 1. 戊类库房满堂基础模板 2. 部位：戊类库房 | m2 | 9.6 | | | |
| 135 | 011702001016 | 垫层模板 | 1. 树池坐凳垫层模板 2. 部位：树池坐凳 | m2 | 2.88 | | | |
| 136 | 011702004001 | 圆形柱模板 | 1. 树池坐凳圆形柱模板 2. 部位：树池坐凳 | m2 | 10.17 | | | |
| 137 | 011702001017 | 满堂基础模板 | 1. 普法小品满堂基础模板 | m2 | 12.24 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套
项目一主题雕塑工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.7 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目—主题雕塑工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目—主题雕塑工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目--主题雕塑工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目--主题雕塑工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目—主题雕塑工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目--主题雕塑工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目--主题雕塑工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目 标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
—安装工程 配套项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 戊类库房 | | | | | | |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称:塑料管 2. 材质:PC20 3. 配置形式:暗配 | m | 41.2 | | | |
| 2 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 | m | 44.4 | | | |
| 3 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 型号:BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 | m | 85.2 | | | |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称:三基色单管荧光灯 2. 型号:1*36W 3. 安装方式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 5 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:明装 | 个 | 4 | | | |
| 6 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 单控双联开关 2. 安装方式:明装 | 个 | 1 | | | |
| 7 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 | 个 | 8 | | | |
| 8 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱 2. 规格:700*600*160mm 3. 含电子元器件 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:总等电位MEB 2. 含电子元器件 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV4*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直接埋地敷设 5. 电压等级(kV):1.0 | m | 150 | | | |
| 11 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 含防水钢板 | m | 150 | | | |
| 12 | 030409002001 | 接地母线 | 1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 | m | 23.5 | | | |
| 13 | 030409001001 | 接地极 | 1. 接地体:不锈钢管50X5 L=2.5m,埋深1.1m以下 外用接地线应做防腐处理 | 根 | 6 | | | |
| 14 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1. 名称:引下线 | m | 28.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目—安装工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目--安装工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| 14 | 安全生产计提费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目—安装工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目—安装工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目--安装工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 目 工 表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目--安装工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目--安装工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目--安装工程

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目一暂列金

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.7 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目—暂列金

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目—暂列金

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目—暂列金

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目—暂列金

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及
配套项目--暂列金

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目--暂列金

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目—暂列金

标段：乌审旗宪法主题公园主题雕塑及配套项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：