

嘎鲁图镇大型应急饲草储备库
建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

标段名称：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

一、工程概况：

工程名称：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目。

建设地点：本工程位于乌审旗斯布扣嘎查，北靠巴音塔拉，东依242国道。

实施面积：每个棚约2000平方米*2个=约4000平方米。

二、编制范围：

图纸范围内草棚全部内容包括：草棚土方工程、建筑与装饰工程等。具体内容详见工程量清单。

三、编制依据：

1. 建设单位提供的施工图纸。

2. 清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）。

3. 定额执行2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古建筑与安装工程预算定额》等。

4. 税金执行内建标[2019]113号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》，按费率9%计取。

5. 安全文明施工执行内建标[2025]98号文件。

四、其他说明：

1. 项目清单的工程量为暂定工程量，仅作为投标参考使用，工程量以最终结算为准，投标单位根据暂定清单项进行报价，该项工作实施后，投标人不得以清单工程量变化等原因调整综合单价。

2. 工程量清单中每一个项目都需填入综合单价及合价（材料价投标人参照信息价，没有信息材料自行询价），投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予另行支付费用。

3. 不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异按最低一个报价进行结算。

4. 图纸中有说明及规范要求的本清单项目描述中没有体现完全的报价时应综合图纸、技术规范要求等综合考虑。

5. 综合单价包含主材、主材损耗、辅材、机械、人工、安装、施工、运输、搬运、储存、检测、利润、管理、税费、风险等一切费用，投标人需要认真勘察现场，充分了解现场工作界面。若施工中又必须发生的工作内容所需要的费用也应包括在投标报价的综合单价内。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目(棚一)	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	建筑与装饰工程	
1.2	嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目(棚二)	
1.2.1	土方工程	
1.2.2	建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程量清单计算规则说明

工程名称：土方工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102001001	挖基坑土方	部位：独立基础 1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 挖掘方式：机械开挖 4. 场内运距：5m以内 5. 其他：含人工清底	m3	298.14		
2	010102002001	挖沟槽土方	部位：地梁 1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：1m以内 3. 挖掘方式：机械开挖 4. 场内运距：5m以内 5. 其他：含人工清底	m3	43.96		
3	010102007001	回填方	名称：粗砂防冻胀层回填 部位：地梁处 1. 填土方式：机械回填 2. 材料品种：粗砂 3. 填方来源：外购 4. 密实度：压实系数≥0.95	m3	123.26		
4	010102007003	回填方	名称：原素土回填 1. 填土方式：电动夯实机械槽、坑夯填 2. 材料品种：原素土 3. 密实度：压实系数≥0.95	m3	239.78		
5	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：现场开挖多余的土方 2. 运距：投标人自行考虑 3. 运输机械：自卸汽车 4. 含垃圾消纳费用	m3	102.33		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库
建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及 安拆			
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

工程量清单计算规则说明

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备
库建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20泵送 3. 其他: 含模板 4. 详细做法参照图纸	m3	13.55		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30泵送 3. 其他: 含模板 4. 详细做法参照图纸	m3	48.38		
3	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30泵送 3. 其他: 含模板 4. 详细做法参照图纸	m3	25.78		
4	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30泵送 3. 其他: 含模板 4. 详细做法参照图纸	m3	14.62		
5	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋HRB400 直径20mm 2. 搭接方式: 绑扎 3. 其他: 包括制作、运输、安装、接头等一切费用	t	3.772		
6	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋HRB400 直径8mm 2. 搭接方式: 绑扎 3. 其他: 包括制作、运输、安装、接头等一切费用	t	1.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：直筋HRB400 直径20mm 2. 搭接方式：绑扎 3. 其他：包括制作、运输、安装、接头等一切费用	t	2.485		
8	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋HRB400 直径12mm 2. 搭接方式：绑扎 3. 其他：包括制作、运输、安装、接头等一切费用	t	2.806		
9	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格：直筋HRB400 直径14mm 2. 搭接方式：绑扎 3. 其他：包括制作、运输、安装、接头等一切费用	t	2.514		
10	010502025001	零星现浇构件	1. 名称：柱脚后浇层 2. 混凝土种类：非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C40细石混凝土	m3	0.38		
11	010502025002	零星现浇构件	1. 名称：包裹柱脚 2. 混凝土种类：非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C20混凝土	m3	4.5		
12	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格：煤矸石土烧结砖 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：240	m3	25.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料名称:外墙涂料 2. 基层类型:抹灰墙面 3. 墙面抹灰: 20厚1: 3水泥砂浆找平 4. 基底处理: 1.0厚丙乳外墙建筑防水灰浆一道 5. 腻子种类、刮腻子要求:外墙腻子2遍, 打磨平整 6. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面高弹丙烯酸外墙涂料	m2	78.84		
14	010502031002	坡道	1. 名称:混凝土坡道 2. 200厚C30混凝土泵送, 随捣随抹成面 3. 200厚砂结石 4. 300厚粗砂防冻胀层 5. 素土夯实压实系数不小于95%	m2	18		
15	010502029001	散水	1. 名称:水泥砂浆散水 2. 20厚1: 3水泥砂浆压实赶光 3. 混凝土散水应沿长度方向每隔6m设一道伸缩缝, 缝宽20内填沥青胶泥 4. 60厚C20混凝土面层泵送 5. 300厚粗砂防冻胀层 6. 素土夯实压实系数不小于95%, 向外坡4%	m2	168.48		
16	010501002001	楼地面垫层	1. 名称:混凝土地面1 2. 200厚C30混凝土泵送, 随捣随抹成面 3. 200厚砂结石 4. 素土夯实压实系数不小于95%	m3	395.48		
		钢结构					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010603001002	实腹钢柱	名称：H型钢柱GJ-1（GZ-1/GZ-2），GJ-2（GZ-1/GZ-2/GZ-3/GZ-4/GZ-5/GZ-6） 1. 钢材品种、规格：H型钢Q355B 2. 除锈处理方式：喷砂除锈 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2道+环氧云铁中间漆1道+环氧面漆2道，涂抹总厚度不低于200um 4. 防火：刷防火涂料，耐火极限2.5h 5. 机械设备：使用汽车吊施工 6. 其他：含与主材构件连接的垫板、翼缘等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	21.23		
18	010604001003	钢梁	名称：H型钢梁GJ-1（GL-1/GL-2/GL-3/GL-4/GL-5/GL-6），GJ-2（GL-1/GL-2/GL-3/GL-4/GL-5/GL-6） 1. 钢材品种、规格：H型钢Q355B 2. 除锈处理方式：喷砂除锈 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2道+环氧云铁中间漆1道+环氧面漆2道，涂抹总厚度不低于200um 4. 防火：刷防火涂料，耐火极限2h 5. 机械设备：使用汽车吊施工 6. 其他：含与主材构件连接的钢板、翼缘等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	38.574		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010607002003	钢支撑、钢拉条	名称：柱间支撑(GL-1) 1. 钢材品种、规格：H型钢Q355B HW400*3000*12*14 2. 除锈处理方式：喷砂除锈 3. 构件涂(镀)层要求：环氧铁红底漆2道+环氧云铁中间漆1道+环氧面漆2道，涂抹总厚度不低于200um 4. 防火：刷防火涂料，耐火极限2.5h 5. 机械设备：使用汽车吊施工 6. 其他：含与主材构件连接的钢板、翼缘等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	3.766		
20	010607003001	钢檩条	1. 部位：屋面钢檩条WLT1/WLT2 2. 钢材品种、规格：Q355B 热浸锌C200*75*20*2.5/热浸锌C200*75*20*3 3. 单根质量：0.3t以上 4. 构件涂(镀)层要求：刷防火涂料，耐火极限1h 5. 机械设备：使用汽车吊施工 6. 其他：钢构件运输、安装到位，含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	10.366		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 名称:屋面直拉条/斜拉条LT/XLT 2. 钢材品种、规格: Q235 Φ12双层拉条 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	0.477		
22	010607002004	钢支撑、钢拉条	1. 名称:屋面撑杆CG 2. 钢材品种、规格: Q235 Φ32*2.5钢管内套 Φ12圆钢 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	0.078		
23	010607002005	钢支撑、钢拉条	1. 名称:屋面隅撑YC 2. 钢材品种、规格: Q235 L63*5 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1.5h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	0.625		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010607002006	钢支撑、钢拉条	1. 名称:屋面水平支撑SC 2. 钢材品种、规格: Q235 Φ22圆钢 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1.5h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	0.796		
25	010607002007	钢支撑、钢拉条	1. 名称:屋面系杆XG 2. 钢材品种、规格: Q235 Φ127*3圆钢 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	3.027		
26	010607003003	钢檩条	1. 部位:墙面钢檩条 QL1/QL2 2. 钢材品种、规格: Q355B 热浸锌C200*75*20*2.5/热浸锌C200*75*20*3 3. 单根质量:0.3t以上 4. 构件涂(镀)层要求:刷防火涂料, 耐火极限1h 5. 机械设备:使用汽车吊施工 6. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	9.679		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备
库建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010607002008	钢支撑、钢拉条	1. 名称:墙面直拉条/斜拉条LT/XLT 2. 钢材品种、规格: Q235 Φ12双层拉条 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	0.351		
28	010607002009	钢支撑、钢拉条	1. 名称:墙面撑杆CG 2. 钢材品种、规格: Q235 Φ32*2.5钢管内套Φ12圆钢 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	0.072		
29	010603002001	空腹钢柱	1. 名称:墙面柱CZ 2. 钢材品种、规格: Q235 C200*75*20*2.5 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	2.463		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010506024002	螺栓	1. 名称:地脚螺栓 2. 规格: M24 3. 材质: Q235B 4. 具体做法参照图纸	套	120		
31	010506025001	预埋铁件	1. 名称:柱角底板 2. 钢材种类:钢板/预埋铁件等 3. 构件涂(镀)层要求:刷防火涂料,耐火极限2.5h 4. 构件运距:5km 5. 其他:钢构件运输、安装到位、具体做法参照图纸	t	1.884		
32	010802002001	彩板门	1. 名称:6000*5500mm推拉式大门 2. 框、扇材质:成品推拉门 3. 五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门阻、门轴铁件、防撞条等一切安装所需的五金配件 4. 其他工艺要求:含门套、门框、推拉轨道等、具体做法参照图纸	m2	66		
33	010605003001	钢屋面板	1. 名称:彩钢屋面板 2. 型号、厚度:0.6mm 3. 种类、规格:压型彩钢屋面板+3mm纳米防腐隔热板 4. 安装方式:拼装 5. 机械设备:使用汽车吊施工 6. 其他:钢构件运输、安装到位,含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	m2	2251.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011506001002	装饰板雨篷	1. 名称：钢结构雨棚 2. 龙骨材料：热镀锌钢方管/热镀锌角钢横梁、热镀锌连接件、螺栓等 3. 面层材料：0.6mm压型彩钢屋面板+3mm纳米防腐隔热板 4. 其他：钢构件运输、安装到位，含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	m2	26.4		
35	010605002003	钢板墙板	1. 名称：彩钢墙面板 2. 型号、厚度：0.6mm 3. 种类、规格：压型彩钢屋面板+3mm纳米防腐隔热板 4. 安装方式：拼装 5. 机械设备：使用汽车吊施工 6. 其他：钢构件运输、安装到位，含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	m2	979.53		
36	010605002005	钢板墙板	1. 名称：防尘网 2. 种类、规格：防尘网 3. 安装方式：拼装 4. 机械设备：使用汽车吊施工 5. 其他：钢构件运输、安装到位，含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	m2	47.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 11 页 共 11 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

工程量清单计算规则说明

工程名称：土方工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102001001	挖基坑土方	部位：独立基础 1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 挖掘方式：机械开挖 4. 场内运距：5m以内 5. 其他：含人工清底	m3	298.14		
2	010102002001	挖沟槽土方	部位：地梁 1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：1m以内 3. 挖掘方式：机械开挖 4. 场内运距：5m以内 5. 其他：含人工清底	m3	43.96		
3	010102007001	回填方	名称：粗砂防冻胀层回填 部位：地梁处 1. 填土方式：机械回填 2. 材料品种：粗砂 3. 填方来源：外购 4. 密实度：压实系数≥0.95	m3	123.26		
4	010102007003	回填方	名称：原素土回填 1. 填土方式：电动夯实机械槽、坑夯填 2. 材料品种：原素土 3. 密实度：压实系数≥0.95	m3	239.78		
5	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：现场开挖多余的土方 2. 运距：投标人自行考虑 3. 运输机械：自卸汽车 4. 含垃圾消纳费用	m3	102.33		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库
建设项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

工程量清单计算规则说明

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20泵送 3. 其他: 含模板 4. 详细做法参照图纸	m3	13.55		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30泵送 3. 其他: 含模板 4. 详细做法参照图纸	m3	48.38		
3	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30泵送 3. 其他: 含模板 4. 详细做法参照图纸	m3	25.78		
4	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30泵送 3. 其他: 含模板 4. 详细做法参照图纸	m3	14.62		
5	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋HRB400 直径20mm 2. 搭接方式: 绑扎 3. 其他: 包括制作、运输、安装、接头等一切费用	t	3.772		
6	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋HRB400 直径8mm 2. 搭接方式: 绑扎 3. 其他: 包括制作、运输、安装、接头等一切费用	t	1.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：直筋HRB400 直径20mm 2. 搭接方式：绑扎 3. 其他：包括制作、运输、安装、接头等一切费用	t	2.485		
8	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋HRB400 直径12mm 2. 搭接方式：绑扎 3. 其他：包括制作、运输、安装、接头等一切费用	t	2.806		
9	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格：直筋HRB400 直径14mm 2. 搭接方式：绑扎 3. 其他：包括制作、运输、安装、接头等一切费用	t	2.514		
10	010502025001	零星现浇构件	1. 名称：柱脚后浇层 2. 混凝土种类：非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C40细石混凝土	m3	0.38		
11	010502025002	零星现浇构件	1. 名称：包裹柱脚 2. 混凝土种类：非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C20混凝土	m3	4.5		
12	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格：煤矸石土烧结砖 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：240	m3	25.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料名称:外墙涂料 2. 基层类型:抹灰墙面 3. 墙面抹灰: 20厚1: 3水泥砂浆找平 4. 基底处理: 1.0厚丙乳外墙建筑防水灰浆一道 5. 腻子种类、刮腻子要求:外墙腻子2遍, 打磨平整 6. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面高弹丙烯酸外墙涂料	m2	78.84		
14	010502031002	坡道	1. 名称:混凝土坡道 2. 200厚C30混凝土泵送, 随捣随抹成面 3. 200厚砂结石 4. 300厚粗砂防冻胀层 5. 素土夯实压实系数不小于95%	m2	18		
15	010502029001	散水	1. 名称:水泥砂浆散水 2. 20厚1: 3水泥砂浆压实赶光 3. 混凝土散水应沿长度方向每隔6m设一道伸缩缝, 缝宽20内填沥青胶泥 4. 60厚C20混凝土面层泵送 5. 300厚粗砂防冻胀层 6. 素土夯实压实系数不小于95%, 向外坡4%	m2	168.48		
16	010501002001	楼地面垫层	1. 名称:混凝土地面1 2. 200厚C30混凝土泵送, 随捣随抹成面 3. 200厚砂结石 4. 素土夯实压实系数不小于95%	m3	395.48		
		钢结构					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010603001002	实腹钢柱	名称：H型钢柱GJ-1（GZ-1/GZ-2），GJ-2（GZ-1/GZ-2/GZ-3/GZ-4/GZ-5/GZ-6） 1. 钢材品种、规格：H型钢Q355B 2. 除锈处理方式：喷砂除锈 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2道+环氧云铁中间漆1道+环氧面漆2道，涂抹总厚度不低于200um 4. 防火：刷防火涂料，耐火极限2.5h 5. 机械设备：使用汽车吊施工 6. 其他：含与主材构件连接的垫板、翼缘等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	21.23		
18	010604001003	钢梁	名称：H型钢梁GJ-1（GL-1/GL-2/GL-3/GL-4/GL-5/GL-6），GJ-2（GL-1/GL-2/GL-3/GL-4/GL-5/GL-6） 1. 钢材品种、规格：H型钢Q355B 2. 除锈处理方式：喷砂除锈 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2道+环氧云铁中间漆1道+环氧面漆2道，涂抹总厚度不低于200um 4. 防火：刷防火涂料，耐火极限2h 5. 机械设备：使用汽车吊施工 6. 其他：含与主材构件连接的钢板、翼缘等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	38.574		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010607002003	钢支撑、钢拉条	名称：柱间支撑(GL-1) 1. 钢材品种、规格：H型钢Q355B HW400*3000*12*14 2. 除锈处理方式：喷砂除锈 3. 构件涂(镀)层要求：环氧铁红底漆2道+环氧云铁中间漆1道+环氧面漆2道，涂抹总厚度不低于200um 4. 防火：刷防火涂料，耐火极限2.5h 5. 机械设备：使用汽车吊施工 6. 其他：含与主材构件连接的钢板、翼缘等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	3.766		
20	010607003001	钢檩条	1. 部位：屋面钢檩条WLT1/WLT2 2. 钢材品种、规格：Q355B 热浸锌C200*75*20*2.5/热浸锌C200*75*20*3 3. 单根质量：0.3t以上 4. 构件涂(镀)层要求：刷防火涂料，耐火极限1h 5. 机械设备：使用汽车吊施工 6. 其他：钢构件运输、安装到位，含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	10.366		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 名称:屋面直拉条/斜拉条LT/XLT 2. 钢材品种、规格: Q235 Φ12双层拉条 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	0.477		
22	010607002004	钢支撑、钢拉条	1. 名称:屋面撑杆CG 2. 钢材品种、规格: Q235 Φ32*2.5钢管内套 Φ12圆钢 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	0.078		
23	010607002005	钢支撑、钢拉条	1. 名称:屋面隅撑YC 2. 钢材品种、规格: Q235 L63*5 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1.5h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	0.625		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备
库建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010607002006	钢支撑、钢拉条	1. 名称:屋面水平支撑SC 2. 钢材品种、规格: Q235 Φ22圆钢 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1.5h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	0.796		
25	010607002007	钢支撑、钢拉条	1. 名称:屋面系杆XG 2. 钢材品种、规格: Q235 Φ127*3圆钢 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	3.027		
26	010607003003	钢檩条	1. 部位:墙面钢檩条 QL1/QL2 2. 钢材品种、规格: Q355B 热浸锌C200*75*20*2.5/热浸锌C200*75*20*3 3. 单根质量:0.3t以上 4. 构件涂(镀)层要求:刷防火涂料, 耐火极限1h 5. 机械设备:使用汽车吊施工 6. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	9.679		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010607002008	钢支撑、钢拉条	1. 名称:墙面直拉条/斜拉条LT/XLT 2. 钢材品种、规格: Q235 Φ12双层拉条 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	0.351		
28	010607002009	钢支撑、钢拉条	1. 名称:墙面撑杆CG 2. 钢材品种、规格: Q235 Φ32*2.5钢管内套 Φ12圆钢 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	0.072		
29	010603002001	空腹钢柱	1. 名称:墙面柱CZ 2. 钢材品种、规格: Q235 C200*75*20*2.5 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 4. 机械设备:使用汽车吊施工 5. 其他: 钢构件运输、安装到位, 含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	t	2.463		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010506024002	螺栓	1. 名称:地脚螺栓 2. 规格: M24 3. 材质: Q235B 4. 具体做法参照图纸	套	120		
31	010506025001	预埋铁件	1. 名称:柱角底板 2. 钢材种类:钢板/预埋铁件等 3. 构件涂(镀)层要求:刷防火涂料,耐火极限2.5h 4. 构件运距:5km 5. 其他:钢构件运输、安装到位、具体做法参照图纸	t	1.884		
32	010802002001	彩板门	1. 名称:6000*5500mm推拉式大门 2. 框、扇材质:成品推拉门 3. 五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门阻、门轴铁件、防撞条等一切安装所需的五金配件 4. 其他工艺要求:含门套、门框、推拉轨道等、具体做法参照图纸	m2	66		
33	010605003001	钢屋面板	1. 名称:彩钢屋面板 2. 型号、厚度:0.6mm 3. 种类、规格:压型彩钢屋面板+3mm纳米防腐隔热板 4. 安装方式:拼装 5. 机械设备:使用汽车吊施工 6. 其他:钢构件运输、安装到位,含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	m2	2251.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011506001002	装饰板雨篷	1. 名称：钢结构雨棚 2. 龙骨材料：热镀锌钢方管/热镀锌角钢横梁、热镀锌连接件、螺栓等 3. 面层材料：0.6mm压型彩钢屋面板+3mm纳米防腐隔热板 4. 其他：钢构件运输、安装到位，含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	m2	26.4		
35	010605002003	钢板墙板	1. 名称：彩钢墙面板 2. 型号、厚度：0.6mm 3. 种类、规格：压型彩钢屋面板+3mm纳米防腐隔热板 4. 安装方式：拼装 5. 机械设备：使用汽车吊施工 6. 其他：钢构件运输、安装到位，含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	m2	979.53		
36	010605002004	钢板墙板	1. 名称：防尘网 2. 种类、规格：防尘网 3. 安装方式：拼装 4. 机械设备：使用汽车吊施工 5. 其他：钢构件运输、安装到位，含与主材构件连接的螺栓等所有相关附件、具体做法参照图纸	m2	47.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库建设项目

第 11 页 共 11 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：嘎鲁图镇大型应急饲草储备库
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

