

乌审旗第三小学体育场  
维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

## 编制说明

### 一、工程概况

1、工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造项目

2、工程地点：鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇

二、编制范围：乌审旗第三小学体育运动场维修改造项目设计图纸包含的全部内容。

### 三、编制依据：

1、乌审旗第三小学体育运动场维修改造项目 设计图纸及设计说明。

2、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、图纸答疑。

3、工程量清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)。

4、规费调整按照内建标函〔2019〕468号文件调整，规费中的养老失业保险调整为10.5%。

5、税金执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。

### 四、报价说明

1.规费及税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为竞争性费用。

2.安全文明费应按“总价措施项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为竞争性费用。

3.本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”、“工程量计算规范”“招标文件”以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

### 五、其他说明

1.暂列金：196200元（含税）。

2.材料检测费据实结算。

3.为保证项目效果符合招标人的要求，保证招标采购工作公平公正进行将控制价编制时所参照的材料档次进行公示，投标人报价时需考虑同档次价格的材料。投标主要材料设备档次推荐表见后附“主要材料、设备档次推荐表” 投标单位需要填写投标产品品牌，如未填写，视为同意甲方在推荐档次中任选品牌。

**附表 1 “主要材料、设备档次推荐表”**

序号	材料设备名称	推荐档次	投标产品
1	草坪	相当于“麦迪人造草坪”、“广州爱奇”、“塞斯”、“优冠”、“共创”、“乐子君”满足设计要求的同档及以上产品	
2	塑胶	相当于“山东超耐新材料”、“内蒙古九柯星”、“优冠”、“一诺威”、“同欣”、“杰锐”满足设计要求的同档及以上产品	

乌审旗第三小学体  
育场维修改造项目 工程  
招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造项目      标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目      第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
		拆除操场面层及基层						
1	050101006001	拆除旧运动人造草坪	拆除50mm厚旧运动人造草坪	m2	1334			
2	041001001001	拆除塑胶面层	拆除塑胶面层	m2	12062.34			
		分部小计						
		拆除排水沟篦子						
3	041001002001	拆除排水沟篦子	拆除100mm厚混凝土预制篦子	m2	367.2			
4	041001002004	拆除排水沟篦子	拆除铸铁篦子	m2	29.5			
5	040201022001	清理排水沟内土方及垃圾	人工及高压水枪清理	m	632			
		分部小计						
		拆除旗台石材						
6	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:大理石	m2	19.11			
		分部小计						
		苗木起挖						
7	050101002001	起挖乔木	起挖乔木D=35cm	株	1			
8	050101002002	起挖乔木	起挖乔木D=10cm	株	30			
		分部小计						
		垃圾外运						
9	040103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距 :投标人自行考虑	m3	43.6			
		分部小计						
		新做工程						
		5人制足球场						
10	040203009001	人造草坪	1. 50mm厚人造足球草坪（100%优质聚乙烯PE、背胶：环保绿色SBR乳胶（机器通过高温渗透）、人造草坪密度10500针/平米以上、人造草坪DET X值10000以上、填充20-40目石英砂30kg/m²、环保型颗粒4-5kg/m²含硅量90%	m2	1334			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造项目      标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目      第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			以上、草丝宽度：1.4mm±0.1；草丝厚度平均厚度250um±10；生产工艺：植草（一字走针簇绒）、基布材质：PP抗紫外线基布+无纺布+网格布、有效幅度：4.0米、样品要求：30cm×30cm双色或三色分织，直立型加筋单丝，颜色：嫩绿）、包含划线					
11	040203006001	沥青混凝土	1. 摊铺（30mm+竖向找坡、平均50mm）厚AC-13改性沥青砼面层（同时可加入路用纤维以提高抗裂性能、运距投标人自行考虑） 2. 喷洒粘层油（沥青用量0.4-0.6L/平米）	m2	1334			
12	040203003001	凿毛混凝土表面	1. 铣刨铲除30mm厚C25混凝土凿毛混凝土表面	m2	1334			
		分部小计						
		操场、跑道						
13	040203009009	操场跑道13mm厚混合型塑胶	1. 画线（双组份聚氨酯划线漆） 2. 13mm厚塑胶面层（2:1:1聚氨酯胶水：色浆：EPDM颗粒喷涂防滑面层厚度3mm，浆料加强层厚度1mm，橡胶卷材弹性垫厚度8.5mm卷材中间嵌有白色玻璃纤维层，预制型产品用专用粘结剂度0.5mm，聚氨酯水泥基渗透性底涂）	m2	7356.8			
14	040203009016	8mm硅pu面层	1. 画线（双组份聚氨酯划线漆） 2. 8mm硅pu面层（先铺装6毫米±0.5卷材弹性体，底部满刮胶粘接，面层2毫米单组分聚氨酯加强层，面层采用抗紫外线抗老化硅pu耐磨层）	m2	3227.52			
15	040203009015	新建塑胶铺装结构层	1. 120mm厚C25混凝土分仓跳格浇筑（分仓缝20内填沥青砌缝膏中距4到6米）	m2	271.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造项目      标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目      第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 300厚3:7灰土分层夯实 3. 素土夯实密实度≥95%					
16	040203007001	水泥混凝土找坡	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:平均厚度100mm 3. 坡度:2%	m2	2114			
17	040203006002	沥青混凝土	1. 摊铺（30mm+竖向找坡、平均50mm）厚AC-13改性沥青砼面层（同时可加入路用纤维以提高抗裂性能、运距投标人自行考虑） 2. 喷洒粘层油（沥青用量0.4-0.6L/平米）	m2	10543.01			
18	040203003002	凿毛混凝土表面	1. 铣刨铲除30mm厚C25混凝土凿毛混凝土表面	m2	10543.01			
19	040203009014	排水沟盖板13mm厚混合型塑	1. 13mm厚塑胶面层（2:1:1聚氨酯胶水：色浆：EPDM颗粒喷涂防滑面层厚度3mm, 浆料加强层厚	m2	396.7			
20	040204004001	花岗岩道牙	1. 材料品种、规格:芝麻白光面花岗岩1000*100*300mm 2. 结合层:50厚干硬性水泥砂浆结合层1:3 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:50mm厚C25混凝土垫层	m	85			
		分部小计						
		排水沟盖板						
21	010512008001	沟盖板	1. 预制砼排水沟盖板（图集08J933-1-Y4-B/A） 2. 尺寸：600X1000mm 3. 运输、安装、灌缝	块	612			
22	010512008002	沟盖板	1. 预制砼排水沟盖板（图集08J933-1-Y4-B/A） 2. 尺寸：500X1000mm 3. 运输、安装、灌缝	块	59			
		分部小计						
		铅球场、跳远						
23	050307019001	铅球场	1. 投掷圈直径2135mm、沙坑半径15米40度 2. 20厚水泥砂浆抹面	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造项目      标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目      第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 200厚干铺块石、碎石嵌缝 4. 100厚钢筋混凝土基础（ $\Phi$ 6双向钢筋@200） 5. 素土碾压夯实、密实度98% 6. 沙坑回填393mm石英砂 7. 其他细部做法详见图纸					
24	050307019002	跳远	1. 细部做法详见图纸	个	1			
		分部小计						
		羽毛球场、排球场						
25	040203009010	8mm硅pu面层	1. 画线(双组份聚氨酯划线漆) 2. 8mm硅pu面层(先铺装6毫米±0.5卷材弹性体,底部满刮胶粘接,面层2毫米单组分聚氨酯加强层,面层采用抗紫外线抗老化硅pu耐磨层)	m2	613.12			
26	040203006003	沥青混凝土	1. 摊铺(30mm+竖向找坡、平均50mm)厚AC-13改性沥青砼面层(同时可加入路用纤维以提高抗裂性能、运距投标人自行考虑) 2. 喷洒粘层油(沥青用量0.4-0.6L/平米)	m2	613.12			
27	040203003003	凿毛混凝土表面	1. 铣刨铲除30mm厚C25混凝土凿毛混凝土表面	m2	613.12			
		分部小计						
		旗台石材						
28	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	18.19			
		分部小计						
		措施项目						
29	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	压路机 进出场费	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造项目 标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造  
项目

标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造项目

标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造项目

标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第三小学体  
育场维修改造项目-  
电气工程

---

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造项目-电 标段：乌审旗第三小学体育场维修改造 第 1 页 共 3 页  
气 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011613001001	灯具拆除	1. 拆除原有路灯 2. 路灯放至甲方制定位置	套	4			
2	030404017001	室外高杆灯电源配电箱/AL	1. 名称:室外高杆灯电源配电箱AL 2. 安装方式:距地1.4m	台	1			
3	030412009001	15m高杆灯	1. 名称:高杆灯 2. 灯杆高度:15m 3. 规格:8*400W 4. 包含:400WLED泛光灯 32个 真空接触器KMICKJ-60: 1个 转换开关 KLA101Z-YX: 1个 停止按钮 SB2LA19-11: 1个 启动按钮 SB1LA19-11: 1个 智能型路灯控制器KPL:1个 熔断器FURL1-15/6: 1个 5. 电动升降维修灯系统	套	4			
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:直埋	m	19.62			
5	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:直埋	m	246.16			
6	030408003003	过路保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:直埋	m	24			
7	040804001001	配管	1. 名称:广播预留线管 2. 材质:PVC管 3. 规格:40mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	246.16			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5x10.0 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	22.62			
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	272.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造项目-电 标段：乌审旗第三小学体育场维修改造 第 2 页 共 3 页  
气 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:ZR-YJV-5x6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设					
10	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 敷设方式:穿管	m	357			
11	030502005002	音频线	1. 名称:音频线 2. 敷设方式:穿管	m	357			
12	030409001001	接地极	1. 名称:2Φ16(接地极) 2. 规格:2.5米	根	8			
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:沟槽挖填 普通土 2. 挖土深度:0.8米	m3	81.84			
14	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 铺砂、盖保护板(砖)	m	272.56			
15	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内	m3	83.6			
16	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	47.32			
17	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	36.28			
18	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	36.28			
19	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.04			
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 箍筋 级别: HRB335	t	1.28			
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 箍筋 级别: HRB335	t	0.14			
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.064			
23	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	1.238			
24	020509025001	螺栓	1. 螺栓种类:膨胀螺栓 2. 螺栓品种、规格:M30	根	48			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造项目 标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造  
项目-电气

标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造  
项目-电气

标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 乌审旗第三小学体育场维修改造  
项目-电气

标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第三小学体  
育场维修改造项目-  
暂列金 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造项目 标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目 第 1 页 共 1 页  
-暂列金

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造项目-暂列金

标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造  
项目-暂列金

标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第三小学体育场维修改造项目-暂列金

标段：乌审旗第三小学体育场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：