

乌审旗第六幼儿园消防
及校舍维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

一、工程概况

乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目，包括图纸范围内的拆除工程、室内装修工程改造工程、喷淋工程、消火栓工程、火自报工程、应急照明工程、给排水工程、防排烟工程，室外消防管网、消防水箱、消防通道。

二、编制依据：

（一）乌审旗政府投资项目代建中心提供的正道设计有限公司 2025 年 4 月出具的设计图纸(工程编号 SJ-2025054(W))及设计说明。

（二）与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、推荐品牌说明、图纸答疑及询证单。

（三）清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误。定额执行 2017 届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》，《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》，2021 届《内蒙古自治区房屋修缮工预算定额》《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等。

（四）规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕468 号文件，将规费中的养老保险费率由 12.5%调整为 10.5%，规费费率为 19%。

（五）税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113 号文件，税率为 9%。

（六）人工费调增执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标〔2021〕148 号文件，定额人工费调增 10%。

三、清单说明

1.投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。

- 2.规费及税金应按 “ 规费、税金项目清单与计价表” 所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为竞争性费用。
- 3.安全文明费应按 “ 总价措施项目清单与计价表” 所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为竞争性费用。
- 4.本说明未尽事项，以 “ 计价规范” 、 “ 计价管理办法” 、 “ 工程量计算规范” “ 招标文件” 以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

四、其他说明

- 1.暂列金：436000 元（含税金）。
- 2.材料检测费据实结算。
- 2.为保证项目效果符合招标人的要求，保证招标采购工作公平公正进行将控制价编制时所参照的材料档次进行公示，投标人报价时需考虑同档次价格的材料。投标主要材料设备档次推荐表见后附“主要材料、设备档次推荐表” 投标单位需要填写投标产品品牌，如未填写，视为同意甲方在推荐档次中任选品牌。

附表 1 “主要材料、设备档次推荐表”

序号	材料设备名称	推荐档次	投标产品
1	乳胶漆(无机涂料)	相当于“三棵树-云绘抗甲醛抗菌净味全效” “多乐--致悦竹炭抗里醛五合-” "文邦一抗甲醛净味五合-" “三青漆-儿童漆标准净化甲醛” “嘉宝莉-输氧竹炭净醛5 合 1 墙面漆” “阿尔贝娜-高洁荷叶净味荷叶漆"满足设计要求的同档及以上产品。	
2	纸面石膏板	相当于“泰山牌标准纸面石膏板” “兔宝宝标准纸面石膏板” “圣戈班杰科标	

		准纸面石膏板”“可耐福石膏板”“顶诺石膏板”满足设计要求的同档及以上产品。	
3	PPR 管	相当于“日丰”“联塑”“金牛管”“伟星”满足设计要求的同档及以上产品。	
4	卫生洁具	相当于“九牧”“恒洁”“箭牌”“剑驰卫浴”“东鹏”满足设计要求的同档及以上产品。	
5	水龙头	相当于“九牧”“恒洁”“箭牌”“剑驰卫浴”“东鹏”满足设计要求的同档及以上产品。	
6	热水器	相当于“海尔”“史密斯”“美的”“华帝”满足设计要求的同档及以上产品。	
7	柜体生态板、 柜门	相当于“兔宝宝”“莫干山”“千年舟”“伟业”满足设计要求的同档及以上产品。	

乌审旗第六幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚拆除						
1	011606003001	天棚面饰面拆除	1、拆除原有铝方通栅吊顶 2、垃圾集堆，清理现场	m2	131.63			
2	011606003002	天棚面饰面拆除	1、拆除原有石膏板吊顶 2、垃圾集堆，清理现场	m2	33.4			
3	011606003003	天棚面饰面拆除	1、拆除原有PVC吊顶 2、垃圾集堆，清理现场	m2	149.72			
4	011606003004	天棚面饰面拆除	1、拆除原有铝扣板吊顶 2、垃圾集堆，清理现场	m2	59.64			
5	040103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	8.61			
		分部小计						
		拆除卫生间						
6	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间隔断	m2	15.36			
7	010401003001	封堵洞口	1. 封堵洞口430*240*2100 2. 砖砌体	m3	0.87			
8	011601001002	拆除门洞口	1. 拆门洞口430*240*2100 2. 砌体拆除	m3	0.87			
9	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除坐式大便器	套	16			
10	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除成品陶瓷洗脸盆 2. 卫生间内	套	12			
11	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除水龙头	个	12			
12	011612002004	卫生洁具拆除	1. 拆除拖把池	套	4			
13	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除洗手台 2. 大理石面板	m2	3.4			
14	011612002005	卫生洁具拆除	1. 拆除成品陶瓷洗脸盆 2. 盥洗室内	套	4			
15	010401012001	拆除水槽砌体	1. 拆除水槽砌体 2. 高度按0.4m考虑	m3	0.39			
16	011605001003	拆除水槽面层	1. 拆除水槽瓷砖面层 2. 高度按0.4m考虑	m2	7.98			
17	040103002002	垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	2.1			
		分部小计						
		拆除门窗及洞口改造						
18	011601001001	砖砌体拆除	1. 原门窗洞口高2100, 改洞口高度2200	m3	1.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

乌审旗第六幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-装修改造 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		教室改造						
1	011102003001	块料楼地面（寝室-活动室）	1. 10厚地砖，仿木地板纹理 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 拆除原有地砖	m2	444.36			
2	011102003002	块料楼地面（幼儿卫生间）	1. 600*600*10厚防滑地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 拆除原有地砖及防水	m2	77.32			
3	010904002001	楼（地）面涂膜防水（幼儿卫生间平面）	1. 幼儿卫生间平面JS高分子聚合物防水两遍（3mm）	m2	77.32			
4	010904002002	楼（地）面涂膜防水（幼儿卫生间立面）	1. 幼儿卫生间JS高分子聚合物防水两遍（3mm）四周上返高度0.4m	m2	50.4			
5	011102003003	块料楼地面（过门石）	1. 10厚地砖过门石，仿木地板纹理 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 拆除原有地砖	m2	3.36			
6	011302001011	吊顶天棚	1. 38系列轻钢龙骨+双层纸面石膏板吊顶+刮腻子白色无机涂料各两遍	m2	354.2			
7	011302001012	吊顶天棚	1. 38系列轻钢龙骨+双层纸面石膏板吊顶+刮腻子彩色无机涂料各两遍	m2	53.36			
8	011302001013	吊顶天棚	1. 38系列轻钢龙骨+300*300铝扣板集成吊顶 2. 龙骨利旧30%	m2	98.32			
9	010810003004	窗帘盒	38系列轻钢龙骨+15厚阻燃板基层+9.5纸面石膏板+刮腻子白色无机涂料各两遍 宽度200	m	76.32			
10	011407001001	墙面喷刷涂料（寝室、活动室）	1. 满刮大白腻子二遍、白色无机涂料 2. 铲除原墙面涂料腻子	m2	571.2			
11	011204003001	块料墙面（幼儿卫生间、分餐间）	1. 400*800*10厚墙砖 2. 5mm素水泥胶浆拉毛 3. 1.5厚JS防水涂料两道 4. 10mm厚WPM20预拌防水砂浆打底分遍赶平，聚氯	m2	329.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			乙烯防水涂料两道 5.素水泥浆一道甩浆（内参建筑胶） 6.铲除原墙面至基层					
12	011501003001	柜子	1.20厚实木复合柜体板31.6m² 2.定制20厚实木复合柜门53.72m²、含五金配件 3.部位：幼儿卫生间、分餐间 4.做法详见：教室详图	个	16			
13	011407001002	墙面喷刷涂料	1.满刮大白腻子二遍、白色无机涂料 2.铲除原墙面涂料腻子 3.部位：幼儿卫生间、分餐间	m2	34.72			
14	011207001001	墙面装饰板	1.10厚防火板墙裙仿木纹理，专用胶粘剂固定 2.聚合物水泥防水砂浆一道	m2	18.64			
15	011501001001	人造石台面	1.人造石台面，宽度450mm	m	26.88			
16	011505004001	成品拉手	1.成品柜门拉手	副	28			
17	010808001003	木门窗套	1.定制成品实木复合门套线 2.尺寸：2800*900 顶部R=430mm弧形	m2	4.8			
18	010808001004	木门窗套	1.定制成品实木复合门套线 2.尺寸：高 1550 高780 宽40 两侧	m2	0.99			
19	010801001001	木质门	1.定制成品实木复合艺术造型门 2.高度1.47m 宽度0.7m 顶部半圆弧 中上部直径300的圆洞	樘	8			
20	011502002001	木质装饰线	1.20*15木制收口线条	m	21.56			
21	011210005001	成品隔断	1.定制艺术造型复合板厕所隔板	m2	7.56			
22	011505010001	镜面玻璃	1.成品5mm厚装饰水银镜（含成品装饰木制镜框） 2.长2340*宽440 镜框宽度30mm	m2	4.12			
23	011505005001	卫生间扶手	1.抓杆Φ20（余同）离地	个	28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			450安装					
24	040103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运10km	m3	26.83			
		分部小计						
		其他区域天棚改造						
25	011302001006	吊顶天棚	1. 原有纸面石膏板吊顶，刮腻子白色无机涂料各两遍 2. 部位：会议室	m2	18.43			
26	011302001007	吊顶天棚	1. 38系列轻钢龙骨+600*600冲孔铝扣板集成吊顶 2. 部位：洗手间	m2	35.84			
27	011302001004	吊顶天棚	1. 原建筑结构屋面+刮腻子白色无机涂料各两遍（依据现场情况，暂估50%） 2. 办公室	m2	35.84			
28	011302001005	吊顶天棚	1. 38系列轻钢龙骨+300*300铝扣板集成吊顶 2. 部位：卫生间	m2	110.99			
29	011302001014	吊顶天棚	1. 原有铝方通栅吊顶暂计拆除并恢复30% 2. 会议室	m2	15.79			
30	011302001015	吊顶天棚	1. 原有PVC吊顶暂计拆除30%并恢复（材料利旧） 2. 面点间、粗加工间	m2	10.89			
31	011302001016	吊顶天棚	1. 原有铝扣板吊顶暂计拆除30%并恢复（材料利旧） 2. 厨房	m2	18.15			
		分部小计						
		门窗改造						
32	011210005002	卫生间隔断门	1. 卫生间隔断门 M0715 2. 洞口尺寸：700*1500	m2	12.6			
33	010801002001	木质门带套	1. 装饰门M0922 洞口尺寸900*1200 2. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。	樘	9			
34	010801002002	木质门带套	1. 装饰门M1222 洞口尺寸1200*2200	樘	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。					
35	010801002003	木质门带套	1. 装饰门M1522 洞口尺寸1500*2200 2. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。	樘	6			
36	010802001001	断桥铝合金半玻平开门	1. M1522(改) 洞口尺寸1500*2200 2. 断桥铝合金半玻平开门 3. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。	樘	2			
37	010802001002	断桥铝合金半玻平开门	1. M1530 洞口尺寸1500*3000 2. 断桥铝合金半玻平开门 3. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。	樘	1			
38	010802003001	钢质防火门	1. 乙级防火门 FM乙1022 洞口尺寸1000*2200 2. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。	樘	1			
39	010802003002	钢质防火门	1. 乙级防火门 FM乙1222 洞口尺寸1200*2200 2. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。	樘	1			
40	010807001001	断桥铝合金内平开窗	1. C2121(排烟窗) 洞口尺寸2100*2100 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	3			
41	010807001002	断桥铝合金内平开窗	1. C1521(排烟窗) 洞口尺寸1500*2100 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	1			
42	010807001003	断桥铝合金内平开窗	1. C1221(排烟窗) 洞口尺寸1200*2100 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	4			
43	010807001004	断桥铝合金内平开窗	1. C2721(排烟窗) 洞口尺寸2700*2100 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	6			
44	010807001005	断桥铝合金内平开窗	1. MLC-1 (排烟窗) 洞口尺寸4500*3000 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010807001006	断桥铝合金内平开窗	1. C1526（排烟窗）洞口尺寸1500*2600 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	2			
46	010807002001	金属防火窗	1. 甲级防火窗YFC1221 洞口尺寸1200*2100	樘	2			
47	010808001005	木门窗套	1. 洞口DK1222 2. 木门套尺寸1200*2200	樘	8			
48	010808001006	木门窗套	1. 洞口DK1522 2. 木门套尺寸1500*2200	樘	6			
		分部小计						
		其他零星改造						
		新砌室外台阶						
49	011107001001	石材台阶面	1. 40厚花岗石踏步板 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 3. 素水泥浆结合层一道 4. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面向外坡1% 5. 300厚3:7灰土分两步夯实 6. 素土夯实 7. 做法详见12J9-1-103-②	m ²	5.82			
50	011107001002	石材平台	1. 40厚花岗石 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 3. 素水泥浆结合层一道 4. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面向外坡1% 5. 300厚3:7灰土分两步夯实 6. 素土夯实 7. 做法详见12J9-1-103-②	m ²	3.42			
		分部小计						
		新增洞口						
51	011601001001	砖砌体拆除	1. 新增洞口需拆除240厚砖墙 2. 拆除尺寸1.2*2.2*0.24	m ³	1.27			
52	010606013001	零星钢构件	1. L140*90*8角钢 2. 钢板40*4@300	t	0.055			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 制作、安装					
53	020509025001	螺栓	1. M10拉紧螺栓@300	根	14			
54	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 3—5厚108胶水泥浆抹面 2. 凿除抹灰	m2	0.86			
55	040103002002	垃圾外运	1. 垃圾外运10km	m3	1.52			
		分部小计						
		新增HA-ZA重力式挡烟垂帘						
56	010810001001	挡烟垂帘	1. 新增HA-ZA重力式挡烟垂帘H0.54m 12JN5-2-149 (无机纤维防火布)	m2	7.68			
		分部小计						
		封堵						
57	030408008001	防火堵洞	1. 防火石膏板封堵C1221 2处 DK1221 1处 DK1212 1处	处	4			
		分部小计						
		卫生间门洞移位加固						
58	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除砖墙240厚 2. 卫生间门洞移位	m3	0.87			
59	010401012001	零星砌砖	1. 新砌砖墙240厚 2. 卫生间门洞移位	m3	0.87			
60	010606013002	零星钢构件	1. L140*90*8角钢 2. 鞍板40*4@300 3. 制作、安装	t	0.095			
61	020509025002	螺栓	1. M10拉紧螺栓@300	根	32			
62	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 3—5厚108胶水泥浆抹面 2. 凿除抹灰	m2	1.85			
63	040103002004	垃圾外运	1. 垃圾外运10km	m3	1.04			
		分部小计						
		措施项目						
64	011703001001	垂直运输		天	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维
修改造项目-装修改造

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第六幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-拆除工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚拆除						
1	011606003001	天棚面饰面拆除	1、拆除原有矿棉板30% 2、垃圾集堆，清理现场	m2	143.07			
2	011606003002	天棚面饰面拆除	1、拆除原有PVC吊顶 2、垃圾集堆，清理现场	m2	183.84			
3	040103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	7.52			
		分部小计						
		拆除卫生间						
4	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间隔断	m2	34.56			
5	010401003001	封堵洞口	1. 封堵洞口430*240*2100 2. 砖砌体	m3	1.98			
6	011601001002	拆除门洞口	1. 拆门洞口430*240*2100 2. 砌体拆除	m3	1.98			
7	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除坐式大便器	套	36			
8	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除成品陶瓷洗脸盆 2. 卫生间内	套	27			
9	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除水龙头	个	27			
10	011612002004	卫生洁具拆除	1. 拆除拖把池	套	9			
11	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除洗手台 2. 大理石面板	m2	7.65			
12	011612002005	卫生洁具拆除	1. 拆除成品陶瓷洗脸盆 2. 盥洗室内	套	9			
13	010401012001	拆除水槽砌体	1. 拆除水槽砌体 2. 高度按0.4m考虑	m3	0.9			
14	011605001003	拆除水槽面层	1. 拆除水槽瓷砖面层 2. 高度按0.4m考虑	m2	18			
15	040103002002	垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	4.78			
		分部小计						
		拆除门窗及洞口改造						
16	011601001001	砖砌体拆除	1. . 原门窗洞口高2100, 改洞口高度2200 2. 拆除砖墙240厚	m3	1.69			
17	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除M0921 2+1+1+1=5 2. 拆除M1221 2+2+1=5 3. 拆除M1521 3+3+4=10 4. 拆除JM1021 6+8=14	樘	77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

乌审旗第六幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-装修改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		教室改造						
1	011102003001	块料楼地面（寝室-活动室）	1. 10厚地砖，仿木地板纹理 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 拆除原有地砖	m2	999.81			
2	011102003002	块料楼地面（幼儿卫生间）	1. 600*600*10厚防滑地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 拆除原有地砖及防水	m2	173.97			
3	010904002001	楼（地）面涂膜防水（幼儿卫生间平面）	1. 幼儿卫生间平面JS高分子聚合物防水两遍（3mm）	m2	173.97			
4	010904002002	楼（地）面涂膜防水（幼儿卫生间立面）	1. 幼儿卫生间JS高分子聚合物防水两遍（3mm）四周上返高度0.4m	m2	113.4			
5	011102003003	块料楼地面（过门石）	1. 10厚地砖过门石，仿木地板纹理 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 拆除原有地砖	m2	7.56			
6	011302001011	吊顶天棚	1. 38系列轻钢龙骨+双层纸面石膏板吊顶+刮腻子白色无机涂料各两遍	m2	796.95			
7	011302001012	吊顶天棚	1. 38系列轻钢龙骨+双层纸面石膏板吊顶+刮腻子彩色无机涂料各两遍	m2	120.06			
8	011302001013	吊顶天棚	1. 38系列轻钢龙骨+300*300铝扣板集成吊顶 2. 龙骨利旧30%	m2	221.22			
9	010810003004	窗帘盒	38系列轻钢龙骨+15厚阻燃板基层+9.5纸面石膏板+刮腻子白色无机涂料各两遍 宽度200	m	171.72			
10	011407001001	墙面喷刷涂料（寝室、活动室）	1. 满刮大白腻子二遍、白色无机涂料 2. 铲除原墙面涂料腻子	m2	1285.2			
11	011204003001	块料墙面（幼儿卫生间、分餐间）	1. 400*800*10厚墙砖 2. 5mm素水泥胶浆拉毛 3. 1.5厚JS防水涂料两道 4. 10mm厚WPM20预拌防水砂浆打底分遍赶平，聚氯	m2	740.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			乙烯防水涂料两道 5. 素水泥浆一道甩浆（内参建筑胶） 6. 铲除原墙面至基层					
12	011501003001	柜子	1. 20厚实木复合柜体板71.1m ² 2. 定制20厚实木复合柜门72.27m ² 、含五金配件 3. 部位：幼儿卫生间、分餐间 4. 做法详见：教室详图	个	36			
13	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 满刮大白腻子二遍、白色无机涂料 2. 铲除原墙面涂料腻子 3. 部位：幼儿卫生间、分餐间	m2	78.12			
14	011207001001	墙面装饰板	1. 10厚防火板墙裙仿木纹理，专用胶粘剂固定 2. 聚合物水泥防水砂浆一道	m2	41.94			
15	011501001001	人造石台面	1. 人造石台面，宽度450mm	m	60.48			
16	011505004001	成品拉手	1. 成品柜门拉手	副	63			
17	010808001003	木门窗套	1. 定制成品实木复合门套线 2. 尺寸：2800*900 顶部R=430mm弧形	m2	10.8			
18	010808001004	木门窗套	1. 定制成品实木复合门套线 2. 尺寸：高 1550 高780 宽40 两侧	m2	2.23			
19	010801001001	木质门	1. 定制成品实木复合艺术造型门 2. 高度1.47m 宽度0.7m 顶部半圆弧 中上部直径300的圆洞	樘	18			
20	011502002001	木质装饰线	1. 20*15木制收口线条	m	48.51			
21	011210005001	成品隔断	1. 定制艺术造型复合板厕所隔板	m2	26.46			
22	011505010001	镜面玻璃	1. 成品5mm厚装饰水银镜（含成品装饰木制镜框） 2. 长2340*宽440 镜框宽度30mm	m2	9.27			
23	011505005001	卫生间扶手	1. 抓杆Φ20（余同）离地	个	63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			450安装					
24	040103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运10km	m3	60.37			
		分部小计						
		其他区域天棚改造						
25	011302001014	吊顶天棚	1. 原有矿棉板吊顶暂计拆除30%并恢复（材料利旧） 2. 一、二、三层部分走廊、大厅	m2	143.28			
		分部小计						
		门窗改造						
26	011210005002	卫生间隔断门	1. 卫生间隔断门 M0715 2. 洞口尺寸：700*1500	m2	18.9			
27	010801002001	木质门带套	1. 装饰门M0922 洞口尺寸900*1200 2. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。	樘	4			
28	010801002002	木质门带套	1. 装饰门M1222 洞口尺寸1200*2200 2. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。	樘	4			
29	010801002003	木质门带套	1. 装饰门M1522 洞口尺寸1500*2200 2. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。	樘	12			
30	010801002004	木质门带套	1. 装饰门M1022 洞口尺寸1000*2200 2. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。	樘	14			
31	010802001003	断桥铝合金半玻平开门	1. M1222(改) 洞口尺寸1200*2200 2. 断桥铝合金半玻平开门 3. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。	樘	1			
32	010802001001	断桥铝合金半玻平开门	1. M1522(改) 洞口尺寸1500*2200 2. 断桥铝合金半玻平开门	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。					
33	010802001002	断桥铝合金半玻平开门	1. M0922 洞口尺寸900*2200 2. 断桥铝合金半玻平开门 3. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。	樘	1			
34	010802003001	钢质防火门	1. 甲级防火卷帘门 FM甲1522 洞口尺寸1500*2200 2. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。	樘	2			
35	010802003002	钢质防火门	1. 甲级防火卷帘门 FM甲2122 洞口尺寸2100*2200 2. 含门框、门套、门扇安装,五金、锁具安装,框周边塞缝等。	樘	1			
36	010807001002	断桥铝合金内平开窗	1. C2718(排烟窗) 洞口尺寸2700*1800 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	7			
37	010807001004	断桥铝合金内平开窗	1. C2721(排烟窗) 洞口尺寸2700*2100 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	9			
38	010807001005	断桥铝合金内平开窗	1. MLC-1 (排烟窗) 洞口尺寸4500*3000 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	9			
39	010807001006	断桥铝合金内平开窗	1. HC3423 (排烟窗) 洞口尺寸3400*2300 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	2			
40	010807001007	断桥铝合金内平开窗	1. C5021 (排烟窗) 洞口尺寸5000*2100 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	1			
41	010807001008	断桥铝合金内平开窗	1. C6221 (排烟窗) 洞口尺寸6200*2100 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	1			
42	010807001009	断桥铝合金内平开窗	1. C5027 (排烟窗) 洞口尺寸5000*2700 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	1			
43	010807001010	断桥铝合金内平开窗	1. C6227 (排烟窗) 洞口尺寸6150*2700 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	1			
44	010807001011	断桥铝合金内平	1. 门连窗MLC3422 (排烟	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造
标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		开窗	窗）洞口尺寸3400*2200 2. 断桥铝合金内平开窗					
45	010807007001	断桥铝合金内平开弧窗	1. HC3421(排烟窗) 洞口尺寸3400*2100 2. 断桥铝合金内平开弧窗	樘	3			
46	010808001005	木门窗套	1. 洞口DK1222 2. 木门套尺寸1200*2200	樘	11			
47	010808001006	木门窗套	1. 洞口DK1522 2. 木门套尺寸1500*2200	樘	9			
		分部小计						
		其他零星改造						
		新增洞口						
48	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除新增洞口的240厚砖墙 1200*2200 2个 2. 拆除新增洞口的240厚砖墙 1500*2200 2个	m3	2.85			
49	010606013001	零星钢构件	1. L140*90*8角钢 2. 钢板40*4@300 3. 制作、安装	t	0.055			
50	020509025001	螺栓	1. M10拉紧螺栓@300	根	14			
51	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 3—5厚108胶水泥浆抹面 2. 凿除抹灰	m2	0.86			
52	040103002002	垃圾外运	1. 垃圾外运10km	m3	3.42			
		分部小计						
		新增HA-ZA重力式挡烟垂帘						
53	010810001001	挡烟垂帘	1. 新增HA-ZA重力式挡烟垂帘H0.54m 12JN5-2-149(无机纤维防火布)	m2	10.14			
		分部小计						
		封堵						
54	030408008001	防火堵洞	门洞口封堵1500宽2100高240厚	处	2			
		分部小计						
		卫生间门洞移位加固						
55	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除砖墙240厚	m3	1.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第六幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-拆除工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚拆除						
1	011606003003	天棚面饰面拆除	1、原有PVC吊顶 2、垃圾集堆，清理现场	m2	245.1			
2	040103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运10km	m3	5.64			
		分部小计						
		拆除卫生间						
3	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间隔断	m2	46.08			
4	010401003001	封堵洞口	1. 封堵洞口430*240*2100 2. 砖砌体	m3	2.64			
5	011601001002	拆除门洞口	1. 拆门洞口430*240*2100 2. 砌体拆除	m3	2.64			
6	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除坐式大便器	套	48			
7	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除成品陶瓷洗脸盆 2. 卫生间内	套	36			
8	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除水龙头	个	36			
9	011612002004	卫生洁具拆除	1. 拆除拖把池	套	12			
10	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除洗手台 2. 大理石面板	m2	10.2			
11	011612002005	卫生洁具拆除	1. 拆除成品陶瓷洗脸盆 2. 盥洗室内	套	12			
12	010401012001	拆除水槽砌体	1. 拆除水槽砌体 2. 高度按0.4m考虑	m3	1.2			
13	011605001003	拆除水槽面层	1. 拆除水槽瓷砖面层 2. 高度按0.4m考虑	m2	24			
14	040103002002	垃圾外运	1. 垃圾外运10km	m3	6.37			
		分部小计						
		拆除门窗及洞口改造						
15	011601001001	砖砌体拆除	1. . 原门窗洞口高2100，改洞口高度2200 2. 拆除砖墙240厚	m3	1.74			
16	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除M1221 1+5=6 2. 拆除M1521 6+2+6+6=20 3. 4. 拆除C2721 4+4=8 5. 6. 拆除C1218 4 7. 拆除C2118 2+2-2=2	樘	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-拆除工程

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

乌审旗第六幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-装修改造 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		教室改造						
1	011102003001	块料楼地面（寝室-活动室）	1. 10厚地砖，仿木地板纹理 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 拆除原有地砖	m2	1333.08			
2	011102003002	块料楼地面（幼儿卫生间）	1. 600*600*10厚防滑地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 拆除原有地砖及防水	m2	231.96			
3	010904002001	楼（地）面涂膜防水（幼儿卫生间平面）	1. 幼儿卫生间平面JS高分子聚合物防水两遍（3mm）	m2	231.96			
4	010904002002	楼（地）面涂膜防水（幼儿卫生间立面）	1. 幼儿卫生间JS高分子聚合物防水两遍（3mm）四周上返高度0.4m	m2	151.2			
5	011102003003	块料楼地面（过门石）	1. 10厚地砖过门石，仿木地板纹理 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 拆除原有地砖	m2	10.08			
6	011302001011	吊顶天棚	1. 38系列轻钢龙骨+双层纸面石膏板吊顶+刮腻子白色无机涂料各两遍	m2	1062.6			
7	011302001012	吊顶天棚	1. 38系列轻钢龙骨+双层纸面石膏板吊顶+刮腻子彩色无机涂料各两遍	m2	160.08			
8	011302001013	吊顶天棚	1. 38系列轻钢龙骨+300*300铝扣板集成吊顶 2. 龙骨利旧30%	m2	294.96			
9	010810003004	窗帘盒	38系列轻钢龙骨+15厚阻燃板基层+9.5纸面石膏板+刮腻子白色无机涂料各两遍 宽度200	m	228.96			
10	011407001001	墙面喷刷涂料（寝室、活动室）	1. 满刮大白腻子二遍、白色无机涂料 2. 铲除原墙面涂料腻子	m2	1713.6			
11	011204003001	块料墙面（幼儿卫生间、分餐间）	1. 400*800*10厚墙砖 2. 5mm素水泥胶浆拉毛 3. 1.5厚JS防水涂料两道 4. 10mm厚WPM20预拌防水砂浆打底分遍赶平，聚氯	m2	987.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			乙烯防水涂料两道 5. 素水泥浆一道甩浆（内参建筑胶） 6. 铲除原墙面至基层					
12	011501003001	柜子	1. 20厚实木复合柜体板94.8m² 2. 定制20厚实木复合柜门96.36m²、含五金配件 3. 部位：幼儿卫生间、分餐间 4. 做法详见：教室详图	个	48			
13	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 满刮大白腻子二遍、白色无机涂料 2. 铲除原墙面涂料腻子 3. 部位：幼儿卫生间、分餐间	m2	104.16			
14	011207001001	墙面装饰板	1. 10厚防火板墙裙仿木纹理，专用胶粘剂固定 2. 聚合物水泥防水砂浆一道	m2	55.92			
15	011501001001	人造石台面	1. 人造石台面，宽度450mm	m	80.64			
16	011505004001	成品拉手	1. 成品柜门拉手	副	84			
17	010808001003	木门窗套	1. 定制成品实木复合门套线 2. 尺寸：2800*900 顶部R=430mm弧形	m2	14.4			
18	010808001004	木门窗套	1. 定制成品实木复合门套线 2. 尺寸：高 1550 高780 宽40 两侧	m2	2.98			
19	010801001001	木质门	1. 定制成品实木复合艺术造型门 2. 高度1.47m 宽度0.7m 顶部半圆弧 中上部直径300的圆洞	樘	24			
20	011502002001	木质装饰线	1. 20*15木制收口线条	m	64.68			
21	011210005001	成品隔断	1. 定制艺术造型复合板厕所隔板	m2	35.28			
22	011505010001	镜面玻璃	1. 成品5mm厚装饰水银镜（含成品装饰木制镜框） 2. 长2340*宽440 镜框宽度30mm	m2	12.36			
23	011505005001	卫生间扶手	1. 抓杆Φ20（余同）离地	个	84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			450安装					
24	040103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运10km	m3	80.49			
		分部小计						
		其他区域天棚改造						
25	011302001014	吊顶天棚	1. 原有纸面石膏板吊顶，刮腻子白色无机涂料各两遍 2. 部位：楼梯间	m2	54.04			
		分部小计						
		门窗改造						
26	011210005002	卫生间隔断门	1. 卫生间隔断门 M0715 2. 洞口尺寸：700*1500	m2	25.2			
27	010801002002	木质门带套	1. 装饰门M1222 洞口尺寸1200*2200 2. 含门框、门套、门扇安装，五金、锁具安装，框周边塞缝等。	樘	1			
28	010801002003	木质门带套	1. 装饰门M1522 洞口尺寸1500*2200 2. 含门框、门套、门扇安装，五金、锁具安装，框周边塞缝等。	樘	18			
29	010802001001	断桥铝合金半玻平开门	1. M1522(改) 洞口尺寸1500*2200 2. 断桥铝合金半玻平开门 3. 含门框、门套、门扇安装，五金、锁具安装，框周边塞缝等。	樘	2			
30	010807001002	断桥铝合金内平开窗	1. C2718(排烟窗) 洞口尺寸2700*1800 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	9			
31	010807001004	断桥铝合金内平开窗	1. C2721(排烟窗) 洞口尺寸2700*2100 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	12			
32	010807001005	断桥铝合金内平开窗	1. MLC-1（排烟窗）洞口尺寸4500*3000 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	12			
33	010807001006	断桥铝合金内平开窗	1. C2118（排烟窗）洞口尺寸2100*1800 2. 断桥铝合金内平开窗	樘	2			
34	010807001007	断桥铝合金内平	1. C2718（救援窗）洞口	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		开窗	尺寸2700*1800 2. 断桥铝合金内平开窗					
35	010808001005	木门窗套	1. 洞口DK1222 2. 木门套尺寸1200*2200	樘	12			
36	010808001006	木门窗套	1. 洞口DK1522 2. 木门套尺寸1500*2200	樘	24			
		分部小计						
		其他零星改造						
		新增洞口						
37	011601001001	砖砌体拆除	1. 新增洞口需拆除240厚砖墙 2. DK1222 4个	m3	2.42			
38	010606013001	零星钢构件	1. L140*90*8角钢 2. 钢板40*4@300 3. 制作、安装	t	0.166			
39	020509025001	螺栓	1. M10拉紧螺栓@300	根	38			
40	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 3—5厚108胶水泥浆抹面 2. 凿除抹灰	m2	2.6			
41	040103002002	垃圾外运	1. 垃圾外运10km	m3	2.9			
		分部小计						
		新增HA-ZA重力式挡烟垂帘						
42	010810001001	挡烟垂帘	1. 新增HA-ZA重力式挡烟垂帘H0.54m 12JN5-2-149 (无机纤维防火布)	m2	17.75			
		分部小计						
		封堵						
43	030408008001	防火堵洞	1. 防火石膏板封堵C1518 3处	处	3			
		分部小计						
		卫生间门洞移位加固						
44	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除砖墙240厚 2. 卫生间门洞移位	m3	2.6			
45	010401012001	零星砌砖	1. 新砌砖墙240厚 2. 卫生间门洞移位	m3	2.6			
46	010606013002	零星钢构件	1. L140*90*8角钢	t	0.286			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-装修改造

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第六幼儿园
消防维修改造及设
备更新项目-喷淋 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-喷淋

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A区喷淋						
		一层						
1	030901006010	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接	个	1			
2	031003003010	信号蝶阀	1. 名称：信号蝶阀 2. 规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接 4. 含法兰片	个	1			
3	030901001069	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN125 3. 连接形式：沟槽连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件：2个	m	9.33			
4	030901001070	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件：3个	m	6.11			
5	030901001071	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件：8个	m	19.56			
6	030901001072	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件：2个	m	4.41			
7	030901001073	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管	m	18.32			
8	030901001074	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管	m	33.53			
9	030901001075	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管	m	41.54			
10	030901001076	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	m	110.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-喷淋
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 材质:热浸镀锌钢管					
11	030901008009	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接	组	1			
12	030901003009	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:下垂型喷头 2. 材质、型号、规格:DN25	个	71			
13	031002001009	管道支架	1. 管道支架制作与安装 2. 刷调和漆两遍	kg	235.81			
		分部小计						
		二层						
14	030901006011	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格: DN125 3. 连接方式: 法兰连接	个	1			
15	031003003011	信号蝶阀	1. 名称: 信号蝶阀 2. 规格: DN125 3. 连接方式: 法兰连接 4. 含法兰片	个	1			
16	030901001010	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸镀锌钢管 5. 含沟槽管件:2个	m	9.53			
17	030901001011	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸镀锌钢管 5. 含沟槽管件:3个	m	6.11			
18	030901001012	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸镀锌钢管 5. 含沟槽管件:8个	m	19.56			
19	030901001013	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	4.41			
20	030901001014	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸镀锌钢管	m	29.69			
21	030901001015	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管	m	28.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-喷淋 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管					
22	030901001016	水喷淋钢管	1. 名称: 喷淋管 2. 规格:DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	38.82			
23	030901001017	水喷淋钢管	1. 名称: 喷淋管 2. 规格:DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	117.24			
24	030901008002	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式: 螺纹连接	组	1			
25	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 下垂型喷头 2. 材质、型号、规格:DN25	个	69			
26	031002001002	管道支架	1. 管道支架制作与安装 2. 刷调和漆两遍	kg	235.81			
		分部小计						
		三层						
27	030901006012	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 规格: DN125 3. 连接方式: 法兰连接	个	1			
28	031003003012	信号蝶阀	1. 名称: 信号蝶阀 2. 规格: DN125 3. 连接方式: 法兰连接 4. 含法兰片	个	1			
29	030901001018	水喷淋钢管	1. 名称: 喷淋管 2. 规格:DN125 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:2个	m	12.66			
30	030901001019	水喷淋钢管	1. 名称: 喷淋管 2. 规格:DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:3个	m	6.58			
31	030901001020	水喷淋钢管	1. 名称: 喷淋管 2. 规格:DN80 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:8个	m	19.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-喷淋
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030901001021	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	4.03			
33	030901001022	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	29.69			
34	030901001023	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	28.07			
35	030901001024	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	44.07			
36	030901001025	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	103.61			
37	030901008003	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接	组	1			
38	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:下垂型喷头 2. 材质、型号、规格:DN25	个	69			
39	031002001003	管道支架	1. 管道支架制作与安装 2. 刷调和漆两遍	kg	235.81			
		分部小计						
		B区喷淋						
		一层						
40	030901006009	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格: DN150 3. 连接方式: 法兰连接	个	1			
41	031003003009	信号蝶阀	1. 名称: 信号蝶阀 2. 规格: DN150 3. 连接方式: 法兰连接 4. 含法兰片	个	1			
42	030901001060	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	7.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-喷淋
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 含沟槽管件:3个					
43	030901001062	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:3个	m	2.47			
44	030901001063	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:8个	m	42.21			
45	030901001064	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	21			
46	030901001065	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	21.45			
47	030901001066	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	42.14			
48	030901001067	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	51.84			
49	030901001068	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	136.38			
50	030901008008	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接	组	1			
51	030901003008	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:下垂型喷头 2. 材质、型号、规格:DN25	个	99			
52	031002001008	管道支架	1. 管道支架制作与安装 2. 刷调和漆两遍	kg	289.81			
		分部小计						
		二层						
53	030901006013	水流指示器	1. 名称:水流指示器	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-喷淋
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：DN150 3. 连接方式：法兰连接					
54	031003003013	信号蝶阀	1. 名称：信号蝶阀 2. 规格：DN150 3. 连接方式：法兰连接 4. 含法兰片	个	1			
55	030901001077	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管	m	7.74			
56	030901001079	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件：8个	m	35.42			
57	030901001080	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件：2个	m	25.49			
58	030901001081	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管	m	19.55			
59	030901001082	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管	m	74.36			
60	030901001083	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管	m	49.82			
61	030901001084	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管	m	138.46			
62	030901008010	末端试水装置	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 组装形式：螺纹连接	组	1			
63	030901003010	水喷淋（雾）喷头	1. 名称：下垂型喷头 2. 材质、型号、规格：DN25	个	95			
64	031002001010	管道支架	1. 管道支架制作与安装 2. 刷调和漆两遍	kg	289.81			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-喷淋
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		三层						
65	030901006014	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接	个	1			
66	031003003014	信号蝶阀	1. 名称：信号蝶阀 2. 规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接 4. 含法兰片	个	1			
67	030901001085	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN125 3. 连接形式：沟槽连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件：2个	m	7.88			
68	030901001086	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件：3个	m				
69	030901001087	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件：8个	m	33.78			
70	030901001088	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件：2个	m	17.65			
71	030901001089	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管	m	26.77			
72	030901001090	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管	m	30.24			
73	030901001091	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：热浸锌镀锌钢管	m	54.07			
74	030901001092	水喷淋钢管	1. 名称：喷淋管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	m	113.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-喷淋
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 材质:热浸锌镀锌钢管					
75	030901008011	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接	组	1			
76	030901003011	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:下垂型喷头 2. 材质、型号、规格:DN25	个	81			
77	031002001011	管道支架	1. 管道支架制作与安装 2. 刷调和漆两遍	kg	235.81			
		分部小计						
		C区喷淋						
		一层						
78	030901006015	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格: DN125 3. 连接方式: 法兰连接	个	1			
79	031003003015	信号蝶阀	1. 名称: 信号蝶阀 2. 规格: DN125 3. 连接方式: 法兰连接 4. 含法兰片	个	1			
80	030901001093	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:2个	m	13.32			
81	030901001094	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:3个	m	13.2			
82	030901001095	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:8个	m	26.4			
83	030901001096	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	8.47			
84	030901001097	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	11.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-喷淋
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030901001098	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	30.15			
86	030901001099	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	40.46			
87	030901001100	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	99.93			
88	030901008012	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接	组	1			
89	030901003012	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:下垂型喷头 2. 材质、型号、规格:DN25	个	75			
90	031002001012	管道支架	1. 管道支架制作与安装 2. 刷调和漆两遍	kg	235.81			
		分部小计						
		二层						
91	030901006016	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格: DN125 3. 连接方式: 法兰连接	个	1			
92	031003003016	信号蝶阀	1. 名称: 信号蝶阀 2. 规格: DN125 3. 连接方式: 法兰连接 4. 含法兰片	个	1			
93	030901001101	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:2个	m	13.32			
94	030901001102	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:3个	m	13.2			
95	030901001103	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:8个	m	26.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-喷淋
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030901001104	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	8.47			
97	030901001105	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	11.51			
98	030901001106	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	30.15			
99	030901001107	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	40.46			
100	030901001108	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	99.93			
101	030901008013	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接	组	1			
102	030901003013	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:下垂型喷头 2. 材质、型号、规格:DN25	个	75			
103	031002001013	管道支架	1. 管道支架制作与安装 2. 刷调和漆两遍	kg	235.81			
		分部小计						
		三层						
104	030901006017	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格: DN125 3. 连接方式: 法兰连接	个	1			
105	031003003017	信号蝶阀	1. 名称: 信号蝶阀 2. 规格: DN125 3. 连接方式: 法兰连接 4. 含法兰片	个	1			
106	030901001109	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:2个	m	13.32			
107	03090100111	水喷淋钢	1. 名称:喷淋管	m	13.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-喷淋
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	0	管	2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:3个					
108	030901001111	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:8个	m	26.4			
109	030901001112	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	8.47			
110	030901001113	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	11.51			
111	030901001114	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	30.15			
112	030901001115	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	40.46			
113	030901001116	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	99.93			
114	030901008014	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接	组	1			
115	030901003014	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:下垂型喷头 2. 材质、型号、规格:DN25	个	73			
116	031002001014	管道支架	1. 管道支架制作与安装 2. 刷调和漆两遍	kg	235.81			
		分部小计						
		措施项目						
117	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-喷淋

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-喷淋

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-喷淋

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-喷淋

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-喷淋

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第六幼儿园
消防维修改造及设
备更新项目-消火栓 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-消火栓

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A区消火栓						
		一层						
1	030901001002	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:2个	m	25.92			
2	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	5.82			
3	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:距地1.1m 3. 型号、规格:箱体尺寸为1800X700X240mm, SN65, 水枪口径为% ϕ C19;水带材料为衬胶, 规格为DN65, 长度为25m, 消防水龙一套	套	2			
4	030901013001	灭火器	1. 规格、型号:灭火器采用5kg的储压式磷酸铵盐干粉灭火器	具	4			
5	031003003001	蝶阀DN100	1. 名称:对夹式蝶阀(可伸缩性) 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:含法兰片	个	2			
		分部小计						
		二层						
6	030901001006	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	5.82			
7	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:距地1.1m 3. 型号、规格:箱体尺寸为1800X700X240mm, SN65, 水枪口径为% ϕ C19;水带材料为衬胶, 规格为DN65, 长度为25m, 消防水龙一套	套	2			
8	030901013002	灭火器	1. 规格、型号:灭火器采用5kg的储压式磷酸铵盐干粉灭火	具	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-消火栓 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			器					
		分部小计						
		三层						
9	030901001007	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	5.82			
10	030901010003	室内消火栓	1. 名称:室内试验消火栓 2. 安装方式:距地1.1m 3. 型号、规格:箱体尺寸为1800X700X240mm, SN65, 水枪口径为%%C19;水带材料为衬胶, 规格为DN65, 长度为25m, 消防水龙一套	套	2			
11	030901013003	灭火器	1. 规格、型号:灭火器采用5kg的储压式磷酸铵盐干粉灭火器	具	4			
		分部小计						
		B区消火栓						
		一层						
12	030901001013	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:2个	m	18.79			
13	030901001014	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	6.02			
14	030901010007	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:距地1.1m 3. 型号、规格:箱体尺寸为1800X700X240mm, SN65, 水枪口径为%%C19;水带材料为衬胶, 规格为DN65, 长度为25m, 消防水龙一套	套	2			
15	030901013007	灭火器	1. 规格、型号:灭火器采用5kg的储压式磷酸铵盐干粉灭火器	具	4			
16	031003003003	蝶阀DN100	1. 名称:对夹式蝶阀(可伸	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-消火栓 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缩性) 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:含法兰片					
		分部小计						
		二层						
17	030901001015	消火栓钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:2个	m	7.24			
18	030901001016	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	2.91			
19	030901010008	室内消火栓	1. 名称:室内试验消火栓 2. 安装方式:距地1.1m 3. 型号、规格:箱体尺寸为1800X700X240mm, SN65, 水枪口径为%%C19;水带材料为衬胶,规格为DN65,长度为25m,消防水龙一套	套	1			
20	030901013008	灭火器	1. 规格、型号:灭火器采用5kg的储压式磷酸铵盐干粉灭火器	具	2			
		分部小计						
		三层						
21	030901001017	水喷淋钢管	1. 名称:喷淋管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	5.82			
22	030901010009	室内消火栓	1. 名称:室内试验消火栓 2. 安装方式:距地1.1m 3. 型号、规格:箱体尺寸为1800X700X240mm, SN65, 水枪口径为%%C19;水带材料为衬胶,规格为DN65,长度为25m,消防水龙一套	套	1			
23	030901013009	灭火器	1. 规格、型号:灭火器采用5kg的储压式磷酸铵盐干粉灭火器	具	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-消火栓

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		C区消火栓						
		一层						
24	030901001018	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件:2个	m	40.11			
25	030901001019	水喷淋钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	6.39			
26	030901010010	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:距地1.1m 3. 型号、规格:箱体尺寸为1800X700X240mm, SN65, 水枪口径为% C19;水带材料为衬胶, 规格为DN65, 长度为25m, 消防水龙一套	套	2			
27	030901013010	灭火器	1. 规格、型号:灭火器采用5kg的储压式磷酸铵盐干粉灭火器	具	4			
28	031003003004	蝶阀DN100	1. 名称:对夹式蝶阀(可伸缩性) 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:含法兰片	个	2			
		分部小计						
		二层						
29	030901001020	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	5.82			
30	030901010011	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:距地1.1m 3. 型号、规格:箱体尺寸为1800X700X240mm, SN65, 水枪口径为% C19;水带材料为衬胶, 规格为DN65, 长度为25m, 消防水龙一套	套	2			
31	030901013011	灭火器	1. 规格、型号:灭火器采	具	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-消火栓 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			用5kg的储压式磷酸铵盐干粉灭火器					
		分部小计						
		三层						
32	030901001021	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 材质:热浸锌镀锌钢管 5. 含沟槽管件: 2个	m	5.82			
33	031003003005	蝶阀DN100	1. 名称:对夹式蝶阀(可伸缩性) 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:含法兰片	个	2			
34	030901010012	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:距地1.1m 3. 型号、规格:箱体尺寸为1800X700X240mm, SN65, 水枪口径为%%C19;水带材料为衬胶, 规格为DN65, 长度为25m, 消防水龙一套	套	1			
35	030901010013	室内消火栓	1. 名称:室内试验消火栓 2. 安装方式:距地1.1m 3. 型号、规格:箱体尺寸为1800X700X240mm, SN65, 水枪口径为%%C19;水带材料为衬胶, 规格为DN65, 长度为25m, 消防水龙一套	套	1			
36	030901013012	灭火器	1. 规格、型号:灭火器采用5kg的储压式磷酸铵盐干粉灭火器	具	4			
		分部小计						
		措施项目						
37	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-消火栓

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-消火栓

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-消火栓

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-消火栓

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-消火栓

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第六幼儿园
消防维修改造及设备更新项目-火自报工程
招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门卫消防控制室火自报设备						
1	030904012001	防火门监控器	1. 防火门监控器	台	1			
2	030904012002	应急照明控制器	1. 应急照明控制器	台	1			
3	030904012003	HSAD-F2消防设备电源监控器	1. HSAD-F2消防设备电源监控器	台	1			
4	030904012005	消防设备电源状态检测器ZXHA-G	1. 名称:消防设备电源状态检测器 2. 规格:ZXHA-G 3. 安装部位:门卫消防控制室	台	1			
5	030904012006	信号传感器	1. 规格、线制:信号传感器 2. 控制回路:ZXVA	台	4			
6	030904015001	CRT图形显示装置	1. CRT图形显示装置	台	1			
7	030904013001	(含手动控制盘)联动控制柜	1. (含手动控制盘)联动控制柜	台	1			
8	030904016001	DC24V消防电源UPS	1. DC24V消防电源UPS	套	1			
9	030904012004	火灾报警控制器	1. 火灾报警控制器	台	1			
10	030904014001	消防应急广播	1. 消防应急广播	台	1			
11	030904014002	电话总机	1. 电话总机	台	1			
12	030904006001	消防直拨电话	1. 消防直拨电话	部	2			
13	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 规格:SPD-XDG-1	个	4			
14	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地	m	6			
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地	m	6			
		分部小计						
		A区火自报						
		一层						
16	030904009001	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:500x800x160 3. 安装方式:距地1.6m	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030904009003	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 2. 规格:HSAD-FME 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	台	1			
18	030411003001	桥架	1. 名称:弱电封闭金属桥架 2. 规格:150*75 3. 安装方式:梁下0.1米吊装 4. 桥架支架制作与安装	m	18.17			
19	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	316.05			
20	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	44.11			
21	030411004001	配线	1. 名称:消防电话线 2. 型号:ZRNH-RYYP-2X1.0 3. 配线部位:管内穿线	m	46.9			
22	030411004002	配线	1. 名称:报警总线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	250.58			
23	030411004003	配线	1. 名称:广播线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	53.36			
24	030411004004	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BYJ-2X2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	489.26			
25	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JBF-3100 3. 安装方式:吸顶安装	个	22			
26	030904001002	点型探测器	1. 名称:天然气报警器 2. 安装方式:吸顶安装	个	4			
27	030904001003	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	5			
28	030904005001	声光报警器	1. 名称:自带输出模块火灾声光报警器 2. 规格:VM3372B 3. 安装方式:距地2.3m	个	4			
29	030904006002	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:J-SAP-JBF-301/P	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:距地1.4m					
30	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:J-SAP-M-VM332A 3. 安装方式:消火栓左上角	个	2			
31	030904014003	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶	台	4			
32	080903008001	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 安装方式:距地1.2m	台	1			
33	030904008001	模块(输入模块/输出模块)	1. 名称:模块(输入模块/输出模块) 2. 规格:JBF-151F/D	个	1			
34	030904008002	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:JBF-151F/D	个	2			
35	030904008003	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:HSAD-FMS 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	个	2			
36	030904008004	隔离器	1. 名称:隔离器	个	1			
37	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试	系统	1			
38	030905002001	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	1. 广播喇叭及音箱、电话插孔调试	点	7			
		分部小计						
		二层						
39	030904009004	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:500x800x160 3. 安装方式:距地1.6m	台	1			
40	030904009006	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 2. 规格:HSAD-FME 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	台	1			
41	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	288.71			
42	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	15.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030411004005	配线	1. 名称:消防电话线 2. 型号:ZRNH-RYYP-2X1.0 3. 配线部位:管内穿线	m	61.05			
44	030411004006	配线	1. 名称:报警总线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	170.42			
45	030411004007	配线	1. 名称:广播线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	57.1			
46	030411004008	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BYJ-2X2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	297.7			
47	030904001004	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JBF-3100 3. 安装方式:吸顶安装	个	21			
48	030904005002	声光报警器	1. 名称:自带输出模块火灾声光报警器 2. 规格:VM3372B 3. 安装方式:距地2.3m	个	2			
49	030904006003	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
50	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:J-SAP-M-VM332A 3. 安装方式:消火栓左上角	个	2			
51	030904014004	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶	台	4			
52	080903008002	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 安装方式:距地1.2m	台	1			
53	030904008005	模块(输入模块/输出模块)	1. 名称:模块(输入模块/输出模块) 2. 规格:JBF-151F/D	个	1			
54	030904008006	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:JBF-151F/D	个	2			
55	030904008007	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:HSAD-FMS 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	个	2			
56	030904008008	隔离器	1. 名称:隔离器	个	1			
57	030905001002	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报
标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		试						
58	030905002002	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	1. 广播喇叭及音箱、电话插孔调试	点	6			
		分部小计						
		三层						
59	030904009007	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:500x800x160 3. 安装方式:距地1.6m	台	1			
60	030904009008	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 2. 规格:HSAD-FME 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	台	1			
61	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	303.11			
62	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	18.88			
63	030411004009	配线	1. 名称:消防电话线 2. 型号:ZRNH-RYYP-2X1.0 3. 配线部位:管内穿线	m	64.65			
64	030411004010	配线	1. 名称:报警总线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	177.62			
65	030411004011	配线	1. 名称:广播线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	60.7			
66	030411004012	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BYJ-2X2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	326.5			
67	030904001005	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JBF-3100 3. 安装方式:吸顶安装	个	21			
68	030904005003	声光报警器	1. 名称:自带输出模块火灾声光报警器 2. 规格:VM3372B 3. 安装方式:距地2.3m	个	2			
69	030904006004	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:J-SAP-M-VM332A 3. 安装方式:消火栓左上角	个	2			
71	030904014005	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶	台	4			
72	080903008003	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 安装方式:距地1.2m	台	1			
73	030904008009	模块(输入模块/输出模块)	1. 名称:模块(输入模块/输出模块) 2. 规格:JBF-151F/D	个	1			
74	030904008010	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:JBF-151F/D	个	2			
75	030904008011	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:HSAD-FMS 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	个	2			
76	030904008012	隔离器	1. 名称:隔离器	个	1			
77	030905001003	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试	系统	1			
78	030905002003	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	1. 广播喇叭及音箱、电话插孔调试	点	6			
		分部小计						
		B区火自报						
		一层						
79	030904009009	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:500x800x160 3. 安装方式:距地1.6m	台	1			
80	030904009010	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 2. 规格:HSAD-FME 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	台	1			
81	030411003002	桥架	1. 名称:弱电封闭金属桥架 2. 规格:150*75 3. 安装方式:梁下0.1米吊装 4. 桥架支架制作与安装	m	52.51			
82	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20	m	418.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式:暗配					
83	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	15.81			
84	030411004013	配线	1. 名称:消防电话线 2. 型号:ZRNH-RYYP-2X1.0 3. 配线部位:管内穿线	m	88.85			
85	030411004014	配线	1. 名称:报警总线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	251.93			
86	030411004015	配线	1. 名称:广播线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	93.13			
87	030411004016	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BYJ-2X2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	395.58			
88	030904001006	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JBF-3100 3. 安装方式:吸顶安装	个	32			
89	030904005004	声光报警器	1. 名称:自带输出模块火灾声光报警器 2. 规格:VM3372B 3. 安装方式:距地2.3m	个	4			
90	030904006005	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式:距地1.4m	个	4			
91	030904003004	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:J-SAP-M-VM332A 3. 安装方式:消火栓左上角	个	5			
92	030904003005	按钮	1. 名称:手动控制按钮 2. 安装方式:距地1.4米	个	3			
93	030904014006	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶	台	6			
94	080903008004	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 安装方式:距地1.2m	台	1			
95	030904008013	模块(输入模块/输出模块)	1. 名称:模块(输入模块/输出模块) 2. 规格:JBF-151F/D	个	3			
96	03090400801	输入模	1. 名称:输入模块	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	块	2. 规格: JBF-151F/D					
97	030904008015	防火门监控模块	1. 名称: 防火门监控模块 2. 规格: HSAD-FMS 3. 安装方式: 吊顶内安装, 无吊顶处门上方0.3米	个	2			
98	030904008016	隔离器	1. 名称: 隔离器	个	2			
99	030905001004	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试	系统	1			
100	030905002004	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	1. 广播喇叭及音箱、电话插孔调试	点	10			
		分部小计						
		二层						
101	030904009011	消防接线端子箱	1. 名称: 消防接线端子箱 2. 规格: 500x800x160 3. 安装方式: 距地1.6m	台	1			
102	030904009012	防火门监控分机	1. 名称: 防火门监控分机 2. 规格: HSAD-FME 3. 安装方式: 吊顶内安装, 无吊顶处门上方0.3米	台	1			
103	030411001011	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	444.27			
104	030411001012	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配	m	24.59			
105	030411004017	配线	1. 名称: 消防电话线 2. 型号: ZRNH-RYYP-2X1.0 3. 配线部位: 管内穿线	m	97.46			
106	030411004018	配线	1. 名称: 报警总线 2. 型号: WDN-RYS-2X1.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	269.38			
107	030411004019	配线	1. 名称: 广播线 2. 型号: WDN-RYS-2X1.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	102.01			
108	030411004020	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: WDN-BYJ-2X2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	448.12			
109	030904001007	点型探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 规格: JBF-3100 3. 安装方式: 吸顶安装	个	28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030904005005	声光报警器	1. 名称:自带输出模块火灾声光警报器 2. 规格:VM3372B 3. 安装方式:距地2.3m	个	4			
111	030904006006	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式:距地1.4m	个	4			
112	030904003006	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:J-SAP-M-VM332A 3. 安装方式:消火栓左上角	个	5			
113	030904003007	按钮	1. 名称:手动控制按钮 2. 安装方式:距地1.4米	个	2			
114	030904014007	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶	台	6			
115	080903008005	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 安装方式:距地1.2m	台	1			
116	030904008017	模块(输入模块/输出模块)	1. 名称:模块(输入模块/输出模块) 2. 规格:JBF-151F/D	个	2			
117	030904008018	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:JBF-151F/D	个	2			
118	030904008019	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:HSAD-FMS 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	个	2			
119	030904008020	隔离器	1. 名称:隔离器	个	2			
120	030905001005	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试	系统	1			
121	030905002005	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	1. 广播喇叭及音箱、电话插孔调试	点	10			
		分部小计						
		三层						
122	030904009013	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:500x800x160 3. 安装方式:距地1.6m	台	1			
123	030904009014	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 2. 规格:HSAD-FME 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	401.07			
125	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	28.61			
126	030411004021	配线	1. 名称:消防电话线 2. 型号:ZRNH-RYYP-2X1.0 3. 配线部位:管内穿线	m	106.61			
127	030411004022	配线	1. 名称:报警总线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	236.11			
128	030411004023	配线	1. 名称:广播线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	86.95			
129	030411004024	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BYJ-2X2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	444.35			
130	030904001008	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JBF-3100 3. 安装方式:吸顶安装	个	28			
131	030904005006	声光报警器	1. 名称:自带输出模块火灾声光报警器 2. 规格:VM3372B 3. 安装方式:距地2.3m	个	4			
132	030904006007	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式:距地1.4m	个	4			
133	030904003008	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:J-SAP-M-VM332A 3. 安装方式:消火栓左上角	个	5			
134	030904003009	按钮	1. 名称:手动控制按钮 2. 安装方式:距地1.4米	个	2			
135	030904014008	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶	台	6			
136	080903008006	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 安装方式:距地1.2m	台	1			
137	030904008021	模块(输入模块/	1. 名称:模块(输入模块/	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		输出模块)	输出模块) 2. 规格:JBF-151F/D					
138	030904008022	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:JBF-151F/D	个	2			
139	030904008023	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:HSAD-FMS 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	个	2			
140	030904008024	隔离器	1. 名称:隔离器	个	2			
141	030905001006	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试	系统	1			
142	030905002006	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	1. 广播喇叭及音箱、电话插孔调试	点	10			
		分部小计						
		C区火自报						
		一层						
143	030904009017	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:500x800x160 3. 安装方式:距地1.6m	台	1			
144	030904009018	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 2. 规格:HSAD-FME 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	台	1			
145	030411003004	桥架	1. 名称:弱电封闭金属桥架 2. 规格:150*75 3. 安装方式:梁下0.1米吊装 4. 桥架支架制作与安装	m	8.02			
146	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	331.19			
147	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	8.9			
148	030411004029	配线	1. 名称:消防电话线 2. 型号:ZRNH-RYYP-2X1.0 3. 配线部位:管内穿线	m	62.45			
149	030411004030	配线	1. 名称:报警总线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5	m	227.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 配线部位:管内穿线					
150	030411004031	配线	1. 名称:广播线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	49.93			
151	030411004032	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BYJ-2X2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	250.52			
152	030904001010	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JBF-3100 3. 安装方式:吸顶安装	个	26			
153	030904005008	声光报警器	1. 名称:自带输出模块火灾声光报警器 2. 规格:VM3372B 3. 安装方式:距地2.3m	个	3			
154	030904006009	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式:距地1.4m	个	3			
155	030904003012	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:J-SAP-M-VM332A 3. 安装方式:消火栓左上角	个	4			
156	030904003013	按钮	1. 名称:手动控制按钮 2. 安装方式:距地1.4米	个	3			
157	030904014010	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶	台	3			
158	080903008008	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 安装方式:距地1.2m	台	1			
159	030904008029	模块(输入模块/输出模块)	1. 名称:模块(输入模块/输出模块) 2. 规格:JBF-151F/D	个	3			
160	030904008030	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:JBF-151F/D	个	2			
161	030904008031	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:HSAD-FMS 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	个	2			
162	030904008032	隔离器	1. 名称:隔离器	个	2			
163	030905001008	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试	系统	1			
164	030905002008	广播喇叭及音	1. 广播喇叭及音箱、电话	点	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		箱、电话插孔调试	插孔调试					
		分部小计						
		二层						
165	030904009019	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:500x800x160 3. 安装方式:距地1.6m	台	1			
166	030904009020	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 2. 规格:HSAD-FME 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	台	1			
167	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	345.59			
168	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	8.9			
169	030411004033	配线	1. 名称:消防电话线 2. 型号:ZRNH-RYYP-2X1.0 3. 配线部位:管内穿线	m	62.45			
170	030411004034	配线	1. 名称:报警总线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	227.7			
171	030411004035	配线	1. 名称:广播线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	49.93			
172	030411004036	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BYJ-2X2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	250.52			
173	030904001011	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JBF-3100 3. 安装方式:吸顶安装	个	25			
174	030904005009	声光报警器	1. 名称:自带输出模块火灾声光报警器 2. 规格:VM3372B 3. 安装方式:距地2.3m	个	3			
175	030904006010	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式:距地1.4m	个	3			
176	030904003014	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:J-SAP-M-VM332A 3. 安装方式:消火栓左上角					
177	030904003015	按钮	1. 名称:手动控制按钮 2. 安装方式:距地1.4米	个	2			
178	030904014011	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶	台	3			
179	080903008009	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 安装方式:距地1.2m	台	1			
180	030904008033	模块(输入模块/输出模块)	1. 名称:模块(输入模块/输出模块) 2. 规格:JBF-151F/D	个	2			
181	030904008034	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:JBF-151F/D	个	2			
182	030904008035	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:HSAD-FMS 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	个	2			
183	030904008036	隔离器	1. 名称:隔离器	个	2			
184	030905001009	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试	系统	1			
185	030905002009	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	1. 广播喇叭及音箱、电话插孔调试	点	6			
		分部小计						
		三层						
186	030904009021	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:500x800x160 3. 安装方式:距地1.6m	台	1			
187	030904009022	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 2. 规格:HSAD-FME 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	台	1			
188	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	345.59			
189	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	8.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	030411004037	配线	1. 名称:消防电话线 2. 型号:ZRNH-RYYP-2X1.0 3. 配线部位:管内穿线	m	62.45			
191	030411004038	配线	1. 名称:报警总线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	227.7			
192	030411004039	配线	1. 名称:广播线 2. 型号:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	49.93			
193	030411004040	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BYJ-2X2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	250.52			
194	030904001012	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JBF-3100 3. 安装方式:吸顶安装	个	25			
195	030904005010	声光报警器	1. 名称:自带输出模块火灾声光报警器 2. 规格:VM3372B 3. 安装方式:距地2.3m	个	3			
196	030904006011	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式:距地1.4m	个	3			
197	030904003016	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:J-SAP-M-VM332A 3. 安装方式:消火栓左上角	个	4			
198	030904003017	按钮	1. 名称:手动控制按钮 2. 安装方式:距地1.4米	个	2			
199	030904014012	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶	台	3			
200	080903008010	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 安装方式:距地1.2m	台	1			
201	030904008037	模块(输入模块/输出模块)	1. 名称:模块(输入模块/输出模块) 2. 规格:JBF-151F/D	个	2			
202	030904008038	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:JBF-151F/D	个	2			
203	030904008039	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:HSAD-FMS 3. 安装方式:吊顶内安装,无吊顶处门上方0.3米	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030904008040	隔离器	1. 名称:隔离器	个	2			
205	030905001010	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试	系统	1			
206	030905002010	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	1. 广播喇叭及音箱、电话插孔调试	点	6			
		分部小计						
		火自报配电						
207	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AA2 2. 规格:800X1000X200	台	1			
208	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 1AT1-3AT 2. 规格:500*600*180	台	3			
209	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 1AT2-3AT 2. 规格:500*600*180	台	3			
210	030904001013	点型探测器	1. 名称:测温式电气火灾 监控探测器 2. 规格:JBF6118	个	1			
211	030904001014	点型探测器	1. 名称:电流式电气火灾 监控探测器 2. 规格:JBF6180-100	个	1			
212	030411003005	桥架	1. 名称:弱电封闭金属桥 架 2. 规格:200*100 3. 安装方式:梁下0.1米吊 装 4. 桥架支架制作与安装	m	49.5			
213	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	655.6			
214	030411004041	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-5x4 3. 配线部位:桥架及管内 敷设	m	1744.4			
215	030411004042	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-5x4 3. 配线部位:桥架及管内 敷设	m	1744.4			
216	030411004043	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-5x4 3. 配线部位:桥架及管内 敷设	m	1744.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-火自报 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-火自报

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-火自报

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-火自报

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-火自报

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第六幼儿园
消防维修改造及设备更新项目-应急照明工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-应急照明
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A区应急照明						
		一层						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 1AE1	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	200.87			
3	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RVS-2x2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	200.87			
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急照明顶灯 2. 型号:6W/36V 3. 安装形式:吸顶	套	12			
5	030412004002	装饰灯	1. 名称:消防应急照明壁灯 2. 型号:3W/36V 3. 安装形式:距地2.5m, 室外防护等级IP67	套	1			
6	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防单向标志灯 2. 型号:1W/36V 3. 安装形式:壁装距地0.5m安装, 吊顶处为距地2.5m(面板及外壳不得采用玻璃等易碎材料)	套	6			
7	030412004004	装饰灯 E灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型疏散出口标志灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:门口上方或顶板下吊装	套	4			
8	030412004005	装饰灯 S灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型安全出口标志灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:壁装距地2.3m, 或顶板下吊装	套	3			
9	030412004006	装饰灯 N灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型消防楼层指示灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:壁装距地	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-应急照明
标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 3m, 或顶板下吊装					
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	28			
		分部小计						
		二层						
11	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	269.92			
12	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RVS-2x2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	269.92			
13	030412004007	装饰灯	1. 名称:消防应急照明顶灯 2. 型号:6W/36V 3. 安装形式:吸顶	套	15			
14	030412004009	装饰灯	1. 名称:消防单向标志灯 2. 型号:1W/36V 3. 安装形式:壁装距地0.5m安装,吊顶处为距地2.5m(面板及外壳不得采用玻璃等易碎材料)	套	8			
15	030412004010	装饰灯 E灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型疏散出口标志灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:门口上方或顶板下吊装	套	11			
16	030412004012	装饰灯 N灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型消防楼层指示灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:壁装距地2.3m, 或顶板下吊装	套	2			
17	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	36			
		分部小计						
		三层						
18	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	269.92			
19	030411004003	配线	1. 名称:配线	m	269.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-应急照明
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:WDZN-RVS-2x2.5 3. 配线部位:管内穿线					
20	030412004013	装饰灯	1. 名称:消防应急照明顶灯 2. 型号:6W/36V 3. 安装形式:吸顶	套	15			
21	030412004014	装饰灯	1. 名称:消防单向标志灯 2. 型号:1W/36V 3. 安装形式:壁装距地0.5m安装,吊顶处为距地2.5m(面板及外壳不得采用玻璃等易碎材料)	套	8			
22	030412004015	装饰灯 E灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型疏散出口标志灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:门口上方或顶板下吊装	套	11			
23	030412004016	装饰灯 N灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型消防楼层指示灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:壁装距地2.3m,或顶板下吊装	套	2			
24	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	36			
		分部小计						
		B区应急照明						
		一层						
25	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 1AE2	台	1			
26	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	338.46			
27	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RVS-2x2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	338.46			
28	030412004017	装饰灯	1. 名称:消防应急照明顶灯 2. 型号:6W/36V 3. 安装形式:吸顶	套	15			
29	030412004018	装饰灯	1. 名称:消防应急照明壁	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-应急照明
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灯 2. 型号:3W/36V 3. 安装形式:距地2.5m, 室外防护等级IP67					
30	030412004019	装饰灯	1. 名称:消防单向标志灯 2. 型号:1W/36V 3. 安装形式:壁装距地0.5m安装, 吊顶处为距地2.5m(面板及外壳不得采用玻璃等易碎材料)	套	12			
31	030412004020	装饰灯 E灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型疏散出口标志灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:门口上方或顶板下吊装	套	6			
32	030412004021	装饰灯 S灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型安全出口标志灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:壁装距地2.3m, 或顶板下吊装	套	7			
33	030412004022	装饰灯 N灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型消防楼层指示灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:壁装距地2.3m, 或顶板下吊装	套	2			
34	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	47			
		分部小计						
		二层						
35	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	249.52			
36	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RVS-2x2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	249.52			
37	030412004023	装饰灯	1. 名称:消防应急照明顶灯 2. 型号:6W/36V 3. 安装形式:吸顶	套	16			
38	030412004024	装饰灯	1. 名称:消防单向标志灯	套	13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-应急照明
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:1W/36V 3. 安装形式:壁装距地0.5m安装,吊顶处为距地2.5m(面板及外壳不得采用玻璃等易碎材料)					
39	030412004025	装饰灯 E灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型疏散出口标志灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:门口上方或顶板下吊装	套	8			
40	030412004026	装饰灯 N灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型消防楼层指示灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:壁装距地2.3m,或顶板下吊装	套	2			
41	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	39			
		分部小计						
		三层						
42	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	240.6			
43	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RVS-2x2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	240.6			
44	030412004027	装饰灯	1. 名称:消防应急照明顶灯 2. 型号:6W/36V 3. 安装形式:吸顶	套	15			
45	030412004028	装饰灯	1. 名称:消防单向标志灯 2. 型号:1W/36V 3. 安装形式:壁装距地0.5m安装,吊顶处为距地2.5m(面板及外壳不得采用玻璃等易碎材料)	套	12			
46	030412004029	装饰灯 E灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型疏散出口标志灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:门口上方或	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-应急照明
标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			顶板下吊装					
47	030412004030	装饰灯 N灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型消防楼层指示灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:壁装距地2.3m, 或顶板下吊装	套	2			
48	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	35			
		分部小计						
		C区应急照明						
		一层						
49	030404017003	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 1AE3	台	1			
50	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	276.76			
51	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RVS-2x2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	276.76			
52	030412004031	装饰灯	1. 名称:消防应急照明顶灯 2. 型号:6W/36V 3. 安装形式:吸顶	套	14			
53	030412004032	装饰灯	1. 名称:消防应急照明壁灯 2. 型号:3W/36V 3. 安装形式:距地2.5m, 室外防护等级IP67	套	1			
54	030412004033	装饰灯	1. 名称:消防单向标志灯 2. 型号:1W/36V 3. 安装形式:壁装距地0.5m安装, 吊顶处为距地2.5m(面板及外壳不得采用玻璃等易碎材料)	套	8			
55	030412004034	装饰灯 E灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型疏散出口标志灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:门口上方或顶板下吊装	套	6			
56	030412004035	装饰灯 S灯	1. 名称:集中电源集中控	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-应急照明
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			制型A型安全出口标志灯 2. 型号：1W, L420*W147*H31 3. 安装形式：壁装距地2.3m, 或顶板下吊装					
57	030412004036	装饰灯 N灯	1. 名称：集中电源集中控制型A型消防楼层指示灯 2. 型号：1W, L420*W147*H31 3. 安装形式：壁装距地2.3m, 或顶板下吊装	套	2			
58	030411006007	接线盒	1. 名称：接线盒	个	32			
		分部小计						
		二层						
59	030411001009	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗配	m	259.69			
60	030411004008	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-RVS-2x2.5 3. 配线部位：管内穿线	m	259.69			
61	030412004037	装饰灯	1. 名称：消防应急照明顶灯 2. 型号：6W/36V 3. 安装形式：吸顶	套	15			
62	030412004038	装饰灯	1. 名称：消防单向标志灯 2. 型号：1W/36V 3. 安装形式：壁装距地0.5m安装, 吊顶处为距地2.5m(面板及外壳不得采用玻璃等易碎材料)	套	9			
63	030412004039	装饰灯 E灯	1. 名称：集中电源集中控制型A型疏散出口标志灯 2. 型号：1W, L420*W147*H31 3. 安装形式：门口上方或顶板下吊装	套	6			
64	030412004045	装饰灯 S灯	1. 名称：集中电源集中控制型A型安全出口标志灯 2. 型号：1W, L420*W147*H31 3. 安装形式：壁装距地2.3m, 或顶板下吊装	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-应急照明 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030412004040	装饰灯 N灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型消防楼层指示灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:壁装距地2.3m,或顶板下吊装	套	2			
66	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒	个	38			
		分部小计						
		三层						
67	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	259.69			
68	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RVS-2x2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	259.69			
69	030412004046	装饰灯	1. 名称:消防应急照明顶灯 2. 型号:6W/36V 3. 安装形式:吸顶	套	15			
70	030412004047	装饰灯	1. 名称:消防单向标志灯 2. 型号:1W/36V 3. 安装形式:壁装距地0.5m安装,吊顶处为距地2.5m(面板及外壳不得采用玻璃等易碎材料)	套	9			
71	030412004048	装饰灯 E灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型疏散出口标志灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:门口上方或顶板下吊装	套	6			
72	030412004049	装饰灯 S灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型安全出口标志灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:壁装距地2.3m,或顶板下吊装	套	6			
73	030412004050	装饰灯 N灯	1. 名称:集中电源集中控制型A型消防楼层指示灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装形式:壁装距地	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-应急照明 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-应急照明 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-应急照明

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-应急照明

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-应急照明

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-应急照明

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第六幼儿园
消防维修改造及设备更新项目-给排水工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-给排水

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A区给水						
		一层						
1	031001006023	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	12.7			
2	031001006024	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	16.59			
3	031001006025	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	43.54			
4	031001006028	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	98.93			
5	031001006027	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	58.75			
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	38.43			
7	031001006029	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	82.92			
8	031001006002	塑料管	1. 名称:排水管	m	140.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-给排水 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC de110 4. 连接形式:粘接					
9	031001006030	塑料管	1. 名称:排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC de75 4. 连接形式:粘接	m	37.34			
10	031001006003	塑料管	1. 名称:排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC de50 4. 连接形式:粘接	m	1.53			
11	031003003001	焊接法兰阀门	1. 闸阀 2. de63	个	1			
12	031003003002	焊接法兰阀门	1. 止回阀 2. de63	个	1			
13	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN50	个	4			
14	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN40	个	12			
15	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20	个	2			
16	031004003013	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 活动室内	组	2			
		分部小计						
		二层						
17	031001006004	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	16.83			
18	031001006006	塑料管	1. 名称:排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC de50 4. 连接形式:粘接	m	1.53			
19	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20	个	2			
20	031004003002	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 活动室内	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-给排水 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		三层						
21	031001006007	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	16.83			
22	031001006008	塑料管	1. 名称:排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC de50 4. 连接形式:粘接	m	1.53			
23	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20	个	2			
24	031004003003	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 活动室内	组	2			
		分部小计						
		卫生洁具						
25	031004003010	洗脸盆	1. 成品洗脸盆 2. 水龙头 2. 详见教室详图	组	28			
26	031004004001	洗涤盆	1. 成品拖布池	组	4			
27	031004007001	小便器	1. 成品小便斗（儿童款、感应）挂式	组	12			
28	031004006001	大便器	1. 成品马桶（儿童款） 坐式大便器	组	8			
29	031004006002	大便器	1. 成品马桶（儿童款、感应） 蹲式大便器	组	20			
30	030404035001	插座	1. 成品轨道插座，依据实际需求选购	个	8			
31	031004014001	给、排水附(配件)	1. 地漏DN100	个	18			
32	031006012001	热水器、开水炉	1. 型号、容积:50L 2. 安装方式:挂装	台	4			
		分部小计						
		B区给水						
		一层						
33	031001006031	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水	m	38.81			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-给排水 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格:PP-R de75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗					
34	031001006038	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	26.4			
35	031001006032	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	29.41			
36	031001006033	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	54.34			
37	031001006034	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	87.73			
38	031001006035	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	64.07			
39	031001006036	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	36			
40	031001006037	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	169.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-给排水 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031001006009	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	42.64			
42	031001006010	塑料管	1. 名称:排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC de110 4. 连接形式:粘接	m	123.89			
43	031001006039	塑料管	1. 名称:排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC de75 4. 连接形式:粘接	m	9.65			
44	031003003003	焊接法兰阀门	1. 闸阀 2. de75	个	1			
45	031003003004	焊接法兰阀门	1. 止回阀 2. de75	个	1			
46	031003001014	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN50	个	2			
47	031003001015	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN40	个	2			
48	031003001016	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN32	个	12			
49	031003001017	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN25	个	2			
50	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20	个	3			
51	031004003004	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 活动室内	组	3			
		分部小计						
		二层						
52	031001006012	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	25.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-给排水
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	031001006013	塑料管	1. 名称:排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC de50 4. 连接形式:粘接	m	2.3			
54	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20	个	3			
55	031004003005	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 活动室内	组	3			
		分部小计						
		三层						
56	031001006014	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	25.24			
57	031001006015	塑料管	1. 名称:排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC de50 4. 连接形式:粘接	m	2.3			
58	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20	个	3			
59	031004003006	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 活动室内	组	3			
		分部小计						
		卫生洁具						
60	031004003011	洗脸盆	1. 成品洗脸盆 2. 水龙头 2. 详见教室详图	组	63			
61	031004004002	洗涤盆	1. 成品拖布池	组	9			
62	031004007002	小便器	1. 成品小便斗（儿童款、感应）挂式	组	27			
63	031004006003	大便器	1. 成品马桶（儿童款）坐式大便器	组	18			
64	031004006004	大便器	1. 成品马桶（儿童款、感应）蹲式大便器	组	45			
65	030404035002	插座	1. 成品轨道插座，依据实际需求选购	个	18			
66	031004014002	给、排水附(配)	1. 地漏DN100	个	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-给排水
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		件						
67	031006012002	热水器、开水炉	1. 型号、容积:50L 2. 安装方式:挂装	台	9			
		分部小计						
		C区给水						
		一层						
68	031001006040	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	15.79			
69	031001006041	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	39.9			
70	031001006042	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	26.78			
71	031001006043	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	41.56			
72	031001006044	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	59.14			
73	031001006045	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	171.36			
74	031001006016	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设	m	28.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-给排水
 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目
 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗					
75	031001006046	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	225.6			
76	031001006017	塑料管	1. 名称:排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC de110 4. 连接形式:粘接	m	497.89			
77	031001006047	塑料管	1. 名称:排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC de75 4. 连接形式:粘接	m	86.65			
78	031003003005	焊接法兰阀门	1. 闸阀 2. de75	个	1			
79	031003003006	焊接法兰阀门	1. 止回阀 2. de75	个	1			
80	031003001018	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN50	个	5			
81	031003001019	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN40	个	15			
82	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20	个	4			
83	031004003007	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 活动室内	组	4			
		分部小计						
		二层						
84	031001006019	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	33.65			
85	031001006020	塑料管	1. 名称:排水管	m	3.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-给排水 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC de50 4. 连接形式:粘接					
86	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20	个	4			
87	031004003008	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 活动室内	组	4			
		分部小计						
		三层						
88	031001006021	塑料管	1. 安装部位:垫层内敷设 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	33.65			
89	031001006022	塑料管	1. 名称:排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC de50 4. 连接形式:粘接	m	3.07			
90	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20	个	4			
91	031004003009	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 活动室内	组	4			
		分部小计						
		卫生洁具						
92	031004003012	洗脸盆	1. 成品洗脸盆 2. 水龙头 2. 详见教室详图	组	84			
93	031004004003	洗涤盆	1. 成品拖布池	组	12			
94	031004007003	小便器	1. 成品小便斗（儿童款、感应）挂式	组	36			
95	031004006005	大便器	1. 成品马桶（儿童款） 坐式大便器	组	24			
96	031004006006	大便器	1. 成品马桶（儿童款、感应） 蹲式大便器	组	60			
97	030404035003	插座	1. 成品轨道插座，依据实际需求选购	个	24			
98	031006012003	热水器、开水炉	1. 型号、容积:50L 2. 安装方式:挂装	台	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-给排水 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-给排水

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-给排水

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-给排水

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-给排水

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-给排水

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第六幼儿园
消防维修改造及设备更新项目-防排烟工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-防排烟 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防维修改造及设备更新项目-防排烟 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-防排烟

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-防排烟

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-防排烟

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防维修改造
及设备更新项目-防排烟

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第六幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-室外消火栓 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网						
1	031001007001	复合管	1. 名称: 室外消火栓管 2. 安装部位: 埋地敷设 3. 介质: 水 4. 材质、规格: 钢丝网骨架PE管 DN150 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力: PN=1.6MPa 7. 埋深: 1.8m	m	797.81			
2	031001007002	复合管	1. 名称: 室外喷淋管 2. 安装部位: 埋地敷设 3. 介质: 水 4. 材质、规格: 钢丝网骨架PE管 DN150 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力: PN=1.6MPa 7. 埋深: 1.8m	m	321.28			
3	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 型号: SA100/65-1.6 3. 做法详: 12S4-8	套	5			
4	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 消防水泵接合器 2. 型号、规格: DN150	套	3			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 含法兰片	个	6			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 含法兰片	个	6			
7	031003012001	倒流防止器	1. 名称: 倒流防止器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 含法兰片	套	2			
8	040504001001	水表井	1. 名称: 水表井 2. 其他: 做法详: 12S2-14	座	2			
		分部小计						
		消防水池						
9	030109001001	地下消防水池	1. 地下消防水池，一体泵站，深度4米，有效容积185m³	套	1			
10	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合	m3	20.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外消火栓 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外消防栓 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外消火栓

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外消火栓

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外消火栓

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外消火栓

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第六幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-室外电气 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404004001	新增配电柜AA1, AA2	1. 新增配电柜 AA1, AA2	台	2			
2	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	55.7			
3	030408003004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN70 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	118.76			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-5x16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	136.76			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4x35+1X16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	73.7			
6	040205001002	人（手）孔井	1. 名称: 弱电手孔井, 做法参见12D9-114页。	座	5			
		分部小计						
		火自报						
7	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 7孔梅花管 2. 材质: CPVC 3. 规格: de110	m	248.7			
8	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: CPVC 3. 规格: de110	m	52.82			
9	040205001001	人（手）孔井	1. 名称: 弱电手孔井, 做法参见12D9-114页。	座	5			
10	030411004002	BC线	1. 名称: 报警二总线 2. 型号: WDN-RYS-2X1.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	52.85			
11	030411004001	H线	1. 名称: 消防电话线 2. 型号: ZRNH-RYYP-2X1.0 3. 配线部位: 管内穿线	m	195.85			
12	030411004003	S线	1. 名称: 报警二总线 2. 型号: WDN-RYS-2X1.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	248.7			
13	03041100400	D	1. 名称: 电源线	m	195.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外电气 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外电气 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外电气

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外电气

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外电气

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外电气

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第六幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-给排水工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-给排水 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-给排水

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-给排水

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-给排水

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-给排水

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第六幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-管网土方 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-管网土方

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防栓、给排水						
		消防水箱						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:6m 内	m3	1204			
2	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土	m3	858.2			
3	040103002004	余方弃置	1. 余土外运 2. 投标人自行考虑运距, 结算时不予调整	m3	345.8			
		分部小计						
		管道土方						
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖一、二类土 2. 深度1.8m	m3	900			
5	010404001001	垫层	1. 中粗砂垫层	m3	2			
6	040103001001	回填方	1. 回填中粗砂	m3	250			
7	040103001002	回填方	1. 原土回填	m3	648			
8	040103002001	余方弃置	1. 余土外运 2. 投标人自行考虑运距, 结算时不予调整	m3	252			
		分部小计						
		电气土方						
9	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖一、二类土 2. 深度1.8m	m3	129.1			
10	010404001002	垫层	1. C15混凝土垫层	m3	17.45			
11	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 铺砂、盖保护板(砖)	m	87.23			
12	040103001003	回填方	1. 原土回填	m3	85.48			
13	040103002002	余方弃置	1. 余土外运 2. 投标人自行考虑运距, 结算时不予调整	m3	43.62			
		分部小计						
		弱电土方						
14	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖一、二类土 2. 深度1.8m	m3	446.25			
15	010404001003	垫层	1. C15混凝土垫层	m3	60.3			
16	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 铺砂、盖保护板(砖)	m	301.52			
17	040103001004	回填方	1. 原土回填	m3	295.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-管网土方 标段: 乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-管网土方

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-管网土方

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-管网土方

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-管网土方

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

乌审旗第六幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-室外硬化 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外硬化 标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外硬化

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外硬化

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外硬化

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目-室外硬化

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

暂列金工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗第六幼儿园消防及校舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：