

陶尔庙嘎查骑马场建设
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陶尔庙嘎查骑马场建设项目

标段：陶尔庙嘎查骑马场建设项目

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 走马场地建设一处300米*28米 | | | | | | |
| 1 | 010101001004 | 平整场地 | 1. 平整场地 | m2 | 8400 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 骑马训练场地2000平米 | | | | | | |
| 2 | 010101001003 | 平整场地 | 1. 平整场地 | m2 | 2000 | | | |
| 3 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | 1. 铁艺栏杆高度1.1米 | m | 188.4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 马棚 | | | | | | |
| 4 | 010101001001 | 平整场地 | 1. 平整场地 | m2 | 280 | | | |
| 5 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 | m3 | 78 | | | |
| 6 | 010103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑 | m3 | 27.7 | | | |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 | m3 | 50.3 | | | |
| 8 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 | m3 | 13.37 | | | |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 | m3 | 28.03 | | | |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 10以内, 级别: HRB400 | t | 0.956 | | | |
| 11 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 6 | | | |
| 12 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 双面混水 | m3 | 112.57 | | | |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 932.71 | | | |
| 14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 外墙刮腻子两遍, 涂料两遍 | m2 | 249.64 | | | |
| 15 | 010602001001 | 钢屋架 | 1. 钢材品种、规格:钢管100*100*2 | t | 2.816 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陶尔庙嘎查骑马场建设项目 标段：陶尔庙嘎查骑马场建设项目 第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 2. 一般钢结构 超薄型防火涂料 1.5mm以内 | | | | | |
| 16 | 010606002001 | 钢檩条 | 1. 钢材品种、规格:矩形钢60*40*2 2. 一般钢结构 超薄型防火涂料 1.5mm以内 | t | 0.844 | | | |
| 17 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1. 钢材种类:铁件制作、安装 | t | 0.211 | | | |
| 18 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1. 柱类型:空腹钢柱110*3 2. 防火要求:一般钢结构 超薄型防火涂料 1.5mm以内 | t | 0.143 | | | |
| 19 | 010901002001 | 型材屋面 | 1. 彩钢夹芯板 | m2 | 322 | | | |
| 20 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 塑钢成品门安装 平开 2. 含五金、附件等 | m2 | 30.24 | | | |
| 21 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) 2. 含五金、附件等 | m2 | 35.1 | | | |
| 22 | 010503005001 | 过梁 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.58 | | | |
| 23 | 011101003002 | 混凝土地面 | 1. 100mm厚C20混凝土地面 | m2 | 252.73 | | | |
| 24 | 01B003 | 饲料槽 | 1. 加工钢构饲料槽 | m | 40 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 储草棚及饲料加工间 | | | | | | |
| 25 | 010101001002 | 平整场地 | 1. 场地平整 | m2 | 408 | | | |
| 26 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 | m3 | 113.66 | | | |
| 27 | 010103001002 | 回填方 | 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 | m3 | 40.36 | | | |
| 28 | 010103002002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 | m3 | 73.29 | | | |
| 29 | 010501001002 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 | m3 | 19.48 | | | |
| 30 | 010401001002 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 | m3 | 40.84 | | | |
| 31 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚 | m3 | 112.57 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陶尔庙嘎查骑马场建设项目 标段：陶尔庙嘎查骑马场建设项目 第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 度：240 mm 双面混水 | | | | | |
| 32 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 699.43 | | | |
| 33 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1. 外墙刮腻子两遍，涂料两遍 | m2 | 320 | | | |
| 34 | 010602001002 | 钢屋架 | 1. 钢材品种、规格:钢管100*100*2 2. 一般钢结构 超薄型防火涂料 1.5mm以内 | t | 4.103 | | | |
| 35 | 010606002002 | 钢檩条 | 1. 钢材品种、规格:矩形钢60*40*2 2. 一般钢结构 超薄型防火涂料 1.5mm以内 | t | 2.35 | | | |
| 36 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1. 钢材种类:铁件制作、安装 | t | 0.307 | | | |
| 37 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 1. 柱类型:空腹钢柱110*3 2. 防火要求:一般钢结构 超薄型防火涂料 1.5mm以内 | t | 0.208 | | | |
| 38 | 010901002002 | 型材屋面 | 1. 型材品种、规格:单层彩钢板 2. 金属檩条材料品种、规格:综合考虑 3. 接缝、嵌缝材料种类:综合考虑 | m2 | 462 | | | |
| 39 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1. 门框、扇材质:钢板大门 2. 含五金、附件等 | m2 | 30.24 | | | |
| 40 | 011101003003 | 混凝土地面 | 1. 100mm厚C20混凝土地面 | m2 | 408 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 蒙古包储物室和料理室 | | | | | | |
| 41 | 010101001005 | 平整场地 | 1. 场地平整 | m2 | 140 | | | |
| 42 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 | m3 | 39 | | | |
| 43 | 010103001003 | 回填方 | 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 | m3 | 13.85 | | | |
| 44 | 010103002003 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 | m3 | 25.15 | | | |
| 45 | 010501001003 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 | m3 | 6.69 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陶尔庙嘎查骑马场建设项目

标段：陶尔庙嘎查骑马场建设项目

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 010401001003 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 | m3 | 14.02 | | | |
| 47 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: Φ10以内, 级别8: HRB400 | t | 0.478 | | | |
| 48 | 010606012001 | 钢支架 | 1. 轨道60*60方管壁厚1.1左右, 上斜40*60矩管壁厚1.1左右, 平高1.92, 爪圈用料60*80矩管, 爪圈弧顶30*30方管, 平高2.04米 | t | 2.56 | | | |
| 49 | 011201001003 | 包布 | 1. 胶合板基层 2. pvc膜布, 羊毛灰毡, 防雨布, 羊毛灰毡, 内里黄提花 | m2 | 327.52 | | | |
| 50 | 011201001004 | 金色曲奇花, 鎏金帷幔 | 1. 金色曲奇花, 鎏金帷幔 | m2 | 77 | | | |
| 51 | 010802001003 | 烤漆雕花铁门 | 1. 烤漆雕花铁门 | m2 | 4.2 | | | |
| 52 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 框、扇材质:断桥铝合金窗 2. 含五金、附件等 | m2 | 12 | | | |
| 53 | 01B005 | 蓝色钢网（带立柱挡板13个） | 1. 蓝色钢网（带立柱挡板13个） | 项 | 1 | | | |
| 54 | 01B006 | 门楼 | 1. 小毡房门楼灯带款（半圆羚羊雕花-内门封闭款） | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 马鞍马具等配套用具 | | | | | | |
| 55 | 01B004 | 马鞍马具等配套用具 | 1. 马鞍马具等配套用具 | 套 | 30 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 56 | 011702001001 | 基础 | 1. 垫层模板 | m2 | 47.5 | | | |
| 57 | 011702001002 | 基础 | 1. 独立基础模板 | m2 | 36.48 | | | |
| 58 | 011702009001 | 过梁 | 1. 过梁模板 | m2 | 54 | | | |
| 59 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1. 综合脚手架 | m2 | 688 | | | |
| 60 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:综 | 台次 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：陶尔庙嘎查骑马场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：陶尔庙嘎查骑马场建设项目

标段：陶尔庙嘎查骑马场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

标段：陶尔庙嘎查骑马场建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：